

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) ОАО "НПО НИИП - НЭЖ"

И.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИП - НЭЖ"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 054-0414**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ревизия и ремонт РЭМД ТП-420 РУ-6кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 133 480,42 руб.  
 Средства на оплату труда 53 914,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 340,97 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	Материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ревизия и монтаж</b>													
1	02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией; 1 шт.	7	71,56			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	5851	5851			5,00	35,00
2	01	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с одним реле РТ-80; 1 компл.	7	89,88			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	7349	7349			6,00	42,00
3	01	Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	7	274,64			ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	22455	22455			20,00	140,00
<b>Монтаж ЭЗ (2 шт)</b>													
4	06	Реле с подготовкой места установки; 1 шт.	2	20,54		0,40	ОЭП=11,68 ЭМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	474	470		4	2,00	4,00
5		Договорная Цена	2	559,32		559,32		1119			1119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Провод по установочным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> , 100 м 655,04 = 1 663,12 - 220 x 4,09 - 2,2 x 49,22 НР 95%*0,85 от ФОТ; (820 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (528 руб.)	0,15	655,04	136,5	93,41	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	929	745	119	65	38,3	5,75
7	Договорная Цена	Провод ПВЗ 1х1,5; м	15	5,92		5,92		89			89		
8	Договорная Цена	Стяжка 150; шт.	50	0,20		0,20		10			10		
9	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> , 100 шт. НР 95%*0,85 от ФОТ; (1735 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (1117 руб.)	1	139,05	4,22	2,73	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1605	1592	7	13	12,00	12,00
10	Договорная Цена	Наконечник кольцевой 2,5; шт.	100	0,94		0,94		94			94		

## Монтаж газовой защиты (2 шт)

11	ТЕРМ10-01-039-06 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Реле с подготовкой места установки, 1 шт. НР 80%*0,85 от ФОТ; (984 руб.) СП 60%*0,8 от ФОТ; (610 руб.)	4	20,54	20,14	0,40	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	948	941		7	2,00	8,00
12	Договорная Цена	РП-25УХЛ4 прис.перднее (220В 20Г.ц); шт.	2	966,10		966,10		1932			1932		
13	Договорная Цена	РЭУ1-11 (220В 50Г.ц); шт.	2	559,32		559,32		1119			1119		
14	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Труба прим. к гофре по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением стяжками, диаметр до 25 мм; 100 м 1 584,20 = 2 527,71 - 0,2 x 24,45 - 1,8 x 270,05 - 6,7 x 63,40 - 18 x 0,30 - 1 x 22,35 НР 95%*0,85 от ФОТ; (1891 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (1218 руб.)	0,3	1584,2	636,2	633,82	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	2991	926	1107	958	23,8	7,14
15	Договорная Цена	Гофра 2,5 d=25; м	30	0,94		0,94		28			28		
16	ТЕРМ08-02-148-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100 м кабеля НР 95%*0,85 от ФОТ; (729 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (470 руб.)	0,3	758,85	552,08	65,91	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1547	494	961	92	12,4	3,72
17	Договорная Цена	Кабель ВВГ 3х1,5; м	30	14,44		14,44		433			433		
18	ТЕРМ08-02-144-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup> , 100 шт. НР 95%*0,85 от ФОТ; (1735 руб.) СП 65%*0,8 от ФОТ; (1117 руб.)	1	139,05	136,32	2,73	ОЗП=1,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=1,68 МАТ=4,67	1605	1592		13	12,00	12,00
19	Договорная Цена	Наконечник кольцевой 2,5; шт.	100	0,94		0,94		94			94		
20	Договорная Цена	Стяжка 150; шт.	200	0,20		0,20		40			40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ТЕРПО1-04-001-	Максимальная токовая защита прямого действия с одним реле: 1 компл.		74,9			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	6124	6124			5,00	35,00
	01	г.р. Министров Новосибирск обл. от 07.12.2010 №141		74,9									
		НР 65%*0,85 от ФОТ: (3519 руб.) СП 40%*0,8 от ФОТ: (2038 руб.)											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								56836	48539	2187	6110		304,61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								61638	52576	2952	6110		333,1
										1338			7,87
Накладные расходы													
								32212					
Сметная прибыль													
								19269					
Итого по смете:													
								31759					71,02
Итого Прочие затраты													
								81360					262,08
Итого													
								113119					333,1
В том числе:													
								6110					
								2952					
								53914					
								32212					
								19269					
								20361,42					333,1
								133480,42					7,87
ВСЕГО по смете													

Составил:

\_\_\_\_\_/ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*И.И. Сиваева*