

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИП - НЭИК"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИП НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Облицовка стен металлом в корпусе №14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов

Сметная стоимость 5 932 719,04 руб.
 Средняя на оплату труда 979 375,00 руб.
 Сметная трудоемкость 7 183,71 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый раздел													
1	ТЕР09-01-001-01 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. 1 т конструкций	33,77	1012,48 254,46	511,08 48,89	246,94	ОЭП=1,6824 ЗМ=5,6535 ЗПМ=1,6832 МАТ=4,4255	234868	100388	97575 19289	36905	22,4 2,81	756,45 94,89
2	ТСЦ-201-0636 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. т	33,77	10 842,94		10 842,94	ОЭП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	1709996			1709996		
3	ТЕР09-04-006-02 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м. 100 м2	34,158	4374,45 1127,55	2864,64 280,44	382,26	ОЭП=1,6816 ЗМ=5,6601 ЗПМ=1,6813 МАТ=4,7817	1066194	449915	553843 111898	62436	105,28 16,4	3596,15 560,19
4	ТСЦ-201-0382 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, т	1,974	10 567,41		10 567,41	МАТ=5,7665	120290			120290		
5	ТСЦ-101-1810 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Виты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, т	0,0342	34 211,64		34 211,64	МАТ=2,6626	3115			3115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЦЦ-101-1811 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, т	0,0265	9 366,07		9 366,07	МАТ=7,3315	1820			1820		
7	ТЕФ08-07-001- 02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. Трубы/столбы для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,24	794,1 443,7	8,57	341,83	ОЗЛ=1,6824 ЗМ=6,5543 МАТ=5,132	22660	15794	192	5684	43,50	140,94
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3158943	567097				4493,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3700242	782594				655,08
Накладные расходы										131187			6201,09
Сметная прибыль										196781			982,62
Итого по смете:													6006,59
Строительные металлические конструкции								4836751					982,62
Материалы для строительных работ								125225					982,62
Конструкции из кирпича и блоков							65752						194,50
Итого							5027728						6201,09
В том числе:													982,62
Материалы							1940246						
Машины и механизмы							977402						
ФОТ							979375						
Накладные расходы							760376						
Сметная прибыль							567110						
НДС 18%							904991,04						
ВСЕГО по смете							5932719,04						6201,09
													982,62

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.В.В. *И.И.И.*