

СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ОАО "НПО НИИПТ - НЭЖК"

Н.В. Пополухина

2015 г.

Форма № 4

ОАО "НПО НИИПТ - НЭЖК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальный сметы)

на Демонтаж корпуса №20 (котельная) и дымовой трубы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5 497 067,76 руб.
Средства на оплату труда 940 960,00 руб.
Сметная трудоемкость 5 612,95 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	в т.ч. оплата труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплата труда	на едм.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ТЕР46-06-009-01 Применительно Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка здания котельной и кирпичной дымовой трубы; 100 м3 строительного объема, включая подвал (Поправочный коэффициент ПЗ=0,586 (ОЗП=0,586; ЭМ=0,586 к расч.; ЗПМ=0,586; МАТ=0,586 к расч.; ТЗ=0,586; ТЗМ=0,586))	158,112	2365,66 193,79	2171,87 315,68	ОЗП=11,6822 ЭМ=5,8652 ЗПМ=11,6804	2372090	357950	2014,100 583010	179128	192442 16,2556	3042,74 2570,21	
4	ФССП/П01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза	6588	3,28	3,28	ЭМ=8,29	179128	179128					
3	ФССП/П03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 15 км класс груза: 1 т груза	6588	13,38	13,38	ЭМ=8,749	771191	771191					
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							3322389	357950	2964419			3042,74
	Накладные расходы							884502		583010			2570,21
	Сметная прибыль							451661					
	Итого по смете:							3708213					3042,74
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												2570,21
	Полуавтоматические работы							179128					
	Перевозка грузов автотранспортом							77191					3042,74
	Итого							4658532					2570,21
	В том числе:												
	Машины и механизмы							2964419					
	ФОТ							940960					
	Накладные расходы							884502					
	Сметная прибыль							451661					
	НДС 18%							838535,76					
	ВСЕГО по смете							5497067,76					3042,74
													2570,21

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" Д.С. Суварова "