

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

Н.В. Поползухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПТ - НЭИК"

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Ремонт комнаты №431 в корпусе №2 на площадке №3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 294 922,12 руб.  
 Средняя на оплату труда 82 284,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 662,05 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>													
1	ТЕР56-09-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,01	2083,08	385,11		ОЭП=11,6822 ЗМ=5,5968 ЗПМ=11,6802	220	198	22		179,3	1,79
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (172 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (123 руб.)		1697,97	49,94					6		3,97	0,04
2	ТЕР56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие дверных полотен: 100 м2	0,028	340,31			ОЭП=11,6822	111	111			36,28	1,02
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (93 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (67 руб.)		340,31									
3	ТЕР56-11-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Снятие напильников: 100 м	0,062	39,49			ОЭП=11,6822	29	29			4,21	0,26
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (25 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (18 руб.)		39,49									
4	ТЕР57-03-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка плитусов цементных и из керамической плиткой: 100 м	0,08	131,52			ОЭП=11,6818	123	123			14,28	1,14
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (101 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (80 руб.)		131,52									
5	ТЕР46-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка деревянных перегородок чистых шпательных дощатых: 100 м2	0,024	510,4	249,04		ОЭП=11,6814 ЗМ=7,514 ЗПМ=11,668	118	73	45		29,3	0,7
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (115 руб.) СП 48%=70%*0,85 от ФОТ; (59 руб.)		261,36	99,18					28		6,84	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕРр63-07-5 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток. 100 м2 поверхности облицовки	0,027	862,83 690,99	171,84 25,71		ОЗП=1,6817 ЗМ=5,7389 ЗПМ=11,6783	245	218			74,3 1,99	2,01 0,05
		НР 65%=77%*0,85 от ФОТ: (177 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (109 руб.)								8			
7	ТЕРр61-26-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Расчистка потолка ребер ж/б плит от набела: 100 м2	0,565	452,72 429,47	3,64 1,45		ОЗП=11,6825 ЗМ=7,5165 МАТ=6,026	2917	2835		15 10	67 0,1	23,79 0,06
		НР 67%=79%*0,85 от ФОТ: (2287 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (1396 руб.)											
8	ТЕРр53-21-15 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу: 100 м	0,247	629,3 599,26	1,22		ОЗП=11,6816 ЗМ=6,5738 МАТ=5,6652	1771	1729		2	40	49,69 12,27
		НР 73%=88%*0,85 от ФОТ: (1515 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ: (1162 руб.)											
Внутренняя отделка													
9	ТЕР15-04-025- 11 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами по оборыши конструкциями потолка, подготавливаемых под окраску: 100 м2	0,565	1881,7 400,55	6,49 0,15		ОЗП=11,6817 ЗМ=6,604 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,4044	4671	2644		24 1	2003 0,01	21,13 0,01
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (3249 руб.) СП 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ: (1351 руб.)											
10	ТЕРр61-26-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Расчистка стен от известкового набела: 100 м2	1,398	452,72 429,47	3,64 1,45		ОЗП=11,6825 ЗМ=7,5165 ЗПМ=11,6828 МАТ=6,026	7218	7014		38 24	166 42,11	58,87 0,14
		(1,62 ОПТпри промазке работ в помещениях площадью пола до 5 м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5)											
		НР 67%=79%*0,85 от ФОТ: (5659 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (3378 руб.)											
11	ТЕРр61-02-7 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2	0,172	4875,56 3582,81	24,39 9,72		ОЗП=11,6817 ЗМ=7,5154 ЗПМ=11,6739 МАТ=6,0254	8545	7199		32 20	1314 342,53	58,92 0,12
		(1,62 ОПТпри промазке работ в помещениях площадью пола до 5 м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5)											
		НР 67%=79%*0,85 от ФОТ: (5804 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (3465 руб.)											
12	ТЕРр61-02-8 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке следующие 100 м2 отремонтированной поверхности	0,172	987,09 340,79	12,38 4,93		ОЗП=11,6815 ЗМ=7,5137 ЗПМ=11,6795 МАТ=6,0251	1358	685		16 10	657 32,58	5,6 0,06
		НР 67%=79%*0,85 от ФОТ: (559 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (334 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ТЕР15-02-019-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смеси толщиной до 20 мм стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  607,76 = 2 865,32 - 0,97 x 2 328,41	0,264	607,76 562,49	44,3 23,82	0,97	ОЗП=1,6817 ЭМ=8,484 ЗПМ=1,6856 МАТ=8,0648	1836	1735	99 73	2	51,89 1,87	13,7 0,49
14	ТСЦ-402-0077 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смесь штукатурная «Ротбанд» КНАУФ (гипсовая), кг	89,76	2,38		2,38	МАТ=6,176	1319			1319		
15	ТЕР62-42-1 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Протравка цементной штукатурки нейтритализующим раствором; 100 м2 протравленной поверхности  НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (46 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (27 руб.)	0,14	41,7 34,72		6,98	ОЗП=1,6823 МАТ=6,4169	63	57		6	3,77	0,53
16	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен; 100 м2 покрытия  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1495 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (622 руб.)	1,398	76,18 74,41	1,59 0,15	0,18	ОЗП=11,6819 ЭМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=11,2222	1233	1215	15 2	3	6,55 0,01	9,16 0,01
17	ТСЦ-101-2430 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Грунтовка «Тифангрунд», КНАУФ, кг	12,1	15,81		15,81	МАТ=3,8426	697			697		
18	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шпательная по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2705 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1124 руб.)	1,398	518,3 134,65	4,04 0,15	379,61	ОЗП=11,6819 ЭМ=6,6361 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,973	3814	2199	37 2	1578	11,99 0,01	16,76 0,01
19	ТЕР15-04-025-08 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен; 100 м2  ЗПМ=1,1; ТЗМ=1,1	1,398	2118,64 600,95	15,21 0,17	1 502,48	ОЗП=11,6815 ЭМ=6,5799 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,7638	15759	9814	140 3	5805	56,11 0,01	78,44 0,01
20	ТЕР62-33-2 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза; 100 м2  ЗПМ=1,1; ТЗМ=1,1	0,164	1292,79 782,56	1,22	508,99	ОЗП=11,6822 ЭМ=6,5738 МАТ=1,9359	1662	1499	1	162	75,83	12,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ТЕР15-04-025-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами по дереву венткоробов: 100 м2  (3.200 окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	0,147	2106,59 <u>689,43</u>	11,18 <u>0,17</u>	1405,98	ОЗП=1,6816 ЭМ=6,5876 ЗПМ=1,2667 МАТ=2,4657	1704	1184		11	509 <u>64,37</u> <u>0,01</u>	9,46
22	ТЕР10-05-009-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Защивка перегородки по одному металлическому карнизу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в один слой: 100 м2  НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ: (515 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (221 руб.)	0,042	7681,23 <u>760,41</u>	7,72	6913,10	ОЗП=1,6816 ЭМ=4,6308 МАТ=3,8828	1502	373		2	1127 <u>71,00</u>	2,96
23	ТЕР10-05-002-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство тамбура на гипсокартонных листах (КП) с одинарными металлическими карксами и двухслойной обшивкой с обеих сторон: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ: (2372 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1020 руб.)	0,101	15371,49 <u>1456,56</u>	16,69	13898,04	ОЗП=1,6816 ЭМ=4,7152 МАТ=4,8058	8472	1719		8	6745 <u>136,00</u>	13,74
24	ТЕР10-05-011-02 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство подвальных потолков на гипсокартонных листах (КП) по металлическим направляющим: 100 м2  НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ: (3685 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1585 руб.)	0,22	7793,38 <u>1038,87</u>	11,48	6743,03	ОЗП=1,6816 ЭМ=4,6341 МАТ=3,9247	8504	2870		12	5822 <u>97,00</u>	21,34
25	ТЕР15-04-027-05 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрасиваемой поверхности  НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ: (162 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (67 руб.)	0,084	518,3 <u>134,65</u>	4,04 <u>0,15</u>	379,61	ОЗП=1,6819 ЭМ=6,6361 ЗПМ=1,2667 МАТ=2,973	229	132		2	95 <u>11,99</u> <u>0,01</u>	1,01
26	ТЕР15-04-006-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей пропиткой за 1 раз стен тамбура: 100 м2  НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ: (90 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (37 руб.)	0,084	76,18 <u>74,41</u>	1,59 <u>0,15</u>	0,18	ОЗП=1,6819 ЭМ=6,7673 ЗПМ=1,2667 МАТ=11,2222	74	73		1	6,55 <u>0,01</u>	0,55
27	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка: кг	1,1	18,20		18,20	МАТ=3,111	62				62	
28	ТЕР15-06-002-04 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Оклейка стен стеклообоями по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: 100 м2 оклеиваемой поверхности  НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ: (956 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (397 руб.)	0,084	7780,1 <u>782,69</u>	1,59 <u>0,15</u>	6965,82	ОЗП=1,6819 ЭМ=6,7673 ЗПМ=1,2667 МАТ=3,7748	2994	778		1	2215 <u>72,26</u> <u>0,01</u>	6,07
29	ТЕР15-04-025-10 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрасиваемой поверхности  НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ: (440 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (183 руб.)	0,084	1726,98 <u>365,21</u>	5,26 <u>0,15</u>	1356,51	ОЗП=1,6816 ЭМ=6,6217 ЗПМ=1,2667 МАТ=2,4615	642	358		3	281 <u>34,1</u> <u>0,01</u>	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	ТЕР15-04-006-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Покрытие поверхностей пропиткой за 1 раз потолков: 100 м2 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (58 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (24 руб.)	0,044	93,79 92,02	1,59 0,15	0,18 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=11,2222	48	47			1	8,1 0,01	0,36	
31	ТСЦ-101-2416 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Пропитка: кг	0,6	18,20		МАТ=3,111	34				34			
32	ТЕР15-04-027-06 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (117 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (48 руб.)	0,044	579,69 185,3	5,26 0,15	389,13 ЗМ=6,8217 ЗПМ=11,2667 МАТ=3,0366	149	95			2	16,5 0,01	0,73	
33	ТЕР15-06-001-07 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Оклейка стеклообоями потолков: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 250,92 = 79,27 + 1,13 x (29,79 - 483,08)	0,044	250,92 185,4	1,59 0,15	63,93 ЗМ=6,7673 ЗПМ=11,2667 МАТ=4,3795	108	95			13	16,32 0,01	0,72	
34	ТЕР15-04-025-11 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску: 100 м2 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (117 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (48 руб.)	0,044	1881,7 400,55	6,49 0,15	1474,66 ЗМ=6,804 ЗПМ=11,2667 МАТ=2,4044	364	206			2	37,4 0,01	1,65	
Плиты														
35	ТЕР15-10-6 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до 1,0 м2: 100 мест НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (4324 руб.) СП 54%= $68\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (3434 руб.)	0,12	6386,57 3747,85	241,18 31,83	2397,54 ЗМ=5,6169 ЗПМ=11,6786 МАТ=6,505	7288	5254			163	1871	372,18 2,53	44,66 0,3
36	ТЕР15-03-002-18 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Сверления отверстий в стенах для установки плинтуса: 100 (глубина отверстий 30мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (878 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (448 руб.)	1,05	330,78 15,69	128,61 47,85	186,48 ЗМ=11,673 ЗМ=7,0315 ЗПМ=11,8803 МАТ=3,0002	1729	192			950	587	1,38 3,3	1,45 3,47
37	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабельным каналом: 100 м НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (552 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (268 руб.)	0,315	533,55 103,65	3,67	428,23 ЗМ=11,6822 ЗМ=6,5586 МАТ=9,1003	1611	381			8	1222	8,99	2,83
38	ТЕР15-04-025-03 Пр. Минстроя Новосибирска обл. от 07.12.2010 №141	Улучшенная окраска масляными составами потолков: 100 м2 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (4463 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1856 руб.)	0,565	2162,24 550,17	14,19 0,29	1597,88 ЗМ=11,6817 ЗМ=6,5054 ЗПМ=11,8897 МАТ=2,3897	5842	3631			53	2158	51,37 0,02	29,02 0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Проемы</b>													
39	ТЕР10-01-039-03 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2, 100 м2  (МАТ=0 к раск.)  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (743 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (319 руб.)	0,0378	1695,29 <u>1217,85</u>	477,44	12437,58	ОЗП=11,6818 ЭМ=6,5541 МАТ=10,6565	656	538	118	24875	115,00	4,36
40	Факт. Цена	Дверной блок 0,9x2,1 в комплекте с фурнитурой, шт	2	12437,58				24875					
41	ТЕР15-01-050-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Изготовление и установка радиаторной решетки из панелей ПВХ, 100 м2  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (429 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (178 руб.)	0,055	9612,78 <u>543,63</u>	128,24 <u>1,6</u>	12437,58	ОЗП=11,6816 ЭМ=6,0701 ЗПМ=11,6438 МАТ=9,2096	1970	349	43	24875	50,15	2,76
42	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (3390 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1760 руб.)	0,2825	1099,78 <u>716,04</u>	22,04	361,70	ОЗП=11,6824 ЭМ=6,5526 МАТ=5,4027	2956	2363	41	552	70,20	19,83
43	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции  (МАТ=0 к раск.)  НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (3390 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1760 руб.)	0,2825	738,08 <u>716,04</u>	22,04	361,70	ОЗП=11,6824 ЭМ=6,5526 МАТ=5,4027	2404	2363	41		70,20	19,83
44	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1	42,98 <u>42,98</u>			ОЗП=8,48	364	364				
45	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза: 1 т груза  НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	1	13,38	13,38		ЭМ=8,749	117		117			
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>													
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам</b>													
<b>Накладные расходы</b>													
<b>Сметная прибыль</b>													
<b>Итого по смете:</b>													
<b>Проемы (ремонтно-строительные)</b>													
<b>Полы (ремонтно-строительные)</b>													
								67897					504,73
								34307					4,96
									14730	81272			655,93
										2684	63774		6,12
										1012			
													3,68
													0,06
													54,96
													0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							3599					2,58
	Стекольные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							580					4,36
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							46457					2,41
	Стены (ремонтно-строительные)							4794					0,06
	Отделочные работы							95951					176,62
	Стены (ремонтно-строительные)												0,46
	Отделочные работы												268,25
	Малые работы (ремонтно-строительные)							4053					14,72
	Деревянные конструкции							56552					0,83
	Полы							2580					15,56
	Конструкции из кирпича и блоков							17503					58,52
	Погрузо-разгрузочные работы							364					3,90
	Перевозка грузов автотранспортом							117					54,73
	Итого							249934					655,93
	В том числе:							117					6,12
	Материалы							63774					
	Машины и механизмы							2684					
	ФОТ							82284					
	Накладные расходы							67897					
	Сметная прибыль							34307					
	НДС 18%							44988,12					
	ВСЕГО по смете							294922,12					655,93
													6,12

Составил:

\_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

   
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]