

СОГЛАСОВАНО-Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИПИТ - НЭИК"

Н.В. Пополухина

2014 г.

ОАО "НПО НИИПИТ - НЭИК"

(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(покальная смета)

на \_\_\_\_\_ Изготовление и монтаж стелера в корпусе №14 П-5М

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 902 013,24 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 134 411,00 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1 136,24 чел. час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
1	ТЕР09-06-001-03 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж Блоки мк - 6 шт. 1 т конструкции НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (100295 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7547 руб.)	7,9	1221,53 1042,75	99,38 2,7	79,40	ОЗП=1,6822 ЗМ=5,9742 ЗПМ=1,6852 МАТ=3,633	103204	96235	4690 249	2279	103,55 0,16	818,05 1,26
2	ТСЦ-201-0781 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса оборочной единицы свыше 1,0 т. т	7,9	9 423,37		9 423,37	МАТ=5,8396	434727			434727		
3	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1982 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1236 руб.)	2,22	283,72 73,43	10,91 0,13	199,38	ОЗП=1,6812 ЗМ=4,7058 ЗПМ=1,3077 МАТ=4,594	4052	1904	114 3	2034	5,84 0,01	12,96 0,02
4	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстроя Новосибир. обл. от 07.12.2010 №141	Окразка металлических ограждающих поверхностей: эмалью ГФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п. 1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1220 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (760 руб.)	2,22	325,55 45,12	7,31 0,13	273,12	ОЗП=1,6814 ЗМ=4,8782 ЗПМ=1,3077 МАТ=6,0654	4927	1170	79 3	3678	4,21 0,01	9,35 0,02
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								545910	99309	4883 255	442718		840,36 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							583378	134067	6593	442718		1134,49
	Накладные расходы							103497		344			1,75
	Сметная прибыль							77543					
	Итого по смете:							314370					1104,37
	Строительные металлические конструкции												1,7
	Материалы							434727					30,12
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							15321					0,05
	Итого							784418					1134,49
	В том числе:												1,75
	Материалы							442718					
	Машины и механизмы							6593					
	ФОТ							134411					
	Накладные расходы							103497					
	Сметная прибыль							77543					
	НДС 18%							137595,24					
	ВСЕГО по смете							902013,24					1134,49
													1,75

Составил:

\_\_\_\_\_/ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]