


СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПЭО



Н.В. Пополухина
2015 г.

ОАО "НПО НИИИП - НЭЖ"

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

ремонт и настройка оптико-механической системы отчета двустоечного координатно-расточного станка модели 2В460, инв. 1519, зав. ном. ____, производства ИП-1
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 318 962,30 Рублей
Средства на оплату труда 137 542,31 Рублей
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2014 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн./л	Эк.Маш.	Э/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Калькуляция	Выполнение замеров норм точностей станка, составление отчета с подготовкой графиков	чел. час	16	16	205,00		3 280,00					
1.2	Калькуляция	Демонтаж микроскопа с нижним осветителем лампы	чел. час	4	16	205,00		3 280,00					
1.3	Калькуляция	Демонтаж старого объектива	чел. час	6	24	205,00		4 920,00					
1.4	Калькуляция	Демонтаж оптической лампы, монтаж	чел. час	3	15	205,00		3 075,00					
1.5	Калькуляция	Очистка крошечейков оптических элементов, удаление мусора и грязи из прилегающих полостей	чел. час	8	8	205,00		1 640,00					
1.6	Калькуляция	Монтаж подсветки в комплекте со световодом, монтаж	чел. час	4	20	205,00		4 100,00					
1.7	Калькуляция	Монтаж микроскопа с нижним осветителем лампы, монтаж	чел. час	5	20	205,00		4 100,00					
1.8	Калькуляция	Монтаж нового объектива	чел. час	6	24	205,00		4 920,00					
1.9	Калькуляция	Проверка оптических данных на соответствие перемещением линейных координат, сдача выполненных работ	чел. час	16	16	205,00		3 280,00					
1.10	Калькуляция	Накладк. затрат в эксплуатацию	чел. час	16	16	205,00		3 280,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11	Калькуляция	Выполнение замеров норм точностей станка, составление отчета с подготовкой графиков, анализ изменений	чел. час	16	16	205,00		3 280,00				
1.12	Калькуляция	Служа выполняемых работ	чел. час	16	16	205,00		3 280,00				
					207	205,00	42 435,00	42 435,00				
	Итого прямые затраты по разделу 1						42 435,00	42 435,00				
		Страховые взносы, 30,4%					12 900,24	12 900,24				
		ИТОГО					55 335,24	55 335,24				
		Итого ФОТ					55 335,24	55 335,24				
		Накладные расходы 80,00% от ФОТ					44 268,19	44 268,19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					99 603,43	99 603,43				
		Раздел 2. Покупные материалы										
2.1	Счет №480 от 22.10.14	Микрооскол с нижним осветителем шкалы	шт.		4	17 513,27	70 053,08				70 053,08	
2.2	Счет №480 от 22.10.14	Объектив в сборе	шт.		4	14 197,33	56 789,32				56 789,32	
2.3	Счет №480 от 22.10.14	Оптические лампы	шт.		5	981,09	4 905,45				4 905,45	
2.4	Счет №480 от 22.10.14	Подсветки в комплекте со светофильтром	шт.		5	4 051,58	20 257,90				20 257,90	
2.5	Текущие цены	Расходные материалы (ветоци, перчатки, алетон, винты, ...)	компл.		1	1 740,00	1 740,00				1 740,00	
		Итого прямые затраты по разделу 2					153 745,75				153 745,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					153 745,75				153 745,75	
		Транспортные расходы, рублей					2 017,33					
		Командировочные расходы, рублей					0,00					
		Итого ФОТ, рублей					55 335,24	55 335,24				
		Накладные расходы 80,00% от ФОТ					44 268,19	44 268,19				
		Сметная прибыль 15,00% от затрат					14 940,51					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ за работы, рублей					116 561,28					
		НДС 18% за работы, рублей					20 981,03					
		Итого материалы, рублей					153 745,75					
		НДС 18% за материалы, рублей					27 674,24					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, Рублей					318 962,30					
		В том числе НДС - 18%, Рублей					48 655,27					

Васильева

В.В. Васильев ГИ/