

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИП - НЭЖ" Н.В. Поползухина  
2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭЖ"  
(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт помещений в корпусе №32 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 651 004,08 руб.  
Средства на оплату труда 440 078,00 руб.  
Сметная трудоемкость 3 231,24 чел. час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Зал приготовления пищи</b>													
<b>Патолок</b>													
1	ФЕР14-02-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие пленкой пола и оборудования в два слоя, 100 м2 покрытия	8,1	988,01 100,49	0,87	886,65	ОЗП=15,1739 ЭМ=10,0115 МАТ=3,0722	34466	12351	71	22064	12,30	99,63
2	ФЕР161-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Соскабливание набелов с потолка, 100 м2 перетертой поверхности	2,436	263,26 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,182 ЭМ=9,2195 ЗПМ=15,1926 МАТ=6,4969	9319	8969	71 50	279	28,07 0,1	68,98 0,24
3	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхности потолка, 100 м2	1,152	178 178			ОЗП=15,1843	3114	3114			22,82	26,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРР62-42-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Протравка, штукатурки противобрызговым раствором: 100 м2 програвленной поверхности 29,53 = 37,10 - 0,001 x 7 571,00	2,436	29,53 29,41			0,12 ОЗП=15,1826 МАТ=5,8088	1089	1088			3,77	9,18
5	ФССЦ-113-8067 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона, кг НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (999 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (588 руб.)	2,4	16,01		16,01	МАТ=8,9126	342			342		
6	ФЕРР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей пропиткой за 1 раз потолков: 100 м2 покрытия 79,28 77,92 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3990 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1659 руб.)	2,436	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18 ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8659 ЗПМ=14,6429 МАТ=1,2222	2916	2883	28	5		8,1 0,01	19,73 0,02
7	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	31,7	15,09		15,09	МАТ=2,5109	1201			1201		
8	ФЕРР53-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных межпанельных швов мастикой вулканизрующей тиколовой; 100 м восстановленной герметизации стыков 840,80 = 3 577,10 - 5,73 x 477,54	1,91	840,8 286,55	554,25 57,65	ОЗП=15,1928 ЗМ=5,5009 ЗПМ=15,1896	14139	8316	5823	1673		29,36 11,46	56,08 21,89
9	ФССЦ-101-0617 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Мастика тиколовая строительного назначения, марки КБ-0,5; кг	39,9	74,58		74,58	МАТ=2,1549	6412			6412		
10	ФЕРР61-1-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 30 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков; 100 м2 поверхности (1 ч.п. 1,15,5 - толщина 30мм/10мм=3 ПЗ=3 (ОЗП=3: ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (44614 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (26635 руб.)	1,152	26765,91 2749,35	105,57 69,33	ОЗП=15,19 ЗМ=15,1441 ЗПМ=15,1904 МАТ=2,8817	129330	48111	1842	1213	79377	269,28 6,42	310,21 7,4
11	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», кг	2764,8	2,07		2,07	МАТ=6,401	36634			36634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. 100 м2 поверхности	1,152	3938,41	11,50	3 290,43	ОЗП=15,1846 ЗМ=9,9226 МАТ=4,6922	29051	11134	131	47786	81,60	94,00
		НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (10071 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6012 руб.)		636,48									
13	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытые поверхностей грунтовой глиняного проинкования за 1 раз потолков. 100 м2 покрытия	2,436	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8959 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2916	2883	28	5	8,1	19,73
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3990 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1659 руб.)		77,92	0,14					5		0,01	0,02
14	ФССЦ-101-2418 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель. кг	31,7	32,89		32,89	МАТ=3,5488	3700			3700		
15	ФЕР15-04-027- 06 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,436	571,95	3,8	411,23	ОЗП=15,1856 ЗМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	8867	5805	92	2970	16,5	40,19
		НР 88%=105%*0,85 от ФОТ; (8029 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3338 руб.)		196,92	0,14					5		0,01	0,02
16	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытые поверхностей грунтовой глиняного проинкования за 1 раз потолков. 100 м2 покрытия	2,436	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8959 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2916	2883	28	5	8,1	19,73
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3990 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1659 руб.)		77,92	0,14					5		0,01	0,02
17	ФССЦ-101-2418 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель. кг	31,7	32,89		32,89	МАТ=3,5488	3700			3700		
18	ФЕР15-04-005- 04 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилацетатными водорастворимыми составами улучшенная по штукатурке потолков. 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,436	795,53	14,57	297,48	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9691 ЗПМ=15,1852 МАТ=2,7932	20260	17882	354	2024	53,9	131,3
		795,53 = 1 863,72 - 0,069 x 15 481,00		483,48	0,27					10		0,02	0,05
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (24723 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10278 руб.)											
19	Факт. цена	Краска DuoStor 772. л	98	497,93		497,93		487,97			487,97		
20	ФЕРР61-26-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки внутренних помещений. 100 м2 перетертой поверхности	6,174	263,28	3,13	17,63	ОЗП=15,182 ЗМ=9,3195 ЗПМ=15,1926 МАТ=6,4969	23620	22732	180	708	28,07	173,3
		НР 87%=79%*0,85 от ФОТ; (20676 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (12344 руб.)		242,52	1,35					127		0,1	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по каменно и бетону цементно-известковым раствором, пешеходно отделенных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (15629 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (9331 руб.)	0,56	3184,35 2023,18	20,94 9,05	1140,23	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,3338 ЗПМ=15,1823 МАТ=6,497	21460	17202	109 77	4149 7828	228,35 0,67	127,98 0,36
22	ФЕР15-04-027- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька по штукатурке и сборных конструкциях стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (16134 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6707 руб.)	6,734	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1866 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	19655	11661	196 14	7828	11,99 0,01	80,74 0,07
23	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей пропиткой за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (8926 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3711 руб.)	6,734	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8556 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	6536	6444	78 14	14	6,55 0,01	44,11 0,07
24	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ. кг	87,5	15,09		15,09	МАТ=2,5109	3315			3315		
25	ФЕР15-04-005- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водорастворимыми составами улучшеная по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (54415 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22622 руб.) 678,82 = 1 654,12 - 0,063 x 15 481,00	6,734	678,82 384,81	13,7 0,27	280,31	ОЗП=15,186 ЗМ=9,9635 ЗПМ=15 МАТ=2,908	45760	39352	919 27	5489	42,9 0,02	288,89 0,13
26	Факт. Цена	Краска DyoSton 772. л	270	497,93		497,93		134441			134441		
27	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (25090 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13028 руб.)	1,6875	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЗМ=9,8968 МАТ=5,199	19133	15539	265	3329	70,20	118,46
28	ФЕР08-07-002- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002- 01; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (17798 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9241 руб.)	1,6875	674,93 430,27	9,59	235,07	ОЗП=15,1818 ЗМ=9,9248 МАТ=5,0994	13208	11023	162	2023	49,80	84,04
Мусор													
29	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (802 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (486 руб.)	8	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	2421	900		1521	1,03	8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФССИлп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Муор строительный с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	8	42,98	42,98		ЗМ=9,85	3387		3387			
31	ФССИлп03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км (класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	8	13,36	13,38		ЗМ=9,519	1019		1019			
<b>Раздел 2. Вентиляционные трубы</b>													
32	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности труб от старой краски: 1 м2 оцинкованной поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ: (27559 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ: (17180 руб.)	197,8	7,66	7,66		ОЗТ=15,1758	23054	23054			0,90	178,02
33	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обезжиривание поверхностей труб уайт-спиллом: 100 м2 обезжириваемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ: (2354 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ: (1779 руб.)	1,978	304,46	79,36	2,66	ОЗТ=15,1852 ЗМ=8,8496 ЗПМ=15,3 МАТ=6,8998	5466	2384	47	3035	9,08	17,96
34	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Органовка металлических поверхностей за один раз рунтовой ф-021: 100 м2 окрашиваемой поверхности (1,13,7 ОПТ при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ: (2237 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ: (1394 руб.)	1,978	274,36	62,21	9,43	ОЗТ=15,1728 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318	3989	1868	103	2018	5,84	11,55
35	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок: 2: 100 м2 окрашиваемой поверхности 633,07 = 1 107,48 - 0,0246 x 15 707,00 - 2,7 x 32,60 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ: (26131 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (10864 руб.)	1,978	633,07	629,59	2,93	ОЗТ=15,1829 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,6827	18968	18908	57	3	71,06	140,56
36	Факт. цена	Краска по металлу Дуотеп 2000: л	22	389,55				8570	296486	4	8570		2168,2
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к этапам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по смете:</b>													
Строительство теплиц в сельском хозяйстве													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)													
								68012					154,67
								446422					1044,59
													11,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (увеличение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							10774					35,49
	Материальные работы (ремонтно-строительные)							3057					12,39
	Отделочные работы							606995					1218,69
	Стены (ремонтно-строительные)							42897					0,72
	Конструкции из кирпича и блоков												29,55
	Прочие ремонтно-строительные работы							112464					314,39
	Погрузо-разгрузочные работы							4024					11,12
	Перевозка грузов автотранспортом							3367					
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1019					322,19
	Итого							100705					0,07
	В том числе:							1399156					3189,24
	Материалы												42
	Машины и механизмы							401745					
	ФОТ							19516					
	Накладные расходы							440078					
	Сметная прибыль							357464					
	НДС 18%							184733					
	ВСЕГО по смете							251848,08					3189,24
								1651004,08					42

Составил:

\_\_\_\_\_/ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 " А.С. Суварова [должность, подпись (инициалы, фамилия)]