

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 ЛЭО) АО "НПО НИИП - НЭИК"

Н.В. Пополухина

2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭИК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальный смет)

на

Ремонт помещений женского сан.узла в/о 2-3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 384 739,44 руб.
Средства на оплату труда 238 336,00 руб.
Сметная трудоемкость 1 723,38 чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------|---|-------------------|--------|---|--------------|---|-------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | Всего | экспл. машин | | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на едн. | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи, 100 м2 перегородок | 0,1263 | 1829,8 1204,44 | 625,36 67,6 | | ОЗП=15,1817 ЭМ=5,9803 ЗПМ=15,1905 | 2783 | 2310 | 473 130 | | 141,2 6,72 | 17,83 0,85 |
| 2 | ФЕРр65-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных: 100 м2 поверхности коробов | 0,149 | 635,35 542,29 | 93,06 10,06 | | ОЗП=15,1701 ЭМ=5,9902 ЗПМ=15,1899 | 1309 | 1226 | 83 23 | | 64,1 1 | 9,55 0,15 |
| 3 | ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка покрытий полов: цементных: 100 м2 покрытия | 0,202 | 2791,56 948,54 | 1843,02 217,35 | | ОЗП=15,1816 ЭМ=6,0922 ЗПМ=15,1971 | 5177 | 2909 | 2268 667 | | 111,2 21 | 22,46 4,24 |
| 4 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка покрытий полов: керамических плиток: 100 м2 покрытия | 0,202 | 641 595,99 | 48,01 19,44 | | ОЗП=15,1817 ЭМ=9,3326 ЗПМ=15,1903 | 1913 | 1828 | 85 60 | | 69,87 1,44 | 14,11 0,29 |
| 5 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток: 100 м2 поверхности облицовки | 0,641 | 748,3 584,74 | 163,56 21,23 | | ОЗП=15,197 ЭМ=6,2137 ЗПМ=15,1851 | 6348 | 5697 | 651 207 | | 74,3 1,99 | 47,63 1,28 |
| 6 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен | 0,064 | 288,06 288,06 | | | ОЗП=15,1929 | 280 | 280 | | | 36,28 | 2,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|--|-------|----------|---------|---|---|-------|-------|-------|----|-------|-------|
| 7 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок | 0,04 | 1807,42 | 369,43 | | ОЗП=15,1845 ЗМ=5,9903 ЗПМ=15,1893 | 962 | 873 | 89 | | 179,3 | 7,17 |
| | | НР 70% \approx 62%*0,85 от ФОТ; (754 руб.) СП 50% \approx 62%*0,8 от ФОТ; (539 руб.) | | 1437,99 | 39,94 | | | | | 24 | | 3,97 | 0,16 |
| 8 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж обрамления проемов; 1 т | 0,304 | 293,13 | 16,86 | | ОЗП=15,1828 ЗМ=9,1167 ЗПМ=15,191 МАТ=5,8318 | 1322 | 1275 | 47 | | 30,8 | 9,36 |
| | | (МДС38 п.3.3. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | | 276,28 | 3,59 | | | | | 17 | | 0,266 | 0,08 |
| | | НР 70% \approx 82%*0,85 от ФОТ; (1085 руб.) СП 50% \approx 82%*0,8 от ФОТ; (775 руб.) | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР46-04-003- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300; 1 м3 | 1,92 | 2570,82 | 2147,82 | | ОЗП=15,1818 ЗМ=5,9902 ЗПМ=15,1902 | 37033 | 12330 | 24703 | | 49,59 | 95,21 |
| | | НР 94% \approx 110%*0,85 от ФОТ; (21547 руб.) СП 48% \approx 70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11003 руб.) | | 423 | 232,18 | | | | | 6772 | | 23,08 | 44,31 |
| 10 | ФЕРр53-15-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,07 | 26829,55 | 849,18 | | ОЗП=15,1738 ЗМ=8,6357 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,7816 | 14328 | 5267 | 513 | | 606,9 | 42,48 |
| | | НР 73% \approx 86%*0,85 от ФОТ; (4890 руб.) СП 56% \approx 70%*0,8 от ФОТ; (3751 руб.) | | 4858,37 | 297 | | | | | 316 | | 22 | 1,54 |
| 11 | ФЕР46-03-001- 16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром; до 180 мм; 100 отверстий | 0,05 | 9219,49 | 1166,77 | | ОЗП=15,1861 ЗМ=8,6289 ЗПМ=15,1897 МАТ=1,347 | 1295 | 230 | 503 | | 31,5 | 1,58 |
| | | НР 94% \approx 110%*0,85 от ФОТ; (549 руб.) СП 48% \approx 70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (280 руб.) | | 303,03 | 338,72 | | | | | 257 | | 29,2 | 1,46 |
| 12 | ФЕР46-03-001- 32 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается; к расценке 46-03-001- 16; 100 отверстий | 0,05 | 1843,92 | 204,52 | | ОЗП=15,185 ЗМ=8,4168 ЗПМ=15,1881 МАТ=1,347 | 258 | 68 | 86 | | 9,28 | 0,46 |
| | | (ТЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | 89,28 | 68,68 | | | | | 52 | | 5,92 | 0,3 |
| 13 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт. | 0,02 | 145,98 | 2,5 | | ОЗП=15,1843 ЗМ=9,336 ЗПМ=15,1944 | 44 | 44 | | | 17,89 | 0,36 |
| | | НР 72% \approx 85%*0,85 от ФОТ; (38 руб.) СП 52% \approx 65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.) | | 143,48 | 1,08 | | | | | | | 0,08 | |
| 14 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж кабеля; 100 м | 0,19 | 75,5 | 0,31 | | ОЗП=15,185 ЗМ=9,4194 ЗПМ=14,6429 | 217 | 217 | | | 9,64 | 1,83 |
| | | НР 72% \approx 85%*0,85 от ФОТ; (187 руб.) СП 52% \approx 65%*0,8 от ФОТ; (135 руб.) | | 75,19 | 0,14 | | | | | | | 0,01 | |
| 15 | ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж радиаторов весом до 150 кг; 100 шт. | 0,02 | 1362,87 | 119,41 | | ОЗП=15,197 ЗМ=9,332 ЗПМ=15,1904 | 400 | 378 | 22 | | 158 | 3,16 |
| | | НР 63% \approx 74%*0,85 от ФОТ; (298 руб.) СП 40% \approx 50%*0,8 от ФОТ; (189 руб.) | | 1243,46 | 51,57 | | | | | 16 | | 3,82 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|-------|-------|-------|---|---------|------|----|----|----|----|----|
| 16 | ФССЦп01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр | Порученные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с поружкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ | 16,39 | 42,98 | 42,98 | | ЗМ=9,85 | 6939 | | | | | |

Раздел 2. Отделочные работы

Полы

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------------------|-----------------|--|---|------|-----|-----|-----|-----------------------|--------------|
| 17 | ФЕР11-01-004-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство гидроизоляции обмазочной, в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к раск.) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1323 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (643 руб.) | 0,202 | 457,62 298,05 | 162,57 2,43 | | ОЗП=15,1875 ЗМ=6,079 ЗПМ=15,1893 МАТ=8,3435 | 1105 | 905 | 200 | | 26,97 0,18 | 5,45 0,04 |
| 18 | ФЕР11-01-004-06 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство гидроизоляции обмазочной, на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05; 100 м2 изолируемой поверхности (ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (655 руб.) | 0,202 | 550,65 298,65 | 252 4,05 | | ОЗП=15,188 ЗМ=6,1364 ЗПМ=15,1926 МАТ=10,3173 | 1229 | 917 | 312 | 12 | 27,3 0,3 | 5,51 0,06 |
| 19 | Практик лист ООО "СтройТюнос" | Гидроизоляция Кальмастрок, кг | 101 | 14,39 | | | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 7296 | | | | 7296 | |
| 20 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1477 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (718 руб.) | 0,202 | 1485,02 313,71 | 44,24 17,15 | | ОЗП=15,1927 ЗМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505 | 2422 | 963 | 82 | 53 | 1377 39,51 1,27 | 7,98 0,26 |
| 21 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=16; ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | 0,202 | 4661,12 63,52 | 123,52 45,44 | | ОЗП=15,194 ЗМ=9,0712 ЗПМ=15,182 МАТ=6,0637 | 5901 | 195 | 226 | 139 | 5480 8 3,36 | 1,62 0,68 |
| 22 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Осрубка оснований из бетона ковер, головой эмульсией Билундой; 100 м2 ЗТ,96 = 117,96 - 0,045 x 2 000,00 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (105 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (45 руб.) | 0,202 | 27,96 24,47 | 3,49 | | ОЗП=15,1888 ЗМ=9,9885 МАТ=8,6624 | 82 | 75 | 7 | | 2,80 | 0,57 |
| 23 | ФССЦ-101-2416 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Грунтовка «Бетонтакт», КНАУФ, кг | 6,06 | 15,09 | | | МАТ=2,5109 | 230 | | | | 230 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--------------------|----------------|----------|---|-------|-------|-----|--------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | ФЕР1-01-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия 2 071,83 = 8 987,43 - 102 x 67,80 | 0,202 | 2071,83 1046,88 | 128,7 34,66 | 896,25 | ОЗП=15,1853 ЭМ=8,7945 ЗПМ=15,1953 МАТ=5,1763 | 4377 | 3211 | 229 | 937 | 119,78 2,66 | 24,2 0,54 |
| 25 | Практик лист "Строй Плюс" | Плитка керамическая, м2 | 20,6 | 120,70 | | 120,70 | ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 12482 | | | 12482 | | |
| Стены | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Удаление разрушенного слоя бетона; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (137 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (70 руб.) | 0,045 | 178 178 | | | ОЗП=15,1843 | 122 | 122 | | 2282 | | 1,03 |
| 27 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Очистка поверхности штукатурки; 1 м2 очищаемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (397 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (247 руб.) | 3,2 | 7,68 7,68 | | | ОЗП=15,1758 | 373 | 373 | | 0,90 | | 2,88 |
| 28 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Подготовка металлических поверхностей за один раз; спец. составом; 100 м2 окрашиваемой поверхности 65,98 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (70 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.) | 0,077 | 65,98 56,55 | 9,43 0,1 | | ОЗП=15,1788 ЭМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318 | 70 | 66 | 4 | 5,31 0,01 | | 0,41 |
| 29 | Практик лист "ЭМ СИ БАУХИМИИ" | Спец. грунтовка "Землилік КИММ"; кг | 18 | 18,26 | | 18,26 | ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 1650 | | | 1650 | | |
| 30 | ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Усиление штукатурным спец. составом поверхностей внутри здания; стен; 100 м2 штукатуриваемой поверхности 859,22 = 1 645,63 - 1,51 x 517,90 - 0,006 x 729,98 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1072 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (446 руб.) | 0,077 | 859,22 683,88 | 96,5 56,94 | 78,94 | ОЗП=15,1852 ЭМ=12,123 ЗПМ=15,1869 МАТ=6,3227 | 928 | 800 | 90 | 38 | 75,4 6,07 | 5,81 0,47 |
| 31 | Практик лист "ЭМ СИ БАУХИМИИ" | Спец. состав Найлилік; кг | 96 | 9,42 | | 9,42 | ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 4540 | | | 4540 | | |
| 32 | ФЕР46-1-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором; площадью отдельных мест; до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (8881 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (5302 руб.) | 0,358 | 3184,38 2023,18 | 20,94 9,05 | 1 140,26 | ОЗП=15,1829 ЭМ=9,3358 ЗПМ=15,1823 МАТ=6,497 | 13719 | 10997 | 70 | 2652 | 228,35 0,67 | 81,75 0,24 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------|--------------------|----------------|----------|--|-------|-------|------------|-------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одиночному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 267,75 = 5 947,75 - 112 x 15,00 | 1,194 | 4267,75 607,69 | 12,72 | 3 647,34 | ОЗП=15,1852 ЗМ=4,294 МАТ=5,2667 | 34019 | 11018 | 65 | 22936 | 67,00 | 80,00 |
| 34 | Прайс лист "Строй Плюс" | КДП, м2 | 133,7 | 38,26 | | 38,26 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 25680 | | | 25680 | | |
| 35 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (1324 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (551 руб.) | 1,124 | 64,37 63,01 | 1,18 0,14 | 0,18 | ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6428 МАТ=11,2222 | 1091 | 1076 | 13 2 | 2 | 6,55 0,01 | 7,36 0,01 |
| 36 | ФССЛ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Грунтовка «Тифенгрунд» КНАУФ, кг | 14,6 | 13,08 | | 13,08 | МАТ=4,4205 | 844 | | | 844 | | |
| 37 | ФЕР15-01-019-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Гладкая облицовка стен, столбов, плинтус и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток тупогого гарнитура на цементном растворе; по дереву: 100 м2 поверхности облицовки 6 738,50 = 13 857,50 - 100 x 7,1,19 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (49257 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (20478 руб.) | 1,124 | 6738,5 2531,48 | 42,95 17,11 | 4 364,07 | ОЗП=15,1828 ЗМ=9,0554 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,8876 | 64200 | 39788 | 437 292 | 23975 | 259,92 1,28 | 292,15 1,44 |
| 38 | Прайс лист "Строй Плюс" | Плитка керамическая, м2 | 114,6 | 109,73 | | 109,73 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 63126 | | | 63126 | | |
| Перегородки | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ФЕР10-05-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (КДП) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); глухих: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 4 456,44 = 10 771,44 - 421 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (1705 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (733 руб.) | 0,068 | 4456,44 1197,24 | 16,82 | 3 242,36 | ОЗП=15,1852 ЗМ=4,8317 МАТ=5,8798 | 2538 | 1236 | 6 | 1296 | 132,00 | 8,98 |
| 40 | Прайс лист "Строй Плюс" | КДП, м2 | 28,63 | 38,26 | | 38,26 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 5499 | | | 5499 | | |
| 41 | ФССЛ-104-004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-126 (ГОСТ 9573-96); м3 | 0,7 | 530,00 | | 530,00 | МАТ=6,7962 | 2521 | | | 2521 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|---|--|--------|--------------------|-------------------|----------|--|-------|------|------------|-------|----------------|---------------|
| 42 | ФЕР-10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах: 100 м2 перегородок и барьеров | 0,097 | 2398,03 776,99 | 340,07 | 1 280,97 | ОЗП=15,1833 ЗМ=9,8453 МАТ=4,1101 | 1980 | 1144 | 325 | 511 | 88,90 | 8,62 |
| 43 | Прайс лист "Строй Плюс" | Перегородка: м2 | 9,7 | 1 389,00 | | 1 389,00 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 67636 | | | 67636 | | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ФЕР-61-4-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,061 | 3623,43 2603,72 | 22,51 9,72 | 1 197,20 | ОЗП=15,1828 ЗМ=9,3305 ЗПМ=15,1903 МАТ=6,4971 | 2899 | 2411 | 13 | 475 | 290,27 0,72 | 17,71 0,04 |
| 45 | ФЕР-15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Покрытие поверхностей грунтовой глыбского происхождения: за 1 раз потолка: 100 м2 покрытия | 0,202 | 79,28 77,92 | 1,18 0,14 | 0,18 | ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,8429 МАТ=11,2222 | 242 | 239 | 2 | 1 | 8,1 0,01 | 1,64 |
| 46 | ФССП-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, кг | 2,6 | 13,08 | | 13,08 | МАТ=4,4205 | 150 | | | 150 | | |
| 47 | ФЕР-15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности облицовки | 0,202 | 1396,55 963,12 | 433,43 10,26 | | ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039 | 3815 | 2854 | 861 31 | | 102,46 0,76 | 20,7 0,15 |
| 48 | Прайс лист "Строй Плюс" | Панели потолочные влагостойкие: м2 | 20,81 | 79,67 | | 79,67 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 8323 | | | 8323 | | |
| Прочие | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФЕР-17-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Установка парнитуры туалетной: зеркало: 10 шт. | 0,2 | 33,08 26,94 | 0,20 | 5,94 | ОЗП=15,1837 ЗМ=4,65 МАТ=1,7564 | 84 | 82 | | 2 | 2,80 | 0,56 |
| 50 | Прайс лист "Строй Плюс" | Зеркало: шт | 2 | 403,34 | | 403,34 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 4050 | | | 4050 | | |
| 51 | ФЕР-10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: 100 м2 проемов | 0,0672 | 3921,14 821,89 | 1010,68 130,52 | 2 088,57 | ОЗП=15,1852 ЗМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489 | 2982 | 839 | 536 134 | 1607 | 89,53 9,69 | 6,02 0,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|--|-------|-------------------|-------------------|----------|---|-------|------|--------------|-------|----------------|---------------|
| 52 | Прайс лист "Строй Плюс" | Дверь Деревянная 2100x800 с фурнитурой: шт | 4 | 2 644,35 | | 2 644,35 | ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 53099 | | | 53099 | | |
| 53 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 М2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (2670 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1386 руб.) | 0,202 | 1001,69 606,53 | 15,69 | 379,47 | ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199 | 2290 | 1860 | 32 | 398 | 70,20 | 14,18 |
| Раздел 3. Перенос водопровода Д100 в осях 2-3 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ФЕР65-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка трубопровода из водопроводных труб Диаметр: до 100 мм: 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (878 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (558 руб.) | 0,12 | 716,97 634,72 | 15,93 3,51 | 66,32 | ОЗП=15,1817 ЭМ=7,295 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,1956 | 1220 | 1156 | 14 | 50 | 76,38 0,26 | 9,17 0,03 |
| 55 | ФЕР46-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200: 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6706 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3424 руб.) | 0,9 | 1753,9 275,18 | 1478,72 159,85 | | ОЗП=15,1816 ЭМ=5,9902 ЗПМ=15,1902 | 11732 | 3760 | 7972 2185 | | 32,26 15,89 | 29,03 14,3 |
| 56 | ФЕР69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором Диаметр до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (11 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (7 руб.) | 0,02 | 57,11 46,83 | 10,28 | | ОЗП=15,1817 ЭМ=5,0029 | 15 | 14 | 1 | 5,49 | 0,11 | |
| 57 | ФЕР69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1: 100 отверстий (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (54 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (33 руб.) | 0,02 | 274,6 225,2 | 49,40 | | ОЗП=15,1812 ЭМ=5,0051 | 73 | 68 | 5 | 26,40 | 0,53 | |
| 58 | ФЕР69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1: 100 отверстий (ТЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к раск.; ЗПМ=14; МАТ=14 к раск.; ТЗ=14; ТЗМ=14) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (182 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (110 руб.) | 0,02 | 918,82 753,48 | 165,34 | | ОЗП=15,183 ЭМ=5,0088 | 245 | 229 | 16 | 88,34 | 1,77 | |
| 59 | ФЕР16-02-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных стальных труб Диаметр: 108 мм: 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1947 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1000 руб.) | 0,12 | 12021,9 703,1 | 199,5 6,62 | 11119,30 | ОЗП=15,1851 ЭМ=9,2764 ЗПМ=15,1798 МАТ=4,5228 | 7538 | 1281 | 222 12 | 6035 | 76,59 0,49 | 9,19 0,06 |
| 60 | Прайс лист ООО "Строй Плюс" | Отвод: шт | 4 | 57,83 | | 57,83 | ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 1161 | | | 1161 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|-------|--------------------|-----------------|-----------|---|------|------|-----|------|----------------|--------------|
| 61 | ФЕР16-05-001-04 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм. 1 шт. НР 108%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1406 руб.) СП 56%= $83\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (722 руб.) | 1 | 294,75 60,95 | 15,29 0,54 | 218,51 | ОЗП=15,1854 ЗМ=7,3402 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,5065 | 2244 | 926 | 115 | 1203 | 6,72 0,04 | 6,72 0,04 |
| 62 | ФЕРР66-23-1 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Обраimentие канала угловой сталью: 1 т НР 70%= $82\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (102 руб.) СП 50%= $62\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (73 руб.) | 0,02 | 6729,28 394,68 | 24,06 5,13 | 6 310,52 | ОЗП=15,1828 ЗМ=9,1167 ЗПМ=15,191 МАТ=5,8318 | 860 | 120 | 4 | 736 | 44 0,38 | 0,88 0,01 |
| 63 | ФЕРР68-02-007-03 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Установка металлических решеток приямков: 1 т Металлических изделий НР 104%= $122\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (94 руб.) СП 54%= $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (49 руб.) | 0,01 | 12662,53 419,79 | 216,52 9,32 | 12 026,22 | ОЗП=15,1827 ЗМ=9,4173 ЗПМ=15,1824 МАТ=5,2082 | 710 | 64 | 20 | 626 | 47,38 0,69 | 0,47 0,01 |
| 64 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (75 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (36 руб.) | 0,01 | 1485,02 313,71 | 44,24 17,15 | 1 127,07 | ОЗП=15,1927 ЗМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505 | 120 | 48 | 4 | 68 | 39,51 1,27 | 0,4 0,01 |
| 65 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-01-01; 100 м2 стяжки (ТЗ=16; ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16) НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (26 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (13 руб.) | 0,01 | 4661,12 63,52 | 123,52 45,44 | 4 474,08 | ОЗП=15,194 ЗМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637 | 292 | 10 | 11 | 271 | 8 3,36 | 0,08 0,03 |
| 66 | ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия 2 071,83 = 8 987,43 - 102 x 67 80 НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (358 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (174 руб.) | 0,015 | 2071,83 1046,88 | 128,7 34,66 | 896,25 | ОЗП=15,1863 ЗМ=8,7945 ЗПМ=15,1953 МАТ=6,1763 | 325 | 238 | 17 | 70 | 119,78 2,66 | 1,8 0,04 |
| 67 | Приказ лист "Строй Плюс" | Плитка керамическая: м2 | 1,53 | 109,73 | | 109,73 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 843 | | | 843 | | |
| 68 | ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; 1 м3 НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (389 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (199 руб.) | 0,19 | 947,45 119,53 | 2,13 | 825,79 | ОЗП=15,1734 ЗМ=4,8685 ЗПМ=15,1734 МАТ=5,7829 | 1254 | 345 | 2 | 907 | 14,63 | 2,78 |
| 69 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр | Окраска поливинилхлоридными водорастворимыми составами улучшенными по штукатурке стен: 100 м2 окрасиваемой поверхности 678,82 = 1 654,12 - 0,063 x 15 481,00 НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1436 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (597 руб.) | 0,2 | 678,82 384,81 | 13,7 0,27 | 280,31 | ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9664 ЗПМ=15,1852 МАТ=2,7934 | 1352 | 1169 | 27 | 156 | 42,9 0,02 | 8,58 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--------------------|-------------------|----------|---|------|------|-------------|------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70 | Прайс лист "Строй Плюс" | Краска в/с, кг | 12,6 | 33,43 | | 33,43 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 2115 | | | 2115 | | |
| 71 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Отрубовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (18 руб.) СП 48%*=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12 руб.) | 0,02 | 288,7 56,55 | 9,43 0,1 | 202,72 | ОЗП=15,1788 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318 | 39 | 17 | 1 | 21 | 5,31 0,01 | 0,11 |
| Раздел 4. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Установка радиаторов: 100 квт радиаторов и конвекторов 2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ); (576 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (296 руб.) | 0,035 | 2183,59 679,03 | 387,89 36,72 | 1 116,67 | ОЗП=15,1828 ЗМ=9,7192 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,072 | 730 | 361 | 132 20 | 237 | 75,7 2,72 | 2,66 0,1 |
| 73 | ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ); (11897 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6112 руб.) | 0,25 | 3554,63 1887,18 | 1362,19 181,17 | 305,26 | ОЗП=15,1804 ЗМ=6,9205 ЗПМ=15,1903 МАТ=3,7138 | 9802 | 7162 | 2357 688 | 283 | 190,24 13,42 | 47,56 3,36 |
| 74 | ФЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 50 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ); (3291 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1691 руб.) | 0,09 | 5323,95 1403,88 | 1376,62 181,71 | 2 543,45 | ОЗП=15,1804 ЗМ=6,9447 ЗПМ=15,1903 МАТ=3,3942 | 3555 | 1918 | 860 248 | 777 | 141,52 13,46 | 12,74 1,21 |
| 75 | Прайс лист "Строй Плюс" | Отвод 50: шт | 4 | 19,24 | | 19,24 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 386 | | | 386 | | |
| 76 | Прайс лист "Строй Плюс" | Тройник 50: шт | 2 | 29,38 | | 29,38 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 295 | | | 295 | | |
| 77 | ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности Диаметр: 110 мм. 100 м трубопровода НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ); (977 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (502 руб.) | 0,07 | 7784,49 611,07 | 6,58 0,68 | 7 166,84 | ОЗП=15,1805 ЗМ=8,0365 ЗПМ=15,0735 МАТ=3,7826 | 2551 | 649 | 4 | 1898 | 61,6 0,05 | 4,31 |
| 78 | Прайс лист "Строй Плюс" | Отвод 110: шт | 4 | 31,40 | | 31,40 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 631 | | | 631 | | |
| 79 | Прайс лист "Строй Плюс" | Тройник 110: шт | 2 | 41,53 | | 41,53 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 417 | | | 417 | | |
| 80 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Установка унитазов, с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. 522,25 = 3 702,25 - 10 x 318,00 НР 109%=128%*(0,85 от ФОТ); (2183 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1122 руб.) | 0,4 | 522,25 234,33 | 44,39 4,32 | 243,53 | ОЗП=15,1859 ЗМ=9,8006 ЗПМ=15,1898 МАТ=6,7149 | 2252 | 1423 | 174 26 | 655 | 24,64 0,32 | 9,86 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|-----|------------------|---------------|----------|---|-------|------|----------|-------|---------------|--------------|
| 81 | Прайс лист "Строй Плюс" | Унитаз: шт | 4 | 1 291,45 | | 1 291,45 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 26932 | | | 25932 | | |
| 82 | ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды: 10 компл. 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 | 0,4 | 309,25 208,27 | 23,63 1,76 | 77,35 | ОЗП=15,1863 ЗМ=9,796 ЗПМ=15,1477 МАТ=4,3963 | 1494 | 1265 | 93 11 | 136 | 21,65 0,13 | 8,66 0,05 |
| 83 | Прайс лист "Строй Плюс" | Умывальник: шт | 4 | 869,40 | | 869,40 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 17458 | | | 17458 | | |
| 84 | Прайс лист "Строй Плюс" | Подводка: шт | 12 | 33,76 | | 33,76 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 2034 | | | 2034 | | |
| 85 | ФЕР17-01-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка моек для мытья уборочного инвентаря: 10 компл. 265,44 = 3 275,44 - 10 x 301,00 | 0,1 | 265,44 182,11 | 33,73 4,32 | 49,60 | ОЗП=15,1858 ЗМ=9,7706 ЗПМ=15,1898 МАТ=2,3357 | 321 | 277 | 33 7 | 11 | 18,93 0,32 | 1,89 0,03 |
| 86 | Прайс лист "Строй Плюс" | Раковина: шт | 1 | 683,71 | | 683,71 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 3432 | | | 3432 | | |
| 87 | ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка смесителей: 10 шт. 82,97 = 1 512,97 - 10 x 143,00 | 0,5 | 82,97 67,34 | 0,20 | 15,43 | ОЗП=15,1861 ЗМ=4,65 МАТ=1,9207 | 527 | 511 | | 16 | 7,00 | 3,50 |
| 88 | Прайс лист "Строй Плюс" | Смеситель: шт | 4 | 354,52 | | 354,52 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 7119 | | | 7119 | | |
| 89 | Прайс лист "Строй Плюс" | Смеситель: шт | 1 | 227,91 | | 227,91 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 1144 | | | 1144 | | |
| 90 | ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм: 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 | 8 | 42,25 13,33 | 3,71 | 25,21 | ОЗП=15,1883 ЗМ=7,0755 МАТ=4,0374 | 2644 | 1620 | 210 | 814 | 1,47 | 11,76 |
| 91 | Прайс лист "Строй Плюс" | Кран шаровый А20: шт | 2 | 45,58 | | 45,58 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 458 | | | 458 | | |
| 92 | Прайс лист "Строй Плюс" | Кран шаровый А15: шт | 6 | 35,45 | | 35,45 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 1068 | | | 1068 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---------------|--------------|----------|---|-------|-----|----|-------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 93 | ФЕРМ08-03-602-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электрологенде, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (327 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (210 руб.) | 2 | 14,58 9,52 | 2,55 0,14 | 2,51 | ОЗП=15,1859 ЗМ=7,6235 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,7052 | 342 | 289 | 39 | 4 | 0,96 0,01 | 1,92 0,02 |
| 94 | Приказ лист "Строй Плекс" | Сушка для рук; шт | 2 | 1 190,15 | | 1 190,15 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 11949 | | | 11949 | | |
| 95 | Приказ лист "Строй Плекс" | Установка столешницы; шт | 2 | 1 270,56 | | 1 270,56 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 12756 | | | 12756 | | |

Раздел 5. Вентиляция

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|-------------------|----------------|----------|---|------|-----|-----|------|----------------------|--------------|
| 96 | ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальная) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (945 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (486 руб.) | 0,028 | 2045,07 1467,1 | 143,32 7,02 | 434,65 | ОЗП=15,1853 ЗМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966 | 739 | 624 | 33 | 3 | 82 167,86 0,52 | 4,7 0,01 |
| 97 | Приказ лист "Строй Плекс" | Тройник; шт | 2 | 37,88 | | 37,88 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 380 | | | 380 | | |
| 98 | Приказ лист "Строй Плекс" | Воздуховод А100; м | 9 | 44,99 | | 44,99 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 2033 | | | 2033 | | |
| 99 | Приказ лист "Строй Плекс" | Отвод; шт | 2 | 26,33 | | 26,33 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 264 | | | 264 | | |
| 100 | Приказ лист "Строй Плекс" | Соединитель; шт | 4 | 21,30 | | 21,30 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 428 | | | 428 | | |
| 101 | ФЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентиляторов осевых масляй; до 0,05 т. 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1194 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (613 руб.) | 1 | 68,1 52,04 | 13,71 0,14 | 2,35 | ОЗП=15,1874 ЗМ=8,3567 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,9915 | 924 | 790 | 115 | 2 | 19 5,41 0,01 | 5,41 0,01 |
| 102 | Приказ лист "Строй Плекс" | Вентилятор; шт | 1 | 1 033,15 | | 1 033,15 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 5186 | | | 5186 | | |
| 103 | ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка клапана обратных; 1 клапан НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (209 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (108 руб.) | 1 | 18,3 9,13 | 1,68 | 7,49 | ОЗП=15,1763 ЗМ=7,6726 МАТ=7,8144 | 210 | 139 | 13 | 58 | 1,03 | 1,03 |
| 104 | Приказ лист "Строй Плекс" | Клапан обратный; шт | 1 | 104,33 | | 104,33 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 524 | | | 524 | | |


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|----------------|------|-------|---|-----|-----|----|-----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 105 | ФЕР20-02-001-01 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка воздухоораспределителей: 1 воздухоораспределитель НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (538 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (277 руб.) | 2 | 22,93 11,78 | 4,03 | 7,12 | ОЗП=15,1876 ЗМ=6,6576 МАТ=6,6152 | 506 | 358 | 54 | 94 | 1,33 | 2,66 |
| 106 | Прайс лист "Строй Плюс" Диффузор: шт | | 2 | 46,60 | | 46,60 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 468 | | | 468 | | |
| 107 | ФЕР20-02-002-01 Проклад Министром РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2: 1 решетка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (600 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (308 руб.) | 2 | 19,56 13,1 | 2,37 | 4,09 | ОЗП=15,1786 ЗМ=7,2658 МАТ=3,78 | 463 | 398 | 34 | 31 | 1,46 | 2,92 |
| 108 | Прайс лист "Строй Плюс" Решетка: шт | | 2 | 27,85 | | 27,85 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 260 | | | 280 | | |

Раздел 6. Электромонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--------------------|-----------------|----------|---|-------|------|-----------|-------|---------------|--------------|
| 109 | ФЕР06-02-402-01 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель двух-четырёхжильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2: 100 м НР 87%=95%*0,85 от ФОТ; (5936 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (3811 руб.) | 3 | 205,77 115,06 | 45,42 1,35 | 45,29 | ОЗП=15,1866 ЗМ=6,95 ЗПМ=15,1926 МАТ=4,002 | 6733 | 5242 | 947 62 | 544 | 12,24 0,1 | 36,72 0,3 |
| 110 | Прайс лист "Строй Плюс" Кабель ВВНнг 3х1,5: шт | | 150 | 7,98 | | 7,98 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 6009 | | | 6009 | | |
| 111 | Прайс лист "Строй Плюс" Кабель ВВНнг 3х2,5: шт | | 150 | 12,33 | | 12,33 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 9285 | | | 9285 | | |
| 112 | Прайс лист "Строй Плюс" Коробка распаячная: шт | | 9 | 23,97 | | 23,97 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 1083 | | | 1083 | | |
| 113 | ФЕР06-03-594-14 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4: 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (10861 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (6973 руб.) | 0,3 | 3366,91 2118,91 | 228,84 13,37 | 1 019,16 | ОЗП=15,1805 ЗМ=7,9811 ЗПМ=15,1847 МАТ=5,0976 | 11756 | 9650 | 548 61 | 1558 | 213,6 0,99 | 64,08 0,3 |
| 114 | Прайс лист "Строй Плюс" Светильник: шт | | 30 | 445,68 | | 445,68 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 67119 | | | 67119 | | |
| 115 | ФЕР06-03-591-08 Приказ Министром РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке: 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (582 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (374 руб.) | 0,1 | 463,04 342,84 | 13,78 0,41 | 106,42 | ОЗП=15,1802 ЗМ=6,0138 ЗПМ=15,15 МАТ=2,7552 | 558 | 520 | 8 1 | 30 | 34,56 0,03 | 3,46 |
| 116 | Прайс лист "Строй Плюс" Розетка: шт | | 10 | 38,83 | | 38,83 | ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02 | 1949 | | | 1949 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|--------|
| | Машины и механизмы | | | | | | | 67468 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 238336 | | | | | |
| | Начальные расходы | | | | | | | 212731 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | 109987 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | 211231,44 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | 1384739,44 | | | | | 162468 |
| | | | | | | | | | | | | | 98,7 |

Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] "21.12.2014" С.А. Суворова