

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальный смета)

на **Ремонт коридора в/о 1-6**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **1 342 135,54** руб.
 Средства на оплату труда **243 680,00** руб.
 Сметная трудоемкость **1 799,04** чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплата труда	на ед.м.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы. Коридор в осях 1-6													
1	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3, 1 м3	0,12	947,45 119,53	2,13	825,79 МАТ=5,7829	ОСГТ=15,1734 ЗМ=4,8685	792	218	1	573	14,63	1,76
2	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,08	1807,42 1437,99	369,43 39,94	ОСГТ=15,1845 ЗМ=5,9903	1924	1747	177	49	179,3	3,97	14,34
3	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен	0,159	288,06 288,06		ОСГТ=15,1929	696	696			36,28	5,77	
4	ФЕР57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: цементных: 100 м2 покрытий	0,79	2791,56 948,54	1843,02 217,35	ОСГТ=15,1816 ЗМ=6,0922	20246	11376	8870	2609	111,2	21	87,85
5	ФЕР56-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка облицовки стен: из мраморных плит: 100 м2 поверхности облицовки	0,411	3152,55 2865,47	287,08 37,2	ОСГТ=15,1969 ЗМ=6,2122	18530	17898	732	232	364,1	3,49	149,65
6	ФЕР53-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка облицовки из гипсовой плитки: 100 м2 облицовки	0,89	69,41 63,16	6,25 2,7	ОСГТ=15,1813 ЗМ=9,3344	905	853	52	36	7,31	0,2	6,51
		СР 40%=50%*0,8 от ФОТ; (427 руб.)				ЗПМ=15,1889							0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка металлических подвесных потолков: 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (10194 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5206 руб.)	0,98	646,53 577,76	66,77 29,7		ОЗП=15,1816 ЗМ=9,332 ЗПМ=15,1902	9225	8596	629 442		66,87 2,2	65,53 2,16
8	ФЕР65-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных: 100 м2 поверхности коробов НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (4562 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2996 руб.)	0,72	635,35 542,29	93,06 10,06		ОЗП=15,1701 ЗМ=5,9902 ЗПМ=15,1899	6325	5924	401 110		64,1 1	46,15 0,72
9	ФЕР65-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж обрамления проемов: 1 т (МДС88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,301	293,14 276,28	16,86 3,59		ОЗП=15,1828 ЗМ=9,1167 ЗПМ=15,191 МАТ=5,8318	1309	1263	46 16		30,8 0,27	9,27 0,08
10	ФЕР67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп: 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (570 руб.) СП 52%=62%*0,8 от ФОТ; (768 руб.)	0,3	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=15,1843 ЗМ=9,336 ЗПМ=15,1944	661	654	7 5		17,89 0,08	5,37 0,02
11	ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж кабелей: 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1305 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (411 руб.)	1,32	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,185 ЗМ=9,4194 ЗПМ=14,6429	1511	1507	4 3		9,64 0,01	12,72 0,01
12	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	12,4	42,98	42,98		ЗМ=9,85	5250		5250			
13	ФССЦп03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	12,4	13,38	13,38		ЗМ=9,519	1579		1579			
Раздел 2. Отделочные работы. Коридор в осях 1-6													
Полы													
14	ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм: 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к раск.) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (6421 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3119 руб.)	0,98	457,62 295,05	162,57 2,43		ОЗП=15,1875 ЗМ=6,079 ЗПМ=15,1893 МАТ=8,3435	5360	4392	968 36		26,97 0,18	26,43 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕР1-01-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05: 100 м2 изолируемой поверхности (ТЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	0,98	550,65	252	4,05	ОЗП=15,188 ЭМ=6,1364 ЗПМ=15,1926 МАТ=10,3173	5961	4446	1515	60	27,3	26,75
16	Приказ лист ООО "СтройПлюс"	Гидроизоляция Кальмагрон, кг	490	14,39	4,05	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	35398	4723	401	258	35398	39,51	39,15
17	ФЕР1-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм: 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (2250 руб.) СП 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ: (3522 руб.)	0,991	1485,02	44,24	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	11882	4723	401	258	6758	39,51	39,15
18	ФЕР1-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины: стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01: 100 м2 стяжки (ТЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; ТЗ=16; ТЗМ=16))	0,991	4661,12	123,52	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	28952	956	1110	683	26886	8	7,93
19	ФЕР1-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Округовка оснований из бетона ковер: готовой замуровкей битумной: 100 м2 ЗТ: 96 = 117,96 - 0,045 x 2 000,00 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (518 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (224 руб.)	0,991	27,96	3,49	ОЗП=15,1868 ЭМ=8,9885 МАТ=8,6624	403	368	35	683	26886	2,80	2,77
20	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	29,7	15,09	3,49	МАТ=2,5109	1125	368	35	683	1125	2,80	2,77
21	ФЕР1-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем: 100 м2 покрытия 2 071,83 = 8 987,43 - 102 x 67,80 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (23650 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (11487 руб.)	0,991	2671,83	128,7	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,7945 ЗПМ=15,1953 МАТ=6,1407	22390	15754	1122	522	5454	119,78	118,7
22	Приказ лист "Строй Плюс"	Плитка керамическая: м2	101,1	120,70	34,66	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	61258	15754	1122	522	61258	2,66	2,64
Стены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕРБ1-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности	0,419	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1140,26	ОЗП=15,1829 ЭМ=9,3338 ЗПМ=15,1823 МАТ=6,497	16057	12871	82 56	3104	228,35 0,67	95,66 0,26
24	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверными проемами; 100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,11	4267,75 607,69	12,72	3647,34	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,294 МАТ=5,2667	31626	10243	61	21322	67,00	74,37
25	Прайс лист "Строй Плюс"	ГКЛ ламинированный; м2	124,3	89,54		89,54	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	55872			55872		
26	Прайс лист "Строй Плюс"	Заглушка; м	89	10,54		10,54	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	4709			4709		
27	Прайс лист "Строй Плюс"	Угол внутренний, наружный; м	44	21,06		21,08	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	4656			4656		
28	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверными проемами; 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,206	4267,75 607,69	12,72	3647,34	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,294 МАТ=5,2667	5869	1901	11	3957	67,00	13,80
29	Прайс лист "Строй Плюс"	ГКЛ; м2	23,07	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	4431			4431		
30	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	1,1457	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	1112	1096	13 2	3	6,55 0,01	7,5 0,01
31	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг	14,9	13,08		13,08	МАТ=4,4205	862			862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР15-01-019-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) база установка плиток треугольного гарнитура на цементном растворе; по дереву; 100 м2 поверхности облицовки 6738,50 = 13 857,50 - 100 x 71,19	0,6192	6738,5 2331,48	42,95 17,11	4364,07	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,0554 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,8676	35367	21919	241 161	13207	259,92 1,28	160,94 0,79
33	Прайс лист "Строй Плюс"	Плитка керамическая; м2	63,9	149,40		149,40	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	47924			47924		
34	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1341,91 = 1474,94 - 0,03 x 4434,40	0,5265	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	5542	3044	72 2	2426	43,56 0,02	22,93 0,01
35	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска в/в; кг	15,8	33,43		33,43	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	2652			2652		
36	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков; 100 п. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90	0,72	93,15 57,15		36,00	ОЗП=15,182 ЗМ=2,7538	696	625		71	6,70	4,82
37	Прайс лист "Строй Плюс"	Перфуголок; м	32,3	8,80		8,80	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1427			1427		
38	Прайс лист "Строй Плюс"	Металлический уголок; м	41	32,41		32,41	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	6671			6671		
Перегородки													
39	ФЕР10-05-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухсторонней обшивкой с обеих сторон (С 112); глухих; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 4456,44 = 10771,44 - 421 x 15,00	0,1296	4456,44 1197,24	16,82	3242,38	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,8317 МАТ=5,8799	4838	2356	11	2471	132,00	17,11
40	Прайс лист "Строй Плюс"	ГКЛ; м2	54,56	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	10479			10479		
41	ФСЦЛ-104-9220 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Материалы теплоизоляционные; м3	1,36	641,50		641,50	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	4380			4380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР10-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство перегородок из гипскартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с односторонним металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 117); глухих: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 4 283,15 = 7 433,15 - 210 x 15,00	0,11	4283,15 888,96	28,76	3 365,53	ОЗП=15,1852 ЭМ=3,9791 МАТ=5,4904	3530	1485		2032	98,00	10,78
43	Прайс лист "Строй Плюс"	ГКЛ ламинированный, м2 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (2050 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (882 руб.)	23,1	89,54		89,54	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	10383			10383		
44	Прайс лист "Строй Плюс"	Заглушка, м	18	10,54		10,54	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	952			952		
45	Прайс лист "Строй Плюс"	Угол внутренний, наружный, м	10	21,08		21,08	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1058			1058		
Потолок													
46	ФЕР61-4-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки потолка по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (9475 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (5657 руб.)	0,297	3823,43 2603,72	22,51 9,72	1 197,20	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,3305 ЗПМ=15,1903 МАТ=6,4971	14113	11741	62	2310	290,27	86,21
47	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрасить поверхность грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолок, 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1444 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (601 руб.)	0,991	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	1186	1173	12	1	8,1	8,03
48	ФССС-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	12,9	13,08		13,08	МАТ=4,4205	746			746		
49	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 61,80 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (18008 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7487 руб.)	0,991	1396,55 963,12	433,43 10,26		ОЗП=15,1862 ЭМ=8,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	18718	14494	4224		102,46	101,54
50	Прайс лист "Строй Плюс"	Панели потолочные влагостойкие, м2	102,1	79,67		79,67	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	40834			40834		
Прочее													
51	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих: 1 м2 према НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1934 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1457 руб.)	5,67	91,99 21,13	10,20	60,66	ОЗП=15,1936 ЭМ=6,551 МАТ=4,6213	3789	1820	379	1590	2,07	11,74


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 900x2100: шт		2 725,50		2 725,50	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19	41046			41046		
53	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка прогиболожарных дверей: дупольных глухих: 1 м2 проема НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ: (4685 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3529 руб.)	10,38	91,4 27,97	11,46	51,95	ОЗП=15,1852 ЗМ=6,4172 МАТ=5,167	7932	4409	765	2758	2,78	28,86
54	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 1200x2100: шт	1	3 767,92		3 767,92	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	18915			18915		
55	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 1900x2400: шт	1	6 584,26		6 584,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	33053			33053		
56	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь металлическая 1500x2200: шт	1	4 846,02		4 846,02	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	24327			24327		
57	ФЕР09-04-012-02 Ид-лр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка дверного доводчика к металлическим дверям: 1 шт. НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (1066 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (803 руб.)	6	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=15,1817 ЗМ=5,8258 МАТ=3,5972	1119	1003	100	16	1,11	6,66
58	Прайс лист "Строй Плюс"	Доводчик: шт	6	268,42		268,42	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	8085			8085		
59	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах: площадь проема до 3 м2: 100 м2 проемов 3 921,14 = 24 621,14 - 100 x 207,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (765 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (329 руб.)	0,0378	3921,14 821,89	1010,68 130,82	2 088,57	ОЗП=15,1852 ЗМ=7,886 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	1677	472	302	903	89,53	3,38
60	Прайс лист "Строй Плюс"	Дверь деревянная 2100x900: шт	2	2 644,35		2 644,35	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	26549			26549		
61	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0,85 от ФОТ: (13097 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ: (6800 руб.)	0,997	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЗМ=9,9968 МАТ=5,199	11236	9125	155	1956	70,20	69,57
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
				1131569		1131569							1736,47
													40,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого Монтажные работы													
								5834					21,71
													0,04
Итого													
								1337403					1758,18
В том числе:													
Материалы													
								545590					
Машины и механизмы													
								37373					
ФОТ													
								243680					
Накладные расходы													
								209143					
Сметная прибыль													
								108875					
НДС 18%													
								204732,54					
ВСЕГО по смете													
								1342135,54					1758,18
													40,86

Составил:

_____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]