

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальный смета)

на Ремонт помещений участка регуляции №3, №4
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 572 857,40 руб.
 Средства на оплату труда 320 284,00 руб.
 Сметная трудоемкость 2 363,83 чел. час.

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда в т.ч. оплаты труда		Материалов	Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	на едич.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы. Участок регуляции №3, №4													
1	ФЕР46-04-007-06	Разборка подвесных потолков: 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (9571 руб.) Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4887 руб.)	0,92	646,53	68,77		0,37=15,1816 ЗМ=9,332 ЗТМ=15,1902	8660	8070	590		66,87	61,52
25	ФЕРР63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок: 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (826 руб.) Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (508 руб.)	1,06	69,41	6,25		0,37=15,1813 ЗМ=8,3344 ЗТМ=15,1889	1078	1016	62		7,31	7,75
2	ФЕРР55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи: 100 м2 перегородок НР 76%=89%*0,85 от ФОТ; (9447 руб.) Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (9447 руб.)	0,286	1829,8	625,36		0,37=15,1817 ЗМ=5,9903 ЗТМ=15,1905	6301	5230	1071		141,2	40,38
3	ФЕРР57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных: 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (7513 руб.) Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр СП 54%=65%*0,8 от ФОТ; (5866 руб.)	0,52	2791,56	1843,02		0,37=15,1816 ЗМ=6,0922 ЗТМ=15,1971	13327	7488	5839		111,2	57,62
7	ФЕРР63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит: 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (12248 руб.) Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (7537 руб.)	0,356	3152,55	287,08		0,37=15,1969 ЗМ=6,2122 ЗТМ=15,193	16137	15502	635		364,1	129,62
15	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300: 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (30187 руб.) Минтранс РФ от 30.01.14 №31/пр СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (15415 руб.)	2,69	2570,82	2147,82		0,37=15,1818 ЗМ=5,9902 ЗТМ=15,1902	51884	17275	34609		49,59	133,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
39	ФЕР09-03-039-02	Демонтаж металлических конструкций; 1 т конструкций	0,42	395,51	81,3		ОЗП=15,1854 ЗМ=5,9851	2206	2004			204	34,643	14,55
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	(МДС88 п.3.3.1; Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7; к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)		314,21	1,04		ЗПМ=15,1409 МАТ=4,6652					7	0,077	0,03
		НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1858 руб.) СП 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1400 руб.)												
35	ФЕР05-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при грубине заделки; в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,172	26929,65	849,18		ОЗП=15,1738 ЗМ=8,6357 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,7816	35207	12941			1261	606,9	104,39
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (12016 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (9218 руб.)		4958,37	297							776	22	3,78
31	ФЕР07-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт.	0,27	145,98	2,5		ОЗП=15,1843 ЗМ=9,336	595	589			6	17,89	4,83
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (513 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (370 руб.)		143,48	1,08		ЗПМ=15,1944					4	0,06	0,02
32	ФЕР07-3-1	Демонтаж кабеля; 100 м	1,3	75,5	0,31		ОЗП=15,1851 ЗМ=9,4194	1488	1484			4	9,64	12,53
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1285 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (928 руб.)		75,19	0,14		ЗПМ=14,6429					3	0,01	0,01
33	ФЕР05-19-2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт.	0,06	1362,87	119,41		ОЗП=15,197	1201	1134			67	158	9,48
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (893 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (567 руб.)		1243,46	51,57		ЗМ=9,332 ЗПМ=15,1904					47	3,82	0,23
22	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	18,09	42,96	42,98		ЗМ=9,85	7658				7658		
	Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
20	ФССЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии; до 15 км класс груза: 1 т груза	18,09	13,38	13,38		ЗМ=9,519	2304				2304		
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
Раздел 2. Отделочные работы. Участок реулировки № 3, № 4														
Площ														
4	ФЕР1-01-004-05	Устройство гидроизоляции обмазочной; в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности	1,32	457,62	162,57		ОЗП=15,1875 ЗМ=6,079 ЗПМ=15,1893 МАТ=8,3435	7220	6915			1305	26,97	35,6
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	(МАТ=0 к расч.)		295,05	2,43							49	0,18	0,24
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (8647 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4200 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕР1-01-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм. Довести к расценке 11-01-004-05: 100 м2 мастикуемой поверхности (ТЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	1,32	550,65	252	14,39	ОЗП=15,188 ЭМ=6,1364 ЗПМ=15,1926 МАТ=10,3173	8029	5986	2041	47678	27,3	36,04
27	Практик лист ООО "СтройПлюс"	Гидроизоляция Кальмагрок; кг	660	14,39	4,05	14,39	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	47678		81	47678	0,3	0,4
5	ФЕР1-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (8803 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4276 руб.)	1,297	1485,02	44,24	1127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	15551	6182	526	8644	39,51	51,24
6	ФЕР1-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки доводить или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к раск.; ЗПМ=20; МАТ=20 к раск.; ТЗ=20; ТЗМ=20)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4027 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1956 руб.)	1,297	5826,4	154,4	5592,60	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	47365	1565	1817	43983	10	12,97
53	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Органовка оснований из бетона ковер: готовой замурьсей битумной; 100 м2 27,96 = 117,96 - 0,046 x 2 000,00 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (678 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (293 руб.)	1,297	27,96	3,49	27,96	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9885 МАТ=8,6624	527	482	45		2,80	3,63
54	ФССП-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Бетоконтакт»; КНАУФ; кг	38,9	15,09		15,09	МАТ=2,5109	1474			1474		
19	ФЕР1-01-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных; 100 м2 покрытия 2 071,83 = 8 987,43 - 102 x 67,80 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (30953 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (15034 руб.)	1,297	2071,83	128,7	856,25	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,7945 ЗПМ=15,1953 МАТ=6,1763	28104	20619	1468	6017	119,78	155,35
26	Практик лист "Строй Плюс"	Плитка керамическая; м2	132,3	120,70	34,66	120,70	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	80162			80162		
Стены													
8	ФЕРБ1-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №8709/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором; площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (14066 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (8398 руб.)	0,567	3184,36	20,94	1140,26	ОЗП=15,1829 ЭМ=9,3336 ЗПМ=15,1823 МАТ=6,497	21728	17417	111	4200	228,35	129,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР-10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 287,75 = 5 947,75 - 112 x 15,00	0,6252	4267,75 607,89	12,72	3 647,34	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,294 МАТ=5,2667	17813	5769	34	12010	67,00	41,89
10	Приказ лист "Строй Плюс"	ПКП, м2	70,02	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	13449			13449		
36	ФЕР-10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом: 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 287,75 = 5 947,75 - 112 x 15,00	1,77	4267,75 607,89	12,72	3 647,34	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,294 МАТ=5,2667	50431	16333	97	34001	67,00	118,59
37	Приказ лист "Строй Плюс"	ПКП ламинированный, м2	198,2	89,54		89,54	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	89089			89089		
38	Приказ лист "Строй Плюс"	Заглушка, м	141	10,54		10,54	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	7460			7460		
40	Приказ лист "Строй Плюс"	Угол внутренний, наружный, м	71	21,08		21,08	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	7513			7513		
13	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрyтие поверхностей грунтовой пyбyлoкo прoникнoвeния: за 1 раз стен, 100 м2 пoкpытия НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ); (2715 руб.) НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ); (1129 руб.)	2,305	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8556 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2237	2206	27 5	4	6,55 0,01	15,1 0,02
9	ФССП-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гyнтoвкa «Тифeнгyнд», КНАУФ, м2	30	13,08		13,08	МАТ=4,4205	1735			1735		
41	ФЕР-15-01-019-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизов, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по дереву: 100 м2 поверхности облицовки 6 738,50 = 13 857,50 - 100 x 71,19	0,72	6738,5 2331,48	42,95 17,11	4 364,07	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,0554 ЗПМ=15,1886 МАТ=4,8876	41124	25487	280 187	15357	289,92 1,28	187,14 0,92
63	Приказ лист "Строй Плюс"	Плитка керамическая, м2	74	149,40		149,40	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	55499			55499		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР-15-04-007-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Окразка водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,214	1341,91	13,63	947,57	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	2253	1237	29	987	43,56	9,32
64	Приказ лист "Строй Плюс"	Краска в/а, кг	6,4	33,43	0,23	33,43	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1074	633	1	1074	0,02	
29	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Установка уголка: 100 л. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90	0,73	93,15		36,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7338	706	633		73	6,70	4,89
24	Приказ лист "Строй Плюс"	Перфуголок: м	33	8,80		8,80	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1458	6915		1458		
18	Приказ лист "Строй Плюс"	Металлический уголок: м	42,5	32,41		32,41	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	6915			6915		
Полголок													
16	ФЕРр6-1-4-7 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Ремонт-штукатурки потолка по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм: 100 м2 отремонттированной поверхности	0,389	3823,43	22,51	1197,20	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,3305 ЗПМ=15,1903 МАТ=6,4971	18485	15378	82	3025	290,27	112,92
14	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Проклятие поверхности грунтовойкой глубиной проинксования: за 1 раз полголок: 100 м2 покрытия	1,297	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	1592	1535	15	2	8,1	10,51
11	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ: кг	16,9	13,08		13,08	МАТ=4,4205	977			977		
23	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Архстрон» по каркасу из оцинкованного профлига: 100 м2 поверхности облицовки 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80	1,297	1396,55	433,43		ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	24498	18970	5528	202	102,46	132,89
30	Приказ лист "Строй Плюс"	Панели потолочные влагостойкие: м2	133,6	79,67		79,67	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	53432			53432		0,99
Прочие													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: 100 кВт радиаторов и конвекторов	0,105	2183,59	387,89	1116,67	ОСГТ=15,1828 ЗМ=9,7192	2190	1083	396	711	75,7	7,95
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	2183,59 = 34 (183,59 - 100 x 320,00)		679,03	36,72		ЗТМ=15,1904 МАТ=6,072			59		2,72	0,29
		НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1725 руб.) СТ 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (886 руб.)			15,69						2559	70,20	91,05
21	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных пазов: при высоте помещений до 6 м. 100 м2 горизонтальной проекции	1,297	1001,69		379,47	ОСГТ=15,1817 ЗМ=9,9968 МАТ=5,199	14705	11943	203	2559	70,20	91,05
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 104%=122%*0,85 от ФОТ: (17140 руб.) СТ 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ: (8900 руб.)		606,53									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								820481	231475	68313	520693		1732,82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								905260	300440	84127	520693		2243,93
Итого по смете:								282611		19844			119,9
Итого Строительные работы								1327335					2223,1
Итого Монтажные работы								5595					20,83
Итого								1332930					2243,93
В том числе:													0,04
Материалы								520693					
Машины и механизмы								84127					
ФОТ								320284					
Накладные расходы								282511					
Сметная прибыль								145159					
НДС 18%								239927,4					
ВСЕГО по смете								1572857,4					2243,93
													119,9

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]