



АО "НПО НИИП - НЭЖ"  
(Наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальный смет)

на **Ремонт помещений склада П5М в/о 3-4**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **320 629,00** руб.  
Средства на оплату труда **69 125,00** руб.  
Сметная трудоемкость **513,28** чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	эксп. машин		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на едн.	всего		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш.	на едн.	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы Склада П5М в осях 3-4</b>													
1	ФЕР46-04-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300. 1 м3	0,48	2570,82	2147,82	0,9218	9258	3083	6175	49,59	23,8	49,59	23,8
				423	232,18	0,9902			1693	23,08	11,08	23,08	11,08
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (6388 руб.) СИ 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2751 руб.)											
2	ФЕР47-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов: цементных: 100 м2 покрытия	0,072	2791,56	1843,02	0,9222	1845	1037	808	111,2	8,01	111,2	8,01
		НР 88%=80%*0,85 от ФОТ: (1040 руб.) СИ 54%=68%*0,8 от ФОТ: (826 руб.)		948,54	217,35	0,9222			238	21	1,51	21	1,51
		ЗИП=15,1816 ЗМ=8,0922 ЗИПМ=15,1971											
3	ФЕР53-15-8 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,09	26929,55	849,18	0,91738	18422	6771	660	606,9	54,62	606,9	54,62
		НР 73%=86%*0,85 от ФОТ: (6287 руб.) СИ 56%=70%*0,8 от ФОТ: (4823 руб.)		4958,37	297	0,91738			406	22	1,98	406	1,98
		ЗИП=15,1738 ЗМ=8,6357 ЗИПМ=15,1904 МАТ=5,7816											
4	ФЕР67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп: 100 шт.	0,03	145,98	2,5	0,91843	66	65	1	17,89	0,54	17,89	0,54
		НР 72%=65%*0,85 от ФОТ: (56 руб.) СИ 52%=65%*0,8 от ФОТ: (41 руб.)		143,48	1,08	0,91843				0,08			
		ЗИП=15,1843 ЗМ=9,336 ЗИПМ=15,1944											
5	ФЕР67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж кабел: 100 м	0,14	75,5	0,31	0,915185	180	160	1	9,64	1,35	9,64	1,35
		НР 72%=65%*0,85 от ФОТ: (138 руб.) СИ 52%=65%*0,8 от ФОТ: (100 руб.)		75,19	0,14	0,915185				0,01			
		ЗИП=15,185 ЗМ=9,4194 ЗИПМ=14,6429											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг; 100 шт.  НР 63%= $74\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (298 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (189 руб.)	0,02	1362,87	119,41		ОЗП=15,197 ЗМ=9,332 ЗПМ=15,1904	400	378	22		158	3,16
7	ФССИпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы: при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	1,63	42,98	42,98		ЗМ=9,85	690		690			0,08
8	ФССИпр03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км   класс груза: 1 т груза  НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	1,63	13,38	13,38		ЗМ=9,519	208		208			

Раздел 2. Отделочные работы. Склад П5М в осях 3-4

Полы

9	ФЕР1-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности  (МАТ=0 к раск.)  НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (473 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (230 руб.)	0,072	457,62	162,57		ОЗП=15,1875 ЗМ=6,079 ЗПМ=15,1893 МАТ=8,3435	394	323	71		26,97	1,94	
10	ФЕР1-01-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05; 100 м2 изолируемой поверхности  (Т3=3 (ОЗП=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=0 к раск.; Т3=3; ТЗМ=3))  НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (480 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (233 руб.)	0,072	550,65	252		ОЗП=15,188 ЗМ=6,1364 ЗПМ=15,1926 МАТ=10,3173	438	327	111		27,3	1,97	
11	Праж лист ООО "СтройПлюс"	Гидроизоляция Капмайтрон; кг	36	14,39			ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	2601			2601			
12	ФЕР1-01-01-01-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки  НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1310 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (696 руб.)	0,179	1485,02	44,24		ОЗП=15,1927 ЗМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	2146	853	72		1221	39,51	7,07
13	ФЕР1-01-01-01-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-01-01; 100 м2 стяжки  (Т3=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к раск.; ЗПМ=16; МАТ=16 к раск.; Т3=16; ТЗМ=16))  НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (445 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (216 руб.)	0,179	4661,12	123,52		ОЗП=15,194 ЗМ=8,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	5229	173	201		4855	8	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оргунтовка оснований из бетона ковер: готовой замыльшей бирумкой: 100 м2  27,96 = 117,96 - 0,045 x 2 000,00	0,179	27,96 24,47	3,49		ОЗП=15,1858 ЗМ=9,9885 МАТ=8,6624	73	67			2,80	0,50
15	ФССП-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ: кг  НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (94 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (40 руб.)	5,4	15,09		15,09	МАТ=2,5109	205			205		
16	ФЕР11-01-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных: 100 м2 покрытия  2 071,83 = 8 987,43 - 102 x 67,80	0,179	2071,83 1046,88	128,7 34,66	896,25	ОЗП=15,1853 ЗМ=8,7945 ЗПМ=15,1953 МАТ=5,1763	3879	2846	203 94	830	119,76 2,66	21,44 0,48
17	Практик лист "Строй Плекс"	Плитка керамическая: м2  НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4274 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2076 руб.)	18,26	120,70		120,70	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	11064			11064		
Стены													
18	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Удаление разрушенного слоя бетона: 100 м2  НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (129 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (66 руб.)	0,042	178 178			ОЗП=15,1843	114	114			22,82	0,96
19	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности щетками: 1 м2 очищаемой поверхности  НР 77%=80%*0,85 от ФОТ; (383 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (239 руб.)	3,1	7,68 7,68			ОЗП=15,1758	361	361			0,90	2,79
20	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оргунтовка металлических поверхностей за один раз: след. составом: 100 м2 окрашиваемой поверхности  65,98 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00	0,073	65,98 56,55	9,43 0,1		ОЗП=15,1786 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318	66	63	3		5,31 0,01	0,39
21	Практик лист "ЭМ- СИ БАУХИМИК"	След. грунтовка "Землилик КММ": кг  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (68 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (41 руб.)	20	18,26		18,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1833			1833		
22	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Усиление штукатурными след. составом поверхностей внутри здания стен: 100 м2 штукатуриваемой поверхности  859,22 = 1 645,63 - 1,51 x 517,90 - 0,008 x 729,98	0,073	859,22 683,88	96,5 56,94	78,84	ОЗП=15,1852 ЗМ=12,123 ЗПМ=15,1869 МАТ=6,3227	860	758	85 63	37	75,4 6,07	5,5 0,44
23	Практик лист "ЭМ- СИ БАУХИМИК"	След. состав Nailitlik, кг  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1015 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (422 руб.)	98	9,42		9,42	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	4634			4634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФЕРР61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону Цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности	0,19	3184,38 2023,18	20,94 9,05	1140,26	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,3338 ЗПМ=15,1823 МАТ=6,497	7281	5836	37	1408	228,35 0,67	43,39 0,13
25	ФЕР10-05-09- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по однопарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 267,75 = 5 947,75 - 112 x 15,00	0,631	4267,75 607,69	12,72	3 647,34	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,294 МАТ=5,2667	17978	5823	34	12121	67,00	42,28
26	Прайс лист "Строй Плюс"	КЛП, м2	70,67	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	13574			13574		
27	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/лр	Покроитье поверхностей грунтовойкой глубиного проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (699 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (290 руб.)	0,594	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6428 МАТ=11,2222	577	568	7	2	6,55 0,01	3,89 0,01
28	ФССС-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/лр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	7,7	13,08		13,08	МАТ=4,4205	445			445		
29	ФЕР15-01-019- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтушных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе; по дереву; 100 м2 поверхности облицовки 6 738,50 = 13 857,50 - 100 x 71,19	0,297	6738,5 2331,48	42,95 17,11	4 364,07	ОЗП=15,1826 ЗМ=9,0554 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,8876	16964	10513	116	6335	259,92 1,28	77,2 0,38
30	Прайс лист "Строй Плюс"	Плитка керамическая, м2	30,29	109,73		109,73	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	16685			16685		
31	ФЕР15-04-007- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/лр	Окразка водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40	0,297	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1856 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	3126	1717	40	1369	43,56 0,02	12,94 0,01
32	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска в/с, кг	8,9	33,43		33,43	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1494			1494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка уголка: 100 п. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90	0,092	93,15 57,15		36,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7536	89	80		9	6,70	0,62
34	Приказ лист "Строй Плюс"	Металлический уголок: м	9,5	32,41		32,41	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1546			1546		
Потолок													
35	ФЕР61-4-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону Цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм: 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (1723 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1029 руб.)	0,054	3823,43 2603,72	22,51 9,72	1 197,20	ОЗП=15,1826 ЗМ=9,3305 ЗПМ=15,1903 МАТ=6,4971	2566	2135	11	420	290,27 0,72	15,67 0,04
36	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (Г 113): 100 м2 потолка 4 272,02 = 5 937,02 - 111 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (3300 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1419 руб.)	0,179	4272,02 879,79	20,05	3 372,18	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,183 МАТ=4,9943	5415	2391	15	3009	97,00	17,36
37	Приказ лист "Строй Плюс"	ГКЛ: м2	19,87	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	3816			3816		
38	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Закрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз потолков: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (261 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (108 руб.)	0,179	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8568 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	214	212	2		8,1 0,01	1,45
39	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Тифенгрунд»: КНАУФ: кг	2,3	13,08		13,08	МАТ=4,4206	133			133		
40	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшеная: по штукатурке потолков: 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 588,77 = 1 735,11 - 0,033 x 4 434,40 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1840 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (765 руб.)	0,179	1588,77 550,62	14,5 0,23	1 023,65	ОЗП=15,1854 ЗМ=9,9903 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8816	2417	1497	26	894	63 0,02	1,28
41	Приказ лист "Строй Плюс"	Краска в/в: кг	5,9	33,43		33,43	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	990			990		
Прочие													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР18-03-001-01 Прияка Министр Рф от 30.01.14 №831/пр	Установка радиаторов, 100 кВт радиаторов и конвекторов 2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 НР 109% = 128% * 0,85 от ФОТ: (480 руб.) СП 56% = 83% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (246 руб.)	0,035	2183,59 679,03	387,89 36,72	1 116,67	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,7192 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,072	730	361	132	237	75,7 2,72	2,65 0,1
43	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министр Рф от 30.01.14 №831/пр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м, 100 м2 горизонтальной проекции НР 104% = 122% * 0,85 от ФОТ: (2365 руб.) СП 54% = 80% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (1228 руб.)	0,179	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	2029	1648	28	353	70,20	12,57
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				163035		50160		180576	66613	9764 2821 3512	103111		376,77 17,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				180576		66613		180576	66613	11862	103111		492,08
Накладные расходы				60526				60526					21,2
Сметная прибыль				30618				30618					17,1
Итого по смете:				271115				271115					489,81
Итого Монтажные работы								271115					21,2
Итого								606	271720				2,27
В том числе:													492,08
Материалы													21,2
Машины и механизмы								103111					
ФОТ								11862					
Накладные расходы								69125					
Сметная прибыль								60526					
НДС 18%								30618					
ВСЕГО по смете								48909,6					492,08
								320629,6					21,2

Составил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*С.И. Суварова*