

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИПИГ - НЭИК"

Н.В. Пополухина

2015 г.

АО "НПО НИИПИГ - НЭИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальный смета)

Общестроительные работы на б/о Красный Яр
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 068 944,74 руб.
Средства на оплату труда 474 951,00 руб.
Сметная трудоемкость 3 463,43 чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	эспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эспл. машин	материалов	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Жилые комнаты														
Откосы (1/дл.м. * 0,3см * 18 проемов)														
1	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностью откосов, 100 м2 НР 84%=(10%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1431 руб.) СП 48%=(70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (817 руб.)	0,63	178	178		ОЗП=15,1843	1703	1703			22,82	14,38	
2	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (555 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (257 руб.)	0,63	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,1883 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	611	603	7	1	6,55	0,01	4,13
3	ФССЦ-101-2418 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель; кг	8,2	32,89		32,89	МАТ=3,5488	957			957			
4	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная, 100 м2 штукатурываемой поверхности НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (10680 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4940 руб.)	0,63	6014,47	53,24	4 768,29	ОЗП=15,1882 ЭМ=8,7074 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,7763	28053	11412	292	14349	129,95	81,87	
				1192,94	18,96					181		1,44	0,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька по штукатурке откосов подготовленных под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1005 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (465 руб.)	0,63	519,45 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,886	1842	1091	18	733	11,99 0,01	7,55 0,01
6	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Прошивка откосов за 1 раз. 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (555 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (257 руб.)	0,63	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	611	603	7	1	6,55 0,01	4,13 0,01
7	ФССЛ-101-2416 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Прошивка «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	8,2	15,09		15,09	МАТ=2,5109	311			311		
Потолок (S=11,25м2*1шт.потолков=202,5 м2)													
8	ФЕР46-02-009-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков. 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4597 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2627 руб.)	2,025	178 178			ОЗП=15,1843	5473	5473			22,82	46,21
9	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проинкования за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2208 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1021 руб.)	2,025	79,26 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2424	2396	24	4	8,1 0,01	16,4 0,02
10	ФССЛ-101-2418 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундирумигель, кг	26,3	32,89		32,89	МАТ=3,5488	3070			3070		
11	ФЕР15-02-036-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (38147 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17643 руб.)	2,025	6195,84 1327,8	53,24 18,96	4,874,80	ОЗП=15,1851 ЗМ=8,7074 ЗПМ=15,1898 МАТ=4,7845	86417	40830	939	46648	144,64 1,44	292,9 2,92
12	ФЕР15-06-001-07 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Отлейка стеклотканью потолков, 100 м2 оштукатуриваемой и обиваемой поверхности 194,61 = 798,03 - 1,13 x 534,00 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4446 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2056 руб.)	2,025	194,61 157	1,18 0,14	36,43	ОЗП=15,1859 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=3,8597	5136	4828	24	284	16,32 0,01	33,05 0,02
13	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Стеклохолст, м2	228,8	21,56		21,56		4933			4933		
14	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Прошивка потолков за 1 раз. 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2208 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1021 руб.)	2,025	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2424	2396	24	4	8,1 0,01	16,4 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФСЦД-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пролитка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	26,3	15,09		15,09	МАТ=2,5109	997	10		997		
16	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску, 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4443 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2055 руб.)	2,025	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,1856 ЗМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	7371	4825	77 4	2469	16,5 0,01	33,41 0,02
17	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной по штукатурке потолков, 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (15585 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7208 руб.)	2,025	1735,11 550,62	14,5 0,23	1169,99	ОЗП=15,1854 ЗМ=9,9903 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8815	28791	16932	293 7	11566	63 0,02	127,58 0,04

Стены

18	ФЕР63-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие обоев простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (3067 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1887 руб.)	3,83	81,12 81,12			ОЗП=15,1847	4718	4718			10,40	39,83
19	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4881 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2789 руб.)	2,15	178 178			ОЗП=15,1843	5811	5811			22,82	49,06
20	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1897 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (877 руб.)	2,15	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2087	2057	25 4	5	6,55 0,01	14,08 0,02
21	ФСЦД-101-2418 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундримпелть, кг	28	32,89		32,89	МАТ=3,5488	3288			3288		
22	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства черкала улучшенной, 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (36450 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16859 руб.)	2,15	6014,47 1192,94	53,24 18,96	4768,29	ОЗП=15,1852 ЗМ=8,7074 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,7763	88910	38947	997 619	48966	129,95 1,44	279,39 3,1
23	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пролитка за 1 раз стен, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2276 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2440 руб.)	5,98	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	5804	5722	70 12	12	6,55 0,01	39,17 0,06
24	ФСЦД-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пролитка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	77,7	15,09		15,09	МАТ=2,5109	2944			2944		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька по штукатурке стен подготовленных под окраску: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (9538 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4412 руб.)	5,98	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,898	17481	10356	174	6952	11,99	71,7
26	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1444 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5293 руб.)	2,15	1474,94	13,63	1090,60	ОЗП=15,1855 ЭМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	24023	12430	293	11300	43,56	93,65
27	ФЕР15-06-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону: 100 м2 оклеиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (30419 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (14069 руб.)	3,83	3602,37	1,18	3392,73	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=3,4663	77346	33056	45	44245	64,16	245,73
28	ФЕР15-07-3-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов: 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (738 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ: (586 руб.)	2,43	29,41	29,41	0	1085	1085	0	0	0	3,77	9,16
29	ФЕР16-04-010-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытия пола дощатых: 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3317 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1896 руб.)	0,905	352,23	114,1	0	4236	3272	964	0	0	30,53	27,63
30	ФЕР16-07-1-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка лаг из досок и брусков: 100 м2 основания НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (559 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ: (444 руб.)	0,905	59,83	59,83	0	822	822	0	0	0	7,67	6,94
31	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка лаг по плитам перевертыв: 100 м2 пола НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (4567 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2478 руб.)	0,905	2068,77	28,6	1735,31	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,8142 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777	9433	4189	254	4990	35,74	32,24
32	ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий Дощатых толщиной 36 мм: 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (8617 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4675 руб.)	0,905	8755,48	126,14	8090,30	ОЗП=15,1816 ЭМ=9,6176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7688	43703	7818	1098	34787	66,71	60,37
33	ФЕР16-21-6 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрасенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (10057 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (5916 руб.)	2,025	1297,31	8,36	809,26	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,7428 ЗПМ=15,1926 МАТ=2,7829	19473	14747	165	4561	55,52	112,43
34	ФЕР11-01-040-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2: 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3502 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1900 руб.)	2,43	1375,71	2,62	1285,35	ОЗП=15,1931 ЭМ=9,9771 МАТ=2,3272	10572	3239	64	7269	8,99	21,85

Толы

Раздел 2. Коридор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стены													
35	ФЕР61-2-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2; 100 м2 отремонтированной поверхности	0,56	3184,35 2023,18	20,94 9,05	1140,23	ОШП=15,1829 ЗМ=9,3338 ЗПМ=15,1823 МАТ=6,497	21460	17202	109 77	4149	228,35 0,67	127,88 0,38
36	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка стен по однонаправленному металлическому каркасу из ГН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 67%=79%*(0,85 от ФОТ); (11577 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ); (6912 руб.)	1,486	5818,17 643,97	18,48	5155,72	ОШП=15,1852 ЗМ=9,9033 МАТ=5,2021	54494	14531	107	39856	71,00	105,51
37	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька по штукатурке стен подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2370 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1096 руб.)	1,486	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОШП=15,1868 ЗМ=9,9181 МАТ=2,888	4344	2573	43 3	1728	11,99 0,01	17,82 0,01
38	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Опайка стен стеклообоями; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (13939 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6447 руб.)	1,486	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОШП=15,185 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	17462	15148	17 3	2297	72,26 0,01	107,38 0,01
39	ФСОЛ-101-3934 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светлообои VERTEX, роллока; м2	166,4	26,00		26,00	МАТ=9,9181	16951			16951		
40	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6022 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2785 руб.)	1,486	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОШП=15,1827 ЗМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,0952	10888	6543	134 3	4211	32,73 0,01	48,64 0,01
Полылок													
41	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей потолка; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1089 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (623 руб.)	0,48	178 178			ОШП=15,1843	1297	1297			22,82	10,95
42	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глянцовой пропиточной за 1 раз потопком; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (523 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (242 руб.)	0,48	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОШП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	575	568	6 1	1	8,1 0,01	3,89
43	ФСЦЛ-101-2418 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундирумитель; кг	6,2	32,89		32,89	МАТ=9,5498	724			724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФЕР15-02-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков: 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 60%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ: (9042 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (4182 руб.)	0,48	6195,84 1327,8	53,24 18,96	4 814,80	ОЗТ=15,1851 ЗМ=8,7074 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,7845	20958	9678	223 138	11057	144,64 1,44	69,43 0,69
45	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка потолков за 1 раз, 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ: (523 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (242 руб.)	0,48	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗТ=15,1865 ЗМ=9,8558 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	575	568	6 1	1	8,1 0,01	3,89
46	ФССЛ-101-2418 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка «Бетонотакра», КНАУФ, кг	6,2	15,09		15,09	МАТ=2,5109	235			235		
47	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка стеклотканью потолков: 100 м2 огнезащитной и обивочной поверхности 194,61 = 798,03 - 1,13 x 534,00 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ: (1054 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (487 руб.)	0,48	194,61 157	1,18 0,14	36,43	ОЗТ=15,1859 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,5429 МАТ=3,8597	1217	1144	6 1	67	16,32 0,01	7,93
48	ФССЛ-104-0067 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Холсты стекловолоконные марки ВВ-Т, 10 м2	5,424	20,20		20,20	МАТ=3,9174	429			429		
49	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ: (1054 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (487 руб.)	0,48	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗТ=15,1856 ЗМ=9,9421 ЗПМ=14,8429 МАТ=2,9645	1747	1144	18 1	585	16,5 0,01	7,92
50	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами улучшенная: по штукатурке потолков: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ: (3245 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (1501 руб.)	0,48	1863,72 483,48	14,57 0,27	1 365,67	ОЗТ=15,1829 ЗМ=9,9691 ЗПМ=15,1852 МАТ=2,7932	5424	3524	70 2	1830	53,9 0,02	25,87 0,01
Раздел 3. Холл													
Стены													
51	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обивка штукатурки с поверхностей стен: 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ: (391 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ: (337 руб.)	0,26	178 178			ОЗТ=15,1843	703	703			22,82	5,93
52	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная: 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ: (8478 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ: (3921 руб.)	0,5	6014,47 1192,94	53,24 18,96	4 768,29	ОЗТ=15,1852 ЗМ=8,7074 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,7763	20677	9058	232 144	11387	129,95 1,44	64,98 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке стен подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (798 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (369 руб.)	0,5	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ЗПТ=15,1868 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,898	1462	866	15	581	11,99 0,01	0,01
54	ФЕР15-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огневая стен стенооболки по штукатурке: 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 482,23 = 7 642,23 - 112 x 55,00 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (5764 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2666 руб.)	0,5	1482,23 824,95	1,18 0,14	666,10	ЗПТ=15,1852 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=3,9465	7564	6264	6	1294	88,8 0,01	44,4 0,01
55	ФССЦ-101-3834 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Стенообол VERTEX, розетка: м2	56	26,00		26,00	МАТ=3,9181	5705			5705		
56	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенной: по штукатурке потолков: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3849 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1780 руб.)	0,5	1735,11 550,62	14,5 0,23	1169,99	ЗПТ=15,1854 ЗМ=9,9903 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8915	7109	4181	72	2856	63 0,02	31,5 0,01
Потолок													
57	ФЕР15-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков: 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1431 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (817 руб.)	0,63	178 178			ЗПТ=15,1843	1703	1703			22,82	14,38
58	ФССЦ-101-2418 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундиригиттель: кг	8,2	32,89		32,89	МАТ=3,5488	957			957		
59	ФЕР15-02-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (11867 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5489 руб.)	0,63	6195,84 1327,8	53,24 18,96	4 814,80	ЗПТ=15,1851 ЗМ=8,7074 ЗПМ=15,1888 МАТ=4,7845	27508	12703	292	14513	144,64 1,44	91,12 0,91
60	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка потолков за 1 раз: 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (686 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (317 руб.)	0,63	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ЗПТ=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	754	745	7	2	8,1 0,01	5,1 0,01
61	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетоконтакт»: КНАУФ: кг	8,2	15,08		15,08	МАТ=2,5109	311			311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оклейка стеклотканью потолка. 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 194,61 = 798,03 - 1,13 x 534,00 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1382 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (639 руб.)	0,63	194,61 157	1,18 0,14	36,43 3М=9,8559 3ПМ=14,6429 МАТ=3,8597	1598	1502	7	89	16,32 0,01	10,28 0,01	
63	ФСЦЛ-104-0067 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г. 10 м2 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1382 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (639 руб.)	7,119	20,20	20,20	МАТ=3,9174	563	563	563	563	563	563	
64	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1382 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (639 руб.)	0,63	571,95 156,92	3,8 0,14	ОЗП=15,1856 ЗМ=9,9421 3ПМ=14,6429 МАТ=2,9645	2293	1501	24	768	16,5 0,01	10,4 0,01	
65	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами удущеивая. по штукатурке потолков. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4849 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2243 руб.)	0,63	1735,11 550,62	14,5 0,23	ОЗП=15,1854 ЗМ=9,9903 3ПМ=15,3043 МАТ=4,8815	8957	5268	91	3598	63 0,02	39,89 0,01	

Раздел 4. Кровля котельной

66	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий и примыканий кровель из рулонных материалов. 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (417 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (239 руб.)	1,451	153,89 112,16	41,43	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,8643	2764	2472	292	14,38	20,87	
67	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обивка штукатурки с поверхностей парапета. 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (417 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (239 руб.)	0,184	178 178	23 0,12	ОЗП=15,1843	497	497	497	22,82	4,20	
68	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтование водо-дисперсионной грунтовкой поверхностей парапета. 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (190 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (98 руб.)	0,398	269,16 33,87	23 0,12	ОЗП=15,1872 ЗМ=5,7243 3ПМ=14,6667 МАТ=3,7995	578	205	52	3,69 0,01	1,47	
69	ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка парапетов цементно-квасцовым раствором по камню. 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3942 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1823 руб.)	0,398	1713,33 681,87	51,77 24,77	ОЗП=15,186 ЗМ=13,2871 3ПМ=15,1897 МАТ=6,4967	6928	4121	274	2533	70,88 2,78	28,21 1,11
70	ФЕРР57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка стяжки. 100 м2 покрытия НР 68%=80%*(0,85 от ФОТ; (1522 руб.) СП 54%=68%*(0,8 от ФОТ; (12112 руб.)	1,267	2791,56 948,54	1843,02 217,35	ОЗП=15,1816 ЗМ=6,0922 3ПМ=15,1971	32471	18245	14226 4185	111,2 21	140,89 26,61	
71	ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Оргрунтовка поверхностей перекрытий. 100 м2 кровли НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (794 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (380 руб.)	1,267	193,67 38,98	3,49	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,9885 МАТ=14,9575	3650	750	44	2866	4,46	5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФССД-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	31,7	15,09		15,09	МАТ=2,5109	1201			1201		
73	ФЕБ-12-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	1,267	1257,63	190,48	831,97	ОЗП=15,1818 ЗМ=6,9019 ЗПМ=15,1871 МАТ=5,8248	12329	4524	1666	6139	27,22	34,49
		НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ: (5271 руб.)		235,18	21,86					421		1,94	2,48
		СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2521 руб.)											
74	ФЕБ-12-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Струнговая поверхность перегородки, 100 м2 кровли	1,451	193,67	3,49	151,20	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,9885 МАТ=14,9575	4191	859	51	3281	4,46	6,47
		193,67 = 231,92 - 0,025 x 1 530,00		38,98									
		НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ: (909 руб.)											
		СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (435 руб.)											
75	ФССД-113-2221 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Граймер битумный производства «Техно-Николь», т	0,045	11 885,47		11 885,47	МАТ=5,3825	2879			2879		
76	ФЕБ-12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя, 100 м2 кровли	1,267	9969,33	42,5	9 791,85	ОЗП=15,1866 ЗМ=6,9708 ЗПМ=15,1889 МАТ=3,2986	43996	2597	375	40924	14,36	18,19
		НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ: (2808 руб.)		134,98	2,7					52		0,2	0,25
		СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1343 руб.)											
77	ФССД-101-1961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Исключить: Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоласт ЭПП-4,5, м2	-144,4	45,20		45,20	МАТ=3,2588	-21270			-21270		
78	ФССД-101-1962 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Исключить: Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоласт ЭПП-4, м2	-147	38,42		38,42	МАТ=3,2988	-18631			-18631		
79	ФССД-101-3360 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Добавить: Унифлекс ЭПП-4,5, м2	144,4	37,19		37,19	МАТ=3,5795	19223			19223		
80	ФССД-101-3380 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Добавить: Унифлекс ЭПП, м2	147	28,61		28,61	МАТ=3,95	16612			16612		
81	ФЕБ-12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0,184	12274,64	95,39	11 853,36	ОЗП=15,1852 ЗМ=7,4525 ЗПМ=15,1825 МАТ=3,3378	8321	911	131	7279	35,5	6,53
		НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ: (995 руб.)		325,89	9,59					27		0,71	0,13
		СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (476 руб.)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	ФССЛ-101-1961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Исключить. Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, мемласт ЭКЛ-4.5; М2	-46,37	45,20		45,20	МАТ=3,2588	-6830			-6830		
83	ФССЛ-101-3360 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Добавить. Унифлекс ЭКЛ-4.5; М2	46,37	37,19		37,19	МАТ=3,5795	6173			6173		
84	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. 100 м2 покрытие НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (686 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (317 руб.)	0,63	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18 31М=14,6429 МАТ=11,2222	ОЗП=15,1865 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	754	745	7	2	8,1 0,01	5,1 0,01
Раздел 5. Отмостка столовой													
85	ФЕР68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытия старой отмостки. 100 м3 конструкций НР 88%=(104%*0,85 от ФОТ; (3473 руб.) СП 48%=(60%*0,8 от ФОТ; (1895 руб.)	0,3036	2423,63 628,75	1794,88 227,48	ОЗП=15,1806 ЭМ=8,5031 ЗПМ=15,19	7531	2898	4633 1049			77,72 16,85	23,6 5,12
86	ФЕР68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка оснований щебеночных. 100 м3 конструкций НР 88%=(104%*0,85 от ФОТ; (620 руб.) СП 48%=(60%*0,8 от ФОТ; (338 руб.)	0,2277	596,33 144,57	451,76 59,01	ОЗП=15,1971 ЭМ=7,325 ЗПМ=15,191	1254	500	754 204			18,37 4,65	4,18 1,06
87	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка. 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=(142%*0,85 от ФОТ; (1024 руб.) СП 65%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (550 руб.)	0,1518	2281,99 126,07	2143,72 177,53	ОЗП=15,1851 ЭМ=6,5832 ЗПМ=15,1951 МАТ=4,3238	2441	291	2142 409		8	15,72 13,86	2,39 2,11
88	ФССЛ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Песок природный для строительных работ средних; м3	18,22	55,26		МАТ=11,686	11766					11766	
89	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=(142%*0,85 от ФОТ; (1601 руб.) СП 65%=(95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (860 руб.)	0,1518	3551,63 195,7	3338,85 278,72	ОЗП=15,1802 ЭМ=6,7957 ЗПМ=15,1865 МАТ=4,3238	3906	451	3444 643		11	24,19 20,6	3,67 3,13
90	ФССЛ-408-0044 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Щебень из гравия для строительных работ марка Др. В, фракция 40-70 мм; м3	18,22	134,02		МАТ=5,0572	12349					12349	
91	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство деформационных швов. 100 м ходов НР 90%=(116%*(0,9*0,85) от ФОТ; (213 руб.) СП 43%=(63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (102 руб.)	0,41	1051,44 31,84	12,45 1,08	ОЗП=15,1941 ЭМ=7,6161 ЗПМ=15,1944 МАТ=4,0892	1926	198	39 7		1689	3,8 0,08	1,56 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разлив вяжущих материалов: 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (4 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2 руб.)	0,019	1 571,33	39,1	1 532,23	ЭМ=7,3435 ЗПМ=15,186 МАТ=8,9538	266	1344	5	261	0,66	0,01
93	ФЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие: 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (100 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (54 руб.)	0,041	128,42	15,68	0,95	ОЗП=15,1852 ЭМ=8,3482 ЗПМ=15,1053	76	71	5	12,43	0,07	0,51
94	ФССЦ-204-0003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм, т	0,07544	6 726,18		6 726,18	МАТ=3,626	1840			1840		
95	ФССЦ-204-0036 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0,07544	1 419,10		1 419,10	МАТ=5,0272	538			538		
96	ФЕР1-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции оклеивной грунтовыми материалами, 100 м2 изолируемой поверхности НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (3542 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1922 руб.)	0,41	2750,72	321,32	1 908,95	ОЗП=15,1881 ЭМ=6,2003 ЗПМ=15,1765 МАТ=6,7187	9316	3241	817	5256	46,18	18,93
97	ФССЦ-101-1742 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный Марки ТГ-350, м2	-47,56	5,71		5,71	МАТ=3,2872	-893			-893		
98	Прайс-лист ФЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бижирот ТПП, м2 Устройство бетонной отмостки, 100 м3 бетона, бугорботона и железобетона в деле НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (4062 руб.) СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2234 руб.)	47,56	78,81	1766,42	57 708,79	ОЗП=15,1818 ЭМ=7,8931 ЗПМ=15,1928 МАТ=5,3326	3748	3434	3165	3748	116,82	26,52
100	ФССЦ-401-0023 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	-22,59	560,00		560,00	МАТ=5,3448	-67614			-67614		
101	ФССЦ-401-0027 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), м3	22,59	636,19		636,19	МАТ=5,2761	75826			75826		
Раздел 6. Отмостка бани													
102	ФЕР86-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытия старой отмостки, 100 м3 конструкции НР 86%=104%*0,85 от ФОТ: (1611 руб.) СП 48%=80%*0,8 от ФОТ: (879 руб.)	0,1408	2423,63	1794,88	ОЗП=15,1806 ЭМ=8,5031 ЗПМ=15,19	3493	1344	2149	487	77,72	16,85	10,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ФЕРР8-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка оснований щебеночных: 100 м3 конструктивный НР 88%=104%*0,85 от ФОТ: (288 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ: (157 руб.)	0,1056	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=15,1971 ЗМ=7,325 ЗПМ=15,191	581	232	349 95		18,37 4,65	1,94 0,49
104	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на песке, 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (472 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (254 руб.)	0,07	2281,99 126,07	2143,72 177,53		ОЗП=15,1851 ЗМ=6,5832 ЗПМ=15,1951 МАТ=4,3238	1126	134	988 189	4	15,72 13,88	1,1 0,97
105	ФССЦ-406-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Песок природный для строительных работ средний, м3	8,45	55,26			МАТ=11,686	5457			5457		
106	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: на щебне: 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (737 руб.) СП 68%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (396 руб.)	0,07	3551,63 195,7	3338,85 278,72		ОЗП=15,1802 ЗМ=6,7957 ЗПМ=15,1865 МАТ=4,3238	1801	208	1588 296	5	24,19 20,6	1,69 1,44
107	ФССЦ-406-0044 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, м3	8,45	134,02			МАТ=5,0572	5727			5727		
108	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство деформационных швов: 100 м ходов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (100 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (49 руб.)	0,192	1051,44 31,84	12,45 1,08		ОЗП=15,1941 ЗМ=7,6161 ЗПМ=15,1944 МАТ=4,0892	902	93	18 3	791	3,8 0,08	0,73 0,02
109	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов: 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (1 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1 руб.)	0,009	1571,33	39,1 7,15		ЗМ=7,3435 ЗПМ=15,186 МАТ=8,9538	126		3	123	0,66	0,01
110	ФЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие: 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0,85 от ФОТ: (46 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ: (25 руб.)	0,0192	128,42 112,74	15,68 0,95		ОЗП=15,1852 ЗМ=8,3482 ЗПМ=15,1053	35	33	2		12,43 0,07	0,24
111	ФССЦ-204-0003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т	0,032328	6726,18			МАТ=3,626	788			788		
112	ФССЦ-204-0036 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0,035328	1419,10			МАТ=5,0272	252			252		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФЕБ11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции оштукатуренными материалами. 100 м2 условной поверхности НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1659 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (900 руб.)	0,192	2750,72 520,45	321,32 5,27	1908,95	ОЗТ=15,1881 ЭМ=6,2003 ЗПМ=15,1765 МАТ=6,7187	4363	1518	383 15	2462	46,18 0,39	8,87 0,07
114	ФССЛ-101-1742 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350. м2	-22,27	5,71		5,71	МАТ=9,2872	-418			-418		
115	Прайс-лист	Бюджет ТП: м2	47,56	78,81		78,81		3748			3748		
116	ФЕБ06-01-001-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонной отмости: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1890 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1039 руб.)	0,1056	60471,88 996,47	1766,42 261,47	57708,79	ОЗТ=15,1818 ЭМ=7,8931 ЗПМ=15,1928 МАТ=6,3326	35567	1598	1472 419	32497	116,82 19,44	12,34 2,05
117	ФССЛ-401-0023 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100); м3	-10,77	560,00		560,00	МАТ=6,3448	-32236			-32236		
118	ФССЛ-401-0027 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250); м3	10,77	636,19		636,19	МАТ=6,2761	36151			36151		
Раздел 7. Мусор													
119	ФССЛ01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Потрубочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	90,6	42,98	42,98		ЭМ=9,85	38356		38356			
120	ФССЛ01-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	50,6	13,38	13,38		ЭМ=9,519	11539		11539			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1123320	411944	96308	615068		3033,41
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к исходам								1180956	461027	102001	617928		3387,71
Накладные расходы								381522		13924			75,72
Сметная прибыль								190865					68,48
Итого по смете:								55350					193,61
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								946545					3,3
Отдельные работы													2290,87
Материалы для строительных работ								96183					13,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Стеклянные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							9672					39,83
	Полы (ремонтно-строительные)							64069					156,99
	Полы							114804					26,61
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							35446					163,71
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							39949					1,35
	Деревянные конструкции							82273					112,43
	Кровли							90338					0,2
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							22119					127,88
	Автомобильные дороги							21640					0,38
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							123160					123,97
	Погрузо-разгрузочные работы							38356					0,06
	Перевозка грузов автотранспортом							11539					82,03
	Итого							1753343					3387,71
	В том числе:												75,72
	Материалы							617928					
	Машины и механизмы							102001					
	ФОТ							474951					
	Накладные расходы							381522					
	Сметная прибыль							190865					
	НДС 18%							315601,74					
	ВСЕГО по смете							2068944,74					3387,71
													75,72

Составил:

_____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 "С.С. Суворова"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]