

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИП - НЭИК"
 Н.В. Пополухина
 2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭИК"
 (наименование стройки)

Форма № 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальный смет)

на Ремонт помещений в корпусе №1 на площадке №3
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 565 805,72 руб.
 Средства на оплату труда 302 974,00 руб.
 Сметная трудоемкость 2 226,47 чел. час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п норматива	Шифр и номер позиций	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тв	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш. на един. всего		
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпус №1, Тамбур													
<i>Площ</i>													
1	ФЕР46-04-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных, 100 м2 покрытия НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1138 руб.) 30.01.14 №31/лр СЛ 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (581 руб.)	0,25	656,61 218,3	438,31 47,38		ОЗП=15,1852 ЗМ=5,9903 ЗПМ=15,1908	1485	829	656 180		23,78 4,71	5,95 1,18
2	ФЕР57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия НР 88%=80%*0,85 от ФОТ; (3611 руб.) 30.01.14 №31/лр СЛ 54%=68%*0,8 от ФОТ; (2868 руб.)	0,25	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=15,1816 ЗМ=6,0922 ЗПМ=15,1971	6407	3600	2807 826		111,2 21	27,8 5,25
3	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (18009 руб.) 30.01.14 №31/лр СЛ 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8747 руб.)	25	123,38 29,46	27,24 3,02	66,68	ОЗП=15,183 ЗМ=6,2019 ЗПМ=15,1788 МАТ=11,6452	34818	11182	4224 1146	19412	3,41 0,3	85,25 7,5
4	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1847 руб.) 30.01.14 №31/лр СЛ 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (897 руб.)	0,25	1591,66 317,07	42,05 17,15	1232,54	ОЗП=15,1846 ЗМ=6,2328 ЗПМ=15,186 МАТ=4,7681	2770	1204	97 65	1469	40,65 1,27	10,16 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР1-01-01-1-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 5 м изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1-01-011-03 (толщ. 100мм); 100 м2 стяжки (толщ. 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.: ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (615 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (299 руб.)	0,25	5081,92	123,52	4 896,00	ОЗП=15,1846 ЗМ=8,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=4,7712	6357	237	280	5840	8	2
6	ФЕР06-01-01-5-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование подстилающих слоев, 1 т НР 89%*=105%*0,85 от ФОТ; (154 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (78 руб.)	0,0725	6084,69	37,1	5 935,60	ОЗП=15,1829 ЗМ=8,4 ЗПМ=15,1898 МАТ=4,2915	1993	123	23	1847	12,64	0,92
7	ФСЦЛ-204-0036 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских; Диаметр 10 мм; Т	0,0745	1 419,10	1 419,10	МАТ=5,0272	531				531		
8	ФЕР1-01-01-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия полимерцементных; однослойных наливных толщиной 4 мм; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4041 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1963 руб.)	0,25	3055,67	230,9	2 208,11	ОЗП=15,1827 ЗМ=14,4903 ЗПМ=15,1842 МАТ=3,8653	5200	2341	836	2023	69,6	17,4
9	ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Осуживка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовой с ее приотвлечением; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (208 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (90 руб.)	0,25	231,92	3,49	189,45	ОЗП=15,1856 ЗМ=9,9885 ЗПМ=14,9575 МАТ=2,3536	865	148	9	708	4,46	1,12
10	ФЕР1-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (11400 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5537 руб.)	0,25	27159,56	24,86	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЗМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	22660	7795	107	14758	234,92	58,73
Стены													
11	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1829 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (934 руб.)	0,6	178	178	ОЗП=15,1843	1622	1622				22,82	13,69
12	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей пропиткой за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%*=105%*0,85 от ФОТ; (706 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (293 руб.)	0,6	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,5429 МАТ=11,2222	582	574	7	1	6,55	3,93
13	ФСЦЛ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетоконтакт»; КНАУФ; кг	7,8	15,09	15,09	МАТ=2,5109	296				296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка из сухих растворов смесей толщиной до 20 мм стен; 100 м2 штукатуриваемой поверхности 4 629,68 = 2 932,18 + (1,649 - 0,97) * 2 500,00 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (5565 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2314 руб.)	0,6	4629,68 476,35	29,29 19,35	4 124,04	ОЗП=15,1852 ЗМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	20591	4340	280	15971	51,89 1,87	31,13 1,12
15	ФЕР15-02-038-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Декоративная штукатурка; 100 м2 отделяваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (1223 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (508 руб.)	0,6	439,42 109,34	26,31	303,77	ОЗП=15,1835 ЗМ=5,3949 МАТ=4,0539	1820	996	85	739	12,19	7,31
16	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (4264 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1773 руб.)	0,6	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	6704	3469	82	3153	43,56 0,02	26,14 0,01
Поллок													
17	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков; 100 м2 НР 94% = 110% * 0,85 от ФОТ; (762 руб.) СП 48% = 70% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (389 руб.)	0,25	178 178	2,93 0,14	0,36	ОЗП=15,1843 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,1944	676	676	7	1	20,02 0,01	5,71
18	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовой глыбокого проникновения за 2 раза потолков; 100 м2 покрытия НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (899 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (374 руб.)	0,25	195,88 192,89	2,93 0,14	0,36	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,1944	739	731	7	1	20,02 0,01	5,01
19	ФССЛ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетонконтакт»; КНАУФ; кг	5	15,09		15,09	МАТ=2,5109	189			189		
20	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков; 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (2989 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1242 руб.)	0,25	3479,46 615,86	34,29 22,54	2 829,31	ОЗП=15,1925 ЗМ=15,907 ЗПМ=15,1965 МАТ=6,4544	7041	2339	136	4866	63,1 2,18	15,78 0,55
21	ФЕР15-02-038-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Декоративная штукатурка потолков; 100 м2 отделяваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (738 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (307 руб.)	0,25	499,08 158,36	36,94	303,78	ОЗП=15,1847 ЗМ=5,2404 МАТ=4,0539	957	601	48	308	17,25	4,31
22	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (2569 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1068 руб.)	0,25	1735,11 550,62	14,5 0,23	1 189,99	ОЗП=15,1854 ЗМ=9,9903 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8815	3554	2090	36	1428	63 0,02	15,75 0,01
Раздел 2. Коридор													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Полы													
23	ФЕР57-2-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1297 руб.) СП 54%= $68\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (1030 руб.)	0,17	641	45,01		ОЗП=15,1817 ЗМ=9,3326 ЗПМ=15,1903	1610	1539	71		69,87	11,88
24	ФЕР57-2-4 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 покрытия НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2456 руб.) СП 54%= $68\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (1950 руб.)	0,17	2791,56	1843,02		ОЗП=15,1816 ЗМ=6,0922 ЗПМ=15,1971	4357	2448	1909		111,2	18,9
25	ФЕР1-01-011-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1255 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (609 руб.)	0,17	1591,66	42,05		ОЗП=15,1846 ЗМ=9,2328 ЗПМ=15,186	1884	818	66		40,65	6,91
26	ФЕР1-01-011-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (толщ. 100мм); 100 м2 стяжки (толщ. 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (417 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (202 руб.)	0,17	5081,92	123,52		ОЗП=15,1846 ЗМ=9,0712 ЗПМ=15,162	4323	161	190		8	1,36
27	ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Осрубка оснований на бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотоплением; 100 м2 кровли НР 102%= $120\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (142 руб.) СП 44%= $65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (61 руб.)	0,17	231,92	3,49		ОЗП=15,1855 ЗМ=9,9885 МАТ=14,9575	588	101	6		4,46	0,76
28	ФЕР1-01-047-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см; 100 м2 покрытия НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (7750 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (3764 руб.)	0,17	27159,55	24,86		ОЗП=15,1854 ЗМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	15409	5300	73		234,92	39,94
Стены и потолки													
29	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных; 100 м2 НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1144 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (584 руб.)	0,375	178	17,8		ОЗП=15,1843	1014	1014			22,82	8,56
30	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрасить поверхностей пропиткой за 1 раз стек; 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (442 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (184 руб.)	0,375	64,37	1,18		ОЗП=15,1883 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	364	359	4		6,55	2,46
31	ФССЛ-101-2416 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетонконтакт»; КНАУФ; кг	4,9	15,09			МАТ=2,5109	186				186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка из сухих растворов смеси гипсовой до 20 мм стен; 100 м2 штукатуриваемой поверхности 4 629,66 = 2 932,18 + (1,649 - 0,97) x 2 500,00 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (5103 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2122 руб.)	0,55	4629,66	29,29	4 124,04	ОЗП=15,1852 ЗМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	18875	3978	257	14540	51,89	26,54
33	ФЕР15-02-035-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Декоративная штукатурка с тен; 100 м2 отделываемой поверхности 439,42 109,34 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (1121 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (466 руб.)	0,55	439,42	26,31	303,77	ОЗП=15,1835 ЗМ=5,3949 МАТ=4,0539	1668	913	78	677	12,19	6,70
34	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1474,94 380,71 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (3909 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1625 руб.)	0,55	1474,94	13,63	1 080,60	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	6145	3180	75	2890	43,56	23,96
35	ФЕР46-04-001-05 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Раборка стеклоблочных стен; 1 м3 126,84 55,18 НР 94% = 110% * 0,85 от ФОТ; (1982 руб.) СП 48% = 70% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1012 руб.)	1,84	126,84	7,166	2331	ОЗП=15,1812 ЗМ=5,9898 ЗПМ=15,1819	2331	1541	790	216	6,64	12,22
36	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка стен из силиката без облицовки при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки 835,93 38,28 НР 104% = 122% * 0,85 от ФОТ; (1948 руб.) СП 54% = 80% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1011 руб.)	2	835,93	38,02	759,63	ОЗП=15,1797 ЗМ=7,8916 ЗПМ=15,1902 МАТ=4,7265	8942	1162	600	7180	4,43	8,86
37	ФЕР46-01-004-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Усиление стен металлическим уголком; 1 т (МАТ=0 к раск.) 1909,35 69,12 НР 94% = 110% * 0,85 от ФОТ; (8680 руб.) СП 48% = 70% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (4432 руб.)	0,256	2904,36	995,01	9187	ОЗП=15,1926 ЗМ=6,9149 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1757	9187	7426	1761	289	195,63	50,08
38	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий 7752,91 506,02 НР 104% = 122% * 0,85 от ФОТ; (578 руб.) СП 54% = 80% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (300 руб.)	0,052	7752,91	46,89	7 200,00	ОЗП=15,1926 ЗМ=9,1058 ЗПМ=15,1672 МАТ=4,5248	2116	400	22	1694	63,73	3,31
39	ФЕР15-02-035-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под облицовку потолков; 100 м2 отделываемой поверхности 349,31 308,11 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (982 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (408 руб.)	0,17	349,31	3,44	37,76	ОЗП=15,1851 ЗМ=9,3285 ЗПМ=15,1409 МАТ=6,0969	840	795	5	40	33,97	5,77
40	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подвесных потолков типа «Архстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки 6731,95 963,12 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (3089 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1264 руб.)	0,17	6731,95	433,43	5 335,40	ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	6480	2486	725	3289	102,46	17,42
Прочные													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,02	1807,42	369,43		ОЗП=15,1845 ЗМ=5,9903 ЗПМ=15,1893	481	437	44		179,3	3,59
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (377 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (269 руб.)		1437,99	39,94					12		3,97	0,08
42	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен	0,034	288,06	288,06		ОЗП=15,1929	149	149			36,28	1,23
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (125 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (90 руб.)											
43	ФЕР56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие наличников: 100 м наличников	0,1	33,43	33,43		ОЗП=15,1914	51	51			4,21	0,42
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (43 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (31 руб.)											
44	ФЕР10-01-039- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0,034	25379,25	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,9966 МАТ=8,3268	7445	533	116	6796	115,00	3,91
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (736 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (316 руб.)		1031,55									
45	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замок врезной одиночный с цилиндрическим механизмом из латуни, компл.	2	92,52		92,52	МАТ=6,1894	1145			1145		
46	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ручка-скоба из алюминия со сплава анодированная, шт.	2	20,24		20,24	МАТ=1,3137	53			53		
47	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Петля накладная, шт.	4	12,00		12,00	МАТ=2,0433	98			98		
Раздел 3. Промежуточный коридор													
<i>Полы</i>													
48	ФЕР57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий полов из керамогранита: 100 м2 покрытия	0,175	641	45,01		ОЗП=15,1817 ЗМ=9,3326 ЗПМ=15,1903	1657	1583	74		69,87	12,23
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ: (1334 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ: (1059 руб.)		595,99	19,44					52		1,44	0,25
49	ФЕР1-01-011- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм: 100 м2 стяжки	0,175	1591,66	42,05	1 232,54	ОЗП=15,1846 ЗМ=9,2328 ЗПМ=15,186 МАТ=4,7681	1939	843	68	1028	40,65	7,11
		НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (1296 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (629 руб.)		317,07	17,15					46		1,27	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 5 м изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (толщ. 100мм); 100 м2 стяжки (толщ. 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к расч.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расч.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (431 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (209 руб.)	0,175	5081,92	123,52	4 896,00	ОЗП=15,1846 ЗМ=9,0712 ЗПМ=15,182 МАТ=4,7712	4450	166	196	4088	8	1,4
51	ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Структура оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотоплением; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (147 руб.) СП 44%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (63 руб.)	0,175	231,92	3,49	189,45	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,9885 МАТ=14,9575	606	104	6	496	4,46	0,78
52	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 60х60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (7979 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3875 руб.)	0,175	27159,55	24,86	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЗМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	15862	5456	75	10331	234,92	41,11
53	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1219 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (623 руб.)	0,4	178	1,18	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	1081	1081	5	22,82	6,55	9,13
54	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей пропиткой за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (471 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (196 руб.)	0,4	64,37	0,14			388	383	1	6,55	0,01	2,62
55	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетонконтакт»; (КНАУФ); кг	5,2	15,09	15,09			197			197		
56	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка из сухих растворов смесей толщиной до 20 мм стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 4 629,68 = 2 932,18 + (1 649 - 0,97) * 2 500,00 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3711 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1543 руб.)	0,4	4629,68	29,29	4 124,04	ОЗП=15,1852 ЗМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	13728	2893	187	10648	51,89	20,76
57	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Декоративная штукатурка с тен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (816 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (339 руб.)	0,4	439,42	26,31	303,77	ОЗП=15,1835 ЗМ=5,3949 МАТ=4,0539	1213	664	57	492	12,19	4,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен: 100 м2 окрасиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (2842 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1181 руб.)	0,4	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 090,60	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	4469	2313	54	2102	43,56 0,02	17,42 0,01
59	ФЕР15-02-035-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под облицовку потолков: 100 м2 отделываемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (982 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (408 руб.)	0,17	349,31 308,11	3,44 1,49	37,76	ОЗП=15,1851 ЗМ=9,3285 ЗПМ=15,1409 МАТ=6,0969	840	795	5	40	33,97 0,11	5,77 0,02
60	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (3181 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1322 руб.)	0,175	6731,95 969,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=9,6039	6670	2560	746	3364	102,46 0,76	17,93 0,13

Проемы

61	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (188 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (135 руб.)	0,01	1807,42 1437,98	369,43 39,94		ОЗП=15,1845 ЗМ=5,9903 ЗПМ=15,1893	240	218	22		179,3 3,97	1,79 0,04
62	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (55 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (40 руб.)	0,015	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	66	66	66		36,28	0,54
63	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие наличников: 100 м наличников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (21 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (15 руб.)	0,05	33,43 33,43			ОЗП=15,1914	25	25	25		4,21	0,21
64	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах: площадь проема до 3 м2: 100 м2 проемов НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (324 руб.) СП 49%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (139 руб.)	0,015	25579,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,1828 ЗМ=9,9966 МАТ=8,3268	3285	235	51	2999	115,00	1,73
65	ФССЛ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	92,52		92,52	МАТ=6,1894	573			573		
66	ФССЛ-101-0953 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная: шт.	1	20,24		20,24	МАТ=1,3137	27			27		
67	ФССЛ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Лепта накладная: шт.	2	12,00		12,00	МАТ=2,0433	49			49		

Раздел 4. Лестничные марш

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потолок													
68	ФЕР-6-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков: 100 м2 НР 94%=110%*(0,85 от ФОТ: (3719 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1899 руб.)	1,22	178	178		ОЗП=15,1843	3297	3297			22,82	27,84
69	ФЕР-15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовок глубокого проникновения за 1 раз потолков: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (1778 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (739 руб.)	1,22	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	1460	1444	14	2	8,1 0,01	9,88 0,01
70	ФСЦД-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	15,9	15,09		15,09	МАТ=2,5109	602			602		
71	ФЕР-15-02-019-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (14578 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (6061 руб.)	1,22	3479,46 615,86	34,29 22,54	2 829,31	ОЗП=15,1925 ЗМ=15,907 ЗПМ=15,1965 МАТ=6,4544	34359	11415	665 418	22279	63,1 2,18	76,98 2,66
72	ФЕР-15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (12534 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5211 руб.)	1,22	1735,11 550,62	14,5 0,23	1 169,99	ОЗП=15,1854 ЗМ=9,8903 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8815	17345	10201	177 4	6967	63 0,02	76,86 0,02
Стены													
73	ФЕР-6-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных: 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (8445 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4312 руб.)	2,77	178 178			ОЗП=15,1843	7487	7487			22,82	63,21
74	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей пропиткой за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (3265 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1358 руб.)	2,77	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2668	2651	32 6	5	6,55 0,01	18,14 0,03
75	ФСЦД-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пропитка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	36	15,09		15,09	МАТ=2,5109	1364			1364		
76	ФЕР-15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка из сухих растворов смесей толщиной до 20 мм стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 4 629,68 = 2 932,18 + (1,649 - 0,97) x 2 500,00 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (25699 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (10684 руб.)	2,77	4629,68 476,35	29,29 19,95	4 124,04	ОЗП=15,1852 ЗМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	95063	20037	1294 815	73732	51,89 1,87	143,74 5,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФЕР15-02-03в-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Декоративная штукатурка с тен. 100 м2 отделываемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (5649 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2348 руб.)	2,77	439,42 109,34	26,31	303,77	ОЗП=15,1835 ЗМ=5,3946 МАТ=4,0539	8403	4599	393	3411	12,19	33,77
78	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная, по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (19662 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (8183 руб.)	2,77	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 МАТ=4,8639	30950	16014	377	14559	43,56 0,02	120,66 0,06
79	ФЕР15-02-03в-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под облицовку потолков; 100 м2 отделываемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2947 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1225 руб.)	0,51	349,31 308,11	3,44 1,49	37,76	ОЗП=15,1851 ЗМ=9,3285 ЗПМ=15,1409 МАТ=6,0969	2620	2386	16	118	33,97 0,11	17,32 0,06
80	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подвесных потолков типа «Архистрон» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (9268 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (3853 руб.)	0,51	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	19439	7459	2174	9806	102,46 0,76	52,25 0,39
81	ФЕР4в-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка Деревянных заполнения проемов дверных; 100 м2 НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1449 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (720 руб.)	0,087	1082,56 840,63	241,95 104,49		ОЗП=15,1805 ЗМ=9,3318 ЗПМ=15,1904	1307	1111	196		103,91 7,74	9,04 0,67
82	ФЕР10-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверстворчаток алюминиевых дверей; 100 м2 проемов НР 100%= $118\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2314 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (995 руб.)	0,1112	1378,04 1127,78	250,26 13,99		ОЗП=15,1804 ЗМ=8,465 ЗПМ=15,1902 МАТ=6,9543	2139	1904	235		113,69 1,04	12,64 0,12
83	ФЕР10-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка алюминиевых дверей; 100 м2 проемов 2 308,81 = 27 788,81 - 91 x 280,00 НР 100%= $118\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3806 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1637 руб.)	0,1112	2308,81 1611,11	357,52 19,98	340,18	ОЗП=15,1804 ЗМ=8,465 ЗПМ=15,1902 МАТ=6,9543	3319	2720	337	262	162,41 1,48	18,06 0,16
84	Факт. цена	Дверь аллю. хол. 1,5 (2-х) ств.с витр. из двер. профиля Новос; шт	1	78 405,20		78 405,20		78405			78405		
85	Факт. цена	Дверь холодная 1,5 створчатая (2-х створчатая); шт	2	64 650,31		64 650,31		129301			129301		
86	ФЕР1-01-040-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство уголка; 100 м плинтуса 133,41 = 1 375,71 - 101 x 12,30 НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (359 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (174 руб.)	0,186	133,41 87,74	2,62	43,05	ОЗП=15,1931 ЗМ=9,9771 МАТ=2,9272	271	248	5	18	8,99	1,67
87	Факт. цена	Уголок аллю. 40x40, 2м; шт	4	1 406,17		1 406,17		5625			5625		
88	Факт. цена	Уголок аллю. 40x40, 2,65м; шт	4	1 863,18		1 863,18		7453			7453		
89	ФЕР15-02-03в-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок; в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%= $82\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (188 руб.) СП 50%= $62\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (135 руб.)	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,1845 ЗМ=5,9903 ЗПМ=15,1893	240	218	22		179,3 3,97	1,79 0,04


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ФЕР56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (116 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (83 руб.)	0,0315	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	138	138			36,28	1,14
91	ФЕР56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие наличников: 100 м наличников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (43 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (31 руб.)	0,1	33,43 33,43			ОЗП=15,1914	51	51			4,21	0,42
92	ФЕР10-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах; площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (598 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (257 руб.)	0,0315	24282,85 906,07	334,73	23 041,85	ОЗП=15,1851 ЗМ=9,9967 МАТ=6,6085	4610	433	105	4072	98,70	3,11
93	ФССЛ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замок врезной одноконтный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	92,52		92,52	МАТ=6,1894	573			573		
94	ФССЛ-101-0953 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ручка-скоба из алюминия сплава анодированная; шт.	2	20,24		20,24	МАТ=1,3137	53			53		
95	ФССЛ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Петля накладная; шт.	4	12,00		12,00	МАТ=2,0433	98			98		
96	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных заплечений проемов дверных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (1409 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (720 руб.)	0,087	1082,56 840,63	241,95 104,49		ОЗП=15,1805 ЗМ=9,3318 ЗПМ=15,1904	1307	1111	136		103,91 7,74	9,04 0,67
97	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных перегородок; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (806 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (411 руб.)	0,15	435,33 221,51	213,82 92,34		ОЗП=15,1731 ЗМ=9,3317 ЗПМ=15,1904	803	504	299		29,3 6,84	4,4 1,03
98	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ГС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (6000 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (6880 руб.)	1,22	6972,9 625,83	12,72	6 334,35	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,294 МАТ=5,4787	54000	11594	67	42339	69,00	84,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	ФЕР10-06-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) тлукк. 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (2273 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (977 руб.)	0,115	10166,02 943,28	28,76	9193,98	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,9791 МАТ=4,965	6910	1647		5250	104,00	11,96
100	ФССЦ-104-9220 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Материалы теплоизоляционные: м3	1,19	641,50		641,50	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 СПМ=15,19 МАТ=5,02	3832			3832		
101	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (846 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (352 руб.)	0,72	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 СПМ=14,6429 МАТ=11,2222	699	689		2	6,56 0,01	4,72 0,01
102	ФССЦ-107-2418 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундиригитель: кг	9,4	32,89		32,89	МАТ=3,5488	1097			1097		
103	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облейка обоями стен по листовым. Материалы (клеяка стен стеклохолстом): 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 289,93 = 807,47 - 1,13 x 458,00	0,72	289,93 244,89	1,18 0,14	43,86	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,8559 СПМ=14,6429 МАТ=5,5989	2862	2677		177	27,64 0,01	19,9 0,01
104	Факт. Цена	Стеклохолст: м2	80,64	21,56		21,56		1739			1739		
105	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1533 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (637 руб.)	0,72	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9181 СПМ=14,6429 МАТ=2,898	2105	1247		837	11,99 0,01	8,63 0,01
106	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3895 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1619 руб.)	0,72	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,1827 ЗМ=9,9956 СПМ=14,6667 МАТ=5,0952	5276	3170		2041	32,73 0,01	23,67 0,01
107	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности металлических перил от старой краски: 1 м2 очищаемой поверхности	15	7,68 7,68		ОЗП=15,1758	1748	1748		1748		0,90	13,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №81/лр	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7/При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1;1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (151 руб) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (94 руб)	0,15	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,1788 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318	302	142	8	152	5,84 0,01	0,88
109	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №81/лр	Окраска металлических оргштупованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7/При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1;1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (185 руб) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (115 руб)	0,15	651,43 76,43	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,1845 ЗМ=5,8682 ЗПМ=15,3 МАТ=7,8938	851	174	11	666	8,43 0,02	1,26
Раздел 5. Мусор													
110	ФССЦлпг01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	16,6	42,98	42,98		ЗМ=9,86	7028		7028			
111	ФССЦлпг03-21-01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №81/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	16,6	13,38	13,38		ЗМ=9,519	2114		2114			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
			832196	217589	33938			580669		1610,84			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
			919161	293050	45442			580669		43,13			
			2191771	9924						2166,55			
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:			128022										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Полы (ремонтно-строительные)			87078							7,54			
Полы			32444							84,97			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве			228018							11,17			
Автодорожные дороги			2281							20,93			
Кровли			531							1,27			
			2914							0,01			
										3,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Отделочные работы								598155					1200,61
Конструкции из кирпича и блоков								15801					18,37
Проемы (ремонтно-строительные)								3714					16,8
Деревянные конструкции								337789					1,33
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								7258					0,19
Погрузо-разгрузочные работы								8434					184,84
Перевозка грузов автотранспортом								2537					0,38
Итого								1326954					2166,55
В том числе:													59,92
Материалы								580669					
Машины и механизмы								45442					
ФОТ								302974					
Накладные расходы								219771					
Сметная прибыль								128022					
НДС 18%								238851,72					
ВСЕГО по смете								1565805,72					2166,55
													59,92

Составил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  // Э.С. Суварова [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

