

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИИП - НЗИК"

Н.В. Пополухина

2015 г.

АО "НПО НИИИП-НЗИК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **Поставка и монтаж систем кондиционирования на территории АО "НПО НИИИП - НЗИК"**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **1 481 454,04** руб.
Средства на оплату труда **92 252,00** руб.
Сметная трудоемкость **599,80** чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кондиционирование К429 отдел 371, площадка №3													
1	ФЕР20-06-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок кондиционера); 1 блок НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1254 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (759 руб.)	1	133,76 75,32	11,25 0,41	47,19	03П=15,1869 ЭМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	1503	1144	80 6	279	7,83 0,03	7,83 0,03
2	ФЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массовой до 0,25 т (внутренний блок кондиционера); 1 агрегат НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1195 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (723 руб.)	1	160,99 71,49	27,95 0,68	61,55	03П=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	1653	1086	200 10	367	8,18 0,05	8,18 0,05
3	Цена поставщика	Кондиционер LESSAR 5 кВт LSLU-H18KEA2 настенного типа; комплект	1	42 213,56		42 213,56		42214			42214		
4	Цена поставщика	Кронштейны 550; комплект	1	296,61		296,61		297			297		
5	ФЕР-м12-01-105-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2331 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1645 руб.)	0,26	1203,56 649,45	294,56 18,83	59,55	03П=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	4067	3354	572 74	141	88,3 1,51	22,96 0,39
6	Цена поставщика	Труба медная 6; м	13	102,56		102,56		1394			1394		
7	Цена поставщика	Труба медная 12; м	13	248,75		248,75		3234			3234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕР26-01-017-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Ариомфлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.)	2,6	57,55 34,92	22,63		ОЗП=15,1798 ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192	1955	1378	577		3,52	9,15
9	Цена поставщика	Изоляция б*б; м	14,3	6,56		6,56		94			94		
10	Цена поставщика	Изоляция б*12; м	14,3	10,37		10,37		148			148		
11	ФЕР16-04-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода (МАТ=0 к расх.)	0,04	3249,37 1887,18	1362,19 181,17		ОЗП=15,1804 ЭМ=6,3205 ЗПМ=15,1903 МАТ=3,7138	1523	1146	377 110		190,24 13,42	7,61 0,54
12	Цена поставщика	Шланг дренажный армированный Дiams. 16 мм; м	4	37,39		37,39		150			150		
13	ФЕРМ08-02-396-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м	0,09	434,13 282,75	38,22 1,35	113,16	ОЗП=15,1863 ЭМ=7,2716 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,5755	448	386	25 2	37	30,08 0,1	2,71 0,01
14	Цена поставщика	Короб 100*60; м	5	147,15		147,15		736			736		
15	Цена поставщика	Короб 40*40; м	4	41,14		41,14		165			165		
16	Цена поставщика	Угол внутренний 100*60; шт	1	64,63		64,63		65			65		
17	Цена поставщика	Угол плоский 100*60; шт	1	64,65		64,65		65			65		
18	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Провода в коробах, сечением до 35 мм2; 100 м	0,14	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1679 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	86	75	3	8	3,76 0,01	0,53
19	Цена поставщика	Кабель ПВС 5x1,5 мм2; м	14	48,31		48,31		676			676		
Раздел 2. Комната 203, О-330, площадь №3													
20	ФЕР20-06-016-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков присоединительных БП-1 пропускной способностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок); 1 блок	1	133,76 75,32	11,25 0,41	47,19	ОЗП=15,1869 ЭМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	1503	1144	80 6	279	7,83 0,03	7,83 0,03
21	ФЕР20-04-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (внутренний блок); 1 агрегат	1	160,99 71,49	27,95 0,68	61,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	1653	1086	200 10	367	8,18 0,05	8,18 0,05
22	Цена поставщика	Кондиционер LESSAR 5 кВт LS/LU-H18KEA2 настенного типа; комплект	1	42 213,56		42 213,56		42214			42214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Цена поставщика	Кронштейны 550; комплект	1	296,61		296,61		297					
24	ФЕРМ12-01-105-01 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, Диаметр труб наружным 18 мм; 100 м НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1793 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1266 руб.)	0,2	1203,56 849,45	294,56 18,63	59,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	3128	2580	440 57	108	88,3 1,51	17,66 0,3
25	Цена поставщика	Труба медная д.6 мм; м	10	102,58		102,58		1026			1026		
26	Цена поставщика	Труба медная д.12 мм; м	10	248,75		248,75		2488			2488		
27	ФЕР26-01-017-01 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Изоляция трубопроводов кедлями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиатилена («Термофлекс») трубками; 10 м трубопровода НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (901 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (594 руб.)	2	2101,83 34,92	22,83	2 044,28	ОЗП=15,1798 ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192	8124	1060	444	6620	3,52	7,04
28	ФССЦ-101-2466 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Краска «Армофиниш»; л	-2,876	269,51		269,51	МАТ=2,7614	-2140			-2140		
29	ФССЦ-104-0162 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Трубки из вспененного полиатилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм; м	-22	142,45		142,45	МАТ=1,1148	-3494			-3494		
30	ФССЦ-506-0879 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Листы алюминевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм; кг	-0,066	60,23		60,23	МАТ=3,9007	-16			-16		
31	Цена поставщика	Изоляция д.6 мм; м	11	6,56		6,56		72			72		
32	Цена поставщика	Изоляция д.12 мм; м	11	10,37		10,37		114			114		
33	ФЕР16-03-002-01 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм; 100 м трубопровода (МАТ=0 к расч.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (726 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (440 руб.)	0,04	1140,53 1093,12	47,41 0,95		ОЗП=15,1926 ЭМ=8,6864 ЗПМ=15,1053 МАТ=5,9826	681	665	16 1		112 0,07	4,48
34	Цена поставщика	Дренаж армированный Diam.16 мм; м	4	37,39		37,39		150			150		
35	ФЕРМ08-02-396-05 Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/лр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (419 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (269 руб.)	0,12	434,13 282,75	38,22 1,35	113,16	ОЗП=15,1863 ЭМ=7,2716 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,5755	597	515	33 2	49	30,08 0,1	3,61 0,01
36	Цена поставщика	Короб 25*25; м	4	17,85		17,85		71			71		
37	Цена поставщика	Заглушка 25*25; шт	2	8,49		8,49		17			17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	Цена поставщика	Угол внешний 25*25; шт	1	8,49		8,49							
39	Цена поставщика	Угол плоский 25*25; шт	1	8,49		8,49							
40	Цена поставщика	Короб 60*40; м	8	59,08		59,08		473			473		
41	Цена поставщика	Угол внешний 60*40; шт	1	46,42		46,42		46			46		
42	Цена поставщика	Угол плоский 60*40; шт	3	46,42		46,42		139			139		
43	Цена поставщика	Угол внутренний 60*40; шт	1	46,42		46,42		46			46		
44	ФЕРиО8-02-389-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (36 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (23 руб.)	0,11	41,55 26,51	2,22 0,14	12,82	ОЗП=15,1852 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,8429 МАТ=4,3674	52	44	2	6	2,82 0,01	0,31
45	Цена поставщика	Кабель ПВС 5*1,5 мм2; м	11	52,32		52,32		576			576		

Раздел 3. Помещения службы заказчика в корпусе №2

Раздел 4. Помещение притензионной обработки металла О-371, корпус №1													
61	ФЕР20-06-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блока присоединительных БП-1 пропускной способностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок кондиционера); 1 блок	1	133,76 75,32	11,25 0,41	47,19	ОЗП=15,1869 ЭМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	1503	1144	80	279	7,83 0,03	7,83 0,03
62	ФЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (внутренний блок кондиционера); 1 агрегат	1	160,99 71,49	27,95 0,68	61,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	1653	1086	200	367	8,18 0,05	8,18 0,05
63	Цена поставщика	Кондиционер полупромышленный подтопочного типа LESSAR 10,5 кВт LS/LU-H36UGA4; комплект	1	130 119,41		130 119,41		130119			130119		
64	Цена поставщика	Кронштейны усиленные 600; комплект	1	466,10		466,10		466			466		
65	ФЕРм12-01-105-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м	0,05	1203,56 849,45	294,56 18,63	59,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	782	645	110	27	88,3 1,51	4,42 0,08
66	ФЕРм12-01-105-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм; 100 м	0,05	1350,82 1077,44	146,75 9,45	126,63	ОЗП=15,1861 ЭМ=6,7802 ЗПМ=15,1905 МАТ=8,1688	920	818	50	52	112 0,83	5,6 0,04
67	Цена поставщика	Труба медная 12; м	5	248,75		248,75		1244			1244		
68	Цена поставщика	Труба медная 19; м	5	447,71		447,71		2239			2239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»), трубками; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (451 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (297 руб.)	1	57,55 34,92	22,63		ОЗП=15,1798 ЗМ=9,8051 МАТ=1,6192	752	530	222		3,52	3,52
70	Цена поставщика	Изоляция 6*12; м	5,5	10,37		10,37		57			57		
71	Цена поставщика	Изоляция 6*19; м	5,5	16,97		16,97		93			93		
72	ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм; 100 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1320 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (799 руб.)	0,05	2824,1 1484,43	839,67 110,7		ОЗП=15,1804 ЗМ=6,9496 ЗПМ=15,1903 МАТ=4,6723	1418	1127	291 84		149,64 8,2	7,48 0,41
73	Цена поставщика	Шланг дренажный армированный диам.25 мм; м	5	37,39		37,39		187			187		
74	ФЕР108-02-399-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Короб по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (210 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (135 руб.)	0,06	434,13 282,75	38,22 1,35		ОЗП=15,1863 ЗМ=7,2716 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,5755	299	258	17 1		30,08 0,1	1,8 0,01
75	Цена поставщика	Короб 100*60; м	2	147,15		147,15		294			294		
76	Цена поставщика	Короб 40*40; м	4	41,14		41,14		165			165		
77	Цена поставщика	Угол внутренний 100*60; шт	1	64,63		64,63		65			65		
78	Цена поставщика	Угол плоский 100*60; шт	1	64,63		64,63		65			65		
79	ФЕР108-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Провод в коробах, сечением до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (52 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (33 руб.)	0,12	51,16 35,34	2,22 0,14		ОЗП=15,1879 ЗМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	74	64	2		3,76 0,01	0,45
80	Цена поставщика	Кабель ПВС 5х2,5 мм2; м	6	79,22		79,22		475			475		
81	Цена поставщика	Кабель ПВС 3х1,5 мм2; м	6	30,16		30,16		181			181		
Раздел 5. Комната представителей заказчика Ц-21. корпус №1													
Раздел 6. Помещения Цеха №21, корпус №1													
98	ФЕР20-06-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	2 Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок); 1 блок 130,40 = 133,76 - 0,03 x 111,99 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2494 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (1510 руб.)	2	130,4 75,32	7,89		ОЗП=15,1869 ЗМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	2959	2288	112		7,83 0,03	15,66 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	ФЕРм20-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массов до 0,25 т (внутренний блок); 1 агрегат 155,39 = 160,99 - 0,05 x 111,99 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2366 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (1433 руб.)	2	155,39 71,49	22,35	61,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	3226	2171	319	736	8,18	16,36
100	Цена поставщика	Кондиционер лассетного типа Lessar 14 кВт LSLU-N48JCA4; комплект	2	147 422,29		147 422,29		294845			294845		
101	Цена поставщика	Кронштейн усиленный 800; комплект	2	805,08		805,08		1610			1610		
102	ФЕРм12-01-105-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм, 100 м 1 068,91 = 1 203,56 - 1 x 134,65 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1412 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (996 руб.)	0,16	1068,91 849,45	159,91 5,13	59,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	2342	2064	191	87	88,3	14,13
103	ФЕРм12-01-105-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм, 100 м 1 307,73 = 1 350,82 - 0,32 x 134,65 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1788 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1262 руб.)	0,15	1307,73 1077,44	103,66 5,13	126,63	ОЗП=15,1861 ЭМ=6,7802 ЗПМ=15,1905 МАТ=8,1688	2896	2618	112	166	112	17,92
104	Цена поставщика	Труба медная 12; м	16	248,75		248,75		3980			3980		
105	Цена поставщика	Труба медная 19; м	16	447,71		447,71		7163			7163		
106	ФЕРм25-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1442 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (950 руб.)	3,2	57,55 34,92	22,63		ОЗП=15,1798 ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192	2406	1696	710		3,52	11,26
107	Цена поставщика	Изоляция 6*12; м	16	10,37		10,37		166			166		
108	Цена поставщика	Изоляция 6*19; м	16	16,97		16,97		272			272		
109	ФЕРм12-01-163-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трубопровод из винилпластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 20-50 мм; 10 м 131,08 = 132,43 - 0,01 x 134,65 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (3032 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (2140 руб.)	2,8	131,08 104,86	20,16	6,06	ОЗП=15,1858 ЭМ=5,2664 ЗПМ=14,6429 МАТ=9,2426	4913	4459	297	157	10,9	30,52
110	Цена поставщика	Трубопровод дренажа ПП 32 РН10; м	28	250,17		250,17		7005			7005		
111	ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100 м кабеля 733,37 = 760,30 - 0,2 x 134,65 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (723 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (464 руб.)	0,36	733,37 113,13	558,47 50,09	61,77	ОЗП=15,1862 ЭМ=6,4408 ЗПМ=15,1889 МАТ=5,3779	2033	618	1295	120	11,76	4,23
													1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	Цена поставщика	Кабель ПВС 3х1,5 мм2; м	18	30,16		30,16		543					
113	Цена поставщика	Кабель ПВС 5х2,5 мм2; м	18	79,22		79,22		1426			1426		
114	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч	3	142,70	142,7			2712		2712			
		НР 0% от ФОТ руб.)			13,5					615			
		СП 0% от ФОТ											
Раздел 7. Помещения в корпусе №68 О-137													
Система кондиционирования													
115	ФЕР20-06-018-11	Установка сплит-систем с внутренним блоком кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт; 1 сплит-система	1	310,72	22,37	226,58	ОЗП=15,1797 ЭМ=5,384 МАТ=2,9665	1737	938	120	679	5,57	5,57
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1022 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (619 руб.)											
116	Цена поставщика	Внутренний потолочный блок сплит-системы PСA-RR 100KAC; шт	1	99 663,05		99 663,05		99663			99663		
117	Цена поставщика	Наружный блок сплит-системы RU-P100YHNA; шт	1	122 192,37		122 192,37		122192			122192		
118	ФЕРМ11-04-008-01	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг, 1 шт.	1	9,95	0,87	0,18	ОЗП=15,1809 ЭМ=10,0115 МАТ=15,1667	147	135	9	3	1,03	1,03
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 78%=92%*0,85 от ФОТ; (105 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (70 руб.)			8,9								
119	Цена поставщика	Проводной пульт управления PАР-31МАА; шт	1	14 530,17		14 530,17		14530			14530		
120	ФЕРМ12-01-105-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм; 100 м	0,24	1203,56	294,56	59,55	ОЗП=15,186	3754	3096	528	130	88,3	21,19
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (2152 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (1519 руб.)		849,45	18,63		ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732			68		1,51	0,36
121	Цена поставщика	Фреонпровод медный диам. 10 мм; м	12	194,95		194,95		2339			2339		
122	Цена поставщика	Фреонпровод медный диам. 16 мм; м	12	330,58		330,58		3967			3967		
123	ФЕРМ12-11-004-01	Протравка и промывка труб различными реагентами, диаметр труб наружный: 15-38 мм (заправка медных труб фреоном); 100 м	0,24	1979,7	1762,29		ОЗП=15,1862	4144	792	3352		22,6	5,42
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 66%=80%*0,85 от ФОТ; (819 руб.) СП 48%=69%*0,8 от ФОТ; (578 руб.)		217,41	112,97		ЭМ=7,9245 ЗПМ=15,1857 МАТ=15,1908			412		8,73	2,1
124	Цена поставщика	Фреон R410; кг	0,6	441,12		441,12		265			265		
125	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»); трубами; 10 м трубопровода	2,4	57,55	22,63		ОЗП=15,1798	1805	1272	533		3,52	8,45
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1081 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (712 руб.)		34,92			ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192						
126	Цена поставщика	Изоляция Энергофлекс 9*10; м	13,2	12,74		12,74		168			168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	Цена поставщика	Изоляция Энергофлекс 9*16; м	13,2	14,11	14,11	14,11	14,11	186					
128	ФЕРМ08-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1712 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (1037 руб.)	0,05	3248,37 1887,18	1362,19 181,17		ОЗП=15,1804 ЭМ=6,9205 ЗПМ=15,1903 МАТ=3,7138	1904	1433	471 138		186 190,24 13,42	9,51 0,67
129	Цена поставщика	Шланг дренажный диам.20 мм; м	5	38,60	38,60	38,60		193			193		
130	ФЕРМ08-02-397-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (113 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (73 руб.)	0,09	590,76 80,46	102,77 22,18	407,53	ОЗП=15,1869 ЭМ=8,5686 ЗПМ=15,1862 МАТ=7,6062	458	110	79 30	279	8,56 2,17	0,77 0,2
131	Цена поставщика	Лоток оцинкованный с крышей 100*50; м	9	457,63	457,63	457,63		4119			4119		
132	ФЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, Диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (444 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (285 руб.)	0,2	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1658 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	626	544	62 4	20	19,04 0,09	3,81 0,02
133	Цена поставщика	Гофра Диам.20 мм; м	20	16,95	16,95	16,95		339			339		
134	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей сплетке, суммарное сечение: до 16 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (110 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (71 руб.)	0,15	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,1852 ЭМ=8,0617 ЗПМ=15 МАТ=5,3944	161	135	8 1	18	6,29 0,03	0,94
135	Цена поставщика	Кабель ВВГ нг 5х1,5 мм2; м	15	64,64	64,64	64,64		970			970		
136	ФЕРМ03-01-070-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч; до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве односплитных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1; 1 кондиционер НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (2471 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (1437 руб.)	1	295,71 295,71			ОЗП=15,1895	4492	4492			21,86	21,86
Фригулине													
137	ФЕРМ20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (217 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (131 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	232	199	17	16	1,46	1,46
138	Цена поставщика	Решетка наружная PGC315; шт	1	2 978,81		2 978,81		2979			2979		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ФЕР20-02-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическими или пневматическим приводом. диаметром до 355 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (274 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (166 руб.)	1	28,72 16,5	2,12	10,10	ОЗП=15,1873 ЭМ=7,1415 МАТ=7,7792	344	251	15	78	1,84	1,84
140	Цена поставщика	Клапан воздушный DCGA 315; шт	1	795,03		795,03		795			795		
141	Цена поставщика	Привод воздушного клапана 341-230-05; шт	1	7 897,12		7 897,12		7897			7897		
142	ФЕР20-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров ячеистых; 1 м2 поверхности в свету НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (50 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (30 руб.)	0,078	250,19 38,92	6,70	204,57	ОЗП=15,1847 ЭМ=7,6731 МАТ=1,4389	73	46	4	23	4,14	0,32
143	Цена поставщика	Фильтр ФВК 315 с фильтрующей вставкой ЕУ5; шт	1	2 743,22		2 743,22		2743			2743		
144	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массов; до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (635 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (385 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	655	581	57	17	3,98	3,98 0,01
145	Цена поставщика	Вентилятор CFs 315; шт	1	10 166,95		10 166,95		10167			10167		
146	ФЕР11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса: до 1,5 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (316 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (223 руб.)	3	11,53 10,22		1,31	ОЗП=15,1771 МАТ=7,6412	495	465		30	1,03	3,09
147	Цена поставщика	Реле перепада давления; шт	1	1 891,53		1 891,53		1892			1892		
148	Цена поставщика	Термостат комнатный; шт	1	662,03		662,03		662			662		
149	Цена поставщика	Термостат наружный; шт	1	2 837,29		2 837,29		2837			2837		
150	ФЕР20-01-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм. диаметром до 355 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (603 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (365 руб.)	0,027	1859,25 1343,25	117,92 5,81	398,08	ОЗП=15,1854 ЭМ=8,1103 ЗПМ=15,1773 МАТ=6,8046	650	551	26	73	153,69	4,15 0,01
151	Цена поставщика	Воздуховод оцинкованный; м2	2,7	720,34		720,34		1945			1945		
152	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армифлекс»), вспененного полиизопрена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (265 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (175 руб.)	0,31	103,65 66,17	37,46		ОЗП=15,1797 ЭМ=9,9973 МАТ=3,1459	428	312	116		6,67	2,07
153	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенофол самоклеющийся толщ.20 мм; м2	3,41	341,81		341,81		1166			1166		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Щиты и пульты, масса: до 50 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (477 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (336 руб.)	1	154,24 45,63	11,11 0,54	97,50	ОЗП=15,1826 ЭМ=7,252 ЗПМ=15,1852 МАТ=4,0232	1166	693	81	392	5,15 0,04	5,15 0,04
155	Цена поставщика	Шкаф управления; шт	1	1 949,15		1 949,15		1949			1949		
156	ФЕР20-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Установка решеток жалюзиных стальных; регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; 1 решетка 16,96 = 77,20 - 0,08 x 753,00	2	16,96 10,49	2,37	4,10	ОЗП=15,1897 ЭМ=7,2658 МАТ=4,5033	390	319	34	37	1,17	2,34
157	Цена поставщика	НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (348 руб.) СП 66%=83%*0.8 от ФОТ; (211 руб.) Решетка АМР 500х200; шт	2	637,63		637,63		1275			1275		
158	ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2; 1 система НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2175 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1266 руб.)	1	260,44 260,44			ОЗП=15,1876	3955	3955			17,60	17,60
159	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа; № 4-8; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (394 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (229 руб.)	1	47,13 47,13			ОЗП=15,1897	716	716			3,60	3,60
160	ФЕРп03-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Регулировочно-запорное устройство; клапан воздушный смесительный с электрическим приводом; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (276 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (160 руб.)	1	32,99 32,99			ОЗП=15,1904	501	501			2,44	2,44
Отопление													
161	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (169 руб.) СП 66%=83%*0.8 от ФОТ; (102 руб.)	0,032	2730,08 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,1861 ЭМ=8,9869 ЗПМ=15,1527 МАТ=5,4049	577	154	13	410	32,97 0,15	1,06
162	Цена поставщика	Головка электротермическая; шт	1	1 288,14		1 288,14		1288			1288		
163	Цена поставщика	Кран шаровый с гайкой diam.20 мм; шт	1	494,66		494,66		495			495		
164	Цена поставщика	Термоагент diam.20 мм пр.; шт	1	787,71		787,71		788			788		
165	Цена поставщика	Резьба diam.20 мм; шт	2	5,51		5,51		11			11		
166	Цена поставщика	Кронштейны; комплект	1	218,14		218,14		218			218		
167	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (31 руб.) СП 66%=83%*0.8 от ФОТ; (18 руб.)	0,032	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,1907 ЭМ=4,9214 МАТ=3,8037	36	28	7	1	5,01	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт радиаторов и конвекторов (МАТ=0 к расх.) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (90 руб.) СП 66%=83%*0.8 от ФОТ; (55 руб.)	0,009	821,12 588,43	232,69 17,28		ОЗП=15,1829 ЭМ=9,2202 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,8287	100	81	19		65,6 1,28	0,59 0,01
169	Цена поставщика	Радиатор бимет.Н=500; шт	1	4 395,76		4 395,76		4396			4396		
170	Цена поставщика	Кронштейн радиатора; шт	2	88,14		88,14		176			176		
171	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отрубка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (3 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (2 руб.)	0,0025	537,4 113,1	18,86 0,2	405,44	ОЗП=15,1788 ЭМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318	10	4		6	10,62 0,02	0,03
172	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»); трубами; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (360 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (237 руб.)	0,8	57,55 34,92	22,63		ОЗП=15,1798 ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192	602	424	178		3,52	2,82
173	Цена поставщика	Изоляция трубная ПЭТ diam.30x20; м	4,4	55,08		55,08		242			242		
174	Цена поставщика	Изоляция трубная ПЭТ diam.60x20; м	4,4	104,66		104,66		461			461		
175	Цена поставщика	Скотч серый армированный; рулон	1	385,59		385,59		386			386		

Раздел 8. Комнаты 309,313,318 ОЗ30, площадка №3

Комнаты 309,313

176	ФЕР20-05-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок); 1 блок 130,40 = 133,76 - 0,03 x 111,99	2	130,4 75,32	7,89	47,19	ОЗП=15,1869 ЭМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	2959	2288	112	559	7,83 0,03	15,66 0,06
177	ФЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (внутренний блок); 1 агрегат 155,39 = 160,99 - 0,05 x 111,99	2	155,39 71,49	22,35	61,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	3226	2171	319	736	8,18 0,05	16,36 0,1
178	Цена поставщика	Кондиционер настенного типа Lessar 5 кВт LS/LU-Н18КЕА2; комплект	2	42 213,56		42 213,56		84427			84427		
179	Цена поставщика	Кронштейн 550; комплект	2	296,61		296,61		593			593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	ФЕРМ12-01-105-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м 1 068,91 = 1 203,56 - 1 x 134,65 НР 88%=80%*0,85 от ФОТ; (3354 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (2367 руб.)	0,38	1068,91 849,45	159,91 5,13	59,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	5561	4902	454 30	205	88,3 1,51	33,55 0,57
181	Цена поставщика	Труба медная 6; м	18	102,58		102,58		1846			1846		
182	Цена поставщика	Труба медная 12; м	18	248,75		248,75		4478			4478		
183	Цена поставщика	Труба медная 16; м	2	330,58		330,58		661			661		
184	ФЕРМ26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1622 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (1068 руб.)	3,6	57,55 34,92	22,63		ОЗП=15,1798 ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192	2707	1908	799		3,52	12,87
185	Цена поставщика	Изоляция 6*6; м	18	6,56		6,56		118			118		
186	Цена поставщика	Изоляция 6*12; м	18	10,37		10,37		187			187		
187	ФЕРМ12-01-163-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопровод из виниладестовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 20-60 мм; 10 м 131,08 = 132,43 - 0,01 x 134,65 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (666 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (612 руб.)	0,8	131,08 104,86	20,16	6,06	ОЗП=15,1858 ЭМ=5,2664 ЗПМ=14,6429 МАТ=9,2426	1404	1274	85	45	10,9 0,01	8,72 0,01
188	Цена поставщика	Дренаж армированный 16; м	8	37,39		37,39		299			299		
189	ФЕРМ08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (280 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (180 руб.)	0,08	434,13 282,75	38,22 1,35	113,16	ОЗП=15,1863 ЭМ=7,2716 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,5755	398	344	22 2	32	30,08 0,1	2,41 0,01
190	Цена поставщика	Короб декоративный 60*40; м	8	59,08		59,08		473			473		
191	Цена поставщика	Угол внутренний 60*40; шт	2	46,42		46,42		93			93		
192	Цена поставщика	Угол плоский 60*40; шт	2	46,42		46,42		93			93		
193	Цена поставщика	Угол наружный 60*40; шт	2	46,42		46,42		93			93		
194	Цена поставщика	Заглушка 60*40; шт	2	46,42		46,42		93			93		
195	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (56 руб.)	0,2	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4871	123	107	4	12	3,76 0,01	0,75
196	Цена поставщика	Кабель ПВС 5x1,5 мм2; м	20	52,32		52,32		1046			1046		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	ФСЭМ-031060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	3	142,70 13,5	142,7	2712 615	2712	2712					
Комната 318													
198	ФЕР20-06-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок); 1 блок 130,40 = 133,76 - 0,03 x 111,99 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1247 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (755 руб.)	1	130,4 75,32	7,89	47,19	ОЗП=15,1869 ЭМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	1479	1144	56	279	7,83 0,03	7,83 0,03
199	ФЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (внутренний блок); 1 агрегат 155,39 = 160,99 - 0,05 x 111,99 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1184 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (717 руб.)	1	155,39 71,49	22,35	61,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	1613	1086	160	367	8,18 0,05	8,18 0,05
200	Цена поставщика	Кондиционер настенного типа Lessar 3.5 кВт LS/LU- H12KEA2; комплект	1	29 041,02		29 041,02		29041			29041		
201	Цена поставщика	Кронштейн 550; комплект	1	296,61		296,61		297			297		
202	ФЕР12-01-105-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м 1 068,91 = 1 203,56 - 1 x 134,65 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (3364 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (2367 руб.)	0,38	1068,91 849,45	159,91 5,13	59,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	5561	4902	454 30	205	88,3 1,51	33,55 0,57
203	Цена поставщика	Труба медная 6; м	19	102,58		102,58		1949			1949		
204	Цена поставщика	Труба медная 9; м	19	194,99		194,99		3705			3705		
205	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс») трубками; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1712 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (1128 руб.)	3,8	57,55 34,82	22,63		ОЗП=15,1798 ЭМ=9,8051 МАТ=1,6192	2857	2014	843		3,52	13,38
206	Цена поставщика	Изоляция 6*6; м	19	6,56		6,56		125			125		
207	Цена поставщика	Изоляция 6*9; м	19	9,29		9,29		177			177		
208	ФЕР12-01-163-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трубопровод из винилпластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 20-50 мм; 10 м 131,08 = 132,43 - 0,01 x 134,65 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (433 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (306 руб.)	0,4	131,08 104,86	20,16	6,06	ОЗП=15,1858 ЭМ=5,2664 ЗПМ=14,6429 МАТ=9,2426	702	637	42	23	10,9 0,01	4,36
209	Цена поставщика	Дренаж армированный 16; м	4	37,39		37,39		150			150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (419 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (289 руб.)	0,12	434,13 282,75	38,22 1,35	113,16	ОЗП=15,1863 ЭМ=7,2716 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,5755	597	515	33	49	30,08	3,61 0,01
211	Цена поставщика	Короб декоративный 60*40; м	12	59,08		59,08		709			709		
212	Цена поставщика	Угол внутренний 60*40; шт	1	46,42		46,42		46			46		
213	Цена поставщика	Угол плоский 60*40; шт	1	46,42		46,42		46			46		
214	Цена поставщика	Заглушка 60*40; шт	1	46,42		46,42		46			46		
215	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (56 руб.)	0,2	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	123	107	4	12	3,76	0,75 0,01
216	Цена поставщика	Кабель ПВС 5х1,5 мм2; м	20	52,32		52,32		1046			1046		
217	ФСЭМ-031050 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	2	142,70	142,7		ЭМ=6,3357 ЗПМ=15,1904	1808		1808			

Раздел 9. Комната №213 О-330, площадь №3

218	ФЕР20-06-076-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блока присоединительных БП-1 пропускной способностью до 10 тыс.м3/час (наружный блок кондиционера); 1 блок 130,40 = 133,76 - 0,03 x 111,99 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1247 руб.) СП 66%=83%*0.8 от ФОТ; (755 руб.)	1	130,4 75,32	7,89	47,19	ОЗП=15,1869 ЭМ=7,112 ЗПМ=15 МАТ=5,9193	1479	1144	56	279	7,83	7,83 0,03
219	ФЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т (внутренний блок кондиционера); 1 агрегат 155,39 = 160,99 - 0,05 x 111,99 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1184 руб.) СП 66%=83%*0.8 от ФОТ; (717 руб.)	1	155,39 71,49	22,35	61,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,1403 ЗПМ=15,0735 МАТ=5,9725	1613	1086	160	367	8,18	8,18 0,05
220	Цена поставщика	Кондиционер настенного типа Lessar 3,5 кВт LS/LU-Н12КЕА2Т; комплект	1	29 041,02		29 041,02		29041			29041		
221	Цена поставщика	Кронштейны 550; комплект	1	296,61		296,61		297			297		
222	ФЕРм12-01-105-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм; 100 м НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (986 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (696 руб.)	0,11	1203,56 849,45	294,56 18,63	59,55	ОЗП=15,186 ЭМ=7,4716 ЗПМ=15,1906 МАТ=9,0732	1720	1419	242	59	88,3	9,71 0,17
223	Цена поставщика	Труба медная 6; м	5	102,58		102,58		513			513		
224	Цена поставщика	Труба медная 9; м	5	194,99		194,99		975			975		
225	Цена поставщика	Труба медная 16; м	1	330,58		330,58		331			331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубами; 10 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (451 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (297 руб.)	1	57,55 34,92	22,63			752	530	222		3,52	3,52
227	Цена поставщика	Изоляция 6, м	5,5	6,56		6,56		36			36		
228	Цена поставщика	Изоляция 9, м	5,5	9,29		9,29		51			51		
229	ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм; 100 м трубопровода (МАТ=0 к расх.) 3 749,08 = 3 753,40 - 0,05 x 86,40 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1710 руб.) СП 66%=83%*0,8 от ФОТ; (1036 руб.)	0,05	3245,05 1887,18	1357,87 180,49			1902	1432	470		190,24 13,42	9,51 0,67
230	Цена поставщика	Шланг дренажный армированный diam.16 мм; м	5	37,39		37,39		187			187		
231	ФЕРи08-02-396-05 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	3 Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м; 100 м 420,66 = 434,13 - 0,1 x 134,65 НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (70 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (45 руб.)	0,02	420,66 282,75	24,75	113,16		98	86	4	8	30,08 0,1	0,60
232	Цена поставщика	Короб 60*40, м	2	59,08		59,08		118			118		
233	Цена поставщика	Угол плоский; шт	1	46,42		46,42		46			46		
234	Цена поставщика	Заглушка; шт	1	46,42		46,42		46			46		
235	ФЕРи08-02-399-02 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	3 Провод в коробах, сечением до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (26 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (17 руб.)	0,06	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60		37	32	1	4	3,76 0,01	0,23
236	Цена поставщика	Кабель ПВС 5х1,5 мм2; м	6	52,32		52,32		314			314		
237	ФСЭМ-031050 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	3 Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ	2	142,70 13,5	142,7		1808			1808			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													590,05
Накладные расходы													
Сметная прибыль													9,75
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													278,06
													3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого Монтажные работы							96909					266,49
	Итого Прочие затраты							18072					6,71
	Итого							1255478					45,50
	Итого												590,06
	Итого												9,75
	В том числе:												
	Материалы							1017720					
	Машины и механизмы							26368					
	ФОТ							92252					
	Накладные расходы							74652					
	Сметная прибыль							48134					
	НДС 18%							225986,04					
	ВСЕГО по смете							1481464,04					590,05
													9,75

Составил: _____ // _____
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: С. С. Суворова // А. С. Суворова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Александр Суворов