

АО "НПО НИИЛП - НЭЖК"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальный смета)

на **Изготовление и замена витража, утепление стен в цехе 8 корпус №21**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен в ценах 2015 г.

Сметная стоимость **2 093 167,78** руб.
 Средства на оплату труда **374 715,00** руб.
 Сметная трудоемкость **2 587,17** чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы			Индекс	Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕР09-04-010-03	Демонтаж витражей: 100 м2	1,4553	2817,1	576,06		ОЗП=15,1805 ЗМ=8,7792 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,9289	56869	49509	7360		225,91	328,77
		Применительно Приказа Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		2241,04	183,33					4053		13,58	19,76
		НР 77%=90% от ФОТ; (55678 руб) СП 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ; (41939 руб);											
2	ФССЛпр01-01-01-04-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза	11,6424	47,28	47,28		ЗМ=9,85	5422	5422	5422			
		Министром РФ от 30.01.14 №31/пр											
		(ОП п.1.1.9 Прил. 1 Пятой коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1; (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))											
		НР 0%=0% от ФОТ руб5) СП 0%=0% от ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФССИп03-21-02-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км II класса груза, 1 т груза (ОП п.1.1.9 Прикл.1 Госяные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа), ТЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1))	11,6424	17,33	17,33	343,22	ЗМ=9,519	1921	26704	1921	8261	43,50	203,58
4	ФЕР08-07-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. Трубчатых для прочих отделочных работ. 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,68	725,16 375,84	6,10	343,22	ОЗП=15,1817 ЗМ=10 МАТ=5,1432	35250	26704	285	8261	43,50	203,58
5	ФЕР03-17-2 Прим. Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт стен из легкобетонных камней, 1 м3 кладки	2,052	682,98 145,95	11,57 5	525,46	ОЗП=15,1847 ЗМ=9,3284 ЗПМ=15,176 МАТ=5,0514	10216	4548	221 156	5447	15,71 0,37	32,24 0,76
6	ФЕР08-01-015-07 Гр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, 1 т	0,385	8792,59 1957,49	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=14,4652 ЗМ=8,1718 ЗПМ=15,2808 МАТ=5,5073	25676	10901	110 12	14665	215,82 0,15	83,09 0,06
7	ФЕР06-03-017-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка отверстий, незд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки	1,8	1930,16 608,53	35,23	1 286,40	ОЗП=15,1805 ЗМ=9,9432 МАТ=4,694	28128	16628	631	10869	75,22	135,40
8	ФЕР15-02-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная штукатурка фасадов раствором на сухих смесей по камню: стен, 100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,684	734,5 681,87	51,77 24,77	0,86	ОЗП=15,186 ЗМ=13,2971 ЗПМ=15,1897 МАТ=6,4867	7557	7083	471 257	3	70,88 2,78	48,48 1,9
9	ФССИ-02-0077 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Смесь штукатурная «Ротбанд» КНАУФ (расход 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм); кг	1162,8	2,07	2,07	2,07	МАТ=6,401	15407			15407		

Раздел 2. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	ФЕР09-04-04-1-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей; стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции НР 85%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12159 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6866 руб.)	3,42	1442,52	44,80	1220,38	ОЗП=15,1926 ЗМ=8,3871 МАТ=3,345	24450	9214	1285	13951	18,17	62,14	
11	ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м; 100 м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (14871 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11202 руб.)	0,684	3760,2	2504,48	300,83	ОЗП=15,1852 ЗМ=6,6016 МАТ=15,1939 МАТ=5,5002	22359	9918	11309	1132	105,28	72,01	
12	ООО "Глобал-Трейд" 13	Профлист одноконтный с полимерным покрытием; м2 Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6; м	68,4	317,80	317,80	6,86	МАТ=4,4373	4688	21738	21738	4688	21738	4688	
14	ФССЦ-201-0786 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6; м	61	6,16	6,16	МАТ=3,5406	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	
15	ФССЦ-101-2582 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шурп самонрезающий (ЛН) 3,5/9,5 мм; шт.	1650	0,02	0,02	МАТ=8,5	281	281	281	281	281	281	281	
Раздел 3. Изготовление и монтаж ПВХ изделий														
16	ФЕР09-04-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в ПВХ обвязке; 100 м2 (Трип. 9,3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных; поставленных в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (94609 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (71264 руб.)	1,4553	4135,23	822,94	14,77	ОЗП=15,1805 ЗМ=8,7792 ГПМ=15,1904 МАТ=6,9289	83513	72849	10514	150	332,41	483,76	
17	Приказ	Изделие 1 6000*2940; шт	7	59 507,81	59 507,81			416555		416555				
18	Приказ	Изделие 2 6000*1470; шт	2	29 830,02	29 830,02			59660		59660				
19	ФЕР09-03-090-01	Монтаж стальных плитусов из Гнутого Профиля; 100 м плитуса 150,72 = 178,00 - 0,004 x 6 820,00 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2117 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1594 руб.)	1,029	150,72	22,49	9,32	ОЗП=14,4652 ЗМ=5,6914 МАТ=4,9702	1949	1770	132	47	12,80	13,17	
21	Приказ ФЕР09-21-8	S 358 14-Соединитель усилен; (бельс); м Термезимация окон монтажной пеной типа «Мактофлекс»; «Soudal», «Neo Flex», «Сепилкс», «Раво» и т.п.; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (10003 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (7674 руб.)	102,9	694,98	694,98	1,56	3945,08	270,74	3674,34	157,52	694,98	37780	71513	
22	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	ОЗП=15,1928 ЗМ=5,4717 ГПМ=15,1904	1,56	270,74	157,52	311,15	37780	6417	31363	3733	71513	27,74	43,27	
												12,88	20,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЭСЦ-101-1821 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,35 л. шт.	26	72,80		72,80	МАТ=2,2955	4345	10	11	12	13	14
24	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг. 1 т 1 992,59 = 8 792,59 - 1 х 6 800,00 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ: (17627 руб.) СП 44% = 65% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (8715 руб.)	0,45	1992,59 1957,49	35,1 2,03		ОЗП=14,4652 ЗМ=8,1718 ЗПМ=15,2808 МАТ=5,6013	12871	12742	129		215,82 0,15	97,12 0,07
25	Приказ ФЕР09-05-003-02 Применительно Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	208-Амидирование (ДР/Ва 20х80): м Установка монтажных анкеров: 100 шт. болтов НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ: (1968 руб.) СП 58% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (1482 руб.)	102,9 0,7	576,27 380,57	12,71	576,27 212,98	ОЗП=15,1863 ЗМ=6,8285 МАТ=5,7071	69298 2568	1646	61	59298 851	16,10	11,27
27	Приказ ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	АЛ 152- Монтажный анкер левый: шт АР 152- Монтажный анкер правый: шт Устройство мелких покрытий (брендмауэр, параллель, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали: 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,762 x 11 200,00	35 35	433,36 433,36	23,38	433,36 132,18	ОЗП=15,1817 ЗМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	15168 15168	1603	22	15168 43	112,75	12,38
30	Приказ ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Слив оцинкованный: м2 Установка углоков ПЕХ на клею: 100 п. м 93,15 = 392,15 - 100 x 2,99 НР 100% = 18% * 0,85 от ФОТ: (5981 руб.) СП 43% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (2572 руб.)	10,98 4,44	898,98 93,15		898,98 36,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	9871 4293	3852	22	9871 441	6,70	29,75
32	Приказ ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок 50*31 2мм: 105 градусов: м Уголок 95*25 3мм: 105 градусов: м	222 222	50,71 138,31		50,71 138,31		11258 30705			11258 30705		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Незакладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Строительные металлические конструкции													
Полуизо-разгрузочные работы													
Перевозка груза автотранспортом													
Конструкции из кирпича и блоков													
Стены (ремонтно-строительные)													
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве													
				100652									100652
													0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								66045					182,79
Отделочные работы								41602					75,26
Теплоизоляционные работы								48459					3,21
Деревянные конструкции								20993					96,47
Материалы								704111					46,18
Кровли								6213					19,22
Итого								1773871					0,04
В том числе:													2462,3
Материалы								807770					124,87
Машины и механизмы								101807					
ФОТ								374715					
Накладные расходы								311664					
Сметная прибыль								202809					
НДС 18%								319296,78					
ВСЕГО по смете								2093167,78					2462,3
													124,87

Составил:

 // С.С. Суворова
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]