

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЗО) АО "НПО НИИИП - НЗИК"

И.В. Поползухина
И.В. Поползухина
2015 г.

АО "НПО НИИИП - НЗИК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на **Ремонт помещений под комнаты для курения на площадке №1 и №3**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1 672 801,04 руб.
Средства на оплату труда 331 905,00 руб.
Сметная трудоемкость 2 432,84 чел. час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Комната для курения в К-1													
Проемы													
1	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; 100 м2 перегородок НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (1973 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1350 руб.)	0,112	1829,8 1204,44	625,36 67,6		ОЗП=15,1817 ЭМ=5,9903 ЗПМ=15,1905	2468	2048	420 115		141,2 6,72	15,81 0,75
2	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (402 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (308 руб.)	0,021	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,1817 ЭМ=7,0395 ЗПМ=15,1839 МАТ=5,4049	1581	457	10 2	1114	165,88 0,47	3,48 0,01
3	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (383 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (165 руб.)	0,0189	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	5318	236	151 38	4931	89,53 9,69	1,69 0,18
4	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2; м2	-1,89	207,00		207,00	МАТ=12,3426	-4829			-4829		
5	прайс	Дверной блок в комплекте; компл.	1	12 457,63		12 457,63		12458			12458		
6	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (138 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (99 руб.)	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,1739 ЭМ=6,4568 ЗПМ=15,188	170	160	10 4		128,73 2,15	1,29 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (153 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (109 руб.)	0,0314	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	185	176	9 6		46,11 0,93	1,45 0,03
8	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1000 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (430 руб.)	0,0314	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,2148 ЗПМ=15,1902 МАТ=0,8871	5473	712	124 11	4637	170,75 1,76	5,36 0,06
9	203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2; м2	-3,14	1 555,55		1 555,55	МАТ=0,7034	-3436			-3436		
10	прайс	Оконный блок ПВХ; м2	3,14	4 894,07		4 894,07		15367			15367		
11	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (770 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (320 руб.)	0,027	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	1167	627	12	528	166,47 0,08	4,49
12	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.)	0,011	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,9358 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,2678	175	30	2	143	21,19 0,04	0,23
13	ФССЦ-101-2911 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм; м	1,1	314,01		314,01	МАТ=0,9743	337			337		
Пол													
14	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плитуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (235 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (187 руб.)	0,17	111,38 111,38			ОЗП=15,1851	288	288			14,28	2,43
15	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1537 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (747 руб.)	0,21	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	2518	1001	85 55	1432	39,51 1,27	8,3 0,27
16	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (522 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (253 руб.)	0,21	4661,12 63,52	123,52 45,44	4 474,08	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	6135	203	235 145	5697	8 3,36	1,68 0,71
17	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (9575 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4651 руб.)	0,21	27159,55 2053,2	24,86 17,39	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	19034	6548	90 55	12396	234,92 1,72	49,33 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	6,3	15,09		15,09	МАТ=2,5109	239			239			
19	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (939 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (456 руб.)	0,19	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,1858 ЭМ=9,9962 МАТ=4,8442	2952	648	10	2294	23,60	4,48	
<i>Стены</i>														
20	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2799 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1453 руб.)	2,87	835,93 38,28	38,02	759,63	ОЗП=15,1797 ЭМ=7,8916 ЗПМ=15,1902 МАТ=4,7255	12831	1668		861 259	10302	4,43 0,44	12,71 1,26
21	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1104 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (564 руб.)	0,362	178 178			ОЗП=15,1843	978	978				22,82	8,26
22	ФЕР10-02-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибивка по стенам маячных реек; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (541 руб.)	0,362	261,9 165,85	12,20	83,85	ОЗП=15,18 ЭМ=10 МАТ=3,384	1058	911	44	103	20,50	7,42	
23	ФССЦ-201-8171 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль маячковый; м	120	4,03		4,03	МАТ=4,0199	1944			1944			
24	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5886 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2447 руб.)	0,362	2040,67 806,9	103,38	1 130,39	ОЗП=15,1861 ЭМ=11,937 ЗПМ=15,1947 МАТ=6,189	7415	4436	447	329	2532	85,84 6,29	31,07 2,28
25	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (4992 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2147 руб.)	0,392	5947,75 607,69	12,72	5 327,34	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,294 МАТ=5,2667	14637	3617	21	10999	67,00	26,26	
26	101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	-43,9	15,00		15,00	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,294 МАТ=5,2667	-3468			-3468			
27	прайс	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	43,9	133,47		133,47		5859			5859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1884 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (810 руб.)	0,118	7810,86 761,88	14,12	7 034,86	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,4334 МАТ=5,5977	6019	1365	7	4647	84,00	9,91
29	101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	-26,55	15,00		15,00	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,4334 МАТ=5,5977	-2229			-2229		
30	прайс	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм; м2	26,55	133,47		133,47		3544			3544		
31	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1365 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (568 руб.)	1,159	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	1125	1109	13 2	3	6,55 0,01	7,59 0,01
32	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	15,1	13,08		13,08	МАТ=4,4205	873			873		
33	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2396 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (996 руб.)	0,287	2881,62 428,72	26,36 17,42	2 426,54	ОЗП=15,1852 ЭМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	6484	1868	121 76	4495	46,7 1,68	13,4 0,48
34	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	3,73	13,08		13,08	МАТ=4,4205	216			216		
35	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1250 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (520 руб.)	0,534	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	1655	1017	17 1	621	13,19 0,01	7,04 0,01
36	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0155	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-130			-130		
37	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	15,5	44,49		44,49		690			690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (9982 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4150 руб.)	0,797	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	9365	8124	9 2	1232	72,26 0,01	57,59 0,01
39	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	89,26	44,49		44,49		3971			3971		
40	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2716 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1129 руб.)	1,159	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	3592	2208	37 3	1347	13,19 0,01	15,29 0,01
41	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0336	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-281			-281		
42	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	33,6	44,49		44,49		1495			1495		
43	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (9060 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3767 руб.)	1,1595	1381,34 418,78	14,99 0,25	947,57	ОЗП=15,1827 ЭМ=9,9734 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,5454	10342	7372	173 4	2797	47,92 0,02	55,56 0,02
44	прайс	Краска Радуга 217; кг	24	173,52		173,52		4164			4164		
Потолок													
Торкретирование													
45	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (16 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,005	178 178			ОЗП=15,1843	14	14			22,82	0,11
46	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (90 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (56 руб.)	0,5	64,2 7,13	46,2 3,76	10,87	ОЗП=15,1883 ЭМ=7,054 ЗПМ=15,193 МАТ=6,5	252	54	163 29	35	0,84 0,37	0,42 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (14 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,005	212,65 <hr/> 172,1	40,55 <hr/> 0,36		ОЗП=15,1886 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=2,5297	14	13	1		15,73 <hr/> 0,03	0,08
48	прайс	Colusal МК; кг	0,17	1 334,75		1 334,75		227			227		
49	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(СПСС); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (353 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,01	6425,69 <hr/> 1342,33	5083,36 <hr/> 503,83		ОЗП=15,1861 ЭМ=6,6895 ЗПМ=15,1908 МАТ=10,2179	544	204	340 <hr/> 77		139,54 <hr/> 48,17	1,4 <hr/> 0,48
50	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	12	133,47		133,47		1602			1602		
51	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,01	122,69 <hr/> 110,4	12,29 <hr/> 0,11		ОЗП=15,1875 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8238	18	17	1		10,98 <hr/> 0,01	0,11
52	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer второй слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (19 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,01	130,61 <hr/> 118,32	12,29 <hr/> 0,11		ОЗП=15,1874 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8594	19	18	1		11,76 <hr/> 0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	прайс	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,2	311,44		311,44		62			62		
54	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3872 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1665 руб.)	0,21	5937,02 879,79	20,05	5 037,18	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,183 МАТ=4,9843	8096	2806	18	5272	97,00	20,37
55	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (770 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (320 руб.)	0,21	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	891	626	10 1	255	20,63 0,01	4,33
56	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0067	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-58			-58		
57	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	6,7	44,49		44,49		298			298		
58	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка потолка стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2629 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1093 руб.)	0,21	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	2468	2141	2	325	72,26 0,01	15,17
59	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	23,52	44,49		44,49		1046			1046		
60	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (770 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (320 руб.)	0,21	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	891	626	10 1	255	20,63 0,01	4,33
61	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0067	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-58			-58		
62	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	6,7	44,49		44,49		298			298		
63	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 822,70 = 969,04 - 0,033 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1387 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (576 руб.)	0,21	822,7 354,22	8,99 0,12	459,49	ОЗП=15,183 ЭМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,1265	1643	1129	19	495	39,98 0,01	8,40
64	прайс	Краска Радуга 217; кг	5	173,52		173,52		868			868		
Прочие работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (81 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,01	1168,43 652,05	0,87	515,51	ОЗП=15,1806 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	109	99	10	80,60	0,81	
66	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (171 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (101 руб.)	0,024	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,1852 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	234	210	24	65,94	1,58	
67	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1972 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1024 руб.)	0,1492	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	1692	1374	23	295	70,20	10,47
<i>Система вытяжной вентиляции В4</i>													
68	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2514 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1291 руб.)	8	20,34 13,76	2,49	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	1939	1671	145	123	1,53	12,24
69	прайс	Решетка д=200; шт	1	651,09		651,09		651			651		
70	прайс	Решетка 1 W 150x100, алюминий; шт	6	240,25		240,25		1442			1442		
71	прайс	Решетка АП 600x250, алюминий; шт	1	1 887,33		1 887,33		1887			1887		
72	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (474 руб.)	1	50,05 40,2	7,82 0,15	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	687	610	60 2	17	4,18 0,01	4,18 0,01
73	прайс	Вентилятор КВР 200 (канальный); шт	1	9 630,19		9 630,19		9630			9630		
74	прайс	Хомут FCCr 250; шт	2	232,25		232,25		465			465		
75	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (849 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (436 руб.)	0,024	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	662	561	30 3	71	176,25 0,55	4,23 0,01
76	прайс	Воздуховод 150x150; м2	2,4	756,36		756,36		1815			1815		
77	прайс	Отвод д=200, 90 град; шт	2	400,42		400,42		801			801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (335 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (172 руб.)	0,0095	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	262	222	12 1	28	176,25 0,55	1,67 0,01
79	прайс	Воздуховод д=200; м2	0,95	756,36		756,36		719			719		
80	прайс	Переход 150x150 / д=200; шт	1	222,46		222,46		222			222		
81	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,84 9,59	1,76	7,49	ОЗП=15,1763 ЭМ=7,6726 МАТ=7,8144	218	146	14	58	1,08	1,08
82	прайс	Клапан обратный RSK200; шт	1	667,37		667,37		667			667		
83	ФССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов: хомуты STD 205; т	0,002	8 814,00		8 814,00	МАТ=2,8131	50			50		
ЭМР													
84	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26 руб.)	0,28	24,38 9,68	2,22 0,14	12,48	ОЗП=15,189 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0729	60	41	5 1	14	1,03 0,01	0,29
85	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,03	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	94	82	9 1	3	19,04 0,09	0,57
86	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (147 руб.)	0,1	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,1859 ЭМ=5,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	274	235	16	23	16,29 0,01	1,63
87	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,03	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЭМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	26	23	1	2	5,39 0,02	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,1	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	62	54	2	6	3,76 0,01	0,38
89	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (47 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30 руб.)	0,01	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859	51	48	1	2	31,6 0,03	0,32
90	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый; на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (174 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (112 руб.)	0,01	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОЗП=15,1804 ЭМ=8,0563 ЗПМ=15,1901 МАТ=5,6252	191	178	5 1	8	118,4 0,3	1,18
91	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5; м.п.	38	30,17		30,17		1146			1146		
92	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5; м.п.	3	23,14		23,14		69			69		
93	прайс	Кабель-канал 25х25 Элекор, L=2м ПВХ; шт	5	72,97		72,97		365			365		
94	прайс	Распаячная коробка НР70; шт	4	27,14		27,14		109			109		
95	прайс	Выключатель оу одноклавишный ВС20-1-0-ОБ; шт	1	107,67		107,67		108			108		
96	прайс	Светильник люминесцентный Айсберг ЛСП 2х36; шт	1	736,78		736,78		737			737		
97	прайс	Лампа люминесцентная Т=36 Вт Т8 G13; шт	2	80,17		80,17		160			160		
98	прайс	Труба пластиковая d=25 мм ПВХ; шт	1	35,59		35,59		36			36		
Очистка от строительного мусора													
99	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (260 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (158 руб.)	2,92	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	884	328		556	1,03	3,01
100	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,92	42,98	42,98		ЭМ=9,85	1236		1236			
101	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,92	11,42	11,42		ЭМ=9,519	317		317			
Раздел 2. Комната для курения в К-6													
Провмы													
102	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (402 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (308 руб.)	0,021	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,1817 ЭМ=7,0395 ЗПМ=15,1839 МАТ=5,4049	1581	457	10 2	1114	165,88 0,47	3,48 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (203 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,01	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	2814	125	80 20	2609	89,53 9,69	0,9 0,1
104	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2; м2	-1	207,00		207,00	МАТ=12,3426	-2555			-2555		
105	прайс	Дверной блок в комплекте; компл.	1	12 457,63		12 457,63		12458			12458		
106	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (138 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (99 руб.)	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,1739 ЭМ=6,4568 ЗПМ=15,188	170	160	10 4		128,73 2,15	1,29 0,02
107	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (259 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (185 руб.)	0,053	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	312	298	14 10		46,11 0,93	2,44 0,05
108	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1686 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (725 руб.)	0,053	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,2148 ЗПМ=15,1902 МАТ=0,8871	9237	1201	209 19	7827	170,75 1,76	9,05 0,09
109	203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2; м2	-5,3	1 555,55		1 555,55	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,2148 ЗПМ=15,1902 МАТ=0,8871	-7314			-7314		
110	прайс	Оконный блок ПВХ; м2	5,3	4 894,07		4 894,07		25939			25939		
111	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (313 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (130 руб.)	0,011	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	475	255	5	215	166,47 0,08	1,83
112	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (72 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31 руб.)	0,019	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,9358 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,2678	303	52	3	248	21,19 0,04	0,40
113	ФССЦ-101-2911 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм; м	1,9	314,01		314,01	МАТ=0,9743	581			581		
Пол													
114	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плитуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (828 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (658 руб.)	0,6	111,38 111,38			ОЗП=15,1851	1015	1015			14,28	8,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (637 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (310 руб.)	0,087	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	1043	415	35 23	593	39,51 1,27	3,44 0,11
116	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (216 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (105 руб.)	0,087	4861,12 63,52	123,52 45,44	4 474,08	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	2542	84	97 60	2361	8 3,36	0,7 0,29
117	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3968 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1927 руб.)	0,087	27159,55 2053,2	24,86 17,39	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	7886	2713	37 23	5136	234,92 1,72	20,44 0,15
118	ФСЦЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	2,67	15,09		15,09	МАТ=2,5109	101			101		
119	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (533 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (259 руб.)	0,108	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,1858 ЭМ=9,9962 МАТ=4,8442	1678	368	6	1304	23,60	2,55
Стены													
120	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (6433 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3340 руб.)	6,6	835,93 38,28	38,02 5,94	759,63	ОЗП=15,1797 ЭМ=7,8916 ЗПМ=15,1902 МАТ=4,7255	29507	3835	1980 596	23692	4,43 0,44	29,24 2,9
121	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (869 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,285	178 178			ОЗП=15,1843	770	770			22,82	6,50
122	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7933 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3298 руб.)	0,95	2881,62 428,72	26,36 17,42	2 426,54	ОЗП=15,1852 ЭМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	21463	6185	399 252	14879	46,7 1,68	44,37 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	12,4	13,08		13,08	МАТ=4,4205	717			717		
124	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1120 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (465 руб.)	0,85	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	922	909	11 2	2	6,55 0,01	6,22 0,01
125	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	12,4	13,08		13,08	МАТ=4,4205	717			717		
126	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2225 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (925 руб.)	0,95	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2944	1809	30 2	1105	13,19 0,01	12,53 0,01
127	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0276	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-231			-231		
128	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	27,6	44,49		44,49		1228			1228		
129	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (8264 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3435 руб.)	0,66	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	7755	6728	8 1	1019	72,26 0,01	47,69 0,01
130	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	73,92	44,49		44,49		3289			3289		
131	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2225 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (925 руб.)	0,95	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2944	1809	30 2	1105	13,19 0,01	12,53 0,01
132	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0276	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-231			-231		
133	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	27,6	44,49		44,49		1228			1228		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6750 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2806 руб.)	0,95	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1855 ЭМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	10000	5492	129 3	4379	43,56 0,02	41,38 0,02
135	прайс	Краска Радуга 217; кг	20	173,52		173,52		3470			3470		
<i>Потолок</i>													
136	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1603 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (689 руб.)	0,087	5937,02 879,79	20,05	5 037,18	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,183 МАТ=4,9843	3354	1162	7	2185	97,00	8,44
137	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (319 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (132 руб.)	0,087	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	369	259	4	106	20,63 0,01	1,79
138	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0028	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-24			-24		
139	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	2,8	44,49		44,49		125			125		
140	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка потолка стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1089 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (453 руб.)	0,087	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	1022	887	1	134	72,26 0,01	6,29
141	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	9,744	44,49		44,49		434			434		
142	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (319 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (132 руб.)	0,087	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	369	259	4	106	20,63 0,01	1,79
143	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0028	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-24			-24		
144	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	2,8	44,49		44,49		125			125		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	ФЕР15-04-007-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 384,77 = 1 531,11 - 0,033 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (893 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (371 руб.)	0,087	1384,77 550,53	12,76 0,23	821,48	ОЗП=15,1854 ЭМ=9,9875 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,9291	1091	727	11	353	62,99 0,02	5,48
146	прайс	Краска Радуга 217; кг	2	173,52		173,52		347			347		
<i>Прочие работы</i>													
147	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (81 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,01	1168,43 652,05	0,87	515,51	ОЗП=15,1806 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	109	99		10	80,60	0,81
148	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (171 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (101 руб.)	0,024	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,1852 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	234	210		24	65,94	1,58
149	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1972 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1024 руб.)	0,1492	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	1692	1374	23	295	70,20	10,47
<i>Система вытяжной вентиляции В5</i>													
150	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=126%*0.85 от ФОТ; (1885 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (968 руб.)	6	20,34 13,76	2,49	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	1454	1253	109	92	1,53	9,18
151	прайс	Решетка д=125; шт	1	164,62		164,62		165			165		
152	прайс	Решетка 1 W 150x100, алюминий; шт	4	240,25		240,25		961			961		
153	прайс	Решетка АП 300x200, алюминий; шт	1	934,32		934,32		934			934		
154	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор (ОП п. 1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=126%*0.85 от ФОТ; (922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (474 руб.)	1	50,05 40,2	7,82 0,15	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	687	610	60 2	17	4,18 0,01	4,18 0,01
155	прайс	Вентилятор КВР 125; шт	1	5 232,20		5 232,20		5232			5232		
156	прайс	Хомут FCCr 125; шт	2	133,47		133,47		267			267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (319 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (164 руб.)	0,009	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	248	211	11 1	26	176,25 0,55	1,59 0,01
158	прайс	Воздуховод 100x150; м2	0,9	756,36		756,36		661			681		
159	прайс	Отвод д=125, 90 град; шт	2	222,46		222,46		445			445		
160	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (211 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (109 руб.)	0,006	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	165	140	7 1	18	176,25 0,55	1,06
161	прайс	Воздуховод д=125; м2	0,6	756,36		756,36		454			454		
162	прайс	Переход 100x150 / д=125; шт	1	311,44		311,44		311			311		
163	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,84 9,59	1,76	7,49	ОЗП=15,1763 ЭМ=7,6726 МАТ=7,8144	218	146	14	58	1,08	1,08
164	прайс	Клапан обратный RSK125; шт	1	978,81		978,81		979			979		
165	ФССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205; т	0,002	8 814,00		8 814,00	МАТ=2,8131	50			50		
ЭМР													
166	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26 руб.)	0,28	24,38 9,68	2,22 0,14	12,48	ОЗП=15,189 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0729	60	41	5 1	14	1,03 0,01	0,29
167	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,03	243,38 178,96	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	94	82	9 1	3	19,04 0,09	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (147 руб.)	0,1	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,1859 ЭМ=5,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	274	235	16	23	16,29 0,01	1,63
169	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,03	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЭМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	26	23	1	2	5,39 0,02	0,16
170	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,1	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	62	54	2	6	3,76 0,01	0,38
171	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (47 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30 руб.)	0,01	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859	51	48	1	2	31,6 0,03	0,32
172	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (174 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (112 руб.)	0,01	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОЗП=15,1804 ЭМ=8,0563 ЗПМ=15,1901 МАТ=5,6252	191	178	5 1	8	118,4 0,3	1,18
173	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5; м.п.	38	30,17		30,17		1146			1146		
174	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x1,5; м.п.	3	23,14		23,14		69			69		
175	прайс	Кабель-канал 25x25 Элекор, L=2м ПВХ; шт	5	72,97		72,97		365			365		
176	прайс	Распаячная коробка НР70; шт	4	27,14		27,14		109			109		
177	прайс	Выключатель оу одноклавишный ВС20-1-0-ОБ; шт	1	107,67		107,67		108			108		
178	прайс	Светильник люминесцентный Айсберг ЛСП 2x36; шт	1	736,78		736,78		737			737		
179	прайс	Лампа люминесцентная Т=36 Вт Т8 G13; шт	2	80,17		80,17		160			160		
180	прайс	Труба пластиковая d=25 мм ПВХ; шт	1	35,59		35,59		36			36		
Очистка от строительного мусора													
181	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (112 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (68 руб.)	1,26	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	381	142		239	1,03	1,30
182	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,26	42,98	42,98		ЭМ=9,85	533			533		
183	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,26	11,42	11,42		ЭМ=9,519	137			137		

Раздел 3. Комната для курения в К-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Проемы</i>													
184	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (402 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (308 руб.)	0,021	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,1817 ЭМ=7,0395 ЗПМ=15,1839 МАТ=5,4049	1581	457	10 2	1114	165,88 0,47	3,48 0,01
185	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (365 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157 руб.)	0,018	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	5065	225	144 36	4696	89,53 9,69	1,61 0,17
186	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2; м2	-1,8	207,00		207,00	МАТ=12,3426	-4599			-4599		
187	прайс	Дверной блок в комплекте; компл.	1	12 457,63		12 457,63		12458			12458		
188	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (138 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (99 руб.)	0,01	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,1739 ЭМ=6,4568 ЗПМ=15,188	170	160	10 4		128,73 2,15	1,29 0,02
189	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (55 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (40 руб.)	0,0114	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	67	64	3 2		46,11 0,93	0,53 0,01
190	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (362 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (156 руб.)	0,0114	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,2148 ЗПМ=15,1902 МАТ=0,8871	1987	258	45 4	1684	170,75 1,76	1,95 0,02
191	203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2; м2	-1,14	1 555,55		1 555,55	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,2148 ЗПМ=15,1902 МАТ=0,8871	-1573			-1573		
192	ФССЦ-101-6875 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сэндвич-панель; м2	1,14	704,88		704,88	МАТ=1,8812	1512			1512		
193	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (313 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (130 руб.)	0,011	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	475	255	5	215	166,47 0,08	1,83
<i>Пол</i>													
194	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (396 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (192 руб.)	0,054	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	647	257	22 14	368	39,51 1,27	2,13 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=16; ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (133 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65 руб.)	0,054	4661,12 63,52	123,52 45,44	4 474,08	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	1578	52	61 37	1465	8 3,36	0,43 0,18
196	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2463 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1196 руб.)	0,054	27159,55 2053,2	24,86 17,39	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	4895	1684	23 14	3188	234,92 1,72	12,69 0,09
197	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	1,62	15,09		15,09	МАТ=2,5109	61			61		
198	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (201 руб.)	0,084	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,1858 ЭМ=9,9962 МАТ=4,8442	1305	286	4	1015	23,60	1,98
Стены													
199	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (5132 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2665 руб.)	5,264	835,93 38,28	38,02 5,94	759,63	ОЗП=15,1797 ЭМ=7,8916 ЗПМ=15,1902 МАТ=4,7255	23534	3059	1579 475	18896	4,43 0,44	23,32 2,32
200	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (802 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (409 руб.)	0,2632	178 178			ОЗП=15,1843	711	711			22,82	6,01
201	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6589 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2739 руб.)	0,789	2881,62 428,72	26,36 17,42	2 426,54	ОЗП=15,1852 ЭМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	17825	5137	332 209	12356	46,7 1,68	36,85 1,33
202	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	10,3	13,08		13,08	МАТ=4,4205	596			596		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (931 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (387 руб.)	0,789	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	766	755	9 2	2	6,55 0,01	5,17 0,01
204	ФСЦЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	10,3	13,08		13,08	МАТ=4,4205	596			596		
205	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1849 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (769 руб.)	0,789	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2445	1503	25 2	917	13,19 0,01	10,41 0,01
206	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0229	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-192			-192		
207	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	22,9	44,49		44,49		1019			1019		
208	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (9882 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4108 руб.)	0,789	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	9271	8043	9 2	1219	72,26 0,01	57,01 0,01
209	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	88,37	44,49		44,49		3932			3932		
210	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1849 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (769 руб.)	0,789	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2445	1503	25 2	917	13,19 0,01	10,41 0,01
211	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0229	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-192			-192		
212	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	22,9	44,49		44,49		1019			1019		
213	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5606 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2331 руб.)	0,789	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1855 ЭМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	8305	4561	107 3	3637	43,56 0,02	34,37 0,02
214	прайс	Краска Радуга 217; кг	16	173,52		173,52		2776			2776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потолок													
Торкретирование													
215	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (16 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,005	178			ОЗП=15,1843		14	14		22,82	0,11
216	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (90 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (56 руб.)	0,5	64,2	46,2	10,87	ОЗП=15,1883 ЭМ=7,054 ЗПМ=15,193 МАТ=6,5	252	54	163	35	0,84	0,42
				7,13	3,76					29		0,37	0,19
217	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (14 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,005	212,65	40,55		ОЗП=15,1886 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=2,5297	14	13	1		15,73	0,08
				172,1	0,36							0,03	
218	прайс	Colusal МК; кг	0,17	1 334,75		1 334,75		227			227		
219	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(СПСС); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (353 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,01	6425,69	5083,36		ОЗП=15,1861 ЭМ=6,6895 ЗПМ=15,1908 МАТ=10,2179	544	204	340		139,54	1,4
				1342,33	503,83					77		48,17	0,48
220	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	12	133,47		133,47		1602			1602		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Грил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,01	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,1875 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8238	18	17	1		10,98 0,01	0,11
222	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer второй слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (19 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,01	130,61 118,32	12,29 0,11		ОЗП=15,1874 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8594	19	18	1		11,76 0,01	0,12
223	прайс	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,2	311,44		311,44		62			62		
224	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (995 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (428 руб.)	0,054	5937,02 879,79	20,05	5 037,18	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,183 МАТ=4,9843	2082	721	5	1356	97,00	5,24
225	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (198 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (82 руб.)	0,054	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	229	161	3	65	20,63 0,01	1,11
226	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0017	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-32			-32		
227	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	1,7	44,49		44,49		76			76		
228	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклеивка потолка стеклохолстом; 100 м2 клеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (676 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (281 руб.)	0,054	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	635	550	1	84	72,26 0,01	3,90
229	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	6,048	44,49		44,49		269			269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (198 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (82 руб.)	0,054	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	229	161	3	65	20,63 0,01	1,11
231	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0017	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-15			-15		
232	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	1,7	44,49		44,49		76			76		
233	ФЕР15-04-007-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 384,77 = 1 531,11 - 0,033 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (554 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0,054	1384,77 550,53	12,76 0,23	821,48	ОЗП=15,1854 ЭМ=9,9875 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,9291	677	451	7	219	62,99 0,02	3,40
234	прайс	Краска Радуга 217; кг	1,4	173,52		173,52		243			243		
<i>Прочие работы</i>													
235	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (81 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,01	1168,43 652,05	0,87	515,51	ОЗП=15,1806 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	109	99		10	80,60	0,81
236	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (171 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (101 руб.)	0,024	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,1852 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	234	210		24	65,94	1,58
237	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	1	20,34 13,76	2,49	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	242	209	18	15	1,53	1,53
238	прайс	Решетка жалюзийная; шт	1	533,90		533,90		534			534		
239	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (474 руб.)	1	50,05 40,2	7,82 0,15	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	687	610	60 2	17	4,18 0,01	4,18 0,01
240	прайс	Вентилятор осевой оконный; шт	1	2 669,49		2 669,49		2669			2669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1972 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1024 руб.)	0,1492	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	1692	1374	23	295	70,20	10,47
<i>Система вытяжной вентиляции ВЗ</i>													
242	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1574 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (807 руб.)	5	20,34 13,76	2,49	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	1212	1044	90	78	1,53	7,65
243	прайс	Решетка д=125; шт	1	164,62		164,62		165			165		
244	прайс	Решетка 1 W 150x100, алюминий; шт	3	240,25		240,25		721			721		
245	прайс	Решетка АП 300x150, алюминий; шт	1	863,14		863,14		863			863		
246	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (474 руб.)	1	50,05 40,2	7,82 0,15	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	687	610	60 2	17	4,18 0,01	4,18 0,01
247	прайс	Вентилятор КВР 125; шт	1	5 232,20		5 232,20		5232			5232		
248	прайс	Хомут FCCr 125; шт	2	133,47		133,47		267			267		
249	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (136 руб.)	0,0075	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	207	175	9 1	23	176,25 0,55	1,32
250	прайс	Воздуховод 100x150; м2	0,75	756,36		756,36		567			567		
251	прайс	Отвод д=125, 90 град; шт	1	222,46		222,46		222			222		
252	прайс	Отвод 100x150, 90 град.; шт	1	516,10		516,10		516			516		
253	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (142 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (73 руб.)	0,004	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	110	94	5	11	176,25 0,55	0,71
254	прайс	Воздуховод д=125; м2	0,4	756,36		756,36		303			303		
255	прайс	Переход 100x150 / д=125; шт	1	311,44		311,44		311			311		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,84 9,59	1,76	7,49	ОЗП=15,1763 ЭМ=7,6726 МАТ=7,8144	218	146	14	58	1,08	1,08
257	прайс	Клапан обратный RSK125; шт	1	978,81		978,81		979			979		
258	ФССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздухопроводов: хомуты STD 205; т	0,002	8 814,00		8 814,00	МАТ=2,8131	50			50		
ЭМП													
259	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26 руб.)	0,28	24,38 9,68	2,22 0,14	12,48	ОЗП=15,189 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0729	60	41	5 1	14	1,03 0,01	0,29
260	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,03	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	94	82	9 1	3	19,04 0,09	0,57
261	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (147 руб.)	0,1	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,1859 ЭМ=5,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	274	235	16	23	16,29 0,01	1,63
262	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,03	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЭМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	26	23	1	2	5,39 0,02	0,16
263	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,1	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	62	54	2	6	3,76 0,01	0,38
264	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (47 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30 руб.)	0,01	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859	51	48	1	2	31,6 0,03	0,32
265	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (174 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (112 руб.)	0,01	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОЗП=15,1804 ЭМ=8,0563 ЗПМ=15,1901 МАТ=5,6252	191	178	5 1	8	118,4 0,3	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5; м.п.	38	30,17		30,17		1146			1146		
267	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5; м.п.	3	23,14		23,14		69			69		
268	прайс	Кабель-канал 25х25 Элекор, L=2м ПВХ; шт	5	72,97		72,97		365			365		
269	прайс	Распаячная коробка НР70; шт	4	27,14		27,14		109			109		
270	прайс	Выключатель о/у одноклавишный ВС20-1-0-ОБ; шт	1	107,67		107,67		108			108		
271	прайс	Светильник люминесцентный Айсберг ЛСП 2х36; шт	1	736,78		736,78		737			737		
272	прайс	Лампа люминесцентная Т=36 Вт Т8 G13; шт	2	80,17		80,17		160			160		
273	прайс	Труба пластиковая д=25 мм ПВХ; шт	1	35,59		35,59		36			36		
<i>Очистка от строительного мусора</i>													
274	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (166 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (100 руб.)	1,86	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	563	209		354	1,03	1,92
275	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,86	42,98	42,98		ЭМ=9,85	787		787			
276	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,86	11,42	11,42		ЭМ=9,519	202		202			
Раздел 4. Комната для курения в К-2													
<i>Провмы</i>													
277	ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; 100 м2 перегородок НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (3250 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2224 руб.)	0,1845	1829,8 1204,44	625,36 67,6		ОЗП=15,1817 ЭМ=5,9903 ЗПМ=15,1905	4065	3374	691 189	141,2 6,72	26,05 1,24	
278	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (67 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,018	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	79	79		36,28	0,65	
279	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (188 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (135 руб.)	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,1845 ЭМ=5,9903 ЗПМ=15,1893	240	218	22 6	179,3 3,97	1,79 0,04	
280	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (425 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (183 руб.)	0,018	25573,82 957,29	1250,29 153,23	23 366,24	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	5255	262	178 42	4815 11,35	104,28 0,2	1,88
281	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2; м2	-1,8	207,00		207,00		МАТ=12,3426	-4599		-4599		
282	прайс	Деревянный дверной блок; шт	1	12 457,63		12 457,63		12458			12458		
283	прайс	Ручка дверная с замком; шт	1	2 224,58		2 224,58		2225			2225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников с одной стороны; 100 м коробок блоков НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (66 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,049	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,1737 ЭМ=9,9885 МАТ=9,1732	251	48	2	201	7,82	0,38
285	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (274 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (196 руб.)	0,02	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,1739 ЭМ=6,4568 ЗПМ=15,188	339	319	20 7		128,73 2,15	2,57 0,04
286	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (259 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (185 руб.)	0,053	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	312	298	14 10		46,11 0,93	2,44 0,05
287	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1458 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (627 руб.)	0,053	218773,47 1303,66	413,79 8,91	217 056,02	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,9959 ЗПМ=15,1908 МАТ=1,0837	13713	1049	197 7	12467	149,16 0,66	7,91 0,04
288	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2; м2	-5,3	2 085,07		2 085,07	МАТ=0,979	-10819			-10819		
289	прайс	Блок оконный ПВХ; м2	5,3	4 894,07		4 894,07		25939			25939		
290	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (72 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31 руб.)	0,019	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,9358 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,2678	303	52	3	248	21,19 0,04	0,40
291	ФССЦ-101-2911 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм; м	1,9	314,01		314,01	МАТ=0,9743	581			581		
292	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1231 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (512 руб.)	0,0432	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	1866	1002	20 1	844	166,47 0,08	7,19
293	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (230 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (99 руб.)	0,192	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	344	167		177	6,70	1,29
294	101-5958	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм; п.м	-19,2	2,99		2,99	МАТ=2,7993	-161			-161		
295	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 40x40 мм; п.м	9,6	4,43		4,43	МАТ=3,0948	132			132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	ФСЦЛ-101-5966 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 95x25 мм; п.м	9,6	9,88		9,88	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	261			261		
297	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (346 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (149 руб.)	0,0168	9875,72	23,38	8 890,58	ОЗП=15,1817 ЭМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	691	245	3	443	112,75	1,89
				961,76	2,7					1		0,2	
<i>Уменьшение дверного проема</i>													
298	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Защивка проема; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (77 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33 руб.)	0,003	11902,38	20,50	10 648,36	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,6795 МАТ=5,9124	245	56		189	136,00	0,41
299	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	-1,347	15,00		15,00	МАТ=6,2613	-127			-127		
300	прайс	Теплоизоляция; м2	0,309	444,92		444,92		137			137		
301	прайс	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12 мм; м2	1,347	142,37		142,37		192			192		
<i>Пол</i>													
302	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плитуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (190 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (151 руб.)	0,138	111,38			ОЗП=15,1851	233	233			14,28	1,97
303	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (953 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (757 руб.)	0,125	641	45,01		ОЗП=15,1817 ЭМ=9,3326 ЗПМ=15,1803	1184	1131	53		69,87	8,73
				595,99	19,44					37		1,44	0,18
304	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1806 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1434 руб.)	0,125	2791,56	1843,02		ОЗП=15,1816 ЭМ=6,0922 ЗПМ=15,1971	3204	1800	1404		111,2	13,9
				948,54	217,35					413		21	2,63
305	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,125	1485,02	44,24	1 127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	1499	596	51	852	39,51	4,94
				313,71	17,15					33		1,27	0,16
306	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (312 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (151 руб.)	0,125	4661,12	123,52	4 474,08	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	3652	121	140	3391	8	1
				63,52	45,44					86		3,36	0,42
307	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (5698 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2768 руб.)	0,125	27159,55	24,86	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	11330	3897	54	7379	234,92	29,37
				2053,2	17,39					33		1,72	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	3,75	15,09		15,09	МАТ=2,5109	142			142		
309	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов: из плиток керамических; 100 м плитуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (681 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (331 руб.)	0,138	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,1858 ЭМ=9,9962 МАТ=4,8442	2144	470	7	1667	23,60	3,26
Стены													
310	ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (3203 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1633 руб.)	2,474	65 59,81	5,19 0,68		ОЗП=15,1975 ЭМ=8,2486 ЗПМ=15,0735	2355	2249	106 25		7,6 0,05	18,8 0,12
311	прайс	Плиты теплоизоляционные; м2	25	444,92		444,92		11123			11123		
312	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1628 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (831 руб.)	0,534	178 178			ОЗП=15,1843	1443	1443			22,82	12,19
313	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (8526 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3666 руб.)	0,534	7810,86 761,88	14,12	7 034,86	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,4334 МАТ=5,5977	27240	6178	33	21029	84,00	44,86
314	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм; м2	-3,14	15,00		15,00	МАТ=6,2613	-295			-295		
315	прайс	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12 мм; м2	120,2	142,37		142,37		17113			17113		
316	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1250 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (520 руб.)	0,534	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	1655	1017	17 1	621	13,19 0,01	7,04 0,01
317	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0155	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-292			-292		
318	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	15,5	44,49		44,49		690			690		
319	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6686 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2779 руб.)	0,534	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	6275	5443	6 1	826	72,26 0,01	38,59 0,01
320	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	59,81	44,49		44,49		2661			2661		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен по стеклохолсту; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1250 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (520 руб.)	0,534	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	1655	1017	17 1	621	13,19 0,01	7,04 0,01
322	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0155	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-292			-292		
323	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	15,5	44,49		44,49		690			690		
324	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 722,28 = 855,31 - 0,03 x 4 434,40 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2889 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1201 руб.)	0,534	722,28 289,99	8,99 0,12	423,30	ОЗП=15,1827 ЭМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,0952	3551	2351	48 1	1152	32,73 0,01	17,48 0,01
325	прайс	Краска Радуга 217; кг	11	173,52		173,52		1909			1909		
<i>Потолок</i>													
326	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности потолка от набела; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2385 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1487 руб.)	17,5	8,45 8,45			ОЗП=15,1758	2244	2244			0,99	17,33
327	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1883 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (783 руб.)	0,175	3414,44 554,27	30,86 20,29	2 829,31	ОЗП=15,1925 ЭМ=15,907 ЗПМ=15,1965 МАТ=6,4544	4755	1474	86 54	3195	56,79 1,96	9,94 0,34
328	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	2,3	13,08		13,08	МАТ=4,4205	133			133		
329	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (255 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (106 руб.)	0,175	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	209	207	2		8,1 0,01	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
330	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	2,3	13,08		13,08	МАТ=4,4205	133			133		
331	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (640 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (266 руб.)	0,175	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	743	521	8	214	20,63 0,01	3,61
332	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0056	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,505	-106			-106		
333	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	5,6	44,49		44,49		249			249		
334	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 588,77 = 1 735,11 - 0,033 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1797 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (747 руб.)	0,175	1588,77 550,62	14,5 0,23	1 023,65	ОЗП=15,1854 ЭМ=9,9903 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8815	2363	1463	25 1	875	63 0,02	11,03
335	прайс	Краска Радуга 217; кг	4	173,52		173,52		694			694		
336	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1972 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1024 руб.)	0,1492	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	1692	1374	23	295	70,20	10,47
Система вытяжной вентиляции В1													
337	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж решеток вентиляционных; 1 решетка (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (62 руб.)	1	6,19 5,24	0,95		ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	86	80	6		0,58	0,58
338	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1885 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (968 руб.)	6	20,34 13,76	2,49	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	1454	1253	109	92	1,53	9,18
339	прайс	Решетка д=160; шт	1	520,55		520,55		521			521		
340	прайс	Решетка 1 W 150x100, алюминий; шт	4	240,25		240,25		961			961		
341	прайс	Решетка АП 500x200, алюминий; шт	1	1 710,25		1 710,25		1710			1710		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
342	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор (ОП л.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (474 руб.)	1	50,05 40,2	7,82 0,15	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	687	610	60 2	17	4,18 0,01	4,18 0,01
343	прайс	Вентилятор КВР 160; шт	1	6 211,02		6 211,02		6211			6211		
344	прайс	Хомут FCCr 160; шт	2	160,17		160,17		320			320		
345	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП л.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (353 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (181 руб.)	0,01	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	276	234	12 1	30	176,25 0,55	1,76 0,01
346	прайс	Воздуховод 100x150; м2	1	756,36		756,36		756			756		
347	прайс	Плотвод д=160, 270 град; шт	1	400,42		400,42		400			400		
348	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП л.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (269 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (138 руб.)	0,0076	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	210	178	9 1	23	176,25 0,55	1,34
349	прайс	Воздуховод д=160; м2	0,76	756,36		756,36		575			575		
350	прайс	Переход 100x150 / д=160; шт	1	266,95		266,95		267			267		
351	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан (ОП л.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,84 9,59	1,76	7,49	ОЗП=15,1763 ЭМ=7,6726 МАТ=7,8144	218	146	14	58	1,08	1,08
352	прайс	Клапан обратный RSK160; шт	1	845,34		845,34		845			845		
353	ФССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов: хомуты STD 205; т	0,002	8 814,00		8 814,00	МАТ=2,8131	50			50		
Демонтаж канализации													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
354	ФЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в конструкциях из бетона мест, для демонтажа канализации; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1553 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (793 руб.)	0,25	1311,34 247,66	1063,68 114,99		ОЗП=15,183 ЭМ=5,9902 ЗПМ=15,1893	2533	940	1593 437		27,61 11,43	6,9 2,86
355	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (458 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (291 руб.)	0,055	731,64 721,64	10 4,32		ОЗП=15,1702 ЭМ=9,335 ЗПМ=15,1898	607	602	5 4		85,3 0,32	4,69 0,02
Очистка помещения от мусора													
356	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (623 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (378 руб.)	7	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	2119	787		1332	1,03	7,21
357	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7	42,98	42,98		ЭМ=9,85	2963		2963			
358	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7	11,42	11,42		ЭМ=9,519	761		761			
ЭМР													
359	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26 руб.)	0,28	24,38 9,68	2,22 0,14	12,48	ОЗП=15,189 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0729	60	41	5 1	14	1,03 0,01	0,29
360	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,03	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	94	82	9 1	3	19,04 0,09	0,57
361	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (147 руб.)	0,1	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,1859 ЭМ=6,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	274	235	16	23	16,29 0,01	1,63
362	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,03	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЭМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	26	23	1	2	5,39 0,02	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,1	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	62	54	2	6	3,76 0,01	0,38
364	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (47 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30 руб.)	0,01	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859	51	48	1	2	31,6 0,03	0,32
365	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (174 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (112 руб.)	0,01	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОЗП=15,1804 ЭМ=6,0563 ЗПМ=15,1901 МАТ=5,6252	191	178	5 1	8	118,4 0,3	1,18
366	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5; м.п.	38	30,17		30,17		1146			1146		
367	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x1,5; м.п.	3	23,14		23,14		69			69		
368	прайс	Кабель-канал 25x25 Элекор, L=2м ПВХ; шт	5	72,97		72,97		365			365		
369	прайс	Распаячная коробка НР70; шт	4	27,14		27,14		109			109		
370	прайс	Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ОБ; шт	1	107,67		107,67		108			108		
371	прайс	Светильник люминесцентный Айсберг ЛСП 2x36; шт	1	736,78		736,78		737			737		
372	прайс	Лампа люминесцентная Т=36 Вт Т8 G13; шт	2	80,17		80,17		160			160		
373	прайс	Труба пластиковая d=25 мм ПВХ; шт	1	35,59		35,59		36			36		
Раздел 5. Комната для курения НИИП													
<i>Проемы</i>													
374	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полоток; 100 м ² дверных полоток НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (139 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (99 руб.)	0,0378	288,06 288,06			ОЗП=15,1929	165	165			36,28	1,37
375	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (377 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (269 руб.)	0,02	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,1845 ЭМ=5,9903 ЗПМ=15,1893	481	437	44 12		179,3 3,97	3,59 0,08
376	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (402 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (308 руб.)	0,021	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,1817 ЭМ=7,0395 ЗПМ=15,1839 МАТ=5,4049	1581	457	10 2	1114	165,88 0,47	3,48 0,01
377	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² ; 100 м ² проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (765 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (329 руб.)	0,0378	24621,14 821,89	1010,68 130,82	22 788,57	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	10636	472	302 75	9862	89,53 9,89	3,38 0,37
378	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м ² ; ДН 24-10, площадь 2,35 м ² ; м2	-3,78	207,00		207,00	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	-8958			-8958		
379	прайс	Дверной блок в комплекте; компл.	2	12 457,63		12 457,63		24915			24915		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
380	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (демонтаж стеклопакета); 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (25 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (18 руб.)	0,005	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	29	28	1 1		46,11 0,93	0,23
381	ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (160 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (69 руб.)	0,005	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,1853 ЭМ=9,2148 ЗПМ=15,1902 МАТ=0,8871	871	113	20 2	738	170,75 1,76	0,85 0,01
382	203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2; м2	-0,5	1 555,55		1 555,55	МАТ=0,7034	-547			-547		
383	ФСЦ-101-6875 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сэндвич-панель; м2	0,5	704,88		704,88	МАТ=1,8812	663			663		
Стены													
384	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных конструкций; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (753 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (384 руб.)	0,52	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,182 ЭМ=5,9902 ЗПМ=15,1884	910	577	333 91		8,24 1,15	4,28 0,6
385	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкогобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (876 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (455 руб.)	0,9	835,93 38,28	38,02 5,94	759,63	ОЗП=15,1797 ЭМ=7,8916 ЗПМ=15,1902 МАТ=4,7255	4024	523	270 81	3231	4,43 0,44	3,99 0,4
386	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2220 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1134 руб.)	0,728	178 178			ОЗП=15,1843	1968	1968			22,82	16,61
387	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6830 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2839 руб.)	0,818	2881,62 428,72	26,36 17,42	2 426,54	ОЗП=15,1852 ЭМ=15,9484 ЗПМ=15,1995 МАТ=6,4544	18481	5325	344 217	12812	46,7 1,68	38,2 1,37
388	ФСЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	10,6	13,08		13,08	МАТ=4,4205	613			613		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
389	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (965 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (401 руб.)	0,818	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	794	783	10 2	1	6,55 0,01	5,36 0,01
390	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	10,6	13,08		13,08	МАТ=4,4205	613			613		
391	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1917 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (797 руб.)	0,818	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2535	1558	26 2	951	13,19 0,01	10,79 0,01
392	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0237	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-198			-198		
393	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	23,7	44,49		44,49		1054			1054		
394	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 x 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (10245 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4259 руб.)	0,818	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	9612	8338	10 2	1264	72,26 0,01	59,11 0,01
395	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	91,62	44,49		44,49		4076			4076		
396	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1917 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (797 руб.)	0,818	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	2535	1558	26 2	951	13,19 0,01	10,79 0,01
397	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0237	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	-198			-198		
398	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	23,7	44,49		44,49		1054			1054		
399	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5813 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2416 руб.)	0,818	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1855 ЭМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	8611	4729	111 3	3771	43,56 0,02	35,63 0,02
400	прайс	Краска Радуга 217; кг	17,5	173,52		173,52		3037			3037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потолок													
Торкретирование													
401	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (16 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,005	178			ОЗП=15,1843	14	14			22,82	0,11
				178									
402	ФЕР13-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (90 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (56 руб.)	0,5	64,2	46,2	10,87	ОЗП=15,1883 ЭМ=7,054 ЗПМ=15,193 МАТ=6,5	252	54	163	35	0,84	0,42
				7,13	3,76				29			0,37	0,19
403	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (14 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,005	212,65	40,55		ОЗП=15,1886 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=2,5297	14	13	1		15,73	0,08
				172,1	0,36							0,03	
404	прайс	Colusal МК; кг	0,17	1 334,75		1 334,75		227			227		
405	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(SPCC); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил.6.5 п.3.5 При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (353 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (175 руб.)	0,01	6425,69	5083,36		ОЗП=15,1861 ЭМ=6,6895 ЗПМ=15,1908 МАТ=10,2179	544	204	340		139,54	1,4
				1342,33	503,83					77		48,17	0,48
406	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	12	133,47		133,47		1602			1602		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
407	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,01	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,1875 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8238	18	17	1		10,98 0,01	0,11
408	ФЕР13-03-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer второй слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (19 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,01	130,61 118,32	12,29 0,11		ОЗП=15,1874 ЭМ=6,2319 ЗПМ=15,3 МАТ=3,8594	19	18	1		11,76 0,01	0,12
409	прайс	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,2	311,44		311,44		62			62		
410	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3097 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1332 руб.)	0,168	5937,02 879,79	20,05	5 037,18	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,183 МАТ=4,9843	6476	2244	14	4218	97,00	16,30
411	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (614 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (255 руб.)	0,168	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	713	500	8	205	20,63 0,01	3,47
412	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0054	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-46			-46		
413	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	5,4	44,49		44,49		240			240		
414	ФЕР15-06-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка потолка стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой поверхности 1 057,83 = 7 217,83 - 112 х 55,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2104 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (875 руб.)	0,168	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35	ОЗП=15,185 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	1974	1713	2	259	72,26 0,01	12,14
415	прайс	Стеклохолст X-Glass; м2	18,82	44,49		44,49		837			837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
416	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка потолка; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (614 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (255 руб.)	0,168	612,13 196,15	4,75 0,18	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	713	500	8	205	20,63 0,01	3,47
417	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0054	2 898,50		2 898,50	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	-46			-46		
418	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	5,4	44,49		44,49		240			240		
419	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 822,70 = 969,04 - 0,033 x 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1111 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (462 руб.)	0,168	822,7 354,22	8,99 0,12	459,49	ОЗП=15,183 ЭМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,1265	1314	904	15	395	39,98 0,01	6,72
420	прайс	Краска Радуга 217; кг	4	173,52		173,52		694			694		
Пол													
421	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плитуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (331 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (263 руб.)	0,24	111,38 111,38			ОЗП=15,1851	406	406			14,28	3,43
422	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1230 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (597 руб.)	0,168	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	2014	801	68 44	1145	39,51 1,27	6,64 0,21
423	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (417 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (202 руб.)	0,168	4661,12 63,52	123,52 45,44	4 474,08	ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	4908	162	188 116	4558	8 3,36	1,34 0,56
424	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (7660 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3720 руб.)	0,168	27159,55 2053,2	24,86 17,39	25 081,49	ОЗП=15,1854 ЭМ=17,2836 ЗПМ=15,1875 МАТ=2,3536	15228	5238	72 44	9918	234,92 1,72	39,47 0,29
425	ФСЦЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	5,04	15,09		15,09	МАТ=2,5109	191			191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1185 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (576 руб.)	0,24	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,1858 ЭМ=9,9962 МАТ=4,8442	3729	818	13	2898	23,60	5,66
<i>Прочие работы</i>													
427	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (81 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (48 руб.)	0,01	1168,43 652,05	0,87	515,51	ОЗП=15,1806 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	109	99		10	80,60	0,81
428	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (171 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (101 руб.)	0,024	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,1852 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	234	210		24	65,94	1,58
429	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (3172 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1647 руб.)	0,24	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	2721	2210	38	473	70,20	16,85
<i>Сантехнические работы</i>													
430	ФЕРр65-3-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие смесителя: без душевой сетки; 100 шт. арматуры НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (37 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (23 руб.)	0,01	315,33 313,14	2,19 0,95		ОЗП=15,1815 ЭМ=9,3242 ЗПМ=15,1053	48	48			36,71 0,07	0,37
431	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (50 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (32 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,1817 ЭМ=9,3284 ЗПМ=15,1909	67	66	1 1		51,3 0,26	0,51
432	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (125 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (80 руб.)	0,02	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,1816 ЭМ=9,3275 ЗПМ=15,1709	167	165	2 1		63,84 0,29	1,28 0,01
433	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (398 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (253 руб.)	0,12	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,182 ЭМ=7,0042 ЗПМ=15,1926 МАТ=6,1935	556	525	6 2	25	34,66 0,1	4,16 0,01
434	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (103 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (66 руб.)	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		ОЗП=15,197 ЭМ=9,332 ЗПМ=15,1905	138	132	6 5		110 2,24	1,1 0,02
435	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка кабинок из ДСП; 100 м2 перегородок и барьеров (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2736 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1176 руб.)	0,21	893,65 621,59	272,06		ОЗП=15,1853 ЭМ=9,8453 МАТ=4,1101	2545	1983	562		71,12	14,94


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (481 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (247 руб.)	0,1	1609,25 208,27	23,63 1,76	1 377,35	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,796 ЗПМ=15,1477 МАТ=4,3963	945	316	23 3	606	21,65 0,13	2,17 0,01
437	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм; компл.	-1	130,00		130,00	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,796 ЗПМ=15,1477 МАТ=4,3963	-572			-572		
438	прайс	Раковина со смесителем: компл.	1	2 669,49		2 669,49		2669			2669		
439	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (876 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (450 руб.)	0,12	2730,08 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,1861 ЭМ=8,9869 ЗПМ=15,1527 МАТ=5,4049	2163	578	50 4	1535	32,97 0,15	3,96 0,02
440	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (124 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (64 руб.)	0,0076	34183,59 679,03	387,89 36,72	33 116,67	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,7192 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,072	1635	78	29 4	1528	75,7 2,72	0,58 0,02
441	301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-0,76	320,00		320,00	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,7192 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,072	-1477			-1477		
442	прайс	Радиатор, секц.	4	444,92		444,92		1780			1780		
<i>Система вытяжной вентиляции В</i>													
443	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1571 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (807 руб.)	5	20,34 13,76	2,49	4,09	ОЗП=15,1786 ЭМ=7,2658 МАТ=3,78	1212	1044	90	78	1,53	7,65
444	прайс	Решетка д=125; шт	1	164,62		164,62		165			165		
445	прайс	Решетка 1 W 150x100, алюминий; шт	3	240,25		240,25		721			721		
446	прайс	Решетка АП 300x150, алюминий; шт	1	863,14		863,14		863			863		
447	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (474 руб.)	1	50,05 40,2	7,82 0,15	2,03	ОЗП=15,1852 ЭМ=7,6483 ЗПМ=14,6429 МАТ=8,0246	687	610	60 2	17	4,18 0,01	4,18 0,01
448	прайс	Вентилятор КВР 125; шт	1	5 232,20		5 232,20		5232			5232		
449	прайс	Хомут FCCr 125; шт	2	133,47		133,47		267			267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
450	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (136 руб.)	0,0075	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	207	175	9 1	23	176,25 0,55	1,32
451	прайс	Воздуховод 100x150; м2	0,75	756,36		756,36		567			567		
452	прайс	Отвод д=125, 90 град; шт	1	222,46		222,46		222			222		
453	прайс	Отвод 100x150, 90 град.; шт	1	516,10		516,10		516			516		
454	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (142 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (73 руб.)	0,004	2125,6 1540,46	150,49 7,37	434,65	ОЗП=15,1853 ЭМ=8,1759 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,7966	110	94	5	11	176,25 0,55	0,71
455	прайс	Воздуховод д=125; м2	0,4	756,36		756,36		303			303		
456	прайс	Переход 100x150 / д=125; шт	1	311,44		311,44		311			311		
457	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан (ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,84 9,59	1,76	7,49	ОЗП=15,1763 ЭМ=7,6726 МАТ=7,8144	216	146	14	58	1,08	1,08
458	прайс	Клапан обратный RSK125; шт	1	978,81		978,81		979			979		
459	ФССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205; т	0,002	8 814,00		8 814,00	МАТ=2,8131	50			50		
ЭМР													
460	ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26 руб.)	0,28	24,38 9,68	2,22 0,14	12,48	ОЗП=15,189 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0729	60	41	5 1	14	1,03 0,01	0,29
461	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,03	243,38 178,98	45,51 1,22	18,89	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	94	82	9 1	3	19,04 0,09	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
462	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба глстмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (228 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (147 руб.)	0,1	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,1859 ЭМ=5,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	274	235	16	23	16,29 0,01	1,63
463	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,03	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,1849 ЭМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	26	23	1	2	5,39 0,02	0,16
464	ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,1	51,16 35,34	2,22 0,14	13,60	ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	62	54	2	6	3,76 0,01	0,38
465	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (47 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30 руб.)	0,01	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859	51	48	1	2	31,6 0,03	0,32
466	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (174 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (112 руб.)	0,01	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОЗП=15,1804 ЭМ=8,0563 ЗПМ=15,1901 МАТ=5,6252	191	178	5 1	8	118,4 0,3	1,18
467	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1,5; м.п.	38	30,17		30,17		1146			1146		
468	прайс	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 2x1,5; м.п.	3	23,14		23,14		69			69		
469	прайс	Кабель-канал 25x25 Элекор, L=2м ПВХ; шт	5	72,97		72,97		365			365		
470	прайс	Распаячная коробка НР70; шт	4	27,14		27,14		109			109		
471	прайс	Выключатель оу одноклавишный ВС20-1-0-Об; шт	1	107,67		107,67		108			108		
472	прайс	Светильник люминесцентный Айсберг ЛСП 2x36; шт	1	736,78		736,78		737			737		
473	прайс	Лампа люминесцентная Т=36 Вт Т8 G13; шт	2	80,17		80,17		160			160		
474	прайс	Труба пластиковая d=25 мм ПВХ; шт	1	35,59		35,59		36			36		
Очистка от строительного мусора													
475	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (194 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (118 руб.)	2,18	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	660	245		415	1,03	2,25
476	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,18	42,98	42,98		ЭМ=9,85	923		923			
477	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,18	11,42	11,42		ЭМ=9,519	237		237			
								10447484,08					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								871553	238843	26943	605767		1762,15
										5397			30,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								964886	324222	34897	605767		2389,13
										7683			43,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							308786					
	Сметная прибыль							143956					
	Итого по смете:												
	Итого Строительные работы							1394189					2361,95
													43,71
	Итого Монтажные работы							23439					27,18
	Итого							1417628					2389,13
													43,71
	В том числе:												
	Материалы							605767					
	Машины и механизмы							34897					
	ФОТ							331905					
	Накладные расходы							308786					
	Сметная прибыль							143956					
	НДС 18%							255173,04					
	ВСЕГО по смете в том числе:							1672801,04					2389,13
													43,71
	Комната для курения в К-1							401065,89					
	Комната для курения в К-6							329685,87					
	Комната для курения в К-9							252474,91					
	Комната для курения в К-2							376032,02					
	Комната для курения НИИП							313542,35					

Составил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  // Шемшова И.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]