

АО "НПО НИИПТ - НЭМК"

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(покальная смета)

на

Ремонт полов (полимерное покрытие) в корпусе №12а на 2-м и 3-м этажах

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
 Средства на оплату труда
 Сметная трудоемкость

537 266,18 руб.
 86 654,00 руб.
 640,23 чел. час

Составлен в ценах 2015 г.


N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Коридоры 2-го этажа													
1	ФЕР-13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности цветками, 1 м2 очищаемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (13546 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8444 руб.)	125	7,66 7,66	0,27		ОЗП=15,1758 ЗМ=4,8148	14569	14569	162	1054	0,90	112,50
2	ФЕР-13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1505 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (938 руб.)	125	1,12 0,86	0,1		ОЗП=15,1857 ЗМ=5,5334 СПМ=15,3 МАТ=7,1188	2600	1481	65	1054	7,43	9,29
3	ФЕР-13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование пола, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1379 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (860 руб.)	1,25	205,86 78,02	0,1		ОЗП=15,1857 ЗМ=5,5334 СПМ=15,3 МАТ=7,1188	2600	1481	65	1054	7,43	9,29
4	ФЕР-13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование пола PRASBAN EP-R150, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1379 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (860 руб.)	1,25	205,86 78,02	0,1		ОЗП=15,1857 ЗМ=5,5334 СПМ=15,3 МАТ=7,1188	2600	1481	65	1054	7,43	9,29
5	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уайт-спирит, т	-0,0206	6 667,00			МАТ=6,7213	-923			-923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФССД-101-0074 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Витумы нефтяные строительные марки БН-70/30; т	-0,0069	1 525,50		1 525,50	МАТ=12,3531	-130			-130		
7	ООО "Тролмышленны е полы"	PRASPAN EP-R-150; кг	125	386,25		386,25		48281			48281		
8	ФЕР1-01-015- 07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шлифовка бетонных покрытий с уплотнителем; 100 м2 покрытия	1,25	978,36	236,1	16,30	ОЗП=15,1853 ЗМ=5,7752 ЗПМ=15,1864 МАТ=5,3632	15594	13780	1704	110	80,04	100,05
				725,96	21,03					399		2,08	2,61
9	ФЕР13-06-004- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обесшпывание поверхности; 1 м2 обесшпываемой поверхности	125	1,12	0,27	ОЗП=15,2353 ЗМ=4,8148	1781	1619	162	0,10	12,50		
				0,85									
10	ФЕР15-04-029- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Нанесение покровного состава PRASPAN; 100 м2 отделываемой поверхности	1,25	255,18	1,18	207,05	ОЗП=15,1847 ЗМ=9,5559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0371	1951	891	15	1045	4,88	6,1
				46,95	0,14					3		0,01	0,01
11	ФССД-101-0503 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ламы металлические МЛ-248 для паркетных полов; т	-0,0138	18 345,00		18 345,00	МАТ=4,0294	-1020			-1020		
12	ООО "Тролмышленны е полы"	PRASPAN EP-C201; кг	313	240,51		240,51		75280			75280		
Раздел 2. Коридор 3-го этажа													
13	ФЕР13-06-003- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности шпаклевки; 1 м2 очищаемой поверхности	125	7,88		ОЗП=15,1758	14569	14569				0,90	112,50
				7,88									
14	ФЕР13-06-004- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Обесшпывание поверхности; 1 м2 обесшпываемой поверхности	125	1,12	0,27	ОЗП=15,2353 ЗМ=4,8148	1781	1619	162	0,10	12,50		
				0,85									
15	ФЕР13-03-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтование пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,25	205,85	9,43	118,40	ОЗП=15,1857 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=7,1188	2600	1481	65	1054	7,43	9,29
				78,02	0,1					2		0,01	0,01
16	ФЕР13-03-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтование пола PRASPAN EP-R-150; 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,25	205,85	9,43	118,40	ОЗП=15,1857 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=7,1188	2600	1481	65	1054	7,43	9,29
				78,02	0,1					2		0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Уай-спирит: т	-0,0206	6 667,00		6 667,00	МАТ=6,7213	-923			-923		
18	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумя нефтяные строительные марки БН-70/30: т	-0,0069	1 525,50		1 525,50	МАТ=12,3331	-130			-130		
19	ООО "Тромпышленны е полы"	PRASPRAN EP-150: кг	125	386,25		386,25		48281			48281		
20	ФЕР1-01-015- 07 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных покрытий с уплотнителем: 100 м2 покрытия НР 105%=(123%*0,85 от ФОТ: (18021 руб.) СП 51%=(75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (8753 руб.)	1,25	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=15,1853 ЗМ=5,7752 ЗПМ=15,1864 МАТ=5,3632	15594	13780	1704	110	80,04	100,05
21	ФЕР13-06-004- 01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности: 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 77%=(90%*0,85 от ФОТ: (1505 руб.) СП 48%=(70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (938 руб.)	125	1,12 0,85	0,27		ОЗП=15,2353 ЗМ=4,8148	1781	1619	162		0,10	12,50
22	ФЕР15-04-029- 01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение покровного состава PRASPRAN: 100 м2 отделываемой поверхности НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ: (961 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (400 руб.)	1,25	255,18 46,95	1,18 0,14	207,06	ОЗП=15,1847 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0371	1951	891	15	1045	4,88	6,1
23	ФССЦ-101-0503 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Ламы металлические МЛ-248 для паркетных голов: т	-0,0138	18 345,00		18 345,00	МАТ=4,0294	-1020			-1020		
24	ООО "Тромпышленны е полы"	PRASPRAN EP-C201: кг	313	240,51		240,51		75280			75280		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии													
Полы													
Отделочные работы:													
								4965					0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								472251					633,29
В том числе:													6,94
Материалы								261978					
Машины и механизмы								5705					
ФОТ								86654					
Налоговые расходы								76694					
Сметная прибыль								42387					
НДС 18%								85005,18					
ВСЕГО по смете								557256,18					633,29
													6,94

Составил:

 // О.И. Сыроватка
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]