

И.В. Поползухина  
2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭИК"  
(наименование строкой)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на **Ремонт системы отопления в корпусе №68**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **1 326 528,86 руб.**  
Средства на оплату труда **198 787,00 руб.**  
Сметная трудоемкость **1 444,65 чел.час**

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Всего	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда			Материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.м.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ФЕРР65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (10529 руб.) СП 40%=60%*0,8 от ФОТ; (6688 руб.)	3,17	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЭП=15,192 ЭМ=7,0042 ЗТМ=15,1926 МАТ=6,1935	14679	13862	157 65	660	34,66 0,1	109,87 0,32
2	ФЕРР65-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (3599 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (2285 руб.)	0,63	565,61 495,44	12,15 2,3	57,92	ОЭП=15,1818 ЭМ=6,9951 ЗТМ=15,1565 МАТ=6,1901	5018	4739	54 22	225	59,62 0,17	37,56 0,11
3	ФЕРР65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (10190 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6470 руб.)	0,99	935,72 885,7	70,02 30,24		ОЭП=15,197 ЭМ=9,332 ЗТМ=15,1905	13671	13024	647 455		110 2,24	108,9 2,22
4	ФССПГО1-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перезачные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,24	42,98	42,98		ЭМ=9,85	3488		3488			
5	ФССПГО3-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобильными самосвалами (грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 15 км   класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,24	13,38	13,38		ЭМ=9,519	1049		1049			
<b>Раздел 2. Ремонт системы отопления</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Изготовление элементов и сборка углов стальных трубопроводов диаметром: до 50 мм; 10 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (5548 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2850 руб.)	35,5	14,62 6,84	2,38	5,40	ОЗП=15,1915 ЗМ=5,7269 МАТ=4,3667	5010	3689	484	837	0,69	24,50
7	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неокисляемых труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (16049 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8245 руб.)	2,2	2730,06 317,17	46,64 2,03	2 386,27	ОЗП=15,1861 ЗМ=8,9869 МАТ=5,4049	39655	10596	922 68	28137	32,97 0,15	72,53 0,33
8	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неокисляемых труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4379 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2250 руб.)	0,6	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 578,88	ОЗП=15,1861 ЗМ=8,9869 МАТ=5,0918	11020	2890	251 18	7879	32,97 0,15	19,78 0,09
9	Фактическая стоимость	Хомут трубный с шурлом (25-28); шт	25	15,38		15,38		385			385		
10	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неокисляемых труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1825 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (937 руб.)	0,25	3453,77 317,17	46,64 2,03	3 089,96	ОЗП=15,1861 ЗМ=8,9869 МАТ=4,5295	4808	1204	105 8	3499	32,97 0,15	8,24 0,04
11	Фактическая стоимость	Хомут трубный с шурлом (31-38); шт	11	22,29		22,29		245			245		
12	Фактическая стоимость	Отвод 90 град Ду 32; шт	3	51,02		51,02		153			153		
13	Фактическая стоимость	Переход Ду32/Ду40; шт	1	23,31		23,31		23			23		
14	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неокисляемых труб диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1239 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (637 руб.)	0,17	3219,31 317,17	46,64 2,03	2 855,50	ОЗП=15,1861 ЗМ=8,9869 МАТ=5,4889	3555	819	71 5	2865	32,97 0,15	5,6 0,03
15	Фактическая стоимость	Хомут трубный с шурлом (42-45); шт	12	24,40		24,40		293			293		
16	Фактическая стоимость	Отвод 90 град Ду 40; шт	2	88,98		88,98		178			178		
17	Фактическая стоимость	Переход Ду40/Ду50; шт	1	27,54		27,54		28			28		
18	Фактическая стоимость	Тройник 40х40х40; шт	1	96,25		96,25		95			95		
19	ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неокисляемых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2969 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1536 руб.)	0,33	4846,42 393,65	90,82 2,57	4 361,95	ОЗП=15,1861 ЗМ=9,3647 МАТ=4,1868	8280	1973	281 13	6026	40,92 0,19	13,5 0,06
20	Фактическая стоимость	Хомут трубный с шурлом (48-54); шт	6	29,66		29,66		178			178		
21	Фактическая стоимость	Отвод 90 град Ду 50; шт	3	125,00		125,00		375			375		
22	Фактическая стоимость	Переход Ду50/Ду80; шт	2	51,95		51,95		104			104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕР-16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм, 100 м трубопровода	3,55	107,11	44,51	4,28	ОЗТ=15,1907 ЗМ=4,9214 МАТ=3,8037	3980	3145	778	57	5,01	17,79
24	ФЕР-16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, 1 шт.	213	42,25	3,71	25,21	ОЗТ=15,1883 ЗМ=7,0755 МАТ=4,0374	70394	43124	5591	21679	1,47	313,11
25	Фактическая стоимость	Вентиль Термостатический Ду 20, шт	97	341,10		341,10		33087			33087		
26	Фактическая стоимость	Кран шаровой Ду 20, шт	107	178,50		178,50		19100			19100		
27	Фактическая стоимость	Кран шаровой Ду 15, шт	4	122,00		122,00		488			488		
28	ФЕР-16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм, 1 шт.	14	42,25	3,71	25,21	ОЗТ=15,1883 ЗМ=7,0755 МАТ=4,0374	4627	2834	368	1425	1,47	20,58
29	Фактическая стоимость	Кран ручной балансировочный Ду 20 VALLOREX Вентиль FODRV, шт	14	3 645,20		3 645,20		51033			51033		
30	ФЕР-16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм, 1 шт.	1	42,57	4,58	24,66	ОЗТ=15,1883 ЗМ=7,6354 МАТ=4,8293	357	202	35	120	1,47	1,47
31	Фактическая стоимость	Кран ручной балансировочный Ду32 VALLOREX Вентиль FODRV, шт	1	5 661,87		5 661,87		5662			5662		
32	ФЕР-16-05-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм, 1 шт.	1	170,64	8,83	135,42	ОЗТ=15,1822 ЗМ=7,1699 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,2935	1181	401	63	717	2,91	2,91
33	Фактическая стоимость	Клапан ручной балансировочный Ду80 VALLOREX Вентиль FODRV, шт	1	21 762,49		21 762,49		21762			21762		
34	ФЕР-18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка радиаторов: чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	1,314	2183,59	367,89	1 116,67	ОЗТ=15,1828 ЗМ=9,7192 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,072	27410	13547	4954	8909	75,7	99,47
35	Фактическая стоимость	Радиатор чугунный МС 140, секция	710	381,36		381,36		270766			270766		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Фактическая стоимость	Пробки радиаторные, шт	97	21,19		21,19		2055			2055		
37	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Округловка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021: 100 М2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (1584 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (987 руб.)	1,732	268,7 56,56	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,1788 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318	3344	1487	90 3	1787	5,31 0,01	9,2 0,02
38	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Малярная окраска металлических поверхностей: рашеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (20339 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (8456 руб.)	1,732	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,6827	18813	16556	50 4	2207	71,06 0,01	123,08 0,02
39	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка кранов воздушных: 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (2715 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1395 руб.)	97	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,1301 МАТ=7,8658	21589	1805		19784	0,12	11,94
40	ФЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухоотводчиков: 1 шт. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1469 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (755 руб.)	4	107,21 15,79	8,34 0,27	83,08	ОЗП=15,183 ЗМ=9,1115 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,0902	2290	959	304 16	1027	1,66 0,02	6,64 0,08
41	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка манометров: с трехходовым краном: 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (250 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (128 руб.)	5	226,72 2,18		224,54	ОЗП=15,1972 МАТ=4,1162	4787	166		4621	0,22	1,10
42	ФЕР18-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм, 1 шт. 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ: (1523 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ: (782 руб.)	5	42,57 13,33	4,58	24,66	ОЗП=15,1883 ЗМ=7,6354 МАТ=4,8293	1783	1012	175	596	1,47	7,35
43	Фактическая стоимость	Кран шаровый Naval Ду40: шт	2	3 060,17		3 060,17		6120			6120		
44	Фактическая стоимость	Кран шаровый Naval Ду32: шт	3	1 883,60		1 883,60		5651			5651		
45	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армафлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами: 10 м трубопровода 534,88 = 2 101,83 - 11 x 142,45 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ: (5907 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3336 руб.)	9,5	534,88 34,92	22,63	477,33	ОЗП=15,1798 ЗМ=9,8051 МАТ=1,6192	14486	5036	2108	7342	3,52	33,44
46	Фактическая стоимость	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 60x30 мм: м	22	498,68		498,68		10971			10971		
47	Фактическая стоимость	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 88,9x30 мм: м	82,5	642,46		642,46		53003			53003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1012 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (520 руб.)	1	97,49 44,24	4,94	48,31	ОЗП=15,1815 ЗМ=6,7389 МАТ=7,4595	1065	672	33	360	4,46	4,46
49	ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1417 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (728 руб.)	1	385,78 61,86	0,14	316,92	ОЗП=15,1853 ЗМ=6,7686 МАТ=3,815	2196	939	47	1210	6,43 0,01	6,43 0,01
50	ФЕР46-03-01-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстием площадью: до 20 см2; 100 отверстий (Прим.46.1 п.3.3. При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЗМ=1,75 к раск.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75; Прим.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (2687 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1372 руб.)	0,52	1056,98 277,72	779,26 84,24	ОЗП=15,1838 ЗМ=5,9902 ЗПМ=15,1901	4620	2193	2427	665	29,2023 8,3737	15,19 4,35	1074,34 11,27
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				774910	146674	24532	603504						1074,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				832726	196160	2081	603504			33062	2627		1430,69
Накладные расходы				191597									13,96
Сметная прибыль				99854									307,6
Итого по смете:				79623									3,18
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)													
Полугово-разрушительные работы				3488									
Перевозка грузов автотранспортом				1049									
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоиспользование, вентиляция и кондиционирование воздуха)				941035									879,2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)				3156									6,35
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				6526									12,7
Отделочные работы				53925									0,04
Теплоизоляционные работы				26696									0,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				8679									46,15
Итого				1124177									1430,69
В том числе:													4,35
Материалы				603504									1430,69
Машины и механизмы				33062									13,96


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ								198787					
Накладные расходы								191597					
Сметная прибыль								99854					
НДС 18%								202351,86					
ВСЕГО по смете								1326528,86					1430,69
													13,96

Составил:

 // И.И. Смирнова  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 Н.В. Пополухина  
2015 г.

АО "НПО НИИЛП - НЭИК"  
(наименование строки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальный счет)

на Ремонт помещений в корпусе №68 на 4, 5 этажах (объект) (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5 807 666,18 руб.  
Средства на оплату труда 1 130 081,00 руб.  
Сметная трудоемкость 8 111,61 чел.час

Составлен в ценах 215 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	экспл. машин	материалов	на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт коридоров 4, 5 этажей</b>													
1	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках. 100 коробок	0,04	535,16			ОЗП=15,1926	325	325			67,40	2,70
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (273 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (195 руб.)		535,16									
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен. 100 м2 дверных полотен	0,1344	288,06			ОЗП=15,1929	588	588			36,26	4,88
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (494 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (353 руб.)		288,06									
3	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие наличников. 100 м наличников	0,116	33,43			ОЗП=15,1914	59	59			4,21	0,49
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (50 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (36 руб.)		33,43									
4	ФЕР10-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2. 100 м2 проемов	0,1344	24282,66	334,73	23 041,85	ОЗП=15,1851 ЗМ=9,9967 МАТ=5,6085	19667	1849	450	17368	98,76	13,27
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (2551 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1097 руб.)		24282,66	334,73	23 041,85							
5	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом на латунки, компл.	4	92,52			МАТ=6,1894	2291			2291		
				92,52									
6	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Петля накладная, шт.	8	12,00			МАТ=2,0433	196			196		
				12,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ФССЦ-101-69/7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Дровщик Дверной DS 73 ВС "Серия Ремпид", усилие закрывания EN2-5; шт.	4	371,20		371,20	МАТ=2,0433	3034	10		3034		
8	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	4	20,24		20,24	МАТ=1,3137	106			106		
9	ФЕР-10-01-013- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство перетеродок; 100 м2 перетеродок (за вычетом проема)	0,3	7479,36	197,93	6447,29	О3Т=15,1805 ЗМ=7,8058 ЗПМ=15,1903 МАТ=4,8801	13701	3799	464	9438	103,11	30,93
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (5350 руб.)		834,16	15,66					71		1,16	0,35
		СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2301 руб.)											
10	ФЕР46-02-005- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отделка штукатурки с поверхностей; стен и потолков кирпичных; 100 м2	5,032	178			О3Т=15,1843	13601	13601		13601	22,82	114,83
11	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия	1,782	79,28	1,18	0,18	О3Т=15,1865 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2133	2109	21	3	8,1	14,43
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2595 руб.)		77,92	0,14					4		0,01	0,02
		СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1079 руб.)											
12	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	23,2	13,08		13,08	МАТ=4,4205	1341			1341		
13	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	3,25	64,37	1,18	0,18	О3Т=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	3154	3110	38	6	6,55	21,29
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3830 руб.)		63,01	0,14					7		0,01	0,03
		СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1592 руб.)											
14	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ, кг	42,3	13,08		13,08	МАТ=4,4205	2446			2446		
15	ФЕР15-02-016- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания растворной смесью на гипсовой основе толщиной 30 мм улучшенная потолков; 100 м2 штукатуриваемой поверхности	1,78	1777,88	181,96	157,52	О3Т=15,1862 ЗМ=11,937 ЗПМ=15,1947 МАТ=6,1552	44469	38877	3866	1726	153	272,34
		1777,68 = 2,073,07 + (153 - 87) x 9,40 + (1,48 - 0,84) x 31,26 + (9,59 - 5,45) x 14,15 - 1,92 x 517,90		1438,2	105,41					2851		6,29	11,2
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (61556 руб.)											
		СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (21433 руб.)											
16	Флагманская СТОИМОСТЬ	Штукатурка гипсовая "Геркулес", кг	5340	8,64		8,64		46138			46138		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей пропилькой: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2595 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1079 руб.)	1,782	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	2133	2109	21	3	8,1 0,01	14,43 0,02
18	ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133; т	0,0232	11 594,98		11 594,98	МАТ=4,4205	1189			1189		
19	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огнека стальнойколом потолков, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (5221 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2172 руб.)	1,782	194,61 157	1,18 0,14	36,43	ОЗП=15,1859 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=9,8597	4520	4249	21 4	250	16,32 0,01	29,08 0,02
20	Фактическая стоимость	Материальный стеклохолст м2	201,4	11,02		11,02		2219			2219		
21	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (5221 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2170 руб.)	1,782	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	6486	4246	67 4	2173	16,5 0,01	28,4 0,02
22	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям; потолок, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (5055 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (2102 руб.)	1,782	1090,21 151,95	8,16 0,14	930,10	ОЗП=15,183 ЭМ=9,9694 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,5704	8516	4111	145 4	4260	16,94 0,01	30,19 0,02
23	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания растворной смесью на гипсовом основе толщиной 30 мм улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности $1\ 758,88 = 2\ 040,65 + (151 - 85,84) \times 9,48 + (1,48 - 0,84) \times 31,26 + (9,59 - 5,45) \times 14,15 - 1,87 \times 517,90 - 0,006 \times 729,98$ НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (92988 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (36658 руб.)	3,25	1758,88 1419,4	181,96 105,41	157,52	ОЗП=15,1861 ЭМ=11,937 ЗПМ=15,1947 МАТ=6,189	80282	70054	7059 5205	3169	151 6,29	490,75 20,44
24	Фактическая стоимость	Штукатурка гипсовая "Геркулес"; кг	9750	8,64		8,64		84240			84240		
25	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глиобокто пропитковенная; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3830 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1592 руб.)	3,25	64,37 63,07	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	3154	3110	38 7	6	6,55 0,01	21,29 0,03
26	ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133; т	0,0423	11 594,98		11 594,98	МАТ=4,4205	2168			2168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Окраска стеклохолстом стен: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 420,08 = 937,62 - 1,13 x 458,00 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (18068 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (7511 руб.)	3,25	420,08 297,96	1,18 0,14	120,94	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=6,3188	16831	14703	38 7	2090	33,63 0,01	109,3 0,03
28	Фактическая стоимость	Малярный стеклохолст: м2	367,3	11,02		11,02		4048			4048		
29	ФЕР15-04-021-05 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка при окраске по штукатурке стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (6922 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2877 руб.)	3,25	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	9500	5628	94 7	3778	11,99 0,01	38,97 0,03
30	ФЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (23091 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (9600 руб.)	3,25	1474,94 380,71	13,63 0,23	1080,60	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	36313	18789	442 11	17082	43,56 0,02	141,57 0,07
31	ФЕР62-18-2 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Окраска плинтуса акриловыми составами: 100 м2 окрашиваемой поверхности 598,18 = 721,51 + 0,03 x 4 649,08 - 0,0137 x 15 223,00 - 0,0092 x 16 950,00 НР 88% = 80% * 0,85 от ФОТ; (709 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (417 руб.)	0,17	598,18 335,62	8,36 1,35	254,20	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,7428 ЗПМ=15,1926 МАТ=2,78	1000	866	14 3	120	38,4 0,1	6,53 0,02
32	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021: 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13, 7Пли нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ; (1067 руб.) СП 48% = 70% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (665 руб.)	0,5305	548,71 124,41	18,86 0,2	405,44	ОЗП=15,1788 ЗМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=5,0318	2139	1002	55 2	1082	11,662 0,02	6,2 0,01
33	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: рашеток, переплета, турбодвигателем менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (6229 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (2590 руб.)	0,5305	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,6827	5762	5071	15 1	676	71,06 0,01	37,7 0,01
34	ФЕР10-01-013-03 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж перегородок: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) (МДС8 п.3.3. Демонтаж (разборка) обрешечки деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100% = 18% * 0,85 от ФОТ; (4279 руб.) СП 43% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1840 руб.)	0,3	825,67 667,33	158,34 12,53		ОЗП=15,1805 ЗМ=7,8058 ЗПМ=15,1903 МАТ=4,8801	3410	3038	371 57		82,488 0,928	24,75 0,28
35	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/лр	Затравливание строительного мусора в мешки: 1 т НР 66% = 78% * 0,85 от ФОТ; (3384 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (2051 руб.)	38	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976	11501	4273		7228	1,03	39,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений от строительного мусора. 100 т Мусора НР 66% = 78% * 0,85 от ФОТ. (7109 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ. (4308 руб.)	0,38	1553,82 1553,82			ОЗП=15,2014	8976	8976			214,32	81,44
37	ФССЛп101-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с погрузкой вручную. 1 т груза НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ руб.) СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	38	42,98	42,98		ЭМ=9,85	16087	16087	16087			
38	ФССЛп03-21- 01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км   класс груза: 1 т груза НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ руб.) СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	38	13,38	13,38		ЭМ=9,519	4840	4840	4840			
<b>Раздел 2. Потолки</b>													
39	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перетирка штукатурки внутренних помещений. 100 м2 перетертой поверхности НР 67% = 79% * 0,85 от ФОТ. (8153 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ. (4868 руб.)	2,739	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,182 ЭМ=9,3195 ЗПМ=15,1926 МАТ=6,4969	10478	10085	80	313	28,07 0,1	76,88 0,27
40	ФЕРр63-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство чеканки и расшивка швов панелей перекрытия раствором снизу. 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73% = 86% * 0,85 от ФОТ. (12152 руб.) СП 56% = 70% * 0,8 от ФОТ. (9322 руб.)	1,8	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,1902 ЭМ=10,0115 МАТ=7,8371	14242	13872	16	354	49,69	89,44
41	ФЕРр61-4-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67% = 79% * 0,85 от ФОТ. (9316 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ. (5582 руб.)	0,292	3823,43 2603,72	22,51 9,72	1197,20	ОЗП=15,1828 ЭМ=9,3305 ЗПМ=15,1903 МАТ=6,4971	13876	11543	61	2272	290,27 0,72	84,76 0,21
42	ФЕР15-04-027- 06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску. 100 м2 окрашенной поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ. (855 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ. (356 руб.)	0,292	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,1856 ЭМ=9,9421 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,9645	1063	696	11	356	16,5 0,01	4,82
43	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрасьте поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. 100 м2 покрытия НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ. (4414 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ. (1835 руб.)	3,031	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1865 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	3628	3587	35	6	8,1 0,01	24,55 0,03
44	ФССЛ-101-2418 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундиригиттель. кг	39,4	32,89		32,89	МАТ=3,5488	4599			4599		
45	ФЕР10-01-060- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и крепление строганных досок. 100 м коробка блока НР 100% = 118% * 0,85 от ФОТ. (3938 руб.) СП 43% = 63% * (0,85 * 0,8) от ФОТ. (1693 руб.)	2,9438	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,1737 ЭМ=9,9885 МАТ=9,1732	15072	2854	103	12115	7,82	23,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР15-04-025-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву (строганная доска): 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (4373 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (1818 руб.)	0,4416	1353,64 530,78	7,29 0,14	815,57 31М=9,963 МАТ=5,1061	4710	3559	32	1119	58,52 0,01	25,84	
47	ФЕР11-01-04-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство уложка поливинилхлоридных на клею КН-2: 100 м пленуса 133,41 = $1 \cdot 375,71 \cdot 101 \cdot 12,30$ НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (5687 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (2762 руб.)	2,9438	133,41 87,74	2,62	43,05 ОЗП=15,1931 ЗМ=9,9771 МАТ=2,3272	4296	3924	77	295	8,99	26,46	
48	ФСЦД-201-1306 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Уложок ПВХ: м	297,3	3,15		МАТ=7,1524	6698			6698			
49	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля: 100 м2 поверхности облицовки НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (65079 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (22898 руб.)	3,031	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40 ОЗП=15,1882 ЗМ=9,8338 31М=15,1901 МАТ=3,6039	115532	44332	12919 472	58281	102,46 0,76	310,56 2,3	
50	ФСЦД-206-1339 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Дополнительный подвес в комплекте для усиления каркаса: шт.	60	3,66		МАТ=10,4617	2297			2297			
51	ФЕР46-03-002-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление в железобетонных потолках отверстий глубиной 200 мм диаметром до 20 мм: 100 отверстий НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (4927 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (2516 руб.)	0,6	2282,66 224,15	917,01 255,2	1 141,50 ОЗП=15,1858 ЗМ=8,6866 31М=15,1897 МАТ=1,731	8007	2042	4779 2326	1186	23,3 22	13,98 13,2	
52	ФЕР46-03-002-17 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 м изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01 (глуб. 120мм): 100 отверстий (глубина 120мм ПЗ=8; ОЗП=8; ЗМ=8 к раск.; ЗПМ=8; МАТ=8 к раск.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (-1341 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (-685 руб.)	-0,6	789,2 28,48	304,08 102,08	456,64 ОЗП=15,1826 ЗМ=8,4152 31М=15,1897 МАТ=1,7309	-2269	-259	-1655 -930	-475	2,96 8,8	-1,78 -5,28	
Раздел 3. Стены													
53	ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных встроенных шкафов: 109 м2 НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (1505 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (768 руб.)	0,28	435,33 221,51	213,82 92,34	ОЗП=15,1731 ЗМ=9,3317 31М=15,1904	1600	941	559 393		29,3 6,84	8,2 1,92	
54	ФЕР63-5-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из наклеенной плитки стен: 100 м2 очисткой поверхности НР 65%= $77\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (6330 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ: (3895 руб.)	6,063	88,14 88,14		ОЗП=15,1846	8115	8115			11,30	68,51	
55	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных: 100 м2 НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (18484 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (9439 руб.)	6,063	178 178		ОЗП=15,1843	16387	16387			22,82	138,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФЕР15-02-016-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания растворной смесью на гипсовой основе толщиной 20 мм улучшенная потолков. 100 м2 штукатуриваемой поверхности $1.244,45 = 2.073,07 + (102,66 \cdot 87) \times 9,40 + (0,99 - 0,84) \times 31,26 + (6,43 - 5,45) \times 14,15 - 1,92 \times 517,90$	6,603	1244,45	121,93	157,52	ОЗП=15,1862 ЗМ=11,937 ЗПМ=15,1947 МАТ=6,1562	112777	96765	9611	6401	102,66	677,66
57	Фактическая стоимость	Штукатурка гипсовая "Верхулес", кг	13206	8,64		8,64		114100			114100		
58	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стел. 100 м2 покрытия $HP\ 89\% = 105\% \cdot 0,85\ \text{от}\ ФОТ;\ (7779\ \text{руб})$ $СП\ 37\% = 55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)\ \text{от}\ ФОТ;\ (3234\ \text{руб})$	6,603	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18 ЗМ=8,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	6408	6318	77	13	6,55	43,25	
59	ФССЦ-101-2418 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель, кг	85,8	32,89		32,89	МАТ=3,5488	10015			10015		
60	ФЕР15-04-021-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стел. подготовленных под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности $HP\ 89\% = 105\% \cdot 0,85\ \text{от}\ ФОТ;\ (14063\ \text{руб})$ $СП\ 37\% = 55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)\ \text{от}\ ФОТ;\ (5846\ \text{руб})$	6,603	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	19302	11434	192	7676	11,99	79,17	
61	ФЕР15-06-002-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска стел стеклообоями. 100 м2 оклеиваемой поверхности $1\ 057,83 = 7\ 217,83 - 112 \times 55,00$	6,603	1057,83 671,3	1,18 0,14	385,35 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,0103	77590	67309	77	10204	72,26	477,13	
62	ФССЦ-101-3934 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Стеклообои VERTEX, ролложа, м2	739,5	26,00		26,00	МАТ=3,9181	75333			75333		
63	ФЕР15-04-007-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по сборным конструкциям стел, подготовленным под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности $HP\ 89\% = 105\% \cdot 0,85\ \text{от}\ ФОТ;\ (35723\ \text{руб})$ $СП\ 37\% = 55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)\ \text{от}\ ФОТ;\ (14851\ \text{руб})$	6,603	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33 ЗМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,0952	48382	29072	593	18717	32,73	216,12	
64	ФЕРР62-34-2 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза. 100 м2 окрашиваемой поверхности $HP\ 68\% = 80\% \cdot 0,85\ \text{от}\ ФОТ;\ (617\ \text{руб})$ $СП\ 40\% = 50\% \cdot 0,8\ \text{от}\ ФОТ;\ (304\ \text{руб})$	0,063	1196,45 663,12	0,87	532,46 ОЗП=15,1818 ЗМ=10,0115 МАТ=1,9365	700	634	1	65	77,74	4,90	
Раздел 4. Двери													
65	ФЕРР56-11-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие наличников. 100 м наличников	1,5	33,43 33,43		33,43	ОЗП=15,1914	762	762		4,21	6,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФЕРР66-9-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,15	1807,42	369,43		ОЗП=15,1845 ЭМ=5,9903 ЗПМ=15,1893	3607	3275	332		179,3	26,9
67	ФЕРР66-10-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (2827 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (2020 руб.) Снятие дверных полов; 100 м2 дверных полов	0,29925	288,06	39,94		ОЗП=15,1929	1310	1310	91		36,28	10,86
68	ФЕРР10-01-039-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов	0,2835	25573,82	1250,29		ОЗП=15,1852 ЭМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	82761	4121	2799	75841	104,28	29,56
69	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Скобяные изделия для блока входных дверей в помещение однополных; компл.	15	94,68			МАТ=5,02	7129			7129		
70	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка противопожарных дверей; однополных глухих; 1 м2 проема	8,5	91,99	10,20		ОЗП=15,1936 ЭМ=6,551 МАТ=4,6213	5880	2729	568	2383	2,07	17,60
71	Техническая цена ФССЦ-101-0890 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Дверной металлический блок; шт Скобяные изделия для блока входных дверей в помещение двухполных; компл.	3	19 915,25				59746			59746		
72	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка и крепление наливников; 100 м коробок блоков	1,5	516,04	3,49		ОЗП=15,1737 ЭМ=9,9885 МАТ=9,1732	7680	1454	52	6174	7,82	11,73
Раздел 5. Полы													
74	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса	2,9438	29,41			ОЗП=15,1826	1314	1314			3,77	11,10
75	ФЕРР67-2-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1072 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (852 руб.) Разборка покрытий полов из линолеума и резины; 100 м2 покрытия	3,031	92,9	4,06		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	4204	4089	115		11,39	34,52
76	ФЕРР67-2-4 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (3403 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (2702 руб.) Разборка покрытий полов цементных; 100 м2 покрытия	3,031	2791,56	1843,02		ОЗП=15,1816 ЭМ=6,0922 ЗПМ=15,1971	77680	43648	81	34032	11,12	337,05
77	ФЕРР1-01-004-05 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности	3,031	1150,24	162,57		ОЗП=15,1875 ЭМ=6,079 ЗПМ=15,1893 МАТ=8,3435	34093	13582	2995	17516	26,97	81,75
				295,05	2,43					112		0,18	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	ФЕР1-01-011-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. 100 м2 стяжки	3,031	366,49	44,24	8,54	ОЗП=15,1927 ЗМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	19829	14446	1227	156	39,51	119,75
		366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 549,30		313,71	17,15					789		1,27	3,85
79	ФЕР1-01-011-02 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-01-01-100 м2 стяжки (толщина 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЗМ=12 к раск.; ЗПМ=12; МАТ=12 к раск.; ТЗ=12; ТЗМ=12))	3,031	140,28	92,64	20,27	ОЗП=15,194 ЗМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	4741	2194	2547	36	6	18,19
		11,69 = 291,32 - 0,51 x 549,30		47,64	34,08					1566		2,52	7,64
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (5647 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2743 руб.)											
80	Текущая цена ФЕР1-01-045-01	Смесь для стяжки пола КНАУФ УБО, кг	14224,5	20,27		20,27		288331			288331		
81	ФЕР1-01-045-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство самовыравнивающейся стяжки, 100 м2	3,031	21419,48	60,33	20 427,48	ОЗП=15,1915 ЗМ=6,0761 ЗПМ=15,1926 МАТ=5,8871	408514	42899	1111	364504	80,04	242,6
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (62260 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (30240 руб.)		931,67	1,35					62		0,1	0,3
82	ФЕР1-01-036-04 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотенц в стыках, 100 м2 покрытия	0,163	399,1	70,49	67,59	ОЗП=15,1816 ЗМ=8,5679 ЗПМ=15,1895 МАТ=3,9858	788	646	98	44	31,41	5,12
		399,10 = 7 314,70 - 102 x 67,80		261,02	4,59					11		0,34	0,06
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (954 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (484 руб.)											
83	Текущая цена ФЕР1-01-036-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Линолеум Таркет Q MONOLIT, м2	16,63	841,07	54,53	841,07		13987			13987		
		Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат», 100 м2 покрытия	2,865	972,78	4,73	565,91	ОЗП=15,1819 ЗМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294	23237	15325	1541	6371	42,4	121,48
		972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80		352,34						206		0,35	1
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (22532 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10944 руб.)											
85	Текущая цена ФЕР1-01-040-03 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Линолеум Таркет полукommerческий, м2	292,2	438,98	11,24	438,98		128270			128270		
		Устройство плиточес поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса	2,9438	1467,52	4,73	1 395,14	ОЗП=15,1848 ЗМ=6,226 МАТ=2,4017	12803	2733	206	9864	6,66	19,61
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ); (3961 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1924 руб.)		61,14									
87	ФЕР09-03-056-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж стальных порожков, 100 м плитуса	0,192	178	22,49	36,60	ОЗП=15,1854 ЗМ=5,7666 МАТ=4,9719	407	347	25	35	12,80	2,46
		НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (369 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (278 руб.)		118,91									
88	ФЕР09-05-003-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0,36	88,44	2,10	ОЗП=15,1857 ЗМ=9,9771	480	472	8	9,52		3,43	
		НР 77%=90%*(0,85 от ФОТ); (502 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (378 руб.)		86,34									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ФОССЦ-509-0102 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скобы: 10 шт.	3,6	64,80		64,80	МАТ=1,5216	355			355		
90	Текущая цена	Стальной порожек дл. 1,2м, шт	16	169,49		169,49		2712			2712		
91	ФЕРМ08-02-472-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проводник заземляющий из медного коэпированного провода, 100 м	0,6	519,48	31,61	185,57	ОЗП=15,1864 ЗМ=5,4457 ЗПМ=15 МАТ=2,3134	3115	2755	103	257	32,16	19,3
				302,3	0,41					4		0,03	0,02

Раздел 6. Прочие работы

92	ФОССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	26	42,98	42,98	ЗМ=9,85	11007		11007				
93	ФОССЦп03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка груза автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т, работающий вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза, 1 т груза	26	13,38	13,38	ЗМ=9,519	3311		3311				
94	ФОССЦп01-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перенос металлических конструкций массой до 1 т(оборудование): 1 т груза	10	22,33	22,33	ЗМ=11,01	2459		2459				

Раздел 7. Окна

Демонтаж													
95	ФЕРР56-1-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,44	1208,52	156,8	ОЗП=14,4542 ЗМ=6,345 ЗПМ=14,4676	7127	6689	438	145	128,73	56,64	0,95
96	ФЕРР56-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м2 Оконные переплеты	1,9096	398,87	29,07	ОЗП=14,4652 ЗМ=9,0169 ЗПМ=13,1529	10715	10215	500	271	46,11	88,05	1,78
				369,8	10,79						0,53		

Монтаж

97	ФЕР10-01-034-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,957	9987,16	409,22	ОЗП=14,4646 ЗМ=8,7278 ЗПМ=13,1682 МАТ=0,9994	28985	17630	3418	96	7937	145,72	139,45
98	Текущая цена	Удельные ПВХ-шт	44	11 956,25			526075				526075		
99	ФЕР10-01-035-03 И4-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п.м	0,704	6487,61	28,34	ОЗП=14,462 ЗМ=9,5621 ЗПМ=13,0842 МАТ=3,2431	16379	1857	191	7	14331	21,38	15,05
100	Текущая цена	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м	70,4	617,90			43500				43500		0,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР15-01-050-04 И-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным Бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею. 100 м2 облицовки	1,111	1481,71	48,33	9 907,19	ОЗП=14,4652 ЗМ=9,5526 ЗПМ=13,1574 МАТ=1,9785	46828	24559	492	21777	186,47	184,95
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (30183 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (12548 руб.)		1528,19	0,93					14		0,08	0,09
102	ФЕР10-01-036-01 И/Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м	2,024	93,15		36,00	ОЗП=14,4621 МАТ=2,7538	1874	1673		201	6,70	13,56
		93,15 = $392,15 \cdot 100 \times 2,99$ НР 100%= $118\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2309 руб.) СП 43%= $63\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (993 руб.)		57,15									
103	Техуслуга Цена	Уголок 100*25; м	202,4	99,83		99,83		20206			20206		
104	ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство мягких покрытий (Брандмауэры, параллели, свесы и т.п.) на листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия	0,205	9875,72	23,38	8 890,58	ОЗП=14,4619 ЗМ=8,2586 ЗПМ=15,3185 МАТ=9,0345	8421	2851	40	5530	112,75	23,11
		НР 102%= $120\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (4029 руб.) СП 44%= $65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1737 руб.)		961,76	2,7					8		0,2	0,04
105	ФЕР15-02-031-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; плоских; 100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,99	4206,63	64,4	2 246,51	ОЗП=14,465 ЗМ=9,0157 ЗПМ=13,1579 МАТ=6,2293	41576	27147	575	13854	204,06	202,02
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (33758 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (14034 руб.)		1895,72	23,9					311		2,06	2,04
106	ФЕР15-02-031-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка ниш радиаторов; 100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,198	4892,2	51,89	1 945,07	ОЗП=14,4657 ЗМ=9,0166 ЗПМ=13,158 МАТ=5,5416	10519	8293	93	2133	300,96	59,59
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (10253 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (4262 руб.)		2895,24	19,26					50		1,66	0,33
107	ФЕР65-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 297	Обрамление проемов угловой сталью; 1 т	0,22	6729,28	24,08	6 310,52	ОЗП=14,4627 ЗМ=8,8202 ЗПМ=13,1579 МАТ=5,8297	9396	1256	47	8093	44	9,68
		НР 70%= $82\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1066 руб.) СП 50%= $62\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (762 руб.)		394,68	4,41					13		0,38	0,08
108	ФССЦпн01-01-01-041 И-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	11,221	42,98		ЗМ=9,85	482		482				
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ		42,98									
109	ФССЦпн03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка груза автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, расположенных вне карьера, на расстояние: До 15 км   класс груза: 1 т груза	11,221	13,38		ЗМ=9,519	1429		808506	1429			
		НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ (руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ		13,38									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3142651				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									808506				
Накладные расходы									133593				
Сметная прибыль									32287				
Итого по смете:									168961				
Итого Строительные работы									2200552				
									44652				
									999290				
									467519				
									4913660				
													7850,3
													238,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого Монтажные работы							8091					23,16
	Итого							4921751					7873,46
	В том числе:												238,15
	Материалы							2200552					
	Машины и механизмы							168961					
	ФОТ							1130081					
	Накладные расходы							99290					
	Сметная прибыль							467519					
	НДС 18%							88915,18					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>5807666,18</b>					<b>7873,46</b>
													<b>238,15</b>

Составил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

АО "НПО НИИИП - НЭИК"  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальная смета)

на Ремонт системы электроснабжения в корпусе №66  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 962 990,92 руб.  
 Средства на оплату труда 137 980,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 955,74 чел.час

Составлен в ценах 2015г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>													
1	ФЕРрб7-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж кабелей, 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (9953 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (7188 руб.)	10,07	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЭП=15,185 ЗМ=9,4194 ЗПМ=14,6429	11527	11498	29 21		9,64 0,01	97,07 0,1
2	ФЕРрб7-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (299 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (216 руб.)	0,5	45,55 45,55			ОЭП=15,1853	346	346			5,84	2,92
3	ФЕРрб7-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (7 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (5 руб.)	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЭП=15,1834 ЗМ=9,3085 ЗПМ=15	8	8			6,32 0,03	0,06
4	ФЕРрб7-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1327 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (958 руб.)	0,7	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЭП=15,1843 ЗМ=9,336 ЗПМ=15,1944	1541	1525	16 11		17,89 0,08	12,52 0,06
5	ФЕРрб7-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж: люстр; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (22 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (16 руб.)	0,02	85,26 84,32	0,94 0,41		ОЭП=15,1843 ЗМ=9,3085 ЗПМ=15	26	26			10,81 0,03	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	ФЕРМ08-03-526-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж щитов освещения, 1 шт.  (МДСЭ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЭП=1,05; ТЗ=1,05) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (237 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (152 руб.)	2	8,92	0,92			ОЭП=15,1776 ЭМ=7,2117 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3758	256	243			0,81	1,62
7	ФЕРМ08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж силовых щитов, 1 шт.  (МДСЭ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (215 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (138 руб.)	2	15,43	8,53	0,41	ОЭП=15,1834 ЭМ=7,646 ЗПМ=15,1926 МАТ=4,0388	340	210				0,7	1,4
<b>Раздел 2. Монтаж</b>														
8	ФЕРМ08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (3596 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2308 руб.)	10	228,37	28,42	1,35	ОЭП=15,1834 ЭМ=7,646 ЗПМ=15,1926 МАТ=4,0388	12813	3494				2,32	23,2
9	ФЕРМ08-03-539-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (753 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (484 руб.)	2	71,5	3,07	0,14	ОЭП=15,1776 ЭМ=7,2117 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3758	1192	771				2,56	5,12
10	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (8541 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (5483 руб.)	39	36,08	1,13		ОЭП=15,1819 ЭМ=6,0885 МАТ=4,9199	12914	8787				1,56	60,84
11	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1638 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1051 руб.)	5	62	3,57	0,14	ОЭП=15,1881 ЭМ=7,2549 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,7462	2668	1675				2,32	11,6
12	ФЕРМ08-03-526-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (424 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (272 руб.)	1	80,89	3,6	0,14	ОЭП=15,1939 ЭМ=7,2444 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,6078	685	434				2,76	2,76
13	ФЕРМ08-03-600-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (209 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (134 руб.)	2	9,67	2,22	0,14	ОЭП=15,1888 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,3333	254	211				0,7	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Трансформатор тока напряжения: до 10 кв.; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (2138 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1373 руб.)	6	42,78 23,38	11,5 0,77	7,90	ОСГТ=15,1839 ЗМ=7,5165 ЗПМ=15,2208 МАТ=8,1177	3033	2130	519	384	2,43 0,06	14,58 0,36
15	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штепсельная; неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (3545 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2276 руб.)	0,7	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОСГТ=15,1802 ЗМ=6,0138 ЗПМ=15,2752 МАТ=2,7552	3906	3643	58	205	34,56 0,03	24,19 0,02
16	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель; одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (740 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (475 руб.)	0,16	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОСГТ=15,1805 ЗМ=6,0138 ЗПМ=15,26859 МАТ=2,6859	820	761	13	46	31,6 0,03	5,06
17	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель; двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (206 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (132 руб.)	0,04	465,46 348,49	13,78 0,41	103,19	ОСГТ=15,1804 ЗМ=6,0138 ЗПМ=15,2752 МАТ=2,7252	226	212	3	11	35,13 0,03	1,41
18	ФЕРм08-03-602-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Электрополотенце; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (143 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (92 руб.)	1	14,58 9,52	2,55 0,14	2,51	ОСГТ=15,1859 ЗМ=7,6235 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,7052	171	145	19	7	0,96 0,01	0,96 0,01
19	ФЕРм08-03-594-11 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник в подвесных потолках; устанавливаемый; на подвесках; количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (21271 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (13659 руб.)	0,57	6959,45 2515,71	230,49 13,37	3 213,25	ОСГТ=15,1805 ЗМ=7,9599 ЗПМ=15,1847 МАТ=5,2777	32480	21768	1046	9666	253,6 0,99	144,55 0,56
20	ФЕРм08-03-594-07 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник отдельно устанавливаемый; на подвесках (штангах) с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (4521 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2903 руб.)	0,26	1377,18 1174,53	66,55 4,05	136,10	ОСГТ=15,1804 ЗМ=8,0563 ЗПМ=15,1901 МАТ=5,6252	4974	4636	139	199	118,4 0,3	30,78 0,08
21	ФЕРм08-02-410-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Труба полипропиленовая по основанию пола; диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (112 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (72 руб.)	0,06	230,88 125,58	21,32 1,22	83,96	ОСГТ=15,1867 ЗМ=7,8621 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,1322	150	114	10	26	13,36 0,09	0,8 0,01
22	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Труба винилхлоридная по установленным конструкциям; по стенам и колоннам с креплением скобами; диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1596 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1022 руб.)	0,6	243,38 176,98	45,51 1,22	18,89	ОСГТ=15,1858 ЗМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442	1878	1631	186	61	19,04 0,09	11,42 0,05
23	ФЕРм08-02-407-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Труба стальная по установленным конструкциям; по стенам с креплением скобами; диаметр: до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (378 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (243 руб.)	0,08	740,32 312,08	197,7 8,64	230,54	ОСГТ=15,1862 ЗМ=7,445 ЗПМ=15,1898 МАТ=4,235	575	379	118	78	33,2 0,64	2,66 0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ФЕРМ08-02-407-03 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Груба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм; 100 м	0,24	772,03	203,56	212,02	ОЗП=15,1861 ЗМ=7,6741 ЗПМ=15,1826 МАТ=4,3408	1895	1299	375	221	37,92	9,1
25	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м	4,9	237,65	31,2	51,53	ОЗП=15,1859 ЗМ=5,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	13428	11528	792	1108	16,29	79,82
26	ФЕРМ08-02-396-05 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м; 100 м	0,26	434,13	38,22	113,16	ОЗП=15,1863 ЗМ=7,2716 ЗПМ=15,1926 МАТ=3,5755	1294	1116	72	106	30,08	7,82
27	ФЕРМ08-02-396-09 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м; 100 м	1,2	970,21	434,84	84,92	ОЗП=15,1861 ЗМ=9,3022 ЗПМ=15,184 МАТ=4,8643	13558	8209	4854	495	47,92	57,5
28	ФЕРМ08-02-412-08 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2; 100 м	0,3	553,6	70,98	187,08	ОЗП=15,186 ЗМ=8,0571 ЗПМ=15,1898 МАТ=4,1313	1750	1346	172	232	31,44	9,43
29	ФЕРМ08-02-412-07 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2; 100 м	0,04	373,94	53,24	118,41	ОЗП=15,186 ЗМ=8,0563 ЗПМ=15,1914 МАТ=4,2547	160	123	17	20	21,52	0,86
30	ФЕРМ08-02-412-06 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2; 100 м	0,5	270,94	44,36	91,12	ОЗП=15,1862 ЗМ=8,0575 ЗПМ=15,1899 МАТ=4,3353	1404	1028	179	197	14,4	7,2
31	ФЕРМ08-02-412-05 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2; 100 м	0,04	181,05	24,4	46,86	ОЗП=15,1864 ЗМ=8,0566 ЗПМ=15,1409 МАТ=6,1803	86	67	8	11	11,88	0,47
32	ФЕРМ08-02-412-04 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2; 100 м	0,08	133,96	13,31	36,43	ОЗП=15,1869 ЗМ=8,0563 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,4208	127	102	9	16	8,96	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> . 100 м НР 81%= <u>95%*0,85</u> от ФОТ; (44 руб.) СП 52%= <u>65%*0,8</u> от ФОТ; (28 руб.)	0,05	88,47	6,65	22,69	ОЗП=15,1852 ЗМ=8,0617 ЗПМ=15 МАТ=5,3944	54	45	3	6	6,29	0,31
34	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> . 100 м НР 81%= <u>95%*0,85</u> от ФОТ; (459 руб.) СП 52%= <u>65%*0,8</u> от ФОТ; (295 руб.)	0,61	69,6	4,44	14,49	ОЗП=15,1849 ЗМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442	536	469	22	45	5,39	3,29
35	ФЕРМ08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Провод в коробах сечением: до 35 мм <sup>2</sup> . 100 м НР 81%= <u>95%*0,85</u> от ФОТ; (2943 руб.) СП 52%= <u>65%*0,8</u> от ФОТ; (1889 руб.)	5,62	51,16	2,22	13,60	ОЗП=15,1879 ЗМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971	3461	3016	100	345	3,76	21,13
36	ФЕРМ08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Провод в коробах сечением: до 6 мм <sup>2</sup> . 100 м НР 81%= <u>95%*0,85</u> от ФОТ; (1511 руб.) СП 52%= <u>65%*0,8</u> от ФОТ; (970 руб.)	3,84	41,55	2,22	12,82	ОЗП=15,1852 ЗМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3674	1829	1546	69	214	2,82	10,83
37	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> . 100 жил НР 81%= <u>95%*0,85</u> от ФОТ; (5316 руб.) СП 52%= <u>65%*0,8</u> от ФОТ; (3413 руб.)	2,16	273,07	2,22	104,19	ОЗП=15,1801 ЗМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,615	7217	5465	39	1713	16,8	36,29
38	ТЕР01-1-1-013-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль». 1 токоприемник НР 55%= <u>65%*0,85</u> от ФОТ; (2098 руб.) СП 32%= <u>40%*0,8</u> от ФОТ; (1221 руб.)	12	22,68			ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	3179	3179			1,50	18,00
39	ТЕР01-1-1-028-01 Пр. Минстроя Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электрооборудован. 1 линия НР 55%= <u>65%*0,85</u> от ФОТ; (1959 руб.) СП 32%= <u>40%*0,8</u> от ФОТ; (1140 руб.)	42	6,05	6,05		ОЗП=11,68 ЗМ=5,8 ЗПМ=11,68 МАТ=4,67	2968	2968			0,40	16,80
40	ФЕР46-03-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гробижка в кирпичных стенах отверстий крупных диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см. 100 шт. НР 94%= <u>110%*0,85</u> от ФОТ; (5683 руб.) СП 48%= <u>70%*0,85*0,8</u> от ФОТ; (2902 руб.)	0,4	2555,8	1968,72		ОЗП=15,1852 ЗМ=6,016 ЗПМ=15,1896	8486	3748	4738		67,22	26,89
41	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перилетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности НР 89%= <u>105%*0,85</u> от ФОТ; (786 руб.) СП 37%= <u>85%*0,85*0,8</u> от ФОТ; (327 руб.)	0,077	1107,48	2,93	474,96	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,6827	836	736	2	98	71,06	5,47
42	факт. цена	Цит распределительный навесной ШР-243-1. шт	12	789,06		789,06		9469					9469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	Факт. цена	Автоматический выключатель ВА47-29 1С I=16А, шт	13	59,67		59,67		776			776		
44	Факт. цена	Автоматический выключатель ВА47-29 3С I=32А, шт	4	180,50		180,50		722			722		
45	Факт. цена	Автоматический выключатель дифф. тока АДПТ32 2С I=25А/30мА, шт	26	674,62		674,62		17538			17538		
46	Факт. цена	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р I=63А, шт	1	3 105,05		3 105,05		3105			3105		
47	Факт. цена	Автоматический выключатель ВА88-35 3Р I=120А, шт	1	3 395,09		3 395,09		3395			3395		
48	Факт. цена	Шина нулевая ШН-И 6х9-12, шт	4	56,20		56,20		225			225		
49	Факт. цена	Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МД, шт	2	11 145,42		11 145,42		22291			22291		
50	Факт. цена	Трансформатор тока ТОП-0,66-100/5 кл.т. 0,5, шт	6	993,83		993,83		5963			5963		
51	Факт. цена	Розетка 2К+3 Моаяс 77210, шт	70	231,41		231,41		16199			16199		
52	Факт. цена	Выключатель однополюсный однопозиционный оду ВС20-1-0-0Б, шт	16	36,13		36,13		578			578		
53	Факт. цена	Выключатель двухполюсный оду ВС20-2-0-0Б, шт	4	46,97		46,97		188			188		
54	Факт. цена	Электролютец SONNEX HD-1800, шт	1	6 262,71		6 262,71		6263			6263		
55	Факт. цена	Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА, шт	57	1 529,48		1 529,48		87180			87180		
56	Факт. цена	Светильник накладной ARS/S 218 с ЭПРА, шт	26	1 834,55		1 834,55		47698			47698		
57	Факт. цена	Лампа люминисцентная ЛЛ-26/18 Вт, шт	280	30,00		30,00		8400			8400		
58	Факт. цена	Свартер LS 151М 4-22, шт	280	4,39		4,39		1229			1229		
59	Факт. цена	Труба пластиковая D20, м	6	5,88		5,88		35			35		
60	ФССЦ-103-0076 Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр мм. м	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	8	26,50		26,50		646			646		
61	ФССЦ-103-0018 Приказ Минотрора РФ от 30.01.14 №31/пр мм. м	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	24	39,60		39,60		2808			2808		
62	Факт. цена	Труба гофрированная ПВХ D50, м	60	29,03		29,03		1742			1742		
63	Факт. цена	Мини плинтус 40х16 D.L.Plus 33322, м	240	81,97		81,97		19673			19673		
64	Факт. цена	Мини плинтус 20х12,5 D.L.Plus 30008, м	250	55,15		55,15		13788			13788		
65	Факт. цена	Ответвительная коробка 75х75х20 Legend 30316, шт	34	211,03		211,03		7175			7175		
66	Факт. цена	Угол внутренний/внешний перемычный D.L.Plus 33326, шт	30	125,05		125,05		3752			3752		
67	Факт. цена	Т-образное ответвление D.L.Plus 30207, шт	11	153,11		153,11		1684			1684		
68	Факт. цена	Угол плоский перемычный D.L.Plus 33328, шт	3	138,41		138,41		415			415		
69	Факт. цена	Накладка на стык D.L.Plus 33606, шт	109	46,95		46,95		5118			5118		
70	Факт. цена	Заглушка подпева D.L.Plus 31208, шт	25	79,38		79,38		1960			1960		
71	Факт. цена	Коробка накладного монтажа 2 модуля D.L.Plus 31611, шт	51	288,55		288,55		14716			14716		
72	Факт. цена	Коробка накладного монтажа 4 модуля D.L.Plus 31613, шт	19	478,76		478,76		9096			9096		
73	Факт. цена	Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса D.L.Plus 31640, шт	70	132,63		132,63		9284			9284		
74	Факт. цена	Сальник РG42, шт	3	116,53		116,53		350			350		
75	Факт. цена	Лоток перфорированный ПЛМ3Т 100х40х2500, м	76	144,24		144,24		10962			10962		
76	Факт. цена	Крышка к лотку КЛЗТ-100, м	76	88,14		88,14		66991			66991		
77	Факт. цена	Подвес настенный унитавный ПНУ-100, шт	120	69,19		69,19		8303			8303		
78	Факт. цена	Проволочный лоток ПЛМ-100 60, м	70	139,36		139,36		9755			9755		
79	Факт. цена	Соединитель проволочного отька СДПД20, шт	54	18,62		18,62		10001			10001		
80	Факт. цена	Скоба для настенного крепления СН-100, шт	16	31,19		31,19		499			499		
81	Факт. цена	Винт ВМ610к, шт	264	1,34		1,34		354			354		
82	Факт. цена	Гайка М6 со стопорн. буртиком ПЛ6СБк, шт	264	1,02		1,02		269			269		
83	Факт. цена	Анкер забиваемый АЗМ830к, шт	168	3,78		3,78		635			635		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	Факт. цена	Болт БМ83ГПН; шт	168	3,03		3,03		509			509		
85	Факт. цена	Шайба ЦМ6к; шт	168	0,22		0,22		37			37		
86	Факт. цена	Коробка распаячная 75X75X20 КМ41212-01; шт	89	26,06		26,06		2319			2319		
87	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 5X35; м	30	915,48		915,48		27464			27464		
88	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 5X25; м	4	699,80		699,80		2799			2799		
89	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 5X16; м	50	357,38		357,38		17669			17669		
90	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 5X10; м	4	194,19		194,19		777			777		
91	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 5X6; м	40	159,49		159,49		6380			6380		
92	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 3X2,5; м	535	49,25		49,25		26349			26349		
93	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 3X1,5; м	395	23,01		23,01		9089			9089		
94	Факт. цена	Кабель ВВГнг LS 2X1,5; м	50	18,97		18,97		949			949		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								611529		110637	16427	484465	769,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к материалам								636942		132765	4346	484465	27,38
Накладные расходы								109252					27,88
Сметная прибыль								69900					32,86
Итого по смете:								20865					38,83
Итого Монтажные работы								781436					10,13
Итого Прочие затраты								13793					842,29
Итого								816094					22,73
В том числе:													41,76
Материалы								484465					922,88
Машины и механизмы								19712					32,86
ФОТ								137980					
Накладные расходы								109252					
Сметная прибыль								69900					
НДС 18%								146896,92					922,88
ВСЕГО по смете								962990,92					32,86

Составил:  // А.С. Герасимов  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]