

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
 (локальный смет)

на \_\_\_\_\_ Ремонт стен на гальваническом участке цеха 8 в корпусе №21  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 842 921,20 руб.  
 Средства на оплату труда 255 444,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 1 857,81 чел.час

Составлен в ценах 2015 г.


N ш/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Гальванический участок цеха 008 в корпусе №21</b>													
1	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2	1,58	178			ОЭП=15,1843	4270	4270			22,82	36,06
		НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (5419 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2767 руб.)		178									
2	ФЕР63-7-5 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен, из керамических глазурированных плиток; 100 м2 поверхности облицовки	0,612	748,3			ОЭП=15,197 ЗМ=6,2137 ЗПМ=15,1851	6060	5436	622		74,3	45,47
		НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (4945 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (3043 руб.)		584,74		21,23				197		1,99	1,22
3	ФЕР62-41-2 Применительно Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности стен от налета; 100 м2 расчищенной поверхности	2,374	201,79			ОЭП=15,1843	7274	7274			25,87	61,42
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (6678 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (3928 руб.)		201,79									
4	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия	4,566	64,37			ОЭП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	4431	4369	53	9	6,56	29,91
		НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (6049 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2515 руб.)		63,01		0,14				9		0,01	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-101-2330 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка к Тифенгрунда, КНАУФ, кг	59,4	13,08		13,08	МАТ=4,4205	3435					
6	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпаклевка поверхностей внутри здания растворной смесью на гипсовой основе толщиной 25 мм простоя стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности $1\ 476,09 = 1\ 645,63 + (135 - 75,4) \times 9,07 + (1,11 - 0,62) \times 31,26 + (9,76 - 5,45) \times 14,15 - 1,51 \times 517,90 - 0,006 \times 729,98$	4,566	1476,09 1224,45	172,8 101,96	76,64	ОЗП=15,1852 ЗМ=12,123 ЗПМ=15,1869 МАТ=6,3227	96739	84898	9565 7070	2276	135 6,07	616,41 27,72
7	Фактическая стоимость	Шпаклевка гипсовая "Термулес", кг	11415	8,64		8,64		98626			98626		
8	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпаклевка при окраске по штукатурке стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4,566	519,49 114,02	2,33 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	13347	7906	133 9	5308	11,99 0,01	54,75 0,05
9	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покртытие пропиткой за 1 раз стен: 100 м2 покрытия	4,566	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	4431	4369	53 9	9	6,55 0,01	29,91 0,05
10	ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка акриловая ВД-АК-133, т	0,0594	11 594,98		11 594,98	МАТ=4,4205	3045			3045		
11	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,986	991,81 136,16	7,29 0,14	848,36	ОЗП=15,1833 ЗМ=9,9633 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,5703	12901	6173	217 6	6511	15,18 0,01	45,33 0,03
12	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,612	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	6838	3538	83 2	3217	43,56 0,02	26,66 0,01
13	ФЕР162-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных: поверхность радиаторов и ребристых труб отоплении: за 2 раза: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,675	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,1852 ЗМ=10,0115 МАТ=1,9163	6580	5907	6	667	65,94	44,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	ФЕР02-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальные за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1,114	1168,43		0,87	515,51	ОЗП=15,1806 ЭМ=10,0115 МАТ=1,9163	12137	11027		10	80,60	89,79
15	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м: 100 м2 горизонтальной проекции	1,01	1001,69		15,69	379,47	ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199	11451	9300		158	70,20	70,90
16	ФЕР08-07-002- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002- 01; 100 м2 горизонтальной проекции	1,01	674,93		9,59	235,07	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,9948 МАТ=5,0994	7905	6598		97	49,80	50,30
		НР 104%=1222%*0,85 от ФОТ; (10654 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5532 руб.)												
17	ФСОЦлп01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4	42,98		42,98		ЭМ=9,85	1693			1693		
18	ФСОЦлп03-21- 01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза: 1 т груза	4	13,38		13,38		ЭМ=9,519	509			509		
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Стекольные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)														
Малярные работы (ремонтно-строительные)														
Отделочные работы														
Конструкции из кирпича и блоков														
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого														
В том числе:														
Материалы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Машины и механизмы							20546					
	ФОТ							255444					
	Накладные расходы							222647					
	Сметная прибыль							100552					
	НДС 18%							128581,2					
	ВСЕГО по смете							842921,2					1809,06
													48,75

Составил:

 // *С.С. Суворова*  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]