

В. Поползукина  
2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭИЖ"  
(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт кровли корпуса №32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел. час


Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт кровли корпуса №32</b>													
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов: 100 м2 покрытия	16,15	153,59	41,43		ОЭП=15,1852 ЭМ=4,8643	30761	27506	3255		14,38	232,24
	Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (25856 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (13203 руб.)		112,16	2,31			15958	12044	3		323,40	85,38
2	ФЕР61-20-1	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов: 100 м2 отремонтированной поверхности	0,264	5286,31	2,31	2 279,61	ОЭП=15,1851 ЭМ=4,8788 МАТ=6,4978	15958	12044	3	3911	323,40	85,38
	Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	НР 67%=79%*0,85 от ФОТ: (8069 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (4818 руб.)		3004,39									
3	ФЕР12-01-007-11	Усиление мест примыканий кровли к стенам, парапетам, выступающим конструкциям: 100 м2 кровли	5,3	10894,21	99,63	10 340,10	ОЭП=15,1854 ЭМ=7,4291 МАТ=15,1837 МАТ=3,4986	232123	36578	3923	191622	52	275,6
	Минрегион от 27.02.10 №81	НР 102%=120%*0,85 от ФОТ: (44002 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (18981 руб.)		454,48	10,67					859		0,79	4,19
4	ФЭСЦ-101-1981	Изолюст К ЭКПТ-4,5, м2	-869,2	45,20		45,20	МАТ=3,2568	-128033			-128033		
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр												
5	Факт цена	Унифлекс ЭПТГ, м2	590	114,35		114,35		67467			67467		
		НР 0% от ФОТ (руб.)											
		СП 0% от ФОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР12-01-007-11-1Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Устройство кровли из Унифлекс в один слой, 100 м2 кровли	16,15	10894,21	99,63	10 340,10	ОЗП=15,1854 ЗМ=7,4291 ЗПМ=15,1837 МАТ=3,4966	707318	111459	11954	583905	52	839,8
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (134077 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (57837 руб.)		454,48	10,87					2616		0,79	12,76
7	ФССЦ-101-1961 Прияка Минстрой РФ от 30.01.14 №31/Пр	Изопласт К ЭКП-4,5, м2	-2649	45,20		45,20	МАТ=3,2588	-390196			-390196		
8	Факт. цена	Унифлекс ЭКП, м2	1795	122,70		122,70		220247			220247		
		НР 0% от ФОТ (руб.) СП 0% от ФОТ											
9	ФЕР12-01-004-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2,68	12274,64	95,39	11 853,36	ОЗП=15,1852 ЗМ=7,4525 ЗПМ=15,1825 МАТ=3,3378	121200	13263	1905	106032	35,5	95,14
		НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (16055 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (6926 руб.)		325,89	9,59					390		0,71	1,9
10	ФЕР56-16-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	5,3	1254,64	63,97	523,51	ОЗП=15,1828 ЗМ=5,9783 ЗПМ=15,1915 МАТ=5,9783	72300	53686	2027	16567	75,3	399,09
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (38508 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28203 руб.)		667,16	6,84					551		0,68	3,6
11	ФССЦ101-01-01-041 И-1Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поружкой вручную, 1 т груза	18,98	42,98			ЗМ=9,85	816					
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ		42,98					816				
12	ФССЦ103-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза: 1 т груза	18,98	11,42	11,42		ЗМ=9,519	2063		2063			
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								962022	255352	25130	671540		1927,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										4416			22,45
Накладные расходы								980663	279547	29576	671540		2106,83
Сметная прибыль										5382			27,16
Итого по смете:								129967					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								69820					232,24
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								28845					85,38
Кровли								848927					1392,12
Материалы								287714					23,56
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								139011					399,09
Погрузо-разгрузочные работы								816					3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Перевозка грузов автотранспортом							2053					
	Итого							1377196					2108,83
	В том числе:												27,16
	Материалы							671540					
	Машины и механизмы							29576					
	ФОТ							284929					
	Накладные расходы							266566					
	Сметная прибыль							129967					
	НДС 18%							247895,28					
	ВСЕГО по смете							1625091,28					2108,83
													27,16

Составил:

 // О.И. Герасимова  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]