

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП - НЭМК"

Н.В. Поползухина

2015 г.

АО "НПО НИИИП - НЭМК"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальный смет)

на Устройство фундамента под ресивер, корпус №8 ПЭМ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	253 774,34	руб.
Средства на оплату труда	42 533,00	руб.
Сметная трудоемкость	322,83	чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на один	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1.</b>														
1	ФЕР46-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №81/пр	Разборка бетонной отмостки: 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (5355 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2735 руб.)	0,75	1753,9	1478,72		0,97=15,1816 ЭМ=5,9902 СПМ=15,1902	9777	3133	6644	1	32,26	15,89	24,2
2	ФЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (263 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (111 руб.)	0,04	2676,96	2610,22	4,34	0,97=15,1846 ЭМ=10,1506 СПМ=15,1904 МАТ=8,1843	1099	38	1060	1	8	23,2	0,32
3	ФЕР01-02-056-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, трубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1695 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (773 руб.)	0,05	2480,48	2480,48		0,97=15,1921	1884	1884			296,00		14,80
4	ФЕР01-02-066-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых; 100 м2 крепления НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (840 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (428 руб.)	0,39	1587,22	69,96	1 344,95	0,97=15,1814 ЭМ=8,463 СПМ=15,1709 МАТ=4,5734	3650	1020	231	2399	20,2	0,29	7,88
5	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (4483 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2044 руб.)	0,45	729	729		0,97=15,192	4984	4984			97,20		43,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смесь песчано-гравийная природн/нар; м3	47,25	60,00		60,00	МАТ=11,2295	31836			31836		
7	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта (Поправка на каждые 200 мм слоя ОЗП=12; ЗМ=12 к раск.; ЗПМ=12; ТЗ=12; ТЗМ=12)	0,45	4646,16 1282,56	3363,6 366,96		ОЗП=15,1819 ЗМ=6,0207 ЗПМ=15,191	17875	8762	9113 2509		150,36 36,48	67,66 16,42
8	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, б/обетона и железобетона в деле 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00	0,006	5545,02 1404	1590,53 243	2 550,49	ОЗП=15,1846 ЗМ=7,9026 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,242	284	128	75 22	81	180 18	1,08 0,11
9	ФССЦ-401-0026 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3	0,612	600,00		600,00	МАТ=5,5633	2043			2043		
10	ФЕР05-13-2 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство горизонтальной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя; 100 м2 (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (173 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (127 руб.)	0,1024	2064,62 136,6	12,20	1 915,82	ОЗП=15,1741 ЗМ=10 МАТ=4,3298	1074	212	12	850	16,72	1,71
11	ФЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3; 100 м3 бетона и железобетона в деле НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2019 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (998 руб.)	0,027	83515,04 3837,46	2531,43 322,5	77 146,15	ОЗП=15,1702 ЗМ=7,5198 ЗПМ=15,1918 МАТ=4,9486	12393	1572	514 132	10307	453,6 23,96	12,25 0,65
12	ФССЦ-401-0066 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); м3	-2,741	665,00		665,00	МАТ=4,9891	-9094			-9094		
13	ФССЦ-401-0069 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350); м3	2,741	720,00		720,00	МАТ=5,0423	9951			9951		
14	ФЕР06-01-080-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В25; 100 м3 бетона НР 56%=66%*0,85 от ФОТ; (862 руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,02741	31973,2 2353,34	2044,85 408,54	27 575,01	ОЗП=15,1846 ЗМ=7,4697 ЗПМ=15,1897 МАТ=8,603	7901	978	419 170	6603	301,71 40,61	8,27 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ФЕР06-01-015-06 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 1 т	0,54	8994,58 445,69	486,68 23,63	8 052,21	О3Т=15,1862 ЗМ=8,1448 З1М=15,1871 МАТ=5,197	28437	3655	2184 194	22598	46,33 1,75	26,02 0,95
16	ФСОСЛ-204-0052 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Надбавки к ценам затовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных. Диаметр 20-22 мм, т	0,54	1 477,46		1 477,46	МАТ=4,7319	3775			3775		
17	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка заводных деталей, весом: до 20 кг, 1 т	0,043	7408,51 573,41	35,1 2,03	6 800,00	О3Т=15,1861 ЗМ=8,4165 З1М=15,1527 МАТ=5,3303	1946	374	13 1	1559	63,22 0,15	2,72 0,01
18	ФЕР30-08-023-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной: 100 м2 изолируемой поверхности	0,036	5178,64 655,45	457,44 33,92	4 065,75	О3Т=15,1862 ЗМ=5,9547 З1М=15,1972 МАТ=5,5611	1270	358	98 19	814	71,4 3,24	2,57 0,12
19	ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной отмостки: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деңге	0,0075	65118,2 2915,83	1999,26 295,58	60 203,11	О3Т=15,1817 ЗМ=7,8597 З1М=15,1879 МАТ=5,3452	2863	332	118 34	2413	337,48 21,96	2,53 0,16
20	ФСОСЛпр03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км   класс груза: 1 т груза	138,4	13,38	13,38	ЗМ=8,749	16201			16201			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				150149	27431	36682	86036	214,75					
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				165468	35702	43730	86036	32,49					
Накладные расходы				5115				279,55					
Сметная прибыль				6831				43,28					
Итого по смете:				34173									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (увеличение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				15422									
Земляные работы, выполняемые механизированным способом				19334									
Земляные работы, выполняемые ручным способом				44108									
Земляные работы, выполняемые ручным способом				49911									
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)				5448									
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве				67218									
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				1408									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СПТ необходимо указать при составлении сметы)													
	Мосты и трубы							2172					1,6
	Перевозка грузов автотранспортом							16201					0,17
	Итого							215063					279,55
	В том числе:												43,28
	Материалы							86036					
	Машины и механизмы							43730					
	ФОТ							42533					
	Накладные расходы							34173					
	Сметная прибыль							15422					
	НДС 18%							38711,34					279,55
	ВСЕГО по смете							253774,34					43,28

Составил: \_\_\_\_\_ " *С.С. Суворова* " \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]