

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору подряда 2/ЗК/108 от 12.01.2015 г

г. Новосибирск

«06» августа 2015г.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Заболотного П.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Липатова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с дополнительными работами, возникшими в ходе производства работ, стороны пришли к нижеследующему:

1. Согласовать стоимость дополнительных работ по настоящему договору на основании сметы (Приложение №)
2. Общая стоимость работ, производимых подрядчиком по настоящему соглашению, составляет 522 797,82 руб. (пятьсот двадцать две тысячи семьсот девяносто семь) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% - 79748,82 руб. (семьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 82 копейки.
3. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 2/ЗК/108 от 12.01.2015г.

ЗАКАЗЧИК

АО «НПО НИИИП-НЗиК»

Юридический/Фактический адрес:
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32
ИНН 5401199015, КПП 546050001
р/с 40702810244020003415
в Новосибирском филиале в Сибирском банке
Сбербанка России
БИК 045004641
Кор/счёт: 30101810500000000641

ПОДРЯДЧИК

ООО «Группа Стандарт»

Юридический и фактический адрес:
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
ИНН 5405339425 КПП 540601001
р/с 40702810200000006027
в СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПАО
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Новосибирск
БИК 045004728
Кор/счёт № 30101810300000000728

Генеральный директор АО

«НИИ измерительных приборов -

Новосибирский завод имени Коминтерна»

П.В. Заболотный


М.П.

Директор

ООО «Группа Стандарт»

В. И. Липатов

М.П.



СОГЛАСОВАНО: ООО "Группа Стандарт"

Директор _____ Липатов В.И.

2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭМК"

(наименование строки)

Генеральный директор АО "НПО НИИП - НЭМК" _____

Заболотный П. В.

2015 г.

Форма № 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____

(локальная смета)

на _____ Дополнительные работы по ремонту бытовых помещений на 1-ом этаже в осях 1-16 в корпусе №1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ руб.

Средства на оплату труда _____ руб.

522 797,82 руб.

Сметная трудоемкость _____ чел.час

107 779,00 руб.

797,09 чел.час

Составлен в ценах 2014 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	Материалов		Всего	экспл. машин	Материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт бытовых помещений													
9	ФЕРР46-04-007-06	Разборка подвесных потолков: 100 м2	0,42	646,53	68,77		0,31П=15,1816 ЭМ=9,332	3953	3684	269		66,87	28,09
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 94%=110%*0,85 от ФОТ: (4369 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2231 руб.)		577,76	29,7		31М=15,1902			189		2,2	0,92
1	ФЕРР63-5-1	Снятие обоев, простык и улучшенный: 100 м2	2,43	81,12	81,12		0,31П=15,1847	2993	2993			10,40	25,27
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 65%=77%*0,85 от ФОТ: (2335 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (1437 руб.)		81,12									
2	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной 30 см: 100 м2	2,43	64,37	1,18	0,18	0,31П=15,1863 ЭМ=9,8559 31М=14,6429 МАТ=11,2222	2358	2325	28	5	6,55	15,92
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (2863 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1190 руб.)		64,37	0,14					5		0,01	0,02
3	ФССЦ-101-2430	Грунтовка «Гифенгрунд», КНАУФ: м	31,5	13,08		13,08	МАТ=4,4205	1827				1827	
	Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр			13,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР15-06-001-01 Порквз Министрора Рф от 30.01.14 №831/лр	Оклеивка стен сеткой: 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 420,08 = 937,62 - 1,13 x 458,00 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ: (13509 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (5616 руб.)	2,43	420,08 297,96	1,18 0,14	120,94	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,8559 ЗПМ=14,8429 МАТ=5,3188	12584	10993	28	1563	33,63 0,01	81,72 0,02
11	Прайс лист	Сетка лутинка, м2	274,6	4,22		4,22	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	5816			5816		
4	ФЕР15-04-027-05 Порквз Министрора Рф от 30.01.14 №831/лр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ: (5178 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (2152 руб.)	2,43	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,8429 МАТ=2,888	7103	4208	71 5	2824	11,99 0,01	29,14 0,02
5	ФЕР15-04-007-01 Порквз Министрора Рф от 30.01.14 №831/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенной: по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 x 4 434,40 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ: (17267 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (7178 руб.)	2,43	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	25579	14048	331 9	11200	43,56 0,02	105,85 0,05
6	Прайс лист	Краска ДюроСтар: кг	71	99,19		99,19	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	35353			35353		
7	ФЕР15-01-047-15 Порквз Министрора Рф от 30.01.14 №831/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профлиста: 100 м2 поверхности облицовки 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ: (15102 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (6278 руб.)	0,831	1396,55 963,12	433,43 10,26		ОЗП=15,1862 ЗМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	15696	12154	3542 130		102,46 0,76	85,14 0,63
8	Прайс лист	Металлические кассеты: м2	86	131,67		131,67	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	56844			56844		
Раздел 2.													
Разные работы													
12	ФЕР11-01-011-01 Порквз Министрора Рф от 30.01.14 №831/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм: 100 м2 стяжки 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ: (439 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ: (213 руб.)	0,06	366,49 313,71	44,24 17,15	8,54	ОЗП=15,1927 ЗМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	313	286	24 16	3	39,51 1,27	2,37 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ТЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расц.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расц.; ТЗ=26; ТЗМ=26)) 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (242 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (117 руб.)	0,06	303,94 103,22	200,72 73,84		ОЗП=15,194 ЭМ=9,0712 ЗПМ=15,162 МАТ=6,0637	203	94	109 67	4023	5,46	0,78 0,33
14	Приказ лист "Строй Плюс"	Полусухая стяжка, м3	0,92	871,05		871,05	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	4023			4023		
15	ФЕР69-2-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (90 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (55 руб.)	0,16	57,11 46,83	10,28	ОЗП=15,1817 ЭМ=5,0029	122	114	8	8	5,49	0,88	
16	ФЕР69-2-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщина стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (86 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (52 руб.)	0,16	54,92 45,04	9,88	ОЗП=15,1812 ЭМ=5,0051	117	109	8	8	5,28	0,84	
17	ФЕР69-2-3 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свалче 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расц.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расц.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (932 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (665 руб.)	0,16	590,67 484,38	166,29	ОЗП=15,183 ЭМ=5,0068	1262	1177	85	85	56,79	9,09	
18	ФЕР46-04-003-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Работка бетонных конструкций с при помощи отбойных молотков на бетона марки: 200; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (7303 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3729 руб.)	0,98	1753,9 275,18	1478,72 159,85	ОЗП=15,1816 ЭМ=5,9902 ЗПМ=15,1902	12775	4094	8681 2380	32,26 15,89	31,61 15,57		
19	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (6877 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3512 руб.)	0,9	1743,13 446,24	21,67	ОЗП=15,1806 ЭМ=9,8196 МАТ=4,7638	11756	6097	192	5467	55,16	49,64	
20	ФЕР09-03-049-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка щелей в полу; 100 м2 пола НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (701 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (528 руб.)	0,01	4460,52 4332,68	127,84 7,43	ОЗП=15,1852 ЭМ=8,4051 ЗПМ=15,1803	669	658	11	471,97 0,55	4,72 0,01		
21	Приказ лист "Строй Плюс"	Лист металлический, тн	0,038	6 077,39		6 077,39	ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1159			1159		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР10-05-009-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ниши ГКЛ, 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 213,17 = 5 818,17 - 107 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (68 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (29 руб.)	0,005	4213,17 643,97	18,48	3 550,72	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,9053 МАТ=5,2021	142	49		93	71,00	0,36
23	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ГКЛ, м2	0,6	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=9,02	115			115		
24	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных уголков, 100 м ппнгула НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (222 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (167 руб.)	0,115	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,1854 ЗМ=5,7866 МАТ=4,9719	243	208	15	20	12,80	1,47
25	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок, м	12	25,99		25,99	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1566			1566		
26	ФЕР10-05-009-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство короба ГКЛ, 100 м2 стен (за вычетом проемов) 4 213,17 = 5 818,17 - 107 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (229 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (98 руб.)	0,017	4213,17 643,97	18,48	3 550,72	ОЗП=15,1852 ЗМ=3,9053 МАТ=5,2021	481	166	1	314	71,00	1,21
27	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	ГКЛ, м2	2	38,26		38,26	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	384			384		
Двери													
28	ФЕР06-03-007-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкции: ка кирпич: 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1350 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (689 руб.)	0,58	346,7 110,33	236,37	25,55	ОЗП=15,183 ЗМ=5,9903 ЗПМ=15,1914	1793	972	821		12,3	7,13
29	ФЕР05-3-3-3 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных, 1 м2 проемов НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (749 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (575 руб.)	2	39,24 28,17	5,08	5,99	ОЗП=15,1796 ЗМ=6,7697 МАТ=3,384	965	855	69	41	3,26	6,52
30	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов 24 533,14 = 24 621,14 - 0,08 x 1 100,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (385 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (166 руб.)	0,019	24533,14 821,89	1010,68 130,82	22 700,57	ОЗП=15,1852 ЗМ=7,896 ЗПМ=15,1899 МАТ=11,4489	5327	237	152	4938	89,53 9,99	1,7 0,18
31	Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дверь деревянная 2100х900, шт	1	2 644,35		2 644,35	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	13275			13275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов. 100 м2 облицовки 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1169 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (486 руб.)	0,041	2105,21 1528,19	46,33 1,08	530,69	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	1013	951	19	43	166,47 0,08	6,83
33	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лист металлический; м2	4,5	81,87		81,87	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	1849			1849		
34	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обработка металлических откосов. 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (481 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (200 руб.)	0,041	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,1829 ЗМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,6827	445			392	7,06 0,01	2,91

Стены, перегородки

35	ФЕРР63-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест. до 1 м2. 100 м2 ремонтируемой поверхности 992,16 = 2 607,06 - 105 x 15,38	0,41	992,16 316,83	23,06 2,43	652,27	ОЗП=15,1851 ЗМ=9,8348 ЗПМ=15,1893 МАТ=7,8857	4174	1973	93	2108	36,25 0,18	14,86 0,07
36	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркаса. 1 т конструкции НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1327 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1000 руб.)	43,05	27,85		27,85	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	6019			6019		
37	ФЕРР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркаса. 1 т конструкции НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1327 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1000 руб.)	0,135	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,1853 ЗМ=6,3274 ЗПМ=15,1909 МАТ=6,3938	1742	1134	408	200	63,28 3,82	8,54 0,52
38	ФССЦ-101-3686 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Швеллеры № 12 стали марки Ст3пс; т	0,135	4 900,00		4 900,00	МАТ=5,3991	3572			3572		
39	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по однослойному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом. 100 м2 стен (за вычетом проема) 4 267,75 = 5 947,75 - 112 x 15,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (4100 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1763 руб.)	0,322	4267,75 607,69	12,72	3 647,34	ОЗП=15,1852 ЗМ=4,284 МАТ=5,2667	9174	2971	18	6185	67,00	21,57
40	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лист ГКЛ; м2	36,6	27,85		27,85	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	5117			5117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР16-04-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улу-щелкан: по шпательке стек. 100 м2 окрасиваемой поверхности 1 341,91 = 1 474,94 - 0,03 х 4 434,40	0,78	1341,91 380,71	13,63 0,23	947,57	ОЗП=15,1855 ЗМ=9,989 ЗПМ=15,3043 МАТ=4,8639	8211	4509	106 3	3596	43,56 0,02	33,98 0,02
42	Прайс лист "Строй Плюс"	Краска, кг	23,4	29,37		29,37	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	3450			3450		
Сантехнические работы													
43	ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (582 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (299 руб.)	0,04	4623,61 637,26	2,86 0,27	3 983,49	ОЗП=15,1805 ЗМ=8,0524 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,5042	946	387	1	558	64,24 0,02	2,57
44	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода НР 109%=(128%*0,85 от ФОТ; (419 руб.) СП 56%=(83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (215 руб.)	0,03	7784,49 611,07	6,58 0,68	7 166,84	ОЗП=15,1805 ЗМ=8,0365 ЗПМ=15,0735 МАТ=3,7826	1093	278	2	813	61,6 0,05	1,85
45	Прайс лист "Строй Плюс"	Отвод 110 90°; м2	6				ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02						
46	Прайс лист "Строй Плюс"	Отвод 50 90°; м2	7				ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы				95460									
Сметная прибыль				43797									
Итого по смете:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)				65299									139,76
Стеклянные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)				14455									21,55
Отделочные работы				287836									48,16
Полы				1739									0,08
Прочие ремонтно-строительные работы				3582									498,86
Строительные металлические конструкции				7573									1,14
													0,61
													4,35
													12,97
													20,33
													0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Деревянные конструкции							56282					34,28
	Стены (ремонтно-строительные)							2474					0,28
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							3809					7,82
	Итого							443049					772,63
	В том числе:												24,46
	Материалы							180392					
	Машины и механизмы							19573					
	ФОТ							107779					
	Накладные расходы							95460					
	Сметная прибыль							43797					
	НДС 18%							79748,82					772,63
	ВСЕГО по смете							522797,82					24,46

Составил: Ташкжанова Д.И.Б. С.П.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: И.И.И. И.И.И.
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]