

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИПТ - НЭМК"
 Н.В. Пополухина
 2015 г.

АО "НПО НИИПТ - НЭМК"
 (Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на _____ Ремонт окон в подразделении Общества на площадке №1
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 739 122,50 руб.
 Средства на оплату труда 85 766,00 руб.
 Сметная трудоемкость 656,33 чел.час

Составлен в ценах 2015 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпус №6 П19М													
Демонтаж													
1	ФЕРр56-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выноской четвертой в кладке; 100 коробок	0,03	3276,03 2982,41	293,62 38,84		ОЭП=15,1846 ЭМ=6,2392 ЗПМ=15,1843	1414	1359	55 18		382,36 3,62	11,47 0,11
2	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов	0,1512	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЭП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	890	849	41 29		46,11 0,93	6,97 0,14
3	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2	0,036	2283,64 2116,61	147,03 15,89		ОЭП=15,1875 ЭМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	1189	1157	32 9		275,6 1,58	9,92 0,06
4	ФССДп01-01-01-041 И-1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,2741	42,98 42,98		ЭМ=9,85	55	55					
5	ФССДп03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,2741	13,38	13,38	ЭМ=9,519	162			162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Монтаж													
6	ФЕР10-01-034-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профиля: панорамных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых: 100 м2 проемов 11 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77	0,1512	11538,55 1410,02	426,51 8,91	9 702,02	ОЗП=15,1854 ЭМ=8,8801 ЗПМ=15,1908 МАТ=0,8595	5071	3237	573 20	1261	161,33 0,66	24,39 0,1
7	Техустан СТОИМОСТЬ	Блок оконный ПВХ, 1,8x2,8, шт.	3	18 330,76		18 330,76		54992			54992		
8	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п.м НР 100%=118%*0,85 от ФОТ: (230 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (99 руб.)	0,06	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,945 ЗПМ=15,1053 МАТ=3,2011	1389	166	17 1	1206	21,38 0,07	1,28
9	Техустан СТОИМОСТЬ	Доска подоконная 500мм, м	6	721,38		721,38		4328			4328		
10	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2 облицовки 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00	0,148478	2105,21 1528,19	46,33 1,08	530,69	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	3669	3446	68 2	155	166,47 0,08	24,72 0,01
11	ФССЦ-101-6871 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы на поливинилхлориде, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); Сельце, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	15,6	363,94		363,94	МАТ=1,1626	6601			6601		
12	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка углолов ПВХ на клею, 100 п. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90	0,24	93,15 57,15		36,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	232	208		24	6,70	1,61
13	ФССЦ-101-5967 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Угловик ПВХ, размером 25x100 мм, п.м	24	11,07		11,07	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	732			732		
14	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (грандилауры, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00	0,015	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=15,1817 ЭМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	228	219	3 1	6	112,75 0,2	1,69
15	Техустан СТОИМОСТЬ	Слив оцинкованный, м2	1,5	704,07		704,07		1056			1056		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Корпус №6 П19М													108,12
													0,84

Раздел 2. Корпус №1 О-122

Демонтаж													
16	ФЕРр56-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выложкой четвертей в кладке, 100 коробок	0,06	3276,03	293,62	ОЗТ=15,1846 ЭМ=6,2392 ЗПМ=15,1843	2827	2717	110	382,36	22,94		
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (2311 руб.)		2882,41	38,84				35	3,62	0,22		
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1651 руб.)											
17	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов	0,231	398,87	29,07	ОЗТ=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	1360	1297	63	46,11	10,65		
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1126 руб.)		369,8	12,56				44	0,93	0,21		
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (805 руб.)											
18	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2	0,054	2263,64	147,03	ОЗТ=15,1876 ЭМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	1783	1736	47	275,6	14,88		
		НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1469 руб.)		2116,61	15,89				13	1,58	0,09		
		СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1050 руб.)											
19	ФССЛп01-01- 01-041 И1-лр. Минрегион от 05.05.12 №189	Полусушные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	2,111	42,98	91	ЭМ=9,85	91	91	269				
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.)		42,98									
		СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											
20	ФССЛп03-21- 01-015 лр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км; класс груза: 1 т груза	2,111	13,38	13,38	ЭМ=9,519	269		269				
		НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.)											
		СП 0%=0%*0,8 от ФОТ											

Монтаж

21	ФЕР10-01-034- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов	0,231	11538,55	426,51	ОЗТ=15,1854 ЭМ=8,8801 ЗПМ=15,1908 МАТ=0,8595	7747	4946	875	1926	161,33	37,27	0,15
		11 538,55 = 303 715,56 - 100 x 2 921,77		1410,02	8,91				31	0,66			
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (6873 руб.)											
		СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2955 руб.)											
22	Трущад СТОимость	Блок оконный ПВХ 1,4x2,75; шт	6	14 364,85			86189		86189				
23	ФЕР10-01-035- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м	0,09	6487,61	28,34	ОЗТ=15,1818 ЭМ=9,945 ЗПМ=15,1053 МАТ=3,2011	2083	249	25	1809	21,38	1,92	0,01
		НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (344 руб.)		182,37	0,95				1	0,07			
		СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (148 руб.)											
24	Трущад СТОимость	Доска подоконная 600мм; м	9	865,79			86579		86579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-стеклом пластиком или листами из синтетических материалов на клею. 100 м2 облицовки $2\ 105,21 = 11\ 481,71 - 0,105 \times 89\ 300,00$ НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (6471 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2580 руб.)	0,226842	2105,21 1528,19	46,33 1,08	530,69	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	5606	5264	104 4	238	186,47 0,08	37,76 0,02
26	ФССЛ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные стороны - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	23,8	363,94	363,94	МАТ=1,1626	10070	10070			10070		
27	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м $93,15 = 392,15 - 10 \times 29,90$ НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (539 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (232 руб.)	0,45	93,15 57,15		36,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	435	390		45	6,70	3,02
28	ФССЛ-101-5967 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Уголок ПВХ, размером 25x100 мм; п.м.	45	11,07		11,07	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	1372			1372		
29	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство межэтажных перекрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия $1\ 117,32 = 9\ 876,72 - 0,782 \times 11\ 200,00$ НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (464 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (200 руб.)	0,0225	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=15,1817 ЗМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	342	329	4 1	9	112,75 0,2	2,54
30	Текущая стоимость	Слив оцинкованный; м2	2,25	704,07		704,07		1584			1584		172,01 0,9
Раздел 3. Корпус №1 П4М													
Демонтаж													
31	ФЕР56-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (3854 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (2753 руб.)	0,1	3276,03 2982,41	293,62 38,84	ОЗП=15,1846 ЗМ=6,2392 ЗПМ=15,1843	4712	4529	183 59		382,36 3,62	38,24 0,36	
32	ФЕР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов; остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1877 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1341 руб.)	0,385	398,87 369,8	29,07 12,56	ОЗП=15,1846 ЗМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	2266	2162	104 73		46,11 0,93	17,75 0,36	
33	ФЕР56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (2449 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (1749 руб.)	0,09	2263,64 2116,61	147,03 15,89	ОЗП=15,1875 ЗМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	2972	2893	79 22		275,6 1,58	24,8 0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССД №101-01-01-041 И4-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,519	42,98 42,98		ЭМ=9,85	151		151				
35	ФССД №103-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: До 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,519	13,38	13,38	ЭМ=9,519	448		448				
Монтаж													
36	ФЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов 11 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77	0,385	11538,55 1410,02	426,51 8,91	ЭМ=15,1854 ЭМ=8,801 ЭМ=15,1908 МАТ=0,8595	12912	8244	1458	3210	161,33	62,11	0,25
37	Текущая стоимость	Блок оконный ПВХ 1,4x2,75; шт	10	14 364,85		ЭМ=15,1818 ЭМ=9,945 ЭМ=15,1053 МАТ=3,2014	143649	3472	415	42	3015	21,38	3,21
38	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 100%=18%*0,85 от ФОТ; (576 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (248 руб.)	0,15	6487,61 182,37	28,34 0,95	ЭМ=15,1852 ЭМ=9,935 ЭМ=15,1944 МАТ=1,9722	9343	8773	174	396	166,47	62,94	0,03
39	Текущая стоимость	Доска подоконная 600мм; м	15	865,79	46,33 1,08	ЭМ=15,1852 ЭМ=9,935 ЭМ=15,1944 МАТ=1,9722	12987	9343	174	396	166,47	62,94	0,03
40	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00	0,37807	2105,21 1528,19	46,33 1,08	ЭМ=15,1852 ЭМ=9,935 ЭМ=15,1944 МАТ=1,9722	9343	8773	174	396	166,47	62,94	0,03
41	ФССД-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые; ширина 1,5 м; длина 3,0 м; толщина 10 мм; м2	39,7	363,94		МАТ=1,1626	16798		16798				
42	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка углов ПВХ на клею; 100 п. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (899 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (387 руб.)	0,75	93,15 57,15		ЭМ=15,182 МАТ=2,7538	725	651	74	6,70	5,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФССЦ-101-5967 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Уплог ПБХ, размером 25x100 мм, л.м	75	11,07		11,07	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	2286					
44	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брана/мазур, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00 НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (785 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (339 руб.)	0,038	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=15,1817 ЭМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	577	555	8	14	112,75 0,2	4,28 0,01
45	Текущая стоимость	Слив оцинкованный; м2	3,8	704,07		704,07		2675			2675		286,79 1,49
Итого по разделу 3 Корпус №1 ПМ													


Раздел 4. Корпус №2, 3-ий этаж

Демонтаж													
46	ФЕРР56-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выпуклой четвертой в кладке; 100 коробок	0,03	3276,03 2982,41	293,62 38,84		ОЗП=15,1846 ЭМ=8,2392 ЗПМ=15,1843	1414	1359	55		382,36 3,62	11,47 0,11
47	ФЕРР56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (157 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (827 руб.)	0,1155	398,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,1846 ЭМ=9,3323 ЗПМ=15,1847	680	649	31	22	48,11 0,93	5,33 0,11
48	ФЕРР56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (735 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (525 руб.)	0,027	2263,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,1875 ЭМ=5,9904 ЗПМ=15,1945	892	868	24	7	275,6 1,58	7,44 0,04
49	ФССЦп01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,0548	42,98 42,98		ЭМ=9,85	45	45					
50	ФССЦп03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс грузав: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,0548	13,38	13,38	ЭМ=9,519	134			134			
Монтаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворот-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых; 100 м2 проемов 1 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77 НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ: (3437 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1478 руб.)	0,1155	11538,55 1410,02	426,51 8,91	9 702,02	ОЗП=15,1854 ЗМ=8,8801 ЗПМ=15,1908 МАТ=0,8595	3874	2473	437	964	161,33 0,66	18,63 0,08
52	Техустановка Техустановка	Блок оконный ПВХ 1,4x2,75; шт	3	14 364,85		14 364,85		43095			43095		
53	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ: (174 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (75 руб.)	0,045	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,1818 ЗМ=9,945 ЗПМ=15,1053 МАТ=3,2011	1041	125	13	903	21,36 0,07	0,96
54	Техустановка Стоимость	Доска подоконная 600мм; м	4,5	865,79		865,79		3896			3896		
55	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративными думажно-стеклящим пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00 НР 89%=105%*(0,85 от ФОТ: (3236 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1345 руб.)	0,113421	2105,21 1528,19	46,33 1,08	530,69	ОЗП=15,1852 ЗМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	2803	2632	52	119	166,47 0,08	18,88 0,01
56	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	11,9	363,94		363,94	МАТ=1,1626	5035			5035		
57	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка углов ПВХ на клею; 100 п. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90 НР 100%=118%*(0,85 от ФОТ: (269 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (116 руб.)	0,225	93,15 57,15		36,00	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	218	195		23	6,70	1,51
58	ФССЦ-101-5967 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Уголок ПВХ, размером 25x100 мм; п.м	22,5	11,07		11,07	ОЗП=15,182 МАТ=2,7538	686			686		
59	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (брашдаунеры, паравелты, свесы и т.п.) на листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия 1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00 НР 102%=120%*(0,85 от ФОТ: (233 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (100 руб.)	0,0113	1117,32 961,76	23,38 2,7	132,18	ОЗП=15,1817 ЗМ=8,4423 ЗПМ=15,1889 МАТ=2,9629	172	165	2	5	112,75 0,2	1,27
60	Техустановка Стоимость	Слив оцинкованный; м2	1,13	704,07		704,07		796			796		
Итого по разделу 4 Корпус №2, 3-ий этаж								82426					86,01 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
		482312	64599						5692	422021			496,88
									491				2,63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
		514939	85133						795	422021			652,97
									633				3,36
Накладные расходы													
		74510											
Сметная прибыль													
		36926											
Итого по смете:													
		58450											218,23
													2,94
Полуго-разгрузочные работы													
		342											
Перевозка грузов автотранспортом													
		1013											
Деревянные конструкции													
		459426											222,1
													0,9
Отделочные работы													
		102771											199,14
													0,11
Кровли													
		4373											13,5
													0,01
Итого													
		626375											652,97
													3,36
В том числе:													
Материалы													
		422021											
Машины и механизмы													
		7785											
ФОТ													
		85766											
Накладные расходы													
		74510											
Сметная прибыль													
		36926											
НДС 18%													
		112747,5											
		739122,5											652,97
													3,36

Составил:

 // С.В. Герасимов
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]