

Согласовано: Начальник ГЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЭМК

Половухина Н.В./

201 г.

АО НПО НИИИП-НЭМК

(наименование строки)

201 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(продольная смета)

Ремонт кровли корпуса №1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 10 582 618,78 руб.  
Средства на оплату труда 1 159 164,00 руб.  
Сметная трудоемкость 8 721,17 чел.час

Основание:

N П/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.		
				Всего	эксгл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	эксгл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1.														
1	ФЕРр58-19-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов: 100 м покрытия	3,7544	4891,3	16,53	4 047,84	ОЗП=15,1738 ЭМ=9,8836 ЗПМ=15,1886 МАТ=3,2442	97022	47120	601	49301	101,24	0,25	380,1
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (33592 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (24802 руб.)		827,13	3,38					182		0,25	0,94	
2	ФЕРр58-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов: 100 м покрытия	3,7544	5069,73	11,73	4 098,43	ОЗП=16,1738 ЭМ=9,5769 ЗПМ=16,1893 МАТ=3,2428	104989	54655	426	49898	117,45	0,18	440,95
		НР 71%=83%*0,85 от ФОТ; (38911 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (29498 руб.)		959,57	2,43					139		0,18	0,68	
3	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов: 100 м2 покрытия	11,04	153,59	4,143		ОЗП=15,1852 ЭМ=4,8643	21028	18803	225		14,38		158,76
		НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (15795 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9025 руб.)		112,16										
4	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали: 100 м2 покрытия	1,69	79,44	12,52		ОЗП=15,1856 ЭМ=4,865	1820	1717	103		8,66		14,50
		НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1442 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (824 руб.)		66,92										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка настлгта: рабочего толщиной 40 мм разреженного; 100 м2 покрытия  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1,69	272,43 173,75	98,68 7,78		ОЗП=15,1853 ЗМ=7,8367 ЗПМ=15,1903 МАТ=4,266		5766 4459	1307 200	19,28 0,576	33,6 0,97	
6	ФЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство по фермам настлгта: рабочего толщиной 40 мм разреженного; 100 м2 покрытия  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6051 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2891 руб.)	1,69	5240,28 217,19	123,35 9,72	4 899,74	ОЗП=15,1853 ЗМ=7,8367 ЗПМ=15,1903 МАТ=4,266		42532 5574	1634 250	35324 24,85	24,85 0,72	42 1,22
7	ФЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полностью на битумной мастике в один слой; 100 м2 утепляемого покрытия  (МАТ=0 к расх.)	36,8	315,27 179,3	135,97 7,63		ОЗП=15,1818 ЗМ=7,0347 ЗПМ=15,1903 МАТ=3,5886		135372 100173	35189 4377	21,02 0,58	773,84 21,34	
8	ФЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением; 100 м2 кровли  (МАТ=0 к расх.)	-36,8	42,47 38,98	3,48		ОЗП=16,1855 ЗМ=9,9885 МАТ=14,9575		-23066 -21783	-1283	4,46	-164,13	
9	Прйс	Экструзионный пенополистирол; м3	189,52	760,52		760,52	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02		723551		723551		
10	ФЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01; 100 м2 утепляемого покрытия  (МАТ=0 к расх.)	36,8	258,48 128,21	130,27 7,83		ОЗП=15,1813 ЗМ=7,1094 ЗПМ=15,1903 МАТ=3,1378		105709 71628	34081 4377	15,03 0,58	553,1 21,34	
11	ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли  (МАТ=0 к расх.)	-36,8	27,96 24,47	3,48		ОЗП=15,1868 ЗМ=9,9885 МАТ=8,6824		-14958 -13676	-1282	2,80	-103,04	
12	Прйс	Экструзионный пенополистирол; м3	189,52	760,52		760,52	ОЗП=15,19 ЗМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02		723551		723551		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР46-03-014-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм: 100 отверстий	200	194,9	136,55		ОЗП=15,1805 ЭМ=5,3999	324628	177156	147472		6,84	1368,00
14	ФЕР46-03-014-14 глубиной 60 мм Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01: 100 отверстий  (до глубины 60 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к раск.; ЗПМ=14; МАТ=14 к раск.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	-200	124,18 32,2	91,98		ОЗП=15,2043 ЭМ=5,3957	-197176	-97916	-99250		3,78	-756,00
15	ФССЦ-101-2796 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Любелъ распорный с металлическим стержнем 10х110 мм: 10 шт.	1000	6,22			МАТ=9,4132	58550			58550		
16	ФССЦ-101-2797 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Дробель распорный с металлическим стержнем 10х160 мм: 10 шт.	1000	6,62			МАТ=8,8444	58550			58550		
17	ФССЦ-101-7132 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Шайбы кровельные диаметром 50 мм: шт.	20000	0,91			ОЗП=15,19 ЭМ=7,42 ЗПМ=15,19 МАТ=5,02	91400			91400		
18	ФЕР12-01-017-05 8 2 слоя Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов: 100 м2 стяжки  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	36,8	8397,14 442,04	66,02 5,38		ОЗП=15,1829 ЭМ=6,4614 ЗПМ=15,1896 МАТ=6,9464	2279346	246981	15698	2016667	49,28 0,48	1813,5 17,66
19	ФЕР12-01-007-10 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя: 100 м2 кровли	36,8	19256,03 649,29	141,35 15,12		ОЗП=15,1855 ЭМ=7,4284 ЗПМ=15,1905 МАТ=3,4529	2239550	362840	38640 8452	1839070	74,29 1,12	2733,87 41,22
20	ФЕР09-07-030-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка акриловых деталей: до 4 кв. м	1,5	2545,61 2385,41	160,4 2,43		ОЗП=15,1852 ЭМ=3,7903 ЗПМ=15,1893	55246	54334	912 55		263 0,18	394,5 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-204-0064 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно: т	1,5	6 800,00		6 800,00	МАТ=5,3303	54369					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								6887779	1012075	176473	5699231		7683,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7039589	1132985	207373	5699231		8589,76
Накладные расходы								1022391		26179			131,41
Сметная прибыль								530835					
<b>Итого по смете:</b>								327613					821,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								281983					1,62
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								64681					81,9
Деревянные конструкции								6065500					2,5
Кровли								1447102					6447,87
Теплоизоляционные работы								405936					126,95
Строительные металлические конструкции								8592815					453,68
Итого													0,34
В том числе:													8589,76
Материалы								5699231					131,41
Машины и механизмы								207373					
ФОТ								1159164					
Накладные расходы								1022391					
Сметная прибыль								530835					
Производство работ в зимнее время (ГСНр 81-05-02-2001 табл. №2 п. 2.2) 4,37%								375506					
Итого								8968321					
НДС 18%								1614297,78					
<b>ВСЕГО по смете</b>								10582618,78					8589,76
													131,41

Составил:

\_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]