

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Полопзухина Н.В./

" " 201_ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт комнаты 45 2 этаж корпус 2;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Сметная стоимость | 226 272,08 | руб. |
| Средства на оплату труда | 42 579,00 | руб. |
| Сметная трудоемкость | 314,96 | чел.час |

Составлен в ценах

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|-----------------------|--|--|------------|--|---------------|------------|--|---|--------------|-----------------|------------|---|------------------------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | акспл. машин | материалов | обслуживающие маш. | |
| | | | | | | | | | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Окна | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр66-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие уголка ПВХ; 100 м НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (25 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (18 руб.) | 0,069 | 33,43 33,43 | | | ОЗП=15,1914 | 35 | 35 | | | 4,21 | 0,29 |
| 2 | ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж облицовки оконных откосов; 100 м2 облицовки (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (614 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (284 руб.) | 0,0345 | 1259,61 1222,55 | 37,06 0,86 | | ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722 | 653 | 640 | 13 | | 133,18 0,06 | 4,59 |
| 3 | ФЕР15-01-050- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1062 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (491 руб.) | 0,0414 | 11481,71 1528,19 | 46,33 1,08 | 9 907,19 | ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722 | 1789 | 961 | 19 | 809 | 166,47 0,08 | 6,89 |
| 4 | ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2 | -0,0043 | 89 300,00 | | 89 300,00 | МАТ=1,8812 | -722 | | | -722 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|---|-------------|-----|---------|-------|--------------|--------------|
| 5 | ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2 | 4,3 | 363,94 | | 363,94 | МАТ=1,1626 | 1819 | | | 1819 | | |
| 6 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (75 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36 руб.) | 0,069 | 392,15 57,15 | | 335,00 | ОЗП=15,182 МАТ=2,7538 | 124 | 60 | | 64 | 6,70 | 0,46 |
| Итого по разделу 1 Окна | | | | | | | | 6832 | | | | | 15,94 |
| Раздел 2. Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (124 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (79 руб.) | 0,01 | 1362,87 1243,46 | 119,41 51,57 | | ОЗП=15,197 ЭМ=9,332 ЗПМ=15,1904 | 200 | 189 | 11 8 | | 158 3,82 | 1,58 0,04 |
| 8 | ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (289 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (183 руб.) | 0,0936 | 322,43 322,43 | | | ОЗП=15,1819 | 458 | 458 | | | 37,80 | 3,54 |
| 9 | ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка радиаторов: стальных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (312 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (178 руб.) | 0,02492 | 18725,7 588,43 | 232,69 17,28 | 17 904,58 | ОЗП=15,1829 ЭМ=9,2202 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,8287 | 3323 | 223 | 53 7 | 3047 | 65,6 1,28 | 1,63 0,03 |
| 10 | ФССЦ-301-0559 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные; кВт | -2,492 | 167,00 | | 167,00 | МАТ=7,0658 | -2941 | | | -2941 | | |
| 11 | Цена поставщика | Радиатор алюминиевый Global Vox R 500/100 (секция); секц | 14 | 567,10 | | 567,10 | | 7939 | | | 7939 | | |
| 12 | Цена поставщика | Комплект монтажный для радиаторов 3/4"; шт | 1 | 127,12 | | 127,12 | | 127 | | | 127 | | |
| 13 | ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка кранов; 1 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (51 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29 руб.) | 2 | 27,16 1,23 | | 25,93 | ОЗП=15,1301 МАТ=7,8658 | 445 | 37 | | 408 | 0,12 | 0,24 |
| 14 | ФССЦ-302-0474 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные; компл. | -2 | 25,09 | | 25,09 | МАТ=8,0275 | -403 | | | -403 | | |
| 15 | Цена поставщика | Кран регулировочный с американкой; шт | 1 | 250,68 | | 250,68 | | 251 | | | 251 | | |
| 16 | Цена поставщика | Кран шаровый запорный с американкой; шт | 1 | 315,19 | | 315,19 | | 315 | | | 315 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|--------|--------------------|-----------------|----------|---|-------|------|-----------|-------|----------------|---------------|
| 17 | ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (617 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (353 руб.) | 0,094 | 2942,69 317,17 | 46,64 2,03 | 2 578,88 | ОЗП=15,1861 ЭМ=8,9869 ЗПМ=15,1527 МАТ=5,0918 | 1726 | 453 | 39 3 | 1234 | 32,97 0,15 | 3,1 0,01 |
| Итого по разделу 2 Сантехнические работы | | | | | | | | 13972 | | | | | 11,98 0,1 |
| Раздел 3. Потолок | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1912 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (884 руб.) | 0,117 | 6731,95 963,12 | 433,43 10,28 | 5 335,40 | ОЗП=15,1862 ЭМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039 | 4460 | 1711 | 499 18 | 2250 | 102,46 0,76 | 11,99 0,09 |
| Итого по разделу 3 Потолок | | | | | | | | 8157 | | | | | 16,55 0,13 |
| Раздел 4. Стены. Дверные проемы | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (157 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (112 руб.) | 0,01 | 1807,42 1437,99 | 369,43 39,94 | | ОЗП=15,1845 ЭМ=5,9903 ЗПМ=15,1693 | 240 | 218 | 22 6 | | 179,3 3,97 | 1,79 0,04 |
| 20 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (64 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (46 руб.) | 0,0207 | 288,06 288,06 | | | ОЗП=15,1929 | 91 | 91 | | | 36,28 | 0,75 |
| 21 | ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных встроенной мебели и тамбура; 100 м2 деталей (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (466 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (223 руб.) | 0,0598 | 732,04 457,91 | 274,13 17,71 | | ОЗП=15,1738 ЭМ=9,0526 ЗПМ=15,1902 МАТ=2,3239 | 564 | 416 | 148 16 | | 66,05 1,31 | 3,35 0,08 |
| 22 | ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ЛС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 826): с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7533 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3599 руб.) | 0,5242 | 7810,86 761,88 | 14,12 | 7 034,86 | ОЗП=15,1852 ЭМ=4,4334 МАТ=5,5977 | 26740 | 6065 | 33 | 20642 | 84,00 | 44,03 |
| 23 | ФЕР06-01-099-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка плит теплоизоляционного слоя; 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3085 руб.) СП 52%=77%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1744 руб.) | 2,64 | 65 59,81 | 5,19 0,68 | | ОЗП=15,1975 ЭМ=8,2486 ЗПМ=15,0735 | 2513 | 2400 | 113 27 | | 7,6 0,05 | 20,06 0,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|---|--------|-------------------|--------------|----------|--|------|-----|--------|------|--------------|--------------|
| 24 | ФССЦ-104-1235 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вата минеральная «ISOVER» Экстра-50; м3 | 1,3596 | 402,47 | | 402,47 | МАТ=3,7374 | 2045 | | | 2045 | | |
| 25 | ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (282 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (136 руб.) | 0,0232 | 5818,17 643,97 | 18,48 | 5 155,72 | ОЗП=15,1852 ЭМ=3,9053 МАТ=5,2021 | 851 | 227 | 2 | 622 | 71,00 | 1,65 |
| 26 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (60 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29 руб.) | 0,056 | 392,15 57,15 | | 335,00 | ОЗП=15,182 МАТ=2,7538 | 100 | 49 | | 51 | 6,70 | 0,38 |
| 27 | ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм; п.м | -5,6 | 2,99 | | 2,99 | МАТ=2,7993 | -47 | | | -47 | | |
| 28 | ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уголок ПВХ, размером 40х40 мм; п.м | 5,6 | 4,43 | | 4,43 | МАТ=3,0948 | 77 | | | 77 | | |
| 29 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (167 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (80 руб.) | 0,1546 | 392,15 57,15 | | 335,00 | ОЗП=15,182 МАТ=2,7538 | 277 | 134 | | 143 | 6,70 | 1,04 |
| 30 | ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм; п.м | -15,46 | 2,99 | | 2,99 | МАТ=2,7993 | -129 | | | -129 | | |
| 31 | ФССЦ-201-0811 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов, м | 15,46 | 3,18 | | 3,18 | МАТ=5,3553 | 263 | | | 263 | | |
| 32 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (634 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (293 руб.) | 0,5992 | 64,37 63,01 | 1,18 0,14 | 0,18 | ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222 | 582 | 573 | 7 1 | 2 | 6,55 0,01 | 3,92 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|--------|-------------------|--------------|----------|---|-------|------|---------|------|---------------|---------------|
| 33 | ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг | 7,8 | 13,08 | | 13,08 | МАТ=4,4205 | 451 | | | 451 | | |
| 34 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпателька стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1147 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (531 руб.) | 0,5992 | 519,49 114,02 | 2,93 0,14 | 402,54 | ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,8429 МАТ=2,888 | 1752 | 1038 | 17 1 | 697 | 11,99 0,01 | 7,18 0,01 |
| 35 | ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2983 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1380 руб.) | 0,5992 | 3368,58 296,95 | 1,18 0,14 | 3 070,45 | ОЗП=15,1853 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,8429 МАТ=3,1695 | 8540 | 2702 | 7 1 | 5831 | 32,74 0,01 | 19,62 0,01 |
| 36 | ФЕР15-06-004-01 за 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1619 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (749 руб.) | 0,5992 | 161,24 161,24 | | | ОЗП=15,1852 | 1467 | 1467 | | | 16,76 | 10,04 |
| 37 | прайс | Краска Радуга 217 колерованная; кг | 19,2 | 125,79 | | 125,79 | | 2415 | | | 2415 | | |
| 38 | ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство отбойной доски; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (158 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86 руб.) | 0,123 | 568,65 65,25 | 6,97 | 496,43 | ОЗП=15,1828 ЭМ=10,0014 МАТ=7,1266 | 566 | 122 | 9 | 435 | 7,65 | 0,94 |
| 39 | ФССЦ-203-0352 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм; м | -12,42 | 4,89 | | 4,89 | МАТ=7,1329 | -433 | | | -433 | | |
| 40 | прайс | Доска отбойная; м.п. | 12,42 | 169,49 | | 169,49 | | 2105 | | | 2105 | | |
| 41 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1383 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (803 руб.) | 0,117 | 1001,69 606,53 | 15,69 | 379,47 | ОЗП=15,1817 ЭМ=9,9968 МАТ=5,199 | 1327 | 1077 | 18 | 232 | 70,20 | 8,21 |
| Итого по разделу 4 Стены. Дверные проемы | | | | | | | | 88147 | | | | | 168,11 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,38 |
| Раздел 5. Пол | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (33 руб.) | 0,137 | 29,41 29,41 | | | ОЗП=15,1826 | 61 | 61 | | | 3,77 | 0,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|--|--------|--------------------|-----------------|-----------|--|------|------|------------|------|---------------|--------------|
| 43 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (109 руб.) СП 54%=88%*0.8 от ФОТ; (87 руб.) | 0,1171 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | | ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477 | 162 | 158 | 4 3 | | 11,39 0,13 | 1,33 0,02 |
| 44 | ФЕРр57-2-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (155 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (123 руб.) | 0,1171 | 130,82 126,13 | 4,69 2,03 | | ОЗП=15,1841 ЭМ=9,3305 ЗПМ=15,1527 | 229 | 224 | 5 4 | | 16,17 0,15 | 1,89 0,02 |
| 45 | ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (429 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (245 руб.) | 0,1171 | 352,23 238,13 | 114,1 49,28 | | ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1889 | 548 | 423 | 125 88 | | 30,53 3,65 | 3,58 0,43 |
| 46 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (72 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (57 руб.) | 0,1171 | 59,83 59,83 | | | ОЗП=15,1835 | 106 | 106 | | | 7,67 | 0,90 |
| 47 | ФЕР11-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой; 1 м3 изоляции (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1125 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (810 руб.) | 2,93 | 38,96 15,02 | 23,94 4,12 | | ОЗП=15,1785 ЭМ=7,1925 ЗПМ=15,1786 МАТ=10,8906 | 1172 | 668 | 504 183 | | 1,76 0,36 | 5,16 1,05 |
| 48 | ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой; 1 м3 изоляции НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1405 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (762 руб.) | 2,93 | 232,06 18,77 | 29,92 5,15 | 183,37 | ОЗП=15,1785 ЭМ=7,1925 ЗПМ=15,1786 МАТ=12,481 | 8171 | 835 | 631 229 | 6705 | 2,2 0,45 | 6,45 1,32 |
| 49 | ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка лаг: по плитам перекрытий; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (709 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (385 руб.) | 0,1171 | 2068,77 304,86 | 28,6 2,43 | 1 735,31 | ОЗП=15,1818 ЭМ=9,8112 ЗПМ=15,1893 МАТ=3,1777 | 1221 | 542 | 33 4 | 646 | 35,74 0,18 | 4,19 0,02 |
| 50 | ФЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1340 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (727 руб.) | 0,1171 | 8755,48 569,04 | 126,14 10,26 | 8 060,30 | ОЗП=15,1816 ЭМ=9,8176 ЗПМ=15,1901 МАТ=4,7688 | 5655 | 1012 | 142 18 | 4501 | 66,71 0,76 | 7,81 0,09 |
| 51 | ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2; 100 м2 пола НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1463 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (794 руб.) | 0,1171 | 12038,21 561,36 | 745,89 67,4 | 10 730,96 | ОЗП=15,1738 ЭМ=6,2698 ЗПМ=15,1904 МАТ=5,1349 | 7998 | 997 | 548 120 | 6453 | 68,71 6,7 | 8,05 0,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|--|---------|-------------------|---------------|-----------|---|-------|-----|---------|-------|--------------|--------------|
| 52 | ФЕРр69-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Антисептирование древесины: водными растворами; 100 м2 обработанной поверхности НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (201 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (122 руб.) | 0,9368 | 90,17 21,41 | 1,74 | 67,02 | ОЗП=15,1822 ЭМ=10,0172 МАТ=3,7592 | 557 | 305 | 16 | 236 | 2,51 | 2,35 |
| 54 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (823 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (447 руб.) | 0,1171 | 7888,38 352,34 | 54,53 4,73 | 7 481,51 | ОЗП=15,1819 ЭМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294 | 4132 | 626 | 63 8 | 3443 | 42,4 0,35 | 4,97 0,04 |
| 55 | ФССЦ-101-1743 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клей «Бустилат»; т | -0,0059 | 11 300,00 | | 11 300,00 | МАТ=3,1924 | -213 | | | -213 | | |
| 56 | ФССЦ-101-4216 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKETT" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2 | 11,94 | 89,75 | | 89,75 | МАТ=5,7991 | 6214 | | | 6214 | | |
| 57 | ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2 | -11,94 | 67,80 | | 67,80 | МАТ=3,9886 | -3229 | | | -3229 | | |
| 58 | прайс | Клей для линолеума Forbo 522; кг | 11,2 | 211,86 | | 211,86 | | 2373 | | | 2373 | | |
| 59 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (165 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (89 руб.) | 0,137 | 1467,52 61,14 | 11,24 | 1 395,14 | ОЗП=15,1848 ЭМ=6,226 МАТ=2,4017 | 596 | 127 | 10 | 459 | 6,66 | 0,91 |
| 60 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (28 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15 руб.) | 0,01 | 248,94 145,43 | 23,11 | 80,40 | ОЗП=15,1857 ЭМ=5,0389 МАТ=1,3333 | 24 | 22 | 1 | 1 | 16,64 | 0,17 |
| 61 | прайс | Порожек; шт | 1 | 254,24 | | 254,24 | | 254 | | | 254 | | |
| Итого по разделу 5 Пол | | | | | | | | 51394 | | | | | 62,61 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,43 |
| Раздел 6. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (11 руб.) | 0,03 | 45,55 45,55 | | | ОЗП=15,1853 | 21 | 21 | | | 5,84 | 0,18 |
| 63 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (494 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (357 руб.) | 0,6 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | | ОЗП=15,185 ЭМ=9,4194 ЗПМ=14,6429 | 687 | 685 | 2 1 | | 9,64 0,01 | 5,78 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------|---|------|------|--------------|-----|-------------------|------------------|
| 64 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (32 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (23 руб.) | 0,02 143,48 | 145,98 1,08 | 2,5 1,08 | | ОЗП=15,1843 ЭМ=9,336 ЗПМ=15,1944 | 44 | 44 | | | 17,89 0,08 | 0,38 |
| 65 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (365 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (235 руб.) | 2 14,84 | 36,08 14,84 | 1,13 1,13 | 20,11 | ОЗП=15,1819 ЭМ=6,0885 МАТ=4,9199 | 662 | 451 | 14 | 197 | 1,56 | 3,12 |
| 66 | ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник в подвесных лотках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (646 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (415 руб.) | 0,04 1301,5 | 1571,9 13,37 | 219,6 13,37 | 50,80 | ОЗП=15,1805 ЭМ=8,0568 ЗПМ=15,1847 МАТ=9,7707 | 881 | 790 | 71 8 | 20 | 131,2 0,99 | 5,25 0,04 |
| 67 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (253 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (162 руб.) | 0,06 342,84 | 463,04 0,41 | 13,78 0,41 | 106,42 | ОЗП=15,1802 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,7552 | 335 | 312 | 5 | 18 | 34,56 0,03 | 2,07 |
| 68 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (39 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (25 руб.) | 0,01 313,47 | 433,08 0,41 | 13,78 0,41 | 105,83 | ОЗП=15,1805 ЭМ=6,0138 ЗПМ=15 МАТ=2,6859 | 51 | 48 | 1 | 2 | 31,6 0,03 | 0,32 |
| 69 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1108 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (711 руб.) | 0,5 178,98 | 243,38 1,22 | 45,51 1,22 | 18,89 | ОЗП=15,1858 ЭМ=6,7976 ЗПМ=15,1311 МАТ=5,4442 | 1585 | 1359 | 155 9 | 51 | 19,04 0,09 | 9,52 0,05 |
| 70 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (313 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (201 руб.) | 0,5 50,67 | 69,6 0,27 | 4,44 0,27 | 14,49 | ОЗП=15,1849 ЭМ=8,0518 ЗПМ=15,1852 МАТ=5,0442 | 439 | 385 | 18 2 | 36 | 5,39 0,02 | 2,7 0,01 |
| 71 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (175 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (112 руб.) | 0,4 35,34 | 51,16 0,14 | 2,22 0,14 | 13,60 | ОЗП=15,1879 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,4971 | 246 | 215 | 7 1 | 24 | 3,76 0,01 | 1,50 |
| 72 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (62 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (40 руб.) | 0,03 166,66 | 273,07 0,14 | 2,22 0,14 | 104,19 | ОЗП=15,1801 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,615 | 100 | 76 | 1 | 23 | 16,8 0,01 | 0,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|-------|-------------------|-------------------|----------|--|--------|-------|----------|-------|----------------|--------------|
| 73 | ФЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (72 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (41 руб.) | 0,01 | 1783,83 420,17 | 1363,46 147,08 | | ОЗП=15,1851 ЭМ=6,016 ЗПМ=15,1896 | 146 | 64 | 82 22 | | 45,77 14,62 | 0,48 0,15 |
| 74 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (22 руб.) | 0,005 | 1930,16 608,53 | 35,23 | 1 286,40 | ОЗП=15,1805 ЭМ=9,9432 МАТ=4,694 | 78 | 46 | 2 | 30 | 75,22 | 0,38 |
| 75 | Прайс | Автоматический выключатель ВА47-29 1С 16А; шт | 1 | 83,90 | | 83,90 | | 84 | | | 84 | | |
| 76 | Прайс | АВДТ 32В 25А; шт | 1 | 661,02 | | 661,02 | | 661 | | | 661 | | |
| 77 | Прайс | Светильник ARS/R 4x18 HF встраиваемые зеркальная решетка с ЭПРА; шт | 4 | 1 307,63 | | 1 307,63 | | 5231 | | | 5231 | | |
| 78 | Прайс | Лампа люминесцентная Philips P=18 Вт T8 G 13; шт | 16 | 45,76 | | 45,76 | | 732 | | | 732 | | |
| 79 | Прайс | Розетка одноместная РС10-3-ГБ; шт | 6 | 41,10 | | 41,10 | | 247 | | | 247 | | |
| 80 | Прайс | Рамка 2ая; шт | 3 | 43,22 | | 43,22 | | 130 | | | 130 | | |
| 81 | Прайс | Выключатель одноклавишный ВС10-002Б; шт | 1 | 61,64 | | 61,64 | | 62 | | | 62 | | |
| 82 | Прайс | Труба гофрированная ПВХ Д16мм; м | 50 | 4,84 | | 4,84 | | 242 | | | 242 | | |
| 83 | Прайс | Распаячная коробка НР70; шт | 8 | 26,19 | | 26,19 | | 210 | | | 210 | | |
| 84 | Прайс | Кабель ВВГнг-LS 3x2,5; м | 40 | 42,69 | | 42,69 | | 1708 | | | 1708 | | |
| 85 | Прайс | Кабель ВВГнг-LS 3x1,5; м | 50 | 27,64 | | 27,64 | | 1382 | | | 1382 | | |
| 86 | Прайс | Силиконовый герметик ISOSIL S101 V=280мл; шт | 1 | 125,42 | | 125,42 | | 125 | | | 125 | | |
| Итого по разделу 6 Электромонтажные работы | | | | | | | | 22037 | | | | | 32,14 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,26 |
| Раздел 7. Очистка помещения от мусора | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (95 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (58 руб.) | 1,28 | 23,81 7,41 | | 16,40 | ОЗП=15,1768 МАТ=11,5976 | 387 | 144 | | 243 | 1,03 | 1,32 |
| 88 | ФССЦлг01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,28 | 42,98 | 42,98 | | ЭМ=9,85 | 542 | | 542 | | | |
| 89 | ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1,28 | 11,42 | 11,42 | | ЭМ=9,519 | 139 | | 139 | | | |
| Итого по разделу 7 Очистка помещения от мусора | | | | | | | | 1221 | | | | | 1,32 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 125123 | 32092 | 4131 | 88900 | | 239,01 |
| | | | | | | | | | | 789 | | 4,48 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 135911 | 41473 | 5538 | 88900 | | 308,66 |
| | | | | | | | | | | 1106 | | 6,3 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 36593 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 19252 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|----|------|---------------|
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | 170117 | | | | | | 277,36 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,19 | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 21639 | | | | | | 31,3 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,11 | |
| Итого | | | | | | | | 191758 | | | | | | 308,66 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,3 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 88900 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 5538 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 42579 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 36593 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 19252 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 34516,08 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 226272,08 | | | | | | 308,66 |
| | | | | | | | | | | | | | 6,3 | |

Составил:



//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]