

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

"___"___ 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт помещений отдела специалистов по проектам и программам, корпус 26 этаж 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	194 934,82	руб.
Средства на оплату труда	39 835,00	руб.
Сметная трудоемкость	288,81	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тв о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1.															
<i>Стены</i>															
1	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (6478 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2786 руб.)	0,48	5818,17 <u>643,97</u>	18,48	5 155,72	ОЗП=15,1852 ЭМ=3,9053 МАТ=5,2021	17602	4694	35	12873	71,00	34,08		
2	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2194 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (912 руб.)	0,48	807,47 <u>244,89</u>	1,18 <u>0,14</u>	561,40	ОЗП=15,1829 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,5989	3299	1785	6 <u>1</u>	1508	27,64 <u>0,01</u>	13,27		
3	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-0,5424	458,00		458,00	МАТ=5,8747	-1459			-1459				
4	Прайс-лист	Стеклохолст; м2	55,2	10,68		10,68		590			590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1022 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (425 руб.)	0,48	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	1403	831	14 1	558	11,99 0,01	5,76
6	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (565 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (235 руб.)	0,48	64,37 83,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	466	459	6 1	1	6,55 0,01	3,14
7	ФСЦЛ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	6,2	13,08		13,08	МАТ=4,4205	358			358		
8	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2596 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1079 руб.)	0,48	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,1827 ЭМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,0952	3517	2113	43 1	1361	32,73 0,01	15,71
Потолок													
9	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2862 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1462 руб.)	0,275	646,53 577,76	68,77 29,7		ОЗП=15,1816 ЭМ=9,332 ЗПМ=15,1902	2589	2413	176 124		66,87 2,2	18,39 0,61
10	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (4997 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2078 руб.)	0,275	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,1862 ЭМ=9,8338 ЗПМ=15,1901 МАТ=3,6039	10482	4022	1172 43	5288	102,46 0,76	28,18 0,21
Пол													
11	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (308 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (245 руб.)	0,275	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3399 ЗПМ=15,1477	381	371	10 7		11,39 0,13	3,13 0,04
12	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (347 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (216 руб.)	0,275	205,85 78,02	9,43 0,1	118,40	ОЗП=15,1857 ЭМ=5,5334 ЗПМ=15,3 МАТ=7,1188	572	326	14	232	7,43 0,01	2,04
13	ФСЦЛ-101-1292 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уайт-спирит; т	-0,0045	6 667,00		6 667,00	МАТ=6,7213	-202			-202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30; т	-0,0015	1 525,50		1 525,50	МАТ=12,3331	-28			-28		
15	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	6	15,09		15,09	МАТ=2,5109	227			227		
16	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2014 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (978 руб.)	0,275	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,1927 ЭМ=9,149 ЗПМ=15,186 МАТ=6,0505	3297	1311	111 72	1875	39,51 1,27	10,87 0,35
17	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат»; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2163 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1051 руб.)	0,275	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,1819 ЭМ=9,8625 ЗПМ=15,1734 МАТ=3,9294	9703	1471	148 20	8084	42,4 0,35	11,66 0,1
18	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-28,05	67,80		67,80	МАТ=3,9886	-7586			-7586		
19	ФССЦ-101-4216 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2	28,05	89,75		89,75	МАТ=5,7991	14599			14599		
20	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (273 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (133 руб.)	0,204	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,1848 ЭМ=6,226 МАТ=2,4017	587	189	14	684	6,66	1,36
<i>Откосы дверей (внутрен)</i>													
21	ФЕР10-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий; 100 шт. проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (158 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (68 руб.)	0,01	10004,61 758,99	28,45	9 217,17	ОЗП=15,1852 ЭМ=8,1244 МАТ=3,1382	407	115	2	290	81,70	0,82
22	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (77 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33 руб.)	0,005	5185,22 734,67	25,95	4 424,60	ОЗП=15,1852 ЭМ=4,0478 МАТ=5,1786	171	56	1	114	81,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
23	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (23 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10 руб.)	0,005	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,1829 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=5,5989	34	19		15	27,64 0,01	0,14	
24	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-0,0057	458,00		458,00	МАТ=5,8747	-15			-15			
25	Прайс-лист	Стеклохолст; м2	0,57	10,68		10,68		6			6			
26	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,005	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,1868 ЭМ=9,9181 ЗПМ=14,6429 МАТ=2,888	15	9		6	11,99 0,01	0,06	
27	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,005	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,1863 ЭМ=9,8559 ЗПМ=14,6429 МАТ=11,2222	5	5			6,55 0,01	0,03	
28	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	0,1	13,08		13,08	МАТ=4,4205	6			6			
29	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (27 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11 руб.)	0,005	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,1827 ЭМ=9,9956 ЗПМ=14,6667 МАТ=5,0952	37	22		15	32,73 0,01	0,16	
Откосы окон														
30	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (113 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (49 руб.)	0,03	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 892,20	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,9358 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,2678	478	82		4	392	21,19 0,04	0,64
31	Прайс-лист	Доски подоконные ПВХ 500мм; м	3	737,49		737,49		2212			2212			
32	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1853 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (770 руб.)	0,065	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,935 ЗПМ=15,1944 МАТ=1,9722	2808	1508		30	1270	166,47 0,08	10,82 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0068	89 300,00		89 300,00	MAT=1,8812	-1142			-1142		
34	Прайс-лист	Панель БФК 500мм; м	13	362,73		362,73		4715			4715		
35	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (312 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (134 руб.)	0,26	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,182 MAT=2,7538	485	226		239	6,70	1,74
36	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм; п.м	-26	2,99		2,99	MAT=2,7993	-218			-218		
37	Прайс-лист	Профиль F-образный; м	13	41,39		41,39		538			538		
38	Прайс-лист	Профиль стартовый д/откосов; м	13	33,86		33,86		440			440		
39	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж подставочного профиля; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (175 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (85 руб.)	0,13	1467,52 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,1848 ЭМ=6,226 MAT=2,4017	565	121	9	435	6,66	0,87
40	ФССЦ-101-4852 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	-13,13	12,30		12,30	MAT=2,1846	-353			-353		
41	Прайс-лист	Подстворочный профиль; шт	8	13,80		13,80		110			110		
42	ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Мелкие изделия (без присоединения проводов); 100 шт. НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (17 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (10 руб.)	0,02	59,66 56,05		3,61	ОЗП=15,1859 MAT=7,6814	18	17		1	6,18	0,12
43	Прайс-лист	Заглушка торцевая; шт	2	43,90		43,90		88			88		
Итого по разделу 1								122222					221,69
													1,79
Раздел 2. Электромонтажные работы по ремонту освещения и розеточной сети в кабинете 3 на 2 м этаже корпуса 26													
44	ФЕР15-01-054-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство монтажных отверстий в гипсокартоне; 100 отверстий НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (32 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.)	0,08	23,62 21,18	2,44		ОЗП=15,1808 ЭМ=4,7459	27	26	1		1,91	0,15
45	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (247 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (178 руб.)	0,25	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,185 ЭМ=9,4194 ЗПМ=14,8429	286	285	1 1		9,84 0,01	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (78 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (55 руб.)	0,04	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=15,1843 ЭМ=9,336 ЗПМ=15,1944	88	87	1 1		17,89 0,08	0,72
47	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж коробок распаячных; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (12 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (9 руб.)	0,02	45,55 45,55			ОЗП=15,1853	14	14			5,84	0,12
48	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (460 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (295 руб.)	7	4,79 4,45	0,34		ОЗП=15,1819 ЭМ=6,0885 МАТ=4,9199	487	473	14		0,47	3,29
49	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1277 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (820 руб.)	0,62	219,89 139,54	63,56	16,79	ОЗП=15,1847 ЭМ=5,3814 МАТ=8,7778	1617	1314	212	91	15,20	9,42
50	ФЕРм08-02-404-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в трубах, количество и сечение: до 4х 16 мм2; 100 м трассы НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1584 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1017 руб.)	0,62	217,05 172,96	2,22 0,14	41,87	ОЗП=15,1862 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=3,9589	1742	1628	11 1	103	18,4 0,01	11,41 0,01
51	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (687 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (441 руб.)	0,3	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,1859 ЭМ=5,1776 ЗПМ=14,6429 МАТ=4,3906	822	706	48 1	68	16,29 0,01	4,89
52	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (515 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (331 руб.)	0,3	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,1856 ЭМ=6,95 ЗПМ=15,1926 МАТ=4,002	673	524	95 6	54	12,24 0,1	3,67 0,03
53	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1552 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (996 руб.)	0,08	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,1805 ЭМ=8,0568 ЗПМ=15,1847 МАТ=9,7707	1762	1581	142 16	39	131,2 0,99	10,5 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (39 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (25 руб.)	0,01	301,13 280,3	5,78 0,41	35,05	ОЗП=15,1805 ЭМ=7,7682 ЗПМ=15 МАТ=14,7458	46	40		5	26,24 0,03	0,26
55	ФЕРм08-03-526-01 на Дин-рейку Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (548 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (352 руб.)	5	18,04 7,42	0,57	10,05	ОЗП=15,1819 ЭМ=6,0885 МАТ=4,9199	828	563	17	248	0,78	3,90
56	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (312 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (200 руб.)	0,07	370,36 302,36	5,78 0,41	62,22	ОЗП=15,1805 ЭМ=7,7682 ЗПМ=15 МАТ=10,7827	371	321	3	47	30,48 0,03	2,13
57	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (222 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (142 руб.)	0,09	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,1801 ЭМ=8,0495 ЗПМ=14,6429 МАТ=7,615	301	228	2	71	16,8 0,01	1,51
58	Прайс	АВДТ 32В 25А 2Р; шт	2	543,22		543,22		1086			1086		
59	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1С 16А; шт	2	83,90		83,90		168			168		
60	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1С 25А; шт	1	83,90		83,90		84			84		
61	Прайс	Кабель ВВГ-Пнг-LS 3х2,5; м	58	42,69		42,69		2476			2476		
62	Прайс	Кабель ВВГ-Пнг-LS 3х1,5; м	34	27,64		27,64		940			940		
63	Прайс	Светильник ARS/R 4x18 HF встраиваемые зеркальная решетка с ЭПРА; шт	8	1 307,63		1 307,63		10461			10461		
64	Прайс	Лампа люминесцентная Philips P=18 Вт T8 G 13; шт	32	56,78		56,78		1817			1817		
65	Прайс	Розетка белая одноместная o/y с з/к Cariva Legrand; шт	7	180,47		180,47		1263			1263		
66	Прайс	Выключатель белый двухклавишный o/y Cariva Legrand; шт	1	228,70		228,70		229			229		
67	Цена поставщика	Коробка распределительная o/y 85x85x45 IP 55; шт	10	30,63		30,63		306			306		
68	Цена поставщика	Коробка монтажная для гипсокартона; шт	8	12,26		12,26		98			98		
69	ФССЦ-103-2453 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом, диаметром 20 мм; 10 м	6,2	31,60		31,60	МАТ=2,4598	482			482		
70	Цена поставщика	Кабельный канал Элекор 40x40; м	10	37,86		37,86		379			379		
71	Цена поставщика	DIN-рейка 130мм; шт	1	15,50		15,50		16			16		
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы по ремонту освещения и розеточной сети в кабинете 3 на 2 м этаже корпуса 26								42976					65,28 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								100955	28955	2342	68658		217,78
										297			1,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								111391	39437	3296	68658		266,88
										398			1,93
Накладные расходы								36156					
Сметная прибыль								17652					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								122257					221,66
													1,79
Итого Монтажные работы								42942					65,22
													0,14
Итого								165199					266,88
													1,93
В том числе:													
Материалы								68658					
Машины и механизмы								3296					
ФОТ								39835					
Накладные расходы								36156					
Сметная прибыль								17652					
НДС 18%								29735,82					
ВСЕГО по смете								194934,82					286,88
													1,93

Составил:



//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]