

Согласовано: Начальник ПЭО АО НПО НИИИП-НЗИК (О-133)

/Поползухина Н.В./

201\_\_ г.

АО НПО НИИИП-НЗИК

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт фундаментов спального корпуса б/о Красный Яр по адресу: НСО, Ордынский район, п.Красный Яр  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	3 237 397,26	руб.
Средства на оплату труда	572 929,00	руб.
Сметная трудоемкость	4 364,50	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.		
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Ремонт фундаментов с внутренней стороны здания</b>														
1	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (968 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (768 руб.)	3,186	29,41 29,41			ОЗП=15,1826	1423	1423				3,77	12,01
2	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11524 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6585 руб.)	3,143	352,23 238,13	114,1 49,28		ОЗП=15,1849 ЭМ=9,3316 ЗПМ=15,1889	14712	11366	3346 2353			30,53 3,65	95,96 11,47
3	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков; 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1941 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1542 руб.)	3,143	59,83 59,83			ОЗП=15,1835	2855	2855				7,67	24,11
4	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований под полы; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6722 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3841 руб.)	5,08	291,32 81	210,32 22,74		ОЗП=15,1843 ЭМ=5,9901 ЗПМ=15,1869	12648	6248	6400 1754			8,93 2,28	45,36 11,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр51-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления с обратной засыпкой; 100 м3 грунта  НР 64%=75%*0.85 от ФОТ; (81708 руб.) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (45961 руб.)	3,0544	2752,08 <u>2751,21</u>	0,87		ОЗП=15,1927 ЭМ=10,0115	127695	127689	26		346,50	1 058,35
6	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний для обратной засыпки; м3	305,4	55,26		55,26	МАТ=24,0217	405400			405400		
7	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта  НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4654 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2168 руб.)	3,054	397,18 <u>106,88</u>	280,3 <u>30,58</u>		ОЗП=15,1819 ЭМ=6,0207 ЗПМ=15,191	10109	4956	5153 <u>1419</u>		12,53 <u>3,04</u>	38,27 <u>9,28</u>
8	ФЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2; 100 м3  НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13118 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6667 руб.)	3,054	463,5 <u>463,5</u>			ОЗП=15,192	21505	21505			61,80	188,74
9	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	503,976	13,38	13,38		ЭМ=9,519	64186		64186			
10	ФЕР08-01-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выравнивание поверхности кладки раствором частично; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4263 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2475 руб.)	0,336	2431,88 <u>898,34</u>	17,43	1 516,11	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,9989 МАТ=9,2509	9355	4584	59	4712	96,70	32,49
11	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности фундаментов; 1 м2 обеспыливаемой поверхности  НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3002 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2088 руб.)	336	1,12 <u>0,85</u>	0,27		ОЗП=15,2353 ЭМ=4,8148	4788	4351	437		0,10	33,60
12	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9567 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5555 руб.)	3,36	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,1863 ЭМ=6,4 МАТ=8,7647	38380	10287	1633	26460	21,20	71,23
13	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности  2 176,71 = 3 490,01 - 230 x 5,71  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (21120 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12263 руб.)	3,36	2176,71 <u>445,07</u>	155,34	1 576,30	ОЗП=15,1861 ЭМ=6,7688 МАТ=6,1998	59079	22710	3533	32836	46,80	157,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФЕР08-01-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый слой добавлять или уменьшать к расценке 08-01-003-05; 100 м2 изолируемой поверхности  1 116,89 = 1 773,54 - 115 x 5,71  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (-10199 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-5922 руб.)	-3,36	1116,89 214,93	89,48	832,48	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,206 МАТ=6,3167	-30084	-10967	-1449	-17668	22,60	-75,94
15	Цена поставщика	Технозласт ТКП наплавляемый; м2	386,4	183,61		183,61		70947			70947		
16	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле  1404  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2536 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1395 руб.)	0,12672	58585,02 1404	1590,53 243	55 590,49	ОЗП=15,1846 ЭМ=7,9026 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,9591	53317	2702	1593 468	49022	180 18	22,81 2,28
17	ФЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка лаг: по кирпичным столбикам; 100 м2 пола  1 908,75 = 4 234,35 - 1,18 x 1 970,00  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (17165 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9313 руб.)	3,143	1909,75 381,29	54,87 1,41	1 473,59	ОЗП=15,1818 ЭМ=9,1997 ЗПМ=15,1702 МАТ=4,5832	41054	18184	1587 67	21273	44,7 0,14	140,49 0,44
18	ФССЦ-102-0028 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 100мм; м3	5,28	1 980,00		1 980,00	МАТ=3,4551	36121			36121		
19	ФЕР10-01-089-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептирование водными растворами: лаг; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (929 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	1,76	216,39 38,37	5,73 0,27	172,29	ОЗП=15,1848 ЭМ=8,6998 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,8164	2270	1025	88 7	1157	4,39 0,02	7,73 0,04
20	ФЕР08-01-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выравнивание поверхности кладки раствором; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (35725 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (20744 руб.)	2,816	2431,88 898,34	17,43	1 516,11	ОЗП=15,1852 ЭМ=9,9989 МАТ=9,2509	78401	38414	491	39496	96,70	272,31
21	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8018 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4656 руб.)	2,816	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,1863 ЭМ=6,4 МАТ=8,7647	32166	8622	1368	22176	21,20	59,70
22	ФЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж бруска к лагам 50x50; 100 м плитгуса  74,76 = 568,65 - 101 x 4,89  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6556 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3557 руб.)	7,04	74,76 65,25	6,97	2,54	ОЗП=15,1828 ЭМ=10,0014 МАТ=7,2675	7595	6974	491	130	7,66	53,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-102-0024 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; м3	1,76	1 601,00		1 601,00	МАТ=4,0173	11320			11320		
24	ФЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 30 мм сплошного; 100 м2 покрытия  1 562,04 = 4 455,04 - 2,63 x 1 100,00  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11457 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5474 руб.)	3,143	1562,04 258,8	100,07 7,97	1 203,17	ОЗП=15,1829 ЭМ=7,8153 ЗПМ=15,1807 МАТ=4,4335	31574	12350	2458 380	16766	29,21 0,59	91,81 1,85
25	ФССЦ-102-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм; м3	9,9	1 430,00		1 430,00	МАТ=4,702	66566			66566		
26	ФЕР10-01-089-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Антисептирование водными растворами: настила досчатого; 100 м2  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1660 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (793 руб.)	3,143	216,39 38,37	5,73 0,27	172,29	ОЗП=15,1848 ЭМ=8,6998 ЗПМ=15,1852 МАТ=3,8164	4055	1831	157 13	2067	4,39 0,02	13,8 0,06
27	ФЕР46-03-002-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм; 100 отверстий  НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6694 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3625 руб.)	0,4	10614,77 615,68	2228,91 696	7 769,18	ОЗП=15,1861 ЭМ=8,5274 ЗПМ=15,1897 МАТ=1,3549	15557	3740	7606 4229	4211	64 60	25,8 24
28	ФЕР46-03-002-32 до глубины 400 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16; 100 отверстий  (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расч.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расч.; ТЗ=20; ТЭМ=20))  НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4887 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2793 руб.)	0,4	10103,8 261,6	2073 696	7 769,20	ОЗП=15,1896 ЭМ=8,4162 ЗПМ=15,1897 МАТ=1,3549	12779	1589	6979 4229	4211	27,2 60	10,88 24
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов с внутренней стороны здания								1586773					2380,42 84,9
<b>Раздел 2. Ремонт фундаментов с наружной стороны здания</b>													
<i>Фундаменты</i>													
29	ФЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка отмостки; 1 м3  НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (41682 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23819 руб.)	31,5	291,32 81	210,32 22,74		ОЗП=15,1843 ЭМ=5,9901 ЗПМ=15,1869	78428	38743	39685 10879		8,93 2,28	281,3 71,19
30	ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта  НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (31439 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15977 руб.)	2,142	1583,82 1583,82			ОЗП=15,1921	51540	51540			189,00	404,84


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	ФЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9201 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4676 руб.)	2,142	463,5 463,5			ОЗП=15,192	15083	15083			61,80	132,38
32	ФССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	353,43	13,38	13,38		ЭМ=9,519	45013		45013			
33	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обеспыливание поверхности; 1 м2 обеспыливаемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1408 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (979 руб.)	157,5	1,12 0,85	0,27		ОЗП=15,2353 ЭМ=4,8148	2244	2040	204		0,10	15,75
34	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4484 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2604 руб.)	1,575	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,1863 ЭМ=6,4 МАТ=8,7647	17991	4822	765	12404	21,20	33,39
35	ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности 2 176,71 = 3 490,01 - 230 x 5,71 НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9900 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5748 руб.)	1,575	2176,71 445,07	155,34	1 576,30	ОЗП=15,1861 ЭМ=6,7688 МАТ=6,1998	27693	10645	1656	15392	46,80	73,71
36	ФЕР08-01-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый слой добавлять или уменьшать к расценке 08-01-003-05; 100 м2 изолируемой поверхности 1 116,89 = 1 773,54 - 115 x 5,71 НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (-4781 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-2776 руб.)	-1,575	1116,89 214,93	69,48	832,48	ОЗП=15,1858 ЭМ=6,206 МАТ=6,3167	-14102	-5141	-679	-8282	22,60	-35,60
37	Цена поставщика	Техноэласт ТКП наплавляемый; м2	181,125	183,61		183,61		33256			33256		
38	ФЕР06-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство засыпки фундаментов глиной; 100 м3 засыпки 4 720,95 = 10 523,25 - 105 x 55,26 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (56506 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31079 руб.)	2,142	4720,95 1762,34	2981,05 409,5	7,56	ОЗП=15,1828 ЭМ=8,3157 ЗПМ=15,1847 МАТ=23,9961	110267	57314	52585 13319	388	196,47 38,2	420,84 81,82
39	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	224,91	87,80		87,80	МАТ=8,0128	158229			158229		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8383 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4868 руб.)	23,6	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,1724 ЭМ=6,2745 ЗПМ=15,1781 МАТ=12,7065	65508	7022	7277 1992	51209	2,4 0,54	56,64 12,74
41	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стности армированной; 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5166 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2841 руб.)	0,189	118399,82 1882,23	2569,28 367,87	113 948,31	ОЗП=15,1817 ЭМ=7,8875 ЗПМ=15,1857 МАТ=5,5554	128973	5401	3830 1056	119642	220,66 27,31	41,7 5,16
<i>Устройство водоотводного наземного лотка</i>													
42	ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3963 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2014 руб.)	0,27	1583,82 1583,82			ОЗП=15,1921	6497	6497			189,00	51,03
43	ФЕР01-02-060-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2; 100 м3 НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1160 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (589 руб.)	0,27	463,5 463,5			ОЗП=15,192	1901	1901			61,80	16,69
44	ФССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	40,5	13,38	13,38		ЭМ=9,519	5158		5158			
45	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3552 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2062 руб.)	10	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,1724 ЭМ=6,2745 ЗПМ=15,1781 МАТ=12,7065	27758	2975	3083 844	21700	2,4 0,54	24 5,4
46	ФЕР06-01-064-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Строительство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм; 100 м3 железобетона в деле НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (17071 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9389 руб.)	0,09	125173,69 13261,25	17527,22 2352,66	94 385,22	ОЗП=15,1828 ЭМ=7,5238 ЗПМ=15,1956 МАТ=6,4822	85053	18121	11868 3218	55064	1478,4 174,4	133,06 15,7
<i>Демонтаж старой теплотрассы</i>													
47	ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1761 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (895 руб.)	0,12	1583,82 1583,82			ОЗП=15,1921	2887	2887			169,00	22,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕРр65-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (366 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (232 руб.)	0,06	716,97 <u>634,72</u>	15,93 <u>3,51</u>	66,32	ОЗП=15,1817 ЭМ=7,295 ЗПМ=15,1909 МАТ=7,7915	616	578	7 <u>3</u>	31	76,38 <u>0,26</u>	4,58 <u>0,02</u>
49	ФЕР07-02-002-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж лотков; 100 м3 сборных железобетонных конструкций  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1322 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (774 руб.)	0,0106	19578,07 <u>6709,11</u>	12868,96 <u>1580,9</u>		ОЗП=15,1852 ЭМ=8,5169 ЗПМ=15,1904 МАТ=6,2771	2242	1080	1162 <u>255</u>		739,704 <u>117,104</u>	7,64 <u>1,24</u>
50	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки  НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (780 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (445 руб.)	0,1	2336,31 <u>611,44</u>	37,87	1 687,00	ОЗП=15,1805 ЭМ=9,9446 МАТ=5,2623	1854	928	38	888	75,58	7,56
51	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта  НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (811 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (412 руб.)	0,12	729 <u>729</u>			ОЗП=15,192	1329	1329			97,20	11,66
52	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта  НР 73%=85%*(0.9*0.85) от ФОТ; (183 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (85 руб.)	0,12	387,18 <u>106,88</u>	280,3 <u>30,58</u>		ОЗП=15,1819 ЭМ=6,0207 ЗПМ=15,191	397	195	202 <u>56</u>		12,53 <u>3,04</u>	1,5 <u>0,36</u>
<b>Итого по разделу 2 Ремонт фундаментов с наружной стороны здания</b>								<b>1156784</b>					<b>1705,55</b> <u>193,63</u>
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>								<b>2061488</b>	<b>526388</b>	<b>277976</b> <u>46541</u>	<b>1257124</b>		<b>4085,97</b> <u>278,53</u>
Накладные расходы								438371					
Сметная прибыль								243698					
<b>Итого по смете:</b>													
Полы (ремонтно-строительные)								9497					38,12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								249575					466,66 <u>142,14</u>
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								255364				1 058,35	
Отделочные работы								405400					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								17596				39,77 <u>9,64</u>	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								193425				828,02	
Перевозка грузов автотранспортом								114357					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Конструкции из кирпича и блоков							612683					669,18
													18,14
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							14510					49,35
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							607696					618,41
													104,96
	Полы							132681					194,35
													0,44
	Деревянные конструкции							125221					113,34
													1,96
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							1214					4,68
													0,02
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							4338					7,84
													1,24
	Итого							2743657					4085,97
													278,53
	В том числе:												
	Материалы							1257124					
	Машины и механизмы							277976					
	ФОТ							572929					
	Накладные расходы							438371					
	Сметная прибыль							243698					
	НДС 18%							493840,26					
	ВСЕГО по смете							3237397,26					4085,97
													278,53

Составил:

 //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]