

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

" " 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Замена ворот в корпусах общества

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	1 531 742,66	руб.
Средства на оплату труда	118 976,00	руб.
Сметная трудоемкость	776,67	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Корпус № 21 Ворота													
<i>Ворота 2310x2430</i>													
1	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот; 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1406 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (605 руб.)	0,056	2595,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	2011	1331	680 75		160,062 6,391	8,96 0,36
2	ФЕРм17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3884	12288	9453	2228 254	607	62,9 1,21	62,9 1,21
3	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-02 ширина 2310 высота 2430 цвет RAL8014/9003, притолока 500 мм; шт	1	33 600,00		33 600,00		33600			33600		
4	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorHan; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300			22300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Цена поставщика	Окно акриловое 635x330 DoorNap; шт	1	4 000,00		4 000,00		4000			4000		
6	Цена поставщика	Комплект привода SE-1200KIT, S=16 м.кв., H=3800мм в комплекте с пультами 2шт; шт	1	12 500,00		12 500,00		12500			12500		
7	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 466,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303	387	46,37 8,68	7,42 1,39
8	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475			4475		
9	ФССЦ-103-1522 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80x80 мм. толщина стенки 4 мм; м	17	75,02		75,02	МАТ=3,9126	4990			4990		
10	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (241 руб.)	0,19	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	423	361	27	35	12,80	2,43
11	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	19	4,00		4,00	МАТ=4,2	319			319		
12	Прайс лист	Полот брезентовый; м2	6	186,44		186,44		1119			1119		
Ворота 3990x3450													
13	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот; 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3459 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1487 руб.)	0,1377	2595,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	4945	3274	1671 185		160,062 6,391	22,04 0,88
14	ФЕРм17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3684	12288	9453	2228 254	607	62,9 1,21	62,9 1,21
15	Цена поставщика	Ворота секционные DoorNap серия ISD-01 ширина 3990 высота 3450 цвет RAL8014/9003, притолока 6550 мм; шт	1	92 576,00		92 576,00		92576			92576		
16	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorNap; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300			22300		
17	Цена поставщика	Окно акриловое 635x330 DoorNap; шт	1	4 000,00		4 000,00		4000			4000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Цена поставщика	Комплект привода Shaft-50KIT S=25 кв.м. в комплекте с пультами 2шт и пультом управления проводым; шт	1	26 800,00		26 800,00		26800			26800		
19	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 466,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303	387	46,37 8,68	7,42 1,39
20	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475			4475		
21	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля; 100 м плитуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (620 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (467 руб.)	0,368	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	818	700	52	66	12,80	4,71
22	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	36,8	4,00		4,00	МАТ=4,2	618			618		
23	Прайс лист	Полот брезентовый; м2	14	186,44		186,44		2610			2610		
Ворота 2230x2285													
24	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот; 100 м2 полотен и проемов (МДСЗ6 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1281 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (551 руб.)	0,051	2596,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9861 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	1831	1212	619 69		160,062 6,391	8,18 0,33
25	ФЕРм17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3884	12288	9453	2228 254	607	62,9 1,21	62,9 1,21
26	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-02 ширина 2230 высота 2285 цвет RAL8014/9003, притолока 500 мм; шт	1	28 600,00		28 600,00		28600			28600		
27	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorHan; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300			22300		
28	Цена поставщика	Окно акриловое 635x330 DoorHan; шт	1	4 000,00		4 000,00		4000			4000		
29	Цена поставщика	Комплект привода SE-1200KIT, S=16 м.кв., H=3800мм в комплекте с пультами 2шт; шт	1	12 500,00		12 500,00		12500			12500		
30	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 466,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303	387	46,37 8,68	7,42 1,39
31	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475			4475		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (303 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (228 руб.)	0,18	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	400	342	25	33	12,80	2,30
33	ФССЦ-201-0797 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	0,18	4,00		4,00	МАТ=4,2	3			3		
34	Прайс лист	Полот брезентовый; м2	5,5	186,44		186,44		1025			1025		
Итого по разделу 1 Корпус № 21 Ворота								422957					264,32 10,41
Раздел 2. Корпус № 10 Ворота													
Ворота 3000x3475													
35	ФЕР10-01-046-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот, 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2620 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1127 руб.)	0,1043	2595,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9498 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	3746	2480	1266 140		160,062 6,391	16,69 0,67
36	ФЕРМ17-01-095-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3884	12288	9453	2228 254	607	62,9 1,21	62,9 1,21
37	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-01 ширина 3000 высота 3475 цвет RAL8014/9003, притолока 500 мм; шт	1	73 260,00		73 260,00		73260				73260	
38	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorHan; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300				22300	
39	Цена поставщика	Комплект привода Shaft-30 IP65KIT S=18 кв.м. в комплекте с 2 пультами и проводным пультом управления; шт	1	25 000,00		25 000,00		25000				25000	
40	ФЕР09-04-011-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 486,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303	387	46,37 8,68	7,42 1,39
41	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475				4475	
42	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (544 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (409 руб.)	0,323	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	718	614	45	59	12,80	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	32,3	4,00		4,00	MAT=4,2	543			543		
44	Прайс лист	Полог брезентовый; м2	10,5	186,44		186,44		1958			1958		
Итого по разделу 2 Корпус № 10 Ворота								167384					92,87
													3,62
Раздел 3. Корпус № 67 Ворота													
Ворота 3006x3415													
46	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот; 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; MAT=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2580 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1109 руб.)	0,1027	2595,45	1108,48		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 MAT=9,5429	3688	2442	1246		160,062	16,44
				1486,98	86,28					138		6,391	0,66
47	ФЕРм17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 88%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51	288,62	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 MAT=6,3884	12288	9453	2228	607	62,9	62,9
				591,26	16,34					254		1,21	1,21
48	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-01 ширина 3006 высота 3415 цвет RAL8014/9003, притолока 500 мм; шт	1	67 600,00		67 600,00		67600			67600		
49	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorHan; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300			22300		
50	Цена поставщика	Окно акриловое 635x330 DoorHan; шт	1	4 000,00		4 000,00		4000			4000		
51	Цена поставщика	Комплект привода Shaft-30 IP65KIT S=18 кв.м. в комплекте с 2 пультами и проводным пультом управления; шт	1	25 000,00		25 000,00		25000			25000		
52	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18	2454,47	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 MAT=4,9288	3908	1193	2328	387	46,37	7,42
				466,48	121,61					303		8,68	1,39
53	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475			4475		
54	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (538 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (405 руб.)	0,32	178	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 MAT=4,9811	712	608	45	59	12,80	4,10
				118,91									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	32	4,00		4,00	МАТ=4,2	538			538		
56	Прайс лист	Полот брезентовый; м2	10,5	186,44		186,44		1958			1958		
Итого по разделу 3 Корпус № 67 Ворота								165587					92,59
													3,61
Раздел 4. Корпус № 14 цех 10 Ворота													
<i>Ворота 2975x3305</i>													
57	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот; 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2469 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1062 руб.)	0,0983	2595,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9498 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	3530	2337	1193 132		160,062 6,391	15,73 0,63
58	ФЕРм17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3884	12288	9453	2228 254	607	62,9 1,21	62,9 1,21
59	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-01 ширина 2975 высота 3305 цвет RAL8014/9003, притолока 1600 мм; шт	1	68 255,00		68 255,00		68255			68255		
60	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorHan; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300			22300		
61	Цена поставщика	Комплект привода Shaft-30 IP65KIT S=18 кв.м. в комплекте с 2 пультами и проводным пультом управления; шт	1	25 000,00		25 000,00		25000			25000		
62	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 466,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303	387	46,37 8,68	7,42 1,39
63	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475			4475		
64	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (531 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (400 руб.)	0,315	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	701	599	44	58	12,80	4,03
65	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	31,5	4,00		4,00	МАТ=4,2	529			529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	Прайс лист	Полог брезентовый; м2	10	186,44		186,44		1864			1864		
Итого по разделу 4 Корпус № 14 цех 10 Ворота								161797					91,8
													3,58
Раздел 5. Корпус № 67 цех 22 Ворота													
Ворота 3915x3260													
67	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот; 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3205 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1378 руб.)	0,1276	2596,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	4582	3034	1548 171		160,062 6,391	20,42 0,82
68	ФЕРм17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (8601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3884	12288	9453	2228 254		607 1,21	62,9 1,21
69	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-01 ширина 3915 высота 3260 цвет RA1.8014/9003, притолока 2390 мм; шт	1	85 976,00		85 976,00		85976				85976	
70	Цена поставщика	Калитка "V4" DoorHan; шт	1	22 300,00		22 300,00		22300				22300	
71	Цена поставщика	Окно акриловое 635x330 DoorHan; шт	1	4 000,00		4 000,00		4000				4000	
72	Цена поставщика	Комплект привода Shaft-30 IP65KIT S=18 кв.м. в комплекте с 2 пультами и проводным пультом управления; шт	1	25 000,00		25 000,00		25000				25000	
73	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 466,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303		387 8,68	7,42 1,39
74	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475				4475	
75	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (673 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (507 руб.)	0,4	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	890	760	56		74	12,80 5,12
76	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	40	4,00		4,00	МАТ=4,2	672				672	
77	Прайс лист	Полог брезентовый; м2	13	186,44		186,44		2424				2424	
Итого по разделу 5 Корпус № 67 цех 22 Ворота								186791					97,74
													3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6. Корпус № 14 цех 10													
Ворота 3930x4525													
78	ФЕР10-01-046-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж ворот, 100 м2 полотен и проемов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (4466 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1920 руб.)	0,1778	2595,45 1486,98	1108,48 86,28		ОЗП=15,9881 ЭМ=10,9496 ЗПМ=15,5697 МАТ=9,5429	6385	4227	2158 239		160,062 6,391	28,46 1,14
79	ФЕРМ17-01-095-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ворота с приводом подъема; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6601 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4659 руб.)	1	992,51 591,26	288,62 16,34	112,83	ОЗП=15,9882 ЭМ=7,72 ЗПМ=15,5654 МАТ=5,3884	12288	9453	2228 254	607	62,9 1,21	62,9 1,21
80	Цена поставщика	Ворота секционные DoorHan серия ISD-01 ширина 3930 высота 4525 цвет RAL8014/9003, притолока 1200 мм; шт	1	111 496,00		111 496,00		111496			111496		
81	Цена поставщика	Комплект привода Shaft-50KIT S=25 кв.м. в комплекте с пультами 2шт и пультом управления проводым; шт	1	26 800,00		26 800,00		26800			26800		
82	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1016 руб.)	0,16	3411,18 466,48	2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3908	1193	2328 303	387	46,37 8,66	7,42 1,39
83	Прайс лист	Труба 80x80x4; т	0,16	27 966,10		27 966,10		4475			4475		
84	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (960 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (723 руб.)	0,57	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	1258	1084	80	104	12,80	7,30
85	ФССЦ-201-0797 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6; м	57	4,00		4,00	МАТ=4,2	958			958		
86	Прайс лист	Полог брезентовый; м2	18	186,44		186,44		3356			3356		
Итого по разделу 6 Корпус № 14 цех 10								193571					108,29
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1143563	110573	47203	985787		733,58
										5605		26,29	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1150505	112765	51953	985787		747,6
										6211		29,07	
Накладные расходы								89564					
Сметная прибыль								58018					
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого Строительные работы							1109702					244,4
													19,39
	Итого Монтажные работы							188385					503,2
													9,68
	Итого							1298087					747,6
													29,07
	В том числе:												
	Материалы							985787					
	Машины и механизмы							51953					
	ФОТ							118976					
	Накладные расходы							89564					
	Сметная прибыль							58018					
	НДС 18%							233655,66					
	ВСЕГО по смете							1531742,66					747,6
													29,07

Составил:

Алексей И. В. Босинов
 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

