

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИП - НЭМК"

Форма № 4

Н.В. Поползухина  
2015 г.

АО "НПО НИИП - НЭМК"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе №68 2-ой этаж:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 408 524,26 руб.  
Средства на оплату труда 68 252,00 руб.  
Сметная трудоемкость 471,39 чел.час

Составлен в ценах

| N п/п                                 | Шифр и номер позиции норматива                           | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |                 |                     | Индекс  | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |              |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |               |              |
|---------------------------------------|--|--|------------|---|-----------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|---|---------------|--------------|
|                                       |  |  |            | Всего                                     | экспл. машин    | в т.ч. оплаты труда |   | Всего                                  | оплаты труда | экспл. машин | в т.ч. оплаты труда                                     | материалов    | на едмн.     |
| 1                                     | 2  | 3  | 4          | 5   | 6               | 7                   | 8   | 9                                      | 10           | 11           | 12  | 13            | 14           |
| <b>Раздел 1. Кабинет №16 (21,9м2)</b> |  |  |            |   |                 |                     |   |  |              |              |   |               |              |
| <b>Стены</b>                          |  |  |            |   |                 |                     |   |  |              |              |   |               |              |
| 1                                     | ФЕР10-01-057-01<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Разборка Деревянных встроенных шкафов 2,9х2,3х0,6; 100 м2 деталей<br><br>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br><br>НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (607 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (261 руб.) | 0,08       | 732,04<br>457,91                          | 274,13<br>17,71 |                     | ОЗП=15,9767<br>ЭМ=9,7963<br>ЗПМ=15,5704<br>МАТ=2,3158 | 800                                    | 585          | 215          |   | 56,05<br>1,31 | 4,48<br>0,1  |
| 2                                     | ФЕРР53-1-1<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр      | Разборка обшивки из деревянных щитов и декоративной оклейки пеноплексом; 100 м2 стен<br><br>НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (456 руб.)<br>СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (349 руб.)  | 0,395      | 143,39<br>92,99                           | 50,4<br>6,08    |                     | ОЗП=15,9758<br>ЭМ=6,9285<br>ЗПМ=15,5575               | 725                                    | 587          | 138          |   | 12,3<br>0,45  | 4,86<br>0,18 |
| 3                                     | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2   | 0,395      | 178<br>178                                |                 |                     | ОЗП=15,9867   | 1124                                   | 1124         |              |   | 22,82         | 9,01         |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5                 | 6              | 7         | 8  | 9     | 10   | 11         | 12    | 13            | 14            |
|----|---|--|---------|-------------------|----------------|-----------|--|-------|------|------------|-------|---------------|---------------|
| 4  | ФЕРрб1-1-9<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр    | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (3136 руб.)<br>СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1872 руб.) | 0,395   | 7590,67<br>720,29 | 32,22<br>20,69 | 6 838,16  | ОЗП=15,9968<br>ЭМ=16,1139<br>ЗПМ=15,8612<br>МАТ=1,8218 | 9137  | 4551 | 205<br>130 | 4381  | 73,8<br>1,9   | 29,15<br>0,75 |
| 5  | ФССЦ-101-3172<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Шпатлевка Ветонит ПТ; т  | -0,3792 | 7 003,77          |                | 7 003,77  | МАТ=1,5643   | -4155 |      |            | -4155 |               |               |
| 6  | ФССЦ-101-1944<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; т   | -0,004  | 11 300,00         |                | 11 300,00 | МАТ=5,0064   | -226  |      |            | -226  |               |               |
| 7  | Грайс   | Бетонконтакт; кг   | 11,85   | 72,03             |                | 72,03     |  | 854   |      |            | 854   |               |               |
| 8  | Грайс   | Штукатурка Гипсовая РОТТЕР GR-71 Геркулес 1/15кг; кг   | 395     | 13,39             |                | 13,39     |  | 5289  |      |            | 5289  |               |               |
| 9  | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Покрывные поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (409 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (170 руб.)  | 0,395   | 64,37<br>63,01    | 1,18<br>0,14   | 0,18      | ОЗП=15,9888<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=1,1111      | 404   | 398  | 5<br>1     | 1     | 6,55<br>0,01  | 2,59          |
| 10 | ФССЦ-101-2418<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка КНАУФ-Грундирумитель; кг   | 3,95    | 32,90             |                | 32,90     | МАТ=3,5486   | 461   |      |            | 461   |               |               |
| 11 | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (738 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (307 руб.)   | 0,395   | 519,49<br>114,02  | 2,93<br>0,14   | 402,54    | ОЗП=15,9901<br>ЭМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8871       | 1192  | 720  | 13<br>1    | 459   | 11,99<br>0,01 | 4,74          |
| 12 | ФЕР15-06-001-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2753 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1144 руб.)  | 0,395   | 3592,63<br>425,94 | 1,18<br>0,14   | 3 166,61  | ОЗП=15,9877<br>ЭМ=10,8698<br>ЗПМ=15<br>МАТ=3,2249      | 6727  | 2689 | 5<br>1     | 4033  | 46,95<br>0,01 | 18,55         |

| 1        | 2   | 3   | 4       | 5                 | 6    | 7           | 8   | 9     | 10   | 11 | 12    | 13    | 14   |
|----------|---|---|---------|-------------------|------|-------------|---|-------|------|----|-------|-------|------|
| 13       | ФССЦ-101-1992<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Обои высококачественные: 100 м2   | -0,4543 | 2 616,00          |      | 2 616,00    | МАТ=3,1868  | -3787 |      |    | -3787 |       |      |
| 14       | ФССЦ-101-3934<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Стеклообои ВЕРТЕХ, рогожка, 10 м2   | 45,43   | 260,00            |      | 260,00      | МАТ=2,0809  | 24579 |      |    | 24579 |       |      |
| 15       | ФЕР15-06-004-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками: 100 м2<br>поверхности стен<br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>НР 89%=-105%*0,85 от ФОТ; (1042 руб.)<br>СП 37%=-55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (433 руб.)     | 0,385   | 161,24<br>161,24  |      | ОЗП=15,9877 | 1018  | 1018  |      |    |       | 16,76 | 6,62 |
| 16       | Индикс  | Краска Радуга 217 с колеровкой, кг  | 12,6    | 170,21            |      | 170,21      |   | 2145  |      |    | 2145  |       |      |
| 17       | ФЕР15-04-030-04<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Масляная окраска металлических поверхностей:<br>решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=-105%*0,85 от ФОТ; (258 руб.)<br>СП 37%=-55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (107 руб.) | 0,025   | 1107,48<br>629,59 | 2,93 | 474,96      | ОЗП=15,9853<br>ЗМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,9604      | 286   | 252  | 1  | 33    | 71,06 | 1,78 |
| Лентолок |   |   |         |                   |      |             |   |       |      |    |       |       |      |
| 18       | ФЕРр61-26-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр              | Перекрытие штукатурки, внутренних помещений: 100 м2<br>перегородкой поверхности<br>НР 67%=-79%*0,85 от ФОТ; (572 руб.)<br>СП 40%=-50%*0,8 от ФОТ; (342 руб.)  | 0,219   | 263,28<br>242,52  | 3,13 | 17,63       | ОЗП=15,9852<br>ЗМ=9,7188<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=5,7254 | 878   | 849  | 7  | 22    | 28,07 | 6,15 |
| 19       | ФЕРр63-21-15<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр             | Устройство промазки и расшивки швов панелей<br>перекрытий раствором снизу: 100 м восстановленной<br>герметизации стыков<br>НР 73%=-85%*0,85 от ФОТ; (1066 руб.)<br>СП 56%=-70%*0,8 от ФОТ; (818 руб.)   | 0,18    | 533,37<br>507,33  | 0,87 | 25,17       | ОЗП=15,9932<br>ЗМ=11,2843<br>МАТ=7,1434               | 1495  | 1460 | 2  | 33    | 49,69 | 8,94 |
| 20       | ФЕР15-04-006-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Порытие поверхностей грунтовой<br>проникновением: за 1 раз потолок: 100 м2 покрытия<br>НР 89%=-105%*0,85 от ФОТ; (279 руб.)<br>СП 37%=-55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (116 руб.)  | 0,219   | 79,28<br>77,92    | 1,18 | 0,18        | ОЗП=15,9889<br>ЗМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111    | 276   | 273  | 3  |       | 8,1   | 1,77 |
| 21       | Индикс  | Бетонконтакт, кг  | 6,57    | 72,03             |      | 72,03       |   | 473   |      |    | 473   |       |      |

| 1          | 2   | 3  | 4      | 5                 | 6               | 7        | 8  | 9     | 10   | 11         | 12    | 13             | 14            |
|------------|---|--|--------|-------------------|-----------------|----------|--|-------|------|------------|-------|----------------|---------------|
| 22         | ФЕР15-01-047-15<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3491 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1451 руб.) | 0,219  | 6731,95<br>963,12 | 433,43<br>10,26 | 5 335,40 | ОЗП=15,9883<br>ЭМ=11,0134<br>ЗПМ=15,5701<br>МАТ=3,476  | 8479  | 3372 | 1045<br>36 | 4062  | 102,46<br>0,76 | 22,44<br>0,17 |
| <b>Пол</b> |   |  |        |                   |                 |          |  |       |      |            |       |                |               |
| 23         | ФЕРр57-2-1<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (216 руб.)<br>СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (171 руб.)   | 0,219  | 92,9<br>88,84     | 4,06<br>1,76    |          | ОЗП=15,9875<br>ЭМ=9,7413<br>ЗПМ=15,5284                | 320   | 311  | 9<br>6     |       | 11,39<br>0,13  | 2,49<br>0,03  |
| 24         | ФЕРр57-3-1<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр         | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (65 руб.)<br>СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (52 руб.)  | 0,205  | 29,41<br>29,41    |                 |          | ОЗП=15,985   | 96    |      |            |       | 3,77           | 0,77          |
| 25         | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Покрытие поверхностей: грунтовой глубокого проникновения, за 1 раз; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (226 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.)                                  | 0,219  | 64,37<br>63,01    | 1,18<br>0,14    | 0,18     | ОЗП=15,9888<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111     | 224   | 221  | 3          |       | 6,55<br>0,01   | 1,43          |
| 26         | ФССЦ-101-2430<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг   | 2,8    | 13,08             |                 | 13,08    | МАТ=4,4197   | 162   |      |            | 162   |                |               |
| 27         | ФЕР11-01-011-01<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки<br>НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1404 руб.)<br>СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (682 руб.)  | 0,219  | 1485,02<br>313,71 | 44,24<br>17,15  | 1 127,07 | ОЗП=15,9962<br>ЭМ=9,5653<br>ЗПМ=15,5655<br>МАТ=5,7035  | 2599  | 1099 | 93<br>58   | 1407  | 39,51<br>1,27  | 8,65<br>0,28  |
| 28         | ФЕР11-01-036-01<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр    | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат»; 100 м2 покрытия<br>НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1510 руб.)<br>СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (733 руб.)  | 0,219  | 7888,38<br>352,34 | 54,53<br>4,73   | 7 481,51 | ОЗП=15,9857<br>ЭМ=10,9413<br>ЗПМ=15,5539<br>МАТ=3,9616 | 7855  | 1233 | 131<br>16  | 6491  | 42,4<br>0,35   | 9,29<br>0,08  |
| 29         | ФССЦ-101-0562<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, Эк-ВТ; м2  | -22,34 | 67,80             |                 | 67,80    | МАТ=3,9884   | -6041 |      |            | -6041 |                |               |

| 1            | 2   | 3   | 4     | 5         | 6       | 7         | 8  | 9      | 10  | 11  | 12     | 13    | 14   |
|--------------|---|---|-------|-----------|---------|-----------|--|--------|-----|-----|--------|-------|------|
| 30           | ФСЦД-101-4216<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр       | Линолеум полукommerсеский гетерогенный "ТАРКЕТ<br>ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя<br>0,5 мм, класс 23/32); м2  | 22,34 | 89,75     |         | 89,75     | МАТ=5,2684   | 10563  |     |     | 10563  |       |      |
| 31           | ФЕР11-01-040-<br>03<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр            | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах<br>самонарезающих; 100 м плинтуса<br><br>НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (242 руб.)<br>СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (117 руб.)                                       | 0,205 | 1467,52   | 11,24   | 1 385,14  | ОЗП=15,9877<br>ЗМ=6,7669<br>МАТ=2,6599                 | 980    | 200 | 16  | 764    | 6,86  | 1,37 |
| <b>Двери</b> |   |   |       |           |         |           |  |        |     |     |        |       |      |
| 32           | ФЕРР56-11-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр                    | Снятие Наличников; 100 м наличников<br><br>НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (41 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (29 руб.)  | 0,108 | 33,43     |         |           | ОЗП=15,9949  | 58     | 58  |     |        | 4,21  | 0,45 |
| 33           | ФЕРР56-9-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр                     | Демонтаж Дверных коробок; в каменных стенах с<br>отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок<br><br>НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (330 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (236 руб.)  | 0,02  | 1807,42   | 369,43  |           | ОЗП=15,9874<br>ЗМ=6,5674<br>ЗПМ=15,5688                | 508    | 460 | 48  |        | 179,3 | 3,59 |
| 34           | ФЕРР56-10-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр                    | Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен<br><br>НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (123 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (89 руб.)  | 0,038 | 288,06    |         |           | ОЗП=15,9963  | 175    | 175 |     |        | 36,28 | 1,38 |
| 35           | ФЕР10-01-039-<br>01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных<br>проемах; в каменных стенах; площадь проема до 3 м2;<br>100 м2 проемов<br><br>НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (743 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (319 руб.) | 0,042 | 24621,14  | 1010,68 | 22 786,57 | ОЗП=15,9879<br>ЗМ=8,5173<br>ЗПМ=15,5697<br>МАТ=11,7273 | 12138  | 552 | 362 | 11224  | 89,53 | 3,76 |
| 36           | ФСЦД-203-0223<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр       | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные<br>ДН 21-10; площадь 2,05 м2; ДН 24-10; площадь 2,35<br>м2; м2  | -4,2  | 207,00    |         | 207,00    | МАТ=12,3437  | -10732 |     |     | -10732 |       |      |
| 37           | прайс   | Деревянный дверной блок "Алтайская сосна", компл  | 1     | 12 220,34 |         | 12 220,34 |  | 12220  |     |     | 12220  |       |      |
| 38           | прайс   | Ручка дверная с замком; компл   | 1     | 2 182,20  |         | 2 182,20  |  | 2182   |     |     | 2182   |       |      |
| 39           | прайс   | Дверной блок шпигированный; компл   | 1     | 5 508,47  |         | 5 508,47  |  | 5508   |     |     | 5508   |       |      |
| 40           | прайс   | Ручка дверная с замком; компл   | 1     | 1 309,32  |         | 1 309,32  |  | 1309   |     |     | 1309   |       |      |

| 1  | 2   | 3   | 4       | 5                   | 6              | 7         | 8   | 9    | 10  | 11       | 12   | 13             | 14          |
|----|---|---|---------|---------------------|----------------|-----------|---|------|-----|----------|------|----------------|-------------|
| 41 | ФЕРБ1-1-11<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр    | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; оконных и дверных откосов плоских; 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (653 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (390 руб.) | 0,044   | 13510,53<br>1352,02 | 45,97<br>31,88 | 12 112,54 | ОЗП=15,999<br>ЭМ=17,6534<br>ЗПМ=15,8908<br>МАТ=1,6227 | 1652 | 952 | 36<br>22 | 864  | 130,63<br>3,01 | 575<br>0,13 |
| 42 | ФССЦ-101-3172<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Шпателька Ветонит ТТ; т   | -0,0746 | 7 003,77            |                | 7 003,77  | МАТ=1,5643  | -820 |     |          | -820 |                |             |
| 43 | ФССЦ-101-1944<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; т  | -0,0008 | 11 300,00           |                | 11 300,00 | МАТ=5,0064  | -45  |     |          | -45  |                |             |
| 44 | Прайс   | Бетонконтакт; кг  | 1,32    | 72,03               |                | 72,03     |   | 95   |     |          | 95   |                |             |
| 45 | Прайс   | Штукатурка Гипсовая РОТЕР GR-71 Геркулес 1/15кг; кг   | 44      | 13,39               |                | 13,39     |   | 589  |     |          | 589  |                |             |
| 46 | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (82 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (34 руб.)  | 0,044   | 519,49<br>114,02    | 2,93<br>0,14   | 402,54    | ОЗП=15,9901<br>ЭМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8871      | 133  | 80  | 1        | 52   | 11,99<br>0,01  | 0,53        |
| 47 | ФЕР15-06-001-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (307 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (128 руб.)  | 0,044   | 3592,63<br>425,84   | 1,18<br>0,14   | 3 165,61  | ОЗП=15,9877<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=3,2249     | 749  | 300 | 1        | 448  | 46,95<br>0,01  | 2,07        |
| 48 | ФССЦ-101-1992<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Обои высококачественные; 100 м2   | -0,0506 | 2 616,00            |                | 2 616,00  | МАТ=3,1868  | -422 |     |          | -422 |                |             |
| 49 | ФССЦ-101-3934<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Стеклобой VERTEX, рогожка; 10 м2  | 5,06    | 260,00              |                | 260,00    | МАТ=2,0809  | 2738 |     |          | 2738 |                |             |

| 1               | 2   | 3   | 4       | 5         | 6     | 7         | 8   | 9   | 10 | 11  | 12  | 13    | 14     |      |
|-----------------|---|---|---------|-----------|-------|-----------|---|-----|----|-----|-----|-------|--------|------|
| 50              | ФЕР15-06-004-01<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр    | Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен<br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  | 0,044   | 161,24    |       |           | ОЗП=15,9877   | 143 | 10 | 113 |     | 16,76 | 0,74   |      |
| 51              | Приказ<br>Красна Радуга 2/17 с колеровкой; кг                   | НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (116 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48 руб.)  | 1,4     | 170,21    |       | 170,21    |   | 238 |    |     | 238 |       |        |      |
| Подоконная ниша |   |   |         |           |       |           |   |     |    |     |     |       |        |      |
| 52              | ФЕРР53-16-1<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр        | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; 1 м3 кладки<br>НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (34 руб.)<br>СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (26 руб.)   | 0,01    | 149,58    | 29,59 | 836,16    | ОЗП=15,9874<br>ЗМ=7,6096<br>ЗПМ=15,5576<br>МАТ=4,7543 | 87  |    | 45  | 2   | 40    | 35,39  | 0,35 |
| 53              | ФЕРР61-1-11<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр   | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; оконных и дверных откосов плоских; 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (24 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (14 руб.) | 0,0016  | 13510,53  | 46,97 | 12 112,54 | ОЗП=15,999<br>ЗМ=17,8534<br>ЗПМ=15,8908<br>МАТ=1,5227 | 67  |    | 35  | 1   | 31    | 130,63 | 0,21 |
| 54              | ФССЦ-101-1944<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка; для внутренних работ ВАК-01-У; т   | 0       | 11 300,00 |       | 11 300,00 | МАТ=5,0064  |     |    |     |     |       |        |      |
| 55              | ФССЦ-101-3172<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр | Штатлевка Ветонит ТТ; т   | -0,0027 | 7 003,77  |       | 7 003,77  | МАТ=1,5643  | -30 |    |     |     | -30   |        |      |
| 56              | Приказ<br>Бетонконтакт; кг                                      | Бетонконтакт; кг  | 0,048   | 72,03     |       | 72,03     |   | 3   |    |     |     |       |        |      |
| 57              | Приказ<br>Штукатурка Гипсовая РОТТЕР GR-71 Геркулес 1/15кг; кг  | Штукатурка Гипсовая РОТТЕР GR-71 Геркулес 1/15кг; кг  | 1,6     | 13,39     |       | 13,39     |   | 21  |    |     |     | 21    |        |      |
| 58              | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр    | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (20 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8 руб.)  | 0,0185  | 64,37     | 63,01 | 0,18      | ОЗП=15,9888<br>ЗМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111    | 19  |    | 19  |     |       | 6,55   | 0,12 |
| 59              | ФССЦ-101-2418<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка КНАУФ-Грундирумитель; кг  | 0,165   | 32,90     |       | 32,90     | МАТ=3,5486  | 22  |    |     |     | 22    |        |      |

| 1    | 2   | 3   | 4       | 5                   | 6               | 7         | 8   | 9     | 10  | 11 | 12    | 13             | 14           |
|------|---|---|---------|---------------------|-----------------|-----------|---|-------|-----|----|-------|----------------|--------------|
| 60   | ФЕР15-04-007-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (116 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)<br>Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, т | 0,0185  | 1474,94<br>380,71   | 13,63<br>0,23   | 1 080,60  | ОЗП=15,9876<br>ЭМ=11,201<br>ЗПМ=18,1304<br>МАТ=5,4823 | 225   | 113 | 3  | 109   | 43,56<br>0,02  | 0,81         |
| 61   | ФССЦ-101-3512<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, т   | -0,0006 | 4 434,40            | 4 434,40        | 4 434,40  | МАТ=9,8356  | -26   |     |    | -26   |                |              |
| 62   | прайс   | Краска Радуга 217 с колеровкой; кг  | 0,6     | 170,21              |                 | 170,21    |   | 102   |     |    | 102   |                |              |
| Окно |   |   |         |                     |                 |           |   |       |     |    |       |                |              |
| 63   | ФЕРр56-3-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр               | Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2   | 0,008   | 2263,64<br>2116,61  | 147,03<br>15,89 |           | ОЗП=15,9908<br>ЭМ=8,5675<br>ЗПМ=15,5745               | 278   | 271 | 7  |       | 275,6<br>1,58  | 2,2<br>0,01  |
| 64   | ФЕРр56-2-2<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр               | Снятие оконных переплетов; остекленных; 100 м2 оконных переплетов   | 0,0196  | 398,87<br>369,8     | 29,07<br>12,56  |           | ОЗП=15,9876<br>ЭМ=9,7323<br>ЗПМ=15,5644               | 121   | 116 | 5  |       | 46,11<br>0,93  | 0,9<br>0,02  |
| 65   | ФЕРр56-1-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр               | Демонтаж оконных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок  | 0,01    | 1208,52<br>1081,72  | 156,8<br>24,04  |           | ОЗП=15,9768<br>ЭМ=7,0092<br>ЗПМ=15,5678               | 178   | 168 | 11 |       | 128,73<br>2,15 | 1,29<br>0,02 |
| 66   | ФЕР10-01-034-105<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр         | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профиля; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов<br>13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02                     | 0,0196  | 13271,43<br>1699,19 | 487,95<br>23,76 | 11 144,29 | ОЗП=15,9873<br>ЭМ=9,6247<br>ЗПМ=15,5702<br>МАТ=1,0351 | 832   | 514 | 92 | 226   | 187,55<br>1,76 | 3,68<br>0,03 |
| 67   | Текущая стоимость   | Блок оконный 1400x1400; шт  | 1       | 12 671,19           |                 | 12 671,19 |   | 12671 |     |    | 12671 |                |              |
| 68   | ФЕР10-01-035-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Установка подоконных досок из ПВХ; в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м   | 0,016   | 4187,28<br>180,75   | 14,33<br>0,54   | 3 992,20  | ОЗП=15,9848<br>ЭМ=11,1102<br>ЗПМ=15,574<br>МАТ=3,4748 | 271   | 46  | 3  | 222   | 21,19<br>0,04  | 0,34         |
| 69   | Текущая стоимость   | Подоконник 500 мм; м  | 1,6     | 580,03              |                 | 580,03    |   | 928   |     |    | 928   |                |              |
| 70   | Текущая стоимость   | Подставочный профиль; шт  | 4       | 10,85               |                 | 10,85     |   | 43    |     |    | 43    |                |              |
| 71   | Текущая стоимость   | Заглушка торцевая; шт   | 1       | 34,53               |                 | 34,53     |   | 35    |     |    | 35    |                |              |
| 72   | Текущая стоимость   | Профиль F-образный; м   | 4,8     | 32,55               |                 | 32,55     |   | 156   |     |    | 156   |                |              |



| 1             | 2  | 3   | 4       | 5         | 6     | 7         | 8   | 9    | 10  | 11   | 12     | 13   | 14 |
|---------------|--|---|---------|-----------|-------|-----------|---|------|-----|------|--------|------|----|
| 73            | ФЕР15-01-050-04<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр               | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным<br>бумажно-слоистым пластиком или листами из<br>синтетических материалов на клею. 100 м2 облицовки | 0,024   | 11481,71  | 46,33 | 9907,19   | СЗП=15,988<br>ЗМ=11,1333<br>ЗПМ=15,574<br>МАТ=1,9779  | 1069 | 586 | 471  | 166,47 | 4,00 |    |
|               |  | НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (600 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (249 руб.)   |         | 1528,19   | 1,08  |           |   |      |     |      | 0,08   |      |    |
| 74            | ФСЦЛ-101-1862<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр      | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной;<br>1000 м2  | -0,0025 | 89 300,00 |       | 89 300,00 | МАТ=1,884   | -420 |     | -420 |        |      |    |
| 75            | Текущая<br>СТОИМОСТЬ   | Панель БФК 500 мм. м  | 4,8     | 285,28    |       | 285,28    |   | 1369 |     | 1369 |        |      |    |
| 76            | ФЕР10-01-036-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр    | Установка уголков ПБХ на клею. 100 п. м   | 0,033   | 392,15    |       | 335,00    | СЗП=15,9851<br>МАТ=6,3822                             | 284  | 85  | 199  | 6,70   | 0,62 |    |
|               |  | НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (98 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42 руб.)  |         | 57,15     |       |           |   |      |     |      |        |      |    |
| 77            | Текущая<br>СТОИМОСТЬ   | Стартовый профиль для откосов. м  | 4,8     | 26,64     |       | 26,64     |   | 128  |     | 128  |        |      |    |
| 78            | Текущая<br>СТОИМОСТЬ   | Уголок 120*35 8мм. м  | 4,5     | 130,21    |       | 130,21    |   | 586  |     | 586  |        |      |    |
| 79            | ФЕР12-01-010-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр               | Устройство мелких покрытий (брендмаэуры, паркет,<br>свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. 100 м2<br>покрытия                                | 0,0045  | 9875,72   | 23,38 | 8 890,58  | СЗП=15,9847<br>ЗМ=8,8122<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=3,3556 | 204  | 69  | 134  | 112,75 | 0,51 |    |
|               |  | НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (81 руб.)<br>СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (35 руб.)  |         | 981,76    | 2,7   |           |   |      |     |      | 0,2    |      |    |
| 80            | ФСЦЛ-101-1875<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр      | Сталь листовая оцинкованная тонколистая 0,7 мм.<br>т  | -0,0035 | 11 200,00 |       | 11 200,00 | МАТ=3,3294  | -131 |     | -131 |        |      |    |
| 81            | Текущая<br>СТОИМОСТЬ   | Слив оцинкованный. м2   | 0,45    | 769,42    |       | 769,42    |   | 346  |     | 346  |        |      |    |
| Разные работы |  |   |         |           |       |           |   |      |     |      |        |      |    |
| 82            | ФЕР89-15-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/лр                    | Затаривание строительного мусора в мешки. 1 т   | 2,28    | 23,81     |       | 16,40     | СЗП=15,9784<br>МАТ=10,5457                            | 664  | 270 | 394  | 1,03   | 2,35 |    |
|               |  | НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (178 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (108 руб.)   |         | 7,41      |       |           |   |      |     |      |        |      |    |
| 83            | ФСЦЛП01-01-01-04-1<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках;<br>мусора строительного с погрузкой вручную. 1 т груза   | 2,28    | 42,98     | 42,98 |           | СЗП=10,12<br>ЗМ=10,12                                 | 992  |     | 992  |        |      |    |
|               |  | НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.)<br>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ  |         |           |       |           |   |      |     |      |        |      |    |

| 1   | 2   | 3   | 4     | 5                        | 6                     | 7        | 8  | 9    | 10   | 11              | 12   | 13                   | 14                  |
|---|---|---|-------|--------------------------|-----------------------|----------|--|------|------|-----------------|------|----------------------|---------------------|
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах                 |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| Накладные расходы   |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| Сметная прибыль   |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| Итого по разделу 1 Кабинет №16 (21,9м2)                         |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| <b>Раздел 2. Приемная</b>                                       |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| Стены   |   |   |       |                          |                       |          |  |      |      |                 |      |                      |                     |
| 84  | ФЕРБ1-26-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр           | Расчистка поверхности от старой краски и набела; 100 м2 перелегтой поверхности<br><br>(состав работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)<br><br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (549 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (328 руб.)                          | 0,421 | 131,64<br><u>121,26</u>  | 1,57<br><u>0,88</u>   | 8,81     | ОЗП=15,9852<br>ЭМ=9,7188<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=5,7254  | 844  | 816  | 6               | 22   | 14,04<br><u>0,05</u> | 5,91<br><u>0,02</u> |
| 85  | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2<br><br>НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (337 руб.)<br>СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (172 руб.)   | 0,126 | 178<br><u>178</u>        |                       |          | ОЗП=15,9867  | 359  | 359  |                 |      | 22,82                | 2,88                |
| 86  | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Покрывные поверхностей грунтовокой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия<br><br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (435 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (181 руб.)   | 0,421 | 64,37<br><u>63,01</u>    | 1,18<br><u>0,14</u>   | 0,18     | ОЗП=15,9888<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111     | 430  | 424  | 5<br><u>1</u>   | 1    | 6,55<br><u>0,01</u>  | 2,76                |
| 87  | Прайс   | Бетонконтакт; кг  | 12,63 | 72,03                    |                       | 72,03    |  | 910  |      |                 | 910  |                      |                     |
| 88  | ФЕРБ1-1-8<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расворной смесью (плава «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; стен; 100 м2 поверхности<br><br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (1000 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (597 руб.) | 0,126 | 7590,67<br><u>720,29</u> | 32,22<br><u>20,88</u> | 6 838,16 | ОЗП=15,9968<br>ЭМ=16,1139<br>ЗПМ=15,8612<br>МАТ=1,6218 | 2915 | 1452 | 65<br><u>41</u> | 1388 | 73,8<br><u>1,9</u>   | 9,3<br><u>0,24</u>  |
| 89  | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br><br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (787 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (327 руб.)  | 0,421 | 519,48<br><u>114,02</u>  | 2,83<br><u>0,14</u>   | 402,54   | ОЗП=15,9901<br>ЭМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8871       | 1270 | 768  | 14<br><u>1</u>  | 488  | 11,99<br><u>0,01</u> | 5,05                |
| 90  | ФЕР15-06-001-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности<br><br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2934 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1220 руб.)  | 0,421 | 3592,63<br><u>425,84</u> | 1,18<br><u>0,14</u>   | 3 165,61 | ОЗП=15,9877<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=3,2249      | 7170 | 2866 | 5<br><u>1</u>   | 4299 | 46,95<br><u>0,01</u> | 19,77               |

| 1       | 2  | 3   | 4       | 5        | 6 | 7        | 8   | 9     | 10 | 11   | 12    | 13    | 14    |      |
|---------|--|---|---------|----------|---|----------|---|-------|----|------|-------|-------|-------|------|
| 91      | ФССЦ-101-1992<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Обои высококачественные: 100 м2   | -0,4842 | 2 616,00 |   | 2 616,00 | МАТ=3,1868  | -4037 |    |      | -4037 |       |       |      |
| 92      | ФССЦ-101-8934<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Стеклообои VERTEX, поклейка: 10 м2  | 4,842   | 260,00   |   | 260,00   | МАТ=2,0809  | 2620  |    |      | 2620  |       |       |      |
| 93      | ФЕР15-06-004-01<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Окразка стен, оштукатуренных стеклообоями, красками: 100 м2 поверхности стен<br>(за 2 раза ТЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))   | 0,421   | 161,24   |   |          | ОЗП=15,9877   | 1085  |    | 1085 |       | 16,76 | 7,06  |      |
| 94      | лр/ис<br>ФЕР15-04-030-04<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/лр | Краска Радуга 217 с колеровкой: кг<br>Масляная окраска металлических поверхностей: рашеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2: 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1111 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (462 руб.) | 13,5    | 170,21   |   | 170,21   |   | 2298  |    |      | 2298  |       |       |      |
| 95      | лр/ис<br>ФЕР15-04-030-04<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/лр | Масляная окраска металлических поверхностей: рашеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2: 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (155 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (64 руб.)   | 0,015   | 1107,48  |   | 474,96   | ОЗП=15,9853<br>ЗМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8604      | 172   |    | 151  |       | 71,06 | 1,07  |      |
| Полылок |  |   |         |          |   |          |   |       |    |      |       |       |       |      |
| 96      | ФЕР061-26-1<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/лр              | Перебитка штукатурки: внутренних помещений: 100 м2 перебитой поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (519 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (310 руб.)   | 0,199   | 263,28   |   | 17,63    | ОЗП=15,9852<br>ЗМ=9,7188<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=5,7254 | 798   |    | 771  |       | 21    | 28,07 | 5,69 |
| 97      | ФЕР053-21-15<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/лр             | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков<br>НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (711 руб.)<br>СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (545 руб.)  | 0,12    | 533,37   |   | 25,17    | ОЗП=15,9932<br>ЗМ=11,2643<br>МАТ=7,1434               | 996   |    | 974  |       | 21    | 49,69 | 5,96 |
| 98      | ФЕР15-04-006-01<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Покрытие поверхностей грунтовыми грубого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (254 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (105 руб.)   | 0,199   | 79,28    |   | 0,18     | ОЗП=15,9889<br>ЗМ=10,8896<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111    | 251   |    | 248  |       | 3     | 8,1   | 1,61 |
| 99      | лр/ис<br>Бетонконт.к.  |   | 5,97    | 72,03    |   | 72,03    |   | 430   |    |      | 430   |       |       |      |

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                 | 6               | 7        | 8   | 9     | 10   | 11  | 12    | 13     | 14            |
|-----|---|--|-------|-------------------|-----------------|----------|---|-------|------|-----|-------|--------|---------------|
| 100 | ФЕР15-01-047-15<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3172 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1319 руб.) | 0,199 | 6731,96<br>963,12 | 433,43<br>10,26 | 5 335,40 | ОЗП=15,9883<br>ЗМ=9,7413<br>ЗПМ=11,0134<br>ЗПМ=15,5701<br>МАТ=3,476 | 7705  | 3064 | 980 | 3691  | 102,46 | 20,39<br>0,15 |
| Плп |   |  |       |                   |                 |          |   |       |      |     |       |        |               |
| 101 | ФЕРр57-2-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр               | Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина; 100 м2 покрытия<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (196 руб.)<br>СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (156 руб.)  | 0,199 | 92,9<br>88,84     | 4,06<br>1,76    |          | ОЗП=15,9875<br>ЗМ=9,7413<br>ЗПМ=15,5284                             | 291   | 283  | 8   |       | 11,39  | 2,27<br>0,03  |
| 102 | ФЕРр57-3-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр               | Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (60 руб.)<br>СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (39 руб.)  | 0,165 | 29,41<br>29,41    |                 |          | ОЗП=15,985  | 73    | 73   |     |       | 3,77   | 0,59          |
| 103 | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения, за 1 раз; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (205 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (85 руб.)                                 | 0,199 | 64,37<br>63,01    | 1,18<br>0,14    | 0,18     | ОЗП=15,9888<br>ЗМ=10,8888<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111                  | 203   | 200  | 3   |       | 6,55   | 1,30<br>0,01  |
| 104 | ФССЦ-101-2430<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг   | 2,6   | 13,08             |                 | 13,08    | МАТ=4,4167  | 150   |      |     | 150   |        |               |
| 105 | ФЕР11-01-011-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки<br>НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1276 руб.)<br>СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (620 руб.)  | 0,199 | 1485,02<br>313,71 | 44,24<br>17,15  | 1 127,07 | ОЗП=15,9962<br>ЗМ=9,5653<br>ЗПМ=15,5655<br>МАТ=5,7035               | 2362  | 999  | 84  | 1279  | 39,51  | 7,86<br>0,25  |
| 106 | ФЕР11-01-036-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр          | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустиплат»; 100 м2 покрытия<br>НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1373 руб.)<br>СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (667 руб.)   | 0,199 | 7888,88<br>352,34 | 54,63<br>4,73   | 7 481,51 | ОЗП=15,9857<br>ЗМ=10,9413<br>ЗПМ=15,5539<br>МАТ=3,9616              | 7138  | 1121 | 119 | 5898  | 42,4   | 8,44<br>0,07  |
| 107 | ФССЦ-101-0562<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2  | -20,3 | 67,80             |                 | 67,80    | МАТ=3,9884  | -5489 |      |     | -5489 |        |               |

| 1   | 2   | 3   | 4     | 5                | 6     | 7       | 8                                      | 9    | 10 | 11 | 12 | 13   | 14           |
|-----|---|---|-------|------------------|-------|---------|--|------|----|----|----|------|--------------|
| 108 | ФЭСЦ-107-4216<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Линолеум полукommerческий гетерогенный "ТАРКЕТТ<br>ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя<br>0,5 мм, класс 23/32), м2                                       | 20,3  | 89,75            |       | 89,75   | МАТ=5,2694                             | 9599 |    |    |    | 9599 |              |
| 109 | ФЕР1-01-040-<br>03<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр       | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах<br>саморезающих, 100 м плинтуса<br>НР 106%=123%*0,85 от ФОТ; (184 руб.)<br>СП 51%=79%*(0,85*0,8) от ФОТ; (89 руб.) | 0,156 | 1467,52<br>61,14 | 11,24 | 1395,14 | ОЗП=15,9877<br>ЗМ=6,7669<br>МАТ=2,6699 | 745  |    |    | 12 | 581  | 6,66<br>1,04 |

## Подоконная ниша

|     |   |   |         |                     |                |          |   |     |  |    |   |     |                |      |
|-----|---|---|---------|---------------------|----------------|----------|---|-----|--|----|---|-----|----------------|------|
| 110 | ФЕР053-16-1<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр              | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1<br>м3 кладки<br>НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (34 руб.)<br>СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (26 руб.)  | 0,01    | 149,58<br>283,83    | 29,59<br>5,81  | 836,16   | ОЗП=15,9874<br>ЗМ=7,6096<br>ЗПМ=15,5576<br>МАТ=4,7543 | 87  |  | 45 | 2 | 40  | 35,99<br>0,43  | 0,35 |
| 111 | ФЕР061-1-11<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр   | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания<br>(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью<br>(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей<br>окраски или оклейки обоями, оконных и дверных<br>откосов плоских, 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (24 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (14 руб.) | 0,0016  | 13510,53<br>1352,02 | 45,97<br>31,88 | 12112,54 | ОЗП=15,999<br>ЗМ=17,6534<br>ЗПМ=15,8908<br>МАТ=1,6227 | 87  |  | 35 | 1 | 31  | 130,63<br>3,01 | 0,21 |
| 112 | ФЭСЦ-107-3172<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Штатлевка Ветонит ТТ; Т   | -0,0027 | 7003,77             |                | 7003,77  | МАТ=1,5643  | -30 |  |    |   | -30 |                |      |
| 113 | Прайс   | Бетонконтакт, кг  | 0,048   | 72,03               |                | 72,03    |   |     |  |    |   |     |                |      |
| 114 | Прайс   | Штукатурка гипсовая РОТТЕР GR-71 Геркулес 1/1Бкг,<br>кг   | 1,6     | 13,39               |                | 13,39    |   | 3   |  |    |   | 3   |                |      |
| 115 | ФЕР15-04-006-<br>03<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр      | Покрывание поверхностей грунтовой глубокого<br>проникновения: за 1 раз стеной, 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (20 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8 руб.)  | 0,0185  | 64,37<br>63,01      | 1,18<br>0,14   | 0,18     | ОЗП=15,9888<br>ЗМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111    | 19  |  | 19 |   |     | 6,55<br>0,01   | 0,12 |
| 116 | Прайс   | Бетонконтакт, кг  | 0,2     | 72,03               |                | 72,03    |   |     |  |    |   |     |                |      |
| 117 | ФЕР15-04-027-<br>05<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр      | Штатлевка по штукатурке и сборным конструкциям,<br>подоконной ниши, подготовленных под окраску, 100 м2<br>окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (35 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14 руб.)   | 0,0185  | 519,49<br>114,02    | 2,93<br>0,14   | 402,54   | ОЗП=15,9901<br>ЗМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8871      | 56  |  | 34 | 1 | 21  | 11,99<br>0,01  | 0,22 |

| 1   | 2  | 3  | 4       | 5                   | 6               | 7         | 8   | 9     | 10  | 11 | 12    | 13             | 14           |
|-----|--|--|---------|---------------------|-----------------|-----------|---|-------|-----|----|-------|----------------|--------------|
| 118 | ФЕР15-04-007-01<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр     | 3<br>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (116 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)   | 0,0185  | 1474,94<br>380,71   | 13,63<br>0,23   | 1 080,60  | ОЗП=15,9876<br>ЗМ=11,201<br>ЗПМ=16,1304<br>МАТ=5,4823 | 225   | 113 | 3  | 109   | 43,56<br>0,02  | 0,81         |
| 119 | ФСССЦ-101-3512<br>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, Т  | -0,0006 | 4 434,40            | 4 434,40        | 4 434,40  | МАТ=9,8356  | -26   |     |    | -26   |                |              |
| 120 | Прайс<br>Окно  | Краска Радуга 217 с колерами; кг   | 0,6     | 170,21              | 170,21          | 170,21    |   | 102   |     |    | 102   |                |              |
| 121 | ФЕРр56-3-1<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр          | 3<br>Снятие подоконных досок; бетонных и мозаичных; 100 м2<br>НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (191 руб.)<br>СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)  | 0,008   | 2263,64<br>2116,61  | 147,03<br>15,89 |           | ОЗП=15,9908<br>ЗМ=6,5675<br>ЗПМ=15,5745               | 278   | 271 | 7  |       | 275,6<br>1,58  | 2,2<br>0,01  |
| 122 | ФЕРр56-2-2<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр          | Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов<br>НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (84 руб.)<br>СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (60 руб.)   | 0,0196  | 398,87<br>369,8     | 29,07<br>12,56  |           | ОЗП=15,9876<br>ЗМ=9,7323<br>ЗПМ=15,5644               | 121   | 116 | 5  |       | 46,11<br>0,93  | 0,9<br>0,02  |
| 123 | ФЕРр56-1-1<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр          | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок<br>НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (120 руб.)<br>СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (86 руб.)   | 0,01    | 1208,52<br>1051,72  | 156,8<br>24,04  |           | ОЗП=15,9768<br>ЗМ=7,0092<br>ЗПМ=15,5678               | 179   | 168 | 11 |       | 128,73<br>2,15 | 1,29<br>0,02 |
| 124 | ФЕР10-01-034-05<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр     | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворот-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов<br>13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02<br>НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (600 руб.)<br>СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (258 руб.) | 0,0196  | 13271,43<br>1639,19 | 487,85<br>23,76 | 11 144,29 | ОЗП=15,9873<br>ЗМ=9,6247<br>ЗПМ=15,5702<br>МАТ=1,0351 | 832   | 514 | 92 | 226   | 187,55<br>1,76 | 3,68<br>0,03 |
| 125 | Текущая стоимость  | Блок оконный 1400x1400; шт   | 1       | 12 671,19           |                 | 12 671,19 |   | 12671 |     |    | 12671 |                |              |
| 126 | ФЕР10-01-035-01<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр     | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м<br>НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (53 руб.)<br>СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23 руб.)  | 0,016   | 4187,28<br>180,75   | 14,33<br>0,54   | 3 992,20  | ОЗП=15,9848<br>ЗМ=11,1102<br>ЗПМ=15,574<br>МАТ=3,4748 | 271   | 46  | 3  | 222   | 21,19<br>0,04  | 0,34         |
| 127 | Текущая стоимость  | Подоконник 500 мм; м   | 1,6     | 580,03              |                 | 580,03    |   | 928   |     |    | 928   |                |              |
| 128 | Текущая стоимость  | Подставочный профиль; шт   | 4       | 10,85               |                 | 10,85     |   | 43    |     |    | 43    |                |              |
| 129 | Текущая стоимость  | Заглушка торцевая; шт  | 1       | 34,53               |                 | 34,53     |   | 35    |     |    | 35    |                |              |
| 130 | Текущая стоимость  | Профиль F-образный; м  | 4,8     | 32,55               |                 | 32,55     |   | 156   |     |    | 156   |                |              |

| 1                    | 2  | 3   | 4       | 5                   | 6             | 7        | 8   | 9    | 10  | 11  | 12 | 13   | 14             |      |
|----------------------|--|---|---------|---------------------|---------------|----------|---|------|-----|-----|----|------|----------------|------|
| 131                  | ФЕР15-01-050-04<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №831/пр             | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным<br>бумажно-слоистым пластиком или листами из<br>книгетических материалов на клею: 100 м2 облицовки | 0,024   | 11481,71<br>1528,19 | 46,33<br>1,08 | 9907,19  | ОЗП=15,988<br>ЗМ=11,1333<br>ЗПМ=15,574<br>МАТ=1,9779  | 1069 | 586 |     |    | 471  | 186,47<br>0,08 | 4,00 |
| 132                  | ФССЦ-101-1862<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр     | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной;<br>1000 м2  | -0,0025 | 89300,00            |               | 89300,00 | МАТ=1,881   | -420 |     |     |    | -420 |                |      |
| 133                  | Текущая<br>стоимость   | Панель БФК 500 мм. м  | 4,8     | 285,28              |               | 285,28   |   | 1369 |     |     |    | 1369 |                |      |
| 134                  | ФЕР10-01-036-01<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Установка уголков ПВХ на клею: 100 п. м   | 0,093   | 392,15<br>57,15     |               | 335,00   | ОЗП=15,9851<br>МАТ=6,3822                             | 284  | 85  |     |    | 199  | 6,70           | 0,62 |
| 135                  | Текущая<br>стоимость   | Стартовый профиль для откосов: м  | 4,8     | 26,64               |               | 26,64    |   | 128  |     |     |    | 128  |                |      |
| 136                  | Текущая<br>стоимость   | Уголок 120*35 8мм. м  | 4,5     | 130,21              |               | 130,21   |   | 586  |     |     |    | 586  |                |      |
| 137                  | ФЕР12-01-010-01<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/пр              | Устройство мелких покрытий (брендмауэр, параллель,<br>свая и т.п.) из листовой оцинкованной стали: 100 м2<br>покрытия                               | 0,0045  | 9875,72<br>961,76   | 23,38<br>2,7  | 9890,58  | ОЗП=15,9847<br>ЗМ=8,8122<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=3,3556 | 204  | 69  | 1   |    | 134  | 112,75<br>0,2  | 0,51 |
| 138                  | ФССЦ-101-1875<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр     | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм.<br>т   | -0,0035 | 11200,00            |               | 11200,00 | МАТ=3,3294  | -131 |     |     |    | -131 |                |      |
| 139                  | Текущая<br>стоимость   | Слив оцинкованный; м2   | 0,45    | 769,42              |               | 769,42   |   | 346  |     |     |    | 346  |                |      |
| <b>разные работы</b> |  |   |         |                     |               |          |   |      |     |     |    |      |                |      |
| 140                  | ФЕР69-15-1<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №31/пр                   | Затаривание строительного мусора в мешки: 1 т   | 0,9     | 23,81<br>7,41       |               | 16,40    | ОЗП=15,9784<br>МАТ=10,5457                            | 262  | 107 |     |    | 155  | 1,03           | 0,83 |
| 141                  | ФССЦ101-01-01-041<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Поручоные работы при автоконтробных перевозках:<br>мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза  | 0,9     | 42,96               | 42,98         |          | ОЗП=10,112<br>ЗМ=10,112                               | 391  |     | 391 |    |      |                |      |

| 1   | 2   | 3  | 4     | 5                 | 6              | 7        | 8  | 9    | 10   | 11       | 12   | 13            | 14           |
|---|---|--|-------|-------------------|----------------|----------|--|------|------|----------|------|---------------|--------------|
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах                 |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| Накладные расходы   |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| Сметная прибыль   |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| Итого по разделу 2 Приемная                                     |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| <b>Раздел 3. Кабинет №11 (16,6м2)</b>                           |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| <b>Стены</b>  |   |  |       |                   |                |          |  |      |      |          |      |               |              |
| 142   | ФЕР61-26-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр           | очистка поверхности от старой краски и набела. 100 м2 перетертой поверхности<br>(состав работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (476 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (284 руб.)                              | 0,364 | 131,64<br>121,26  | 1,57<br>0,68   | 8,81     | ОЗП=15,9852<br>ЭМ=9,7188<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=8,7254  | 729  | 706  | 6        | 17   | 14,04<br>0,05 | 5,11<br>0,02 |
| 143   | ФЕР46-02-009-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2<br>НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (291 руб.)<br>СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (149 руб.)  | 0,109 | 178<br>178        |                |          | ОЗП=15,9867  | 310  | 310  |          |      | 22,82         | 2,49         |
| 144   | ФЕР15-04-008-03<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Покрывание поверхностей грунтозой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (376 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (157 руб.)   | 0,364 | 64,37<br>63,01    | 1,18<br>0,14   | 0,18     | ОЗП=15,9868<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111     | 372  | 367  | 5<br>1   |      | 6,55<br>0,01  | 2,38         |
| 145   | Прайс   | Бетонконтакт, кг   | 10,82 | 72,03             |                | 72,03    |  | 787  |      |          | 787  |               |              |
| 146   | ФЕР61-1-9<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой расстойной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (666 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (517 руб.) | 0,109 | 7580,67<br>720,29 | 32,22<br>20,69 | 6 838,16 | ОЗП=15,9968<br>ЭМ=16,1139<br>ЗПМ=15,8612<br>МАТ=1,6218 | 2521 | 1256 | 57<br>36 | 1208 | 73,8<br>1,9   | 8,04<br>0,21 |
| 147   | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подотваленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (661 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (283 руб.)  | 0,364 | 519,49<br>114,02  | 2,93<br>0,14   | 402,54   | ОЗП=15,9901<br>ЭМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8871       | 1098 | 664  | 12<br>1  | 422  | 11,99<br>0,01 | 4,36         |



| 1       | 2  | 3   | 4      | 5                 | 6            | 7        | 8  | 9     | 10   | 11 | 12    | 13            | 14    |
|---------|--|---|--------|-------------------|--------------|----------|--|-------|------|----|-------|---------------|-------|
| 148     | ФЕР10-05-006-04<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>11.12.15<br>№899/лр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одиночному металлическому каркасу из потолочного профиля гипскартонными листами (С 623). Дважды слоями с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)<br>НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (397 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (171 руб.) | 0,024  | 6396,29<br>897,93 | 16,87        | 6 021,49 | ОЗП=15,9878<br>ЗМ=4,828<br>МАТ=6,6359            | 1305  | 346  | 2  | 968   | 99,00         | 2,38  |
| 149     | ФЕР15-04-027-05<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №81/лр            | Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (45 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (19 руб.)  | 0,024  | 519,49<br>114,02  | 2,93<br>0,14 | 402,54   | ОЗП=15,9901<br>ЗМ=11,075<br>МАТ=2,8971           | 72    | 44   | 1  | 27    | 11,99<br>0,01 | 0,29  |
| 150     | ФЕР15-06-001-02<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №81/лр            | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2705 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1124 руб.)   | 0,388  | 3592,63<br>425,84 | 1,18<br>0,14 | 3 165,61 | ОЗП=15,9877<br>ЗМ=10,8898<br>МАТ=3,2249          | 6608  | 2942 | 5  | 3961  | 46,95<br>0,01 | 18,22 |
| 151     | ФСОЦ-101-1992<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр   | Обои высококачественные; 100 м2   | -0,462 | 2 616,00          |              | 2 616,00 | МАТ=3,1868                                       | -3720 |      |    | -3720 |               |       |
| 152     | ФСОЦ-101-3934<br>Приказ<br>Министров<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр   | Стеклообои VERTEX; рогожка; 10 м2   | 4,462  | 260,00            |              | 260,00   | МАТ=2,0809                                       | 2414  |      |    | 2414  |               |       |
| 153     | ФЕР15-06-004-01<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №81/лр            | Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен<br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП)=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1024 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (426 руб.)  | 0,388  | 161,24<br>161,24  |              |          | ОЗП=15,9877                                      | 1000  | 1000 |    |       | 16,76         | 6,50  |
| 154     | ФРвас<br>Краска РедУпа 217 с колеровкой; кг                                |   | 12,4   | 170,21            |              | 170,21   |  | 2111  |      |    | 2111  |               |       |
| 155     | ФЕР15-04-030-04<br>Приказ<br>Министров РФ от<br>30.01.14 №81/лр            | Мастильная окраска металлических поверхностей; решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.д., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (155 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (64 руб.)                                      | 0,015  | 1107,48<br>629,59 | 2,93<br>0,14 | 474,96   | ОЗП=15,9853<br>ЗМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8604 | 172   | 151  |    | 21    | 71,06<br>0,01 | 1,07  |
| Политок |  |   |        |                   |              |          |  |       |      |    |       |               |       |

| 1          | 2  | 3  | 4     | 5                 | 6               | 7        | 8   | 9    | 10   | 11  | 12   | 13             | 14            |
|------------|--|--|-------|-------------------|-----------------|----------|---|------|------|-----|------|----------------|---------------|
| 156        | ФЕР-рб1-26-1<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр             | Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2<br>перетертой поверхности<br>НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (433 руб.)<br>СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (259 руб.)  | 0,166 | 263,28<br>242,52  | 3,13<br>1,35    | 17,63    | ОЗП=15,9852<br>ЭМ=9,7188<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=5,7254 | 665  | 644  | 5   | 16   | 28,07<br>0,1   | 4,66<br>0,02  |
| 157        | ФЕР-рб3-21-15<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр            | Устройство промазки и расшивка швов панелей<br>перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной<br>герметизации стыков<br>НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (711 руб.)<br>СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (545 руб.)           | 0,12  | 533,37<br>507,33  | 0,87            | 25,17    | ОЗП=15,9932<br>ЭМ=11,2643<br>МАТ=7,1434               | 996  | 974  | 1   | 21   | 49,88          | 6,96          |
| 158        | ФЕР-15-04-006-<br>01<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр     | Покрывание поверхностей грунтовой глубиной<br>проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (212 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (88 руб.)                            | 0,166 | 79,28<br>77,92    | 1,18<br>0,14    | 0,18     | ОЗП=15,9889<br>ЭМ=10,8698<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111    | 209  | 207  | 2   |      | 8,1<br>0,01    | 1,34          |
| 159        | Приказ   | Бетонконтакт, кг   | 4,98  | 72,03             |                 | 72,03    |   | 359  |      |     | 359  |                |               |
| 160        | ФЕР-15-01-047-<br>15<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр     | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по<br>каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2<br>поверхности облицовки<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2646 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1100 руб.) | 0,166 | 6731,95<br>963,12 | 433,43<br>10,26 | 5 336,40 | ОЗП=15,9883<br>ЭМ=11,0134<br>ЗПМ=15,5701<br>МАТ=3,476 | 6427 | 2556 | 792 | 3079 | 102,46<br>0,76 | 17,01<br>0,13 |
| <b>Пол</b> |  |  |       |                   |                 |          |   |      |      |     |      |                |               |
| 161        | ФЕР-рб7-2-1<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр              | Разборка покрытий полов: из линолеума и резины; 100<br>м2 покрытия<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (164 руб.)<br>СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (130 руб.)  | 0,166 | 92,9<br>88,84     | 4,06<br>1,76    |          | ОЗП=15,9875<br>ЭМ=9,7413<br>ЗПМ=15,5284               | 242  | 236  | 6   |      | 11,39<br>0,13  | 1,89<br>0,02  |
| 162        | ФЕР-рб7-3-1<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр              | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых<br>материалов; 100 м плинтуса<br>НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (51 руб.)<br>СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (41 руб.)   | 0,16  | 29,41<br>29,41    |                 |          | ОЗП=15,985  | 75   | 75   |     |      | 3,77           | 0,60          |
| 163        | ФЕР-15-04-006-<br>03<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр     | Покрывание поверхностей грунтовой глубиной<br>проникновения: за 1 раз; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (171 руб.)<br>СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (71 руб.)                                     | 0,166 | 64,37<br>63,01    | 1,18<br>0,14    | 0,18     | ОЗП=15,9888<br>ЭМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=11,1111    | 170  | 167  | 2   | 1    | 6,55<br>0,01   | 1,09          |
| 164        | ФСОЦ-101-2430<br>Приказ<br>Министрства<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка: «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг   | 2,2   | 13,08             |                 | 13,08    | МАТ=4,4197  | 127  |      |     | 127  |                |               |
| 165        | ФЕР-11-01-011-<br>01<br>Приказ<br>Министрства РФ от<br>30.01.14 №31/пр     | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2<br>стяжки<br>НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1064 руб.)<br>СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (517 руб.)   | 0,166 | 1485,02<br>313,71 | 44,24<br>17,15  | 1 127,07 | ОЗП=15,9962<br>ЭМ=8,5653<br>ЗПМ=15,5655<br>МАТ=5,7035 | 1970 | 833  | 70  | 1067 | 39,51<br>1,27  | 6,56<br>0,21  |

| 1            | 2  | 3   | 4      | 5        | 6       | 7        | 8   | 9     | 10  | 11  | 12    | 13    | 14   |
|--------------|--|---|--------|----------|---------|----------|---|-------|-----|-----|-------|-------|------|
| 166          | ФЕРП11-01-036-01<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр      | Устройство покрытий из линолеума на клею. Бустилатр. 100 м2 покрытия<br>НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1145 руб.)<br>СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (556 руб.)   | 0,166  | 7888,38  | 54,53   | 7481,51  | ОЗПТ=15,9857<br>ЗМ=10,9413<br>ЗПМ=15,5539<br>МАТ=3,9616 | 5954  | 935 | 89  | 4920  | 42,4  | 7,04 |
| 167          | ФЭСЦ-101-0562<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр    | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-8Т, ВК-8Т, ЗК-8Т; м2   | -16,93 | 67,80    |         | 67,80    | МАТ=3,9884  | -4578 |     |     | -4578 |       |      |
| 168          | ФЭСЦ-101-4219<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр    | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ ИДИПЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2   | 16,93  | 89,75    |         | 89,75    | МАТ=5,2684  | 8005  |     |     | 8005  |       |      |
| 169          | ФЕРП11-01-040-03<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр      | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих; 100 м плинтуса<br>НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (188 руб.)<br>СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (91 руб.)                                     | 0,16   | 1487,52  | 11,24   | 1395,14  | ОЗПТ=15,9877<br>ЗМ=6,7669<br>МАТ=2,6699                 | 765   | 156 | 12  | 597   | 6,66  | 1,07 |
| <b>Двери</b> |  |   |        |          |         |          |   |       |     |     |       |       |      |
| 170          | ФЕРР56-11-1<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр           | Снятие наличников; 100 м наличников<br>НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (20 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (15 руб.)  | 0,054  | 33,43    |         |          | ОЗПТ=15,9949  | 29    | 29  |     |       | 4,21  | 0,23 |
| 171          | ФЕРР56-9-1<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр            | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок<br>НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (166 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (118 руб.)                                      | 0,01   | 1807,42  | 369,43  |          | ОЗПТ=15,9874<br>ЗМ=6,5674<br>ЗПМ=15,5688                | 254   | 230 | 24  |       | 179,3 | 1,79 |
| 172          | ФЕРР56-10-1<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/пр           | Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен<br>НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (62 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (44 руб.)   | 0,019  | 288,06   |         |          | ОЗПТ=15,9963  | 88    | 88  |     |       | 36,28 | 0,99 |
| 173          | ФЕРП10-01-039-01<br>Приказ<br>Министров России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов<br>НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (371 руб.)<br>СПТ 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (160 руб.) | 0,021  | 24621,14 | 1010,68 | 22788,57 | ОЗПТ=15,9879<br>ЗМ=8,5173<br>ЗПМ=15,5697<br>МАТ=11,7273 | 6069  | 276 | 181 | 5612  | 89,53 | 1,86 |
|              |  |   |        | 821,89   | 130,82  |          |   |       |     | 43  |       | 9,69  | 0,2  |

| 1   | 2   | 3  | 4       | 5                 | 6                | 7         | 8   | 9     | 10  | 11 | 12    | 13     | 14           |
|-----|---|--|---------|-------------------|------------------|-----------|---|-------|-----|----|-------|--------|--------------|
| 174 | ФССЦ-203-0223<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однополые<br>ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35<br>м2; м2   | -2,1    | 207,00            | 207,00           | 207,00    | MAT=12,3437   | -5366 |     |    | -5366 |        |              |
| 175 | прайс   | Дверной блок шпонируемый; компл  | 1       | 5 508,47          | 5 508,47         | 5 508,47  |   | 5508  |     |    | 5508  |        |              |
| 176 | прайс   | Рука дверная с замком; компл   | 1       | 1 309,32          | 1 309,32         | 1 309,32  |   | 1309  |     |    | 1309  |        |              |
| 177 | ФЕРр1-1-11<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр    | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания<br>(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью<br>(типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей<br>окраски или оклейки обоями, оконных и дверных<br>откосов плоских; 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (163 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (98 руб.) | 0,011   | 13510,53          | 45,97<br>1352,02 | 12 112,64 | ОЗП=15,999<br>ЭМ=17,6534<br>ЗПМ=15,8908<br>МАТ=1,8227 | 463   | 238 | 9  | 216   | 130,63 | 1,44<br>0,03 |
| 178 | ФССЦ-101-3172<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Штатлевка Бетонит ТТ, т  | -0,0187 | 7 003,77          | 7 003,77         | 7 003,77  | MAT=1,5643  | -205  |     |    | -205  |        |              |
| 179 | ФССЦ-101-1944<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У, т   | -0,0002 | 11 300,00         | 11 300,00        | 11 300,00 | MAT=5,0064  | -11   |     |    | -11   |        |              |
| 180 | Прайс   | Бетонконтакт, кг   | 1,32    | 72,03             | 72,03            | 72,03     |   | 95    |     |    | 95    |        |              |
| 181 | Прайс   | Штукатурка Гипсовая РОТТЕР GR-71 Геркулес 1/15кг,<br>кг  | 44      | 13,39             | 13,39            | 13,39     |   | 589   |     |    | 589   |        |              |
| 182 | ФЕР15-04-027-<br>05<br>Приказ<br>Министра РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Штатлевка по штукатурке и сборным конструкциям;<br>стен, подготовленных под окраску; 100 м2<br>окрашиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (20 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9 руб.)  | 0,011   | 519,49<br>114,02  | 2,93<br>0,14     | 402,54    | ОЗП=15,8901<br>ЭМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8871      | 33    | 20  |    | 13    | 11,99  | 0,13<br>0,01 |
| 183 | ФЕР15-06-001-<br>02<br>Приказ<br>Министра РФ от<br>30.01.14 №31/пр      | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и<br>бетону; тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и<br>обиваемой поверхности<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (77 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (32 руб.)   | 0,011   | 3592,63<br>425,84 | 1,18<br>0,14     | 3 165,61  | ОЗП=15,9577<br>ЭМ=10,6898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=3,2249     | 187   | 75  |    | 112   | 46,95  | 0,52<br>0,01 |
| 184 | ФССЦ-101-1992<br>Приказ<br>Министра<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Обои высококачественные; 100 м2  | -0,0127 | 2 616,00          | 2 616,00         | 2 616,00  | MAT=3,1868  | -106  |     |    | -106  |        |              |

| 1   | 2   | 3   | 4       | 5                   | 6              | 7         | 8   | 9   | 10 | 11 | 12 | 13           | 14             |      |
|-----|---|---|---------|---------------------|----------------|-----------|---|-----|----|----|----|--------------|----------------|------|
| 185 | ФССЦ-101-3934<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Стеклобой ВЕРТЕХ, роложа, 10 м2   | 0,127   | 260,00              |                | 260,00    | МАТ=2,0809  | 69  |    |    |    | 69           |                |      |
| 186 | ФЕР15-06-004-01<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Окраска стен, отдельные стеклообоями, красками, 100 м2 поверхности стен<br>(за 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  | 0,011   | 161,24<br>161,24    |                |           | ОЗП=15,9877   | 28  |    | 28 |    | 16,76        | 0,18           |      |
| 187 | Прайс<br>Подоконная ниша  | Краска Радуга 217 с колеровкой, кг  | 0,4     | 170,21              |                | 170,21    |   | 68  |    |    |    | 68           |                |      |
| 188 | ФЕРР53-16-1<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр              | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; 1 м3 кладки<br>НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (24 руб.)<br>СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (26 руб.)   | 0,01    | 1149,58<br>283,83   | 29,59<br>5,81  | 836,16    | ОЗП=15,9874<br>ЗМ=7,6096<br>ЗПМ=15,5976<br>МАТ=4,7543 | 87  |    | 45 | 2  | 40           | 35,39<br>0,43  | 0,35 |
| 189 | ФЕРР61-1-11<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр   | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями, оконных и дверных откосов плоских; 100 м2 поверхности<br>НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (24 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (14 руб.) | 0,0016  | 13510,53<br>1352,02 | 45,97<br>31,86 | 12 112,54 | ОЗП=15,999<br>ЗМ=17,6534<br>ЗПМ=15,8908<br>МАТ=1,6227 | 67  |    | 35 | 1  | 31           | 130,83<br>3,01 | 0,21 |
| 190 | ФССЦ-101-3172<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Шпательная Ветонит ТТ; т  | -0,0027 | 7 003,77            |                | 7 003,77  | МАТ=1,5643  | -30 |    |    |    | -30          |                |      |
| 191 | ФССЦ-101-1944<br>Приказ<br>Минстрой<br>России от<br>12.11.14<br>№703/лр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У; т  | 0       | 11 300,00           |                | 11 300,00 | МАТ=5,0064  |     |    |    |    |              |                |      |
| 192 | Прайс   | Бетонконтакт, кг  | 0,048   | 72,03               |                | 72,03     |   | 3   |    |    |    |              |                |      |
| 193 | Прайс   | Штукатурка Гипсера РОТТЕР GR-71 Геркулес 1/15кг, кг   | 1,6     | 13,39               |                | 13,39     |   | 21  |    |    |    | 21           |                |      |
| 194 | ФЕР15-04-006-03<br>Приказ<br>Минстрой РФ от<br>30.01.14 №31/лр          | Покрывные поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (20 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8 руб.)   | 0,0185  | 64,37<br>63,01      | 1,18<br>0,14   | 0,18      | ОЗП=15,9888<br>ЗМ=10,8898<br>ЗПМ=15<br>МАТ=14,1111    | 19  |    | 19 |    | 6,55<br>0,01 | 0,12           |      |

| 1    | 2   | 3   | 4       | 5         | 6        | 7         | 8   | 9     | 10  | 11 | 12    | 13     | 14   |
|------|---|---|---------|-----------|----------|-----------|-----|-------|-----|----|-------|--------|------|
| 195  | Приказ<br>ФЕР15-04-027-05                             | Бетонконтакт, кг  | 0,2     | 72,03     | 72,03    | 72,03     | 14  | 14    |     |    |       |        |      |
| 196  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: подоконной ниши, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности  | 0,0185  | 519,49    | 2,93     | 402,54    | 56  | 56    | 34  | 1  | 21    | 11,99  | 0,22 |
|      |   | НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (35 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14 руб.)   |         | 114,02    | 0,14     |           |     |       |     |    |       | 0,01   |      |
| 197  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности   | 0,0185  | 1474,94   | 13,63    | 1 080,60  | 225 | 225   | 113 | 3  | 109   | 43,56  | 0,81 |
|      |   | НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (116 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48 руб.)  |         | 380,71    | 0,23     |           |     |       |     |    |       | 0,02   |      |
| 198  | Приказ<br>Министр<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ, Т   | -0,0006 | 4 434,40  | 4 434,40 | 4 434,40  |     | -26   |     |    | -26   |        |      |
| 199  | приказ  | Краска Радуга 217 с колеровкой, кг  | 0,6     | 170,21    | 170,21   | 170,21    |     | 102   |     |    | 102   |        |      |
| Окно |   |   |         |           |          |           |     |       |     |    |       |        |      |
| 200  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Снятие подоконных досок, бетонных и мозаичных; 100 м2   | 0,008   | 2263,64   | 147,03   |           | 278 | 278   | 271 | 7  |       | 275,6  | 2,2  |
|      |   | НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (191 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (137 руб.)   |         | 2116,61   | 15,89    |           |     |       |     | 2  |       | 1,58   | 0,01 |
| 201  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов   | 0,0196  | 398,87    | 29,07    |           | 121 | 121   | 116 | 5  |       | 46,11  | 0,9  |
|      |   | НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (84 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (60 руб.)   |         | 369,8     | 12,56    |           |     |       |     | 4  |       | 0,93   | 0,02 |
| 202  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок  | 0,01    | 1208,52   | 156,8    |           | 179 | 179   | 168 | 11 |       | 128,73 | 1,29 |
|      |   | НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (120 руб.)<br>СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (86 руб.)  |         | 1051,72   | 24,04    |           |     |       |     | 4  |       | 2,15   | 0,02 |
| 203  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 проемов | 0,0196  | 13271,43  | 487,95   | 11 144,29 | 832 | 832   | 514 | 92 | 226   | 187,55 | 3,68 |
|      |   | НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (600 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (258 руб.)  |         | 1639,19   | 23,76    |           |     |       |     | 7  |       | 1,76   | 0,03 |
| 204  | Текущая стоимость                                     | Блок оконный 1400x1400; шт  | 1       | 12 671,19 |          | 12 671,19 |     | 12671 |     |    | 12671 |        |      |
| 205  | Приказ<br>Министр РФ от 30.01.14 №31/пр               | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м   | 0,016   | 4187,28   | 14,33    | 3 992,20  | 271 | 271   | 46  | 3  | 222   | 21,19  | 0,34 |
|      |   | НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (53 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23 руб.)  |         | 180,75    | 0,54     |           |     |       |     |    |       | 0,04   |      |

| 1             | 2   | 3  | 4       | 5                   | 6             | 7         | 8   | 9    | 10  | 11 | 12   | 13             | 14   |
|---------------|---|--|---------|---------------------|---------------|-----------|---|------|-----|----|------|----------------|------|
| 206           | Текущая стоимость   | Подоконник 500 мм. м   | 1,6     | 580,03              |               | 580,03    |   | 928  |     |    | 928  |                |      |
| 207           | Текущая стоимость   | Подставочный профиль. шт   | 4       | 10,85               |               | 10,85     |   | 43   |     |    | 43   |                |      |
| 208           | Текущая стоимость   | Заглушка торцевая. шт  | 1       | 34,53               |               | 34,53     |   | 35   |     |    | 35   |                |      |
| 209           | Текущая стоимость   | Профиль F-образный м   | 4,8     | 32,55               |               | 32,55     |   | 156  |     |    | 156  |                |      |
| 210           | ФЕР-15-01-050-04<br>Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр      | Облицовка оконных и дверных откосов Декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею. 100 м2 облицовки<br>НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (600 руб.)<br>СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (249 руб.) | 0,024   | 11481,71<br>1528,19 | 46,33<br>1,09 | 9 907,19  | ОЗП=15,988<br>ЭМ=11,1333<br>ЗПМ=15,574<br>МАТ=1,9779  | 1059 | 586 | 12 | 471  | 166,47<br>0,08 | 4,00 |
| 211           | ФССЦ-101-1862<br>Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр    | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2<br>МАТ=1,881   | -0,0025 | 89 300,00           |               | 89 300,00 |   | -420 |     |    | -420 |                |      |
| 212           | Текущая стоимость   | Панель ФЭК 500 мм. м   | 4,8     | 285,28              |               | 285,28    |   | 1369 |     |    | 1369 |                |      |
| 213           | ФЕР-10-01-036-01<br>Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр | Установка уголков ПВХ на клею. 100 п. м<br>НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (98 руб.)<br>СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (42 руб.)  | 0,093   | 392,15<br>57,15     |               | 335,00    | ОЗП=15,9851<br>МАТ=6,3822                             | 284  | 85  |    | 199  | 6,70           | 0,62 |
| 214           | Текущая стоимость   | Стартовый профиль для откосов. м   | 4,8     | 26,64               |               | 26,64     |   | 128  |     |    | 128  |                |      |
| 215           | Текущая стоимость   | Уголок 120*35 мм. м  | 4,5     | 130,21              |               | 130,21    |   | 586  |     |    | 586  |                |      |
| 216           | ФЕР-12-01-010-01<br>Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр      | Устройство мелких покрытий (французурь, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. 100 м2 покрытия<br>НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (81 руб.)<br>СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (35 руб.)                               | 0,0045  | 9875,72<br>961,76   | 23,38<br>2,7  | 8 890,58  | ОЗП=15,9847<br>ЭМ=8,8122<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=3,3555 | 204  | 69  | 1  | 134  | 112,75<br>0,2  | 0,51 |
| 217           | ФССЦ-101-1875<br>Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр    | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм. т   | -0,0035 | 11 200,00           |               | 11 200,00 | МАТ=3,3294  | -131 |     |    | -131 |                |      |
| 218           | Текущая стоимость   | Слив оцинкованный. м2  | 0,45    | 769,42              |               | 769,42    |   | 346  |     |    | 346  |                |      |
| Разные работы |   |  |         |                     |               |           |   |      |     |    |      |                |      |

| 1   | 2  | 3   | 4   | 5             | 6     | 7     | 8                          | 9   | 10  | 11  | 12    | 13   | 14     |
|---|--|---|-----|---------------|-------|-------|----------------------------|-----|-----|-----|-------|------|--------|
| 219   | ФЕР.669-15-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр                      | Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т<br><br>НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (71 руб.)<br>СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)  | 0,9 | 23,81<br>7,41 |       | 16,40 | ОЗП=15,9784<br>МАТ=10,5457 | 262 | 107 |     | 155   | 1,03 | 0,93   |
| 220   | ФССЦ/г01-01-<br>01-041<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках:<br>мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза<br><br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.)<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,9 | 42,98         | 42,98 |       | ОЗП=10,12<br>ЭМ=10,12      | 391 |     | 391 | 47126 |      | 121,1  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах                 |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 121,1  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 1,02   |
| Итого по разделу 3 Кабинет №11 (16,6м2)                         |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 133,46 |
| Накладные расходы   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      |        |
| Сметная прибыль   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      |        |
| Итого по разделу 3 Кабинет №11 (16,6м2)                         |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 133,46 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 1,18   |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 426,86 |
| Накладные расходы   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      |        |
| Сметная прибыль   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      |        |
| Итого по смете:   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 4,19   |
| Деревянные конструкции  |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 466,67 |
| Стены (ремонтно-строительные)                                   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      |        |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные)                      |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 29,71  |
| Отделочные работы   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 0,98   |
| Полы (ремонтно-строительные)                                    |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 26,77  |
| Проемы (ремонтно-строительные)                                  |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 0,18   |
| Итого по смете:   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 14,38  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 81,73  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 1,46   |
| Итого по смете:   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 219,18 |
| Накладные расходы   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 0,56   |
| Сметная прибыль   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 8,61   |
| Итого по смете:   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 0,08   |
| Итого по смете с учетом коэффициентов к итогам                  |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 59,02  |
| Итого по смете:   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 1,19   |
| Итого по смете с учетом коэффициентов к итогам                  |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 21,3   |
| Итого по смете:   |  |   |     |               |       |       |                            |     |     |     |       |      | 0,27   |



| 1 | 2                                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14     |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|--------|
|   | Кровли                              |   |   |   |   |   |   | 599       |    |    |    |    | 1,76   |
|   | Прочие ремонтно-строительные работы |   |   |   |   |   |   | 1701      |    |    |    |    | 4,21   |
|   | Погрузо-разгрузочные работы         |   |   |   |   |   |   | 1774      |    |    |    |    |        |
|   | Итого                               |   |   |   |   |   |   | 346207    |    |    |    |    | 466,67 |
|   | В том числе:                        |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    | 4,72   |
|   | Материалы                           |   |   |   |   |   |   | 183810    |    |    |    |    |        |
|   | Машины и механизмы                  |   |   |   |   |   |   | 8197      |    |    |    |    |        |
|   | ФОТ                                 |   |   |   |   |   |   | 68252     |    |    |    |    |        |
|   | Накладные расходы                   |   |   |   |   |   |   | 58320     |    |    |    |    |        |
|   | Сметная прибыль                     |   |   |   |   |   |   | 28577     |    |    |    |    |        |
|   | НДС 18%                             |   |   |   |   |   |   | 62317,26  |    |    |    |    |        |
|   | ВСЕГО по смете                      |   |   |   |   |   |   | 408524,26 |    |    |    |    | 466,67 |
|   |                                     |   |   |   |   |   |   |           |    |    |    |    | 4,72   |

Составил:

*Шестикова С.В.*  
 //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

*Степан*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт сети электроснабжения в помещениях корпуса №68 2-ой этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 134 081,04 руб.  
 Средства на оплату труда 23 641,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 157,38 чел. час

Составлен в ценах

| N л/л   | Шифр и номер позиции норматива                         | Наименование работ и затрат, единица измерения  | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |              |            | Индекс                                  | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |              |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |          |       |       |
|---|--|---|------------|---|--------------|------------|---|--|--------------|--------------|---|----------|-------|-------|
|   |  |   |            | Всего                                     | экспл. машин | материалов |   | Всего                                  | оплаты труда | экспл. машин | материалов  | на един. | всего |       |
| 1   | 2  | 3   | 4          | 5   | 6            | 7          | 8                                       | 9                                      | 10           | 11           | 12  | 13       | 14    |       |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>             |  |   |            |   |              |            |   |  |              |              |   |          |       |       |
| 1   | ФЕРР67-3-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж кабеля, 100 м<br>НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1014 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (732 руб.)                            | 1,17       | 75,5                                      | 0,31         |            | ОЗП=15,9876<br>ЭМ=9,8064<br>ЗПМ=15      | 1410                                   | 1406         | 4            | 2   |          | 9,64  | 11,28 |
| 2   | ФЕРР67-4-1<br>Приказ<br>Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.<br>НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (48 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (34 руб.)              | 0,09       | 45,55                                     |              |            | ОЗП=15,9879                             | 66                                     | 66           |              |   |          | 5,84  | 0,53  |
| 3   | ФЕРР67-4-3<br>Приказ<br>Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.<br>НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (69 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (50 руб.) | 0,12       | 50,24                                     | 0,94         |            | ОЗП=15,9858<br>ЭМ=9,7127<br>ЗПМ=15,3902 | 96                                     | 95           | 1            | 1   |          | 6,32  | 0,76  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |   |            |   |              |            |   | 1572                                   | 1567         | 5            |   |          | 12,57 |       |
| Накладные расходы                               |  |   |            |   |              |            |   | 1130                                   |              |              |   |          |       | 0,01  |
| Сметная прибыль                                 |  |   |            |   |              |            |   | 816                                    |              |              |   |          |       | 0,01  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы           |  |   |            |   |              |            |   | 3518                                   |              |              |   |          | 12,57 |       |
| <b>Раздел 2. Монтажные работы</b>               |  |   |            |   |              |            |   |  |              |              |   |          |       |       |
|   |  |   |            |   |              |            |   |  |              |              |   |          | 0,01  |       |

| 1  | 2  | 3   | 4    | 5                | 6                | 7      | 8  | 9    | 10   | 11   | 12   | 13             | 14            |
|----|--|---|------|------------------|------------------|--------|--|------|------|------|------|----------------|---------------|
| 4  | ФЕРм08-03-572-03<br>Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм, 1 шт.<br>НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (378 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (243 руб.) | 1    | 228,37<br>23,01  | 28,42<br>1,35    | 176,94 | ОЗП=15,986<br>ЭМ=10,8099<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=4,3954  | 1453 | 368  | 307  | 778  | 2,32<br>0,1    | 2,32<br>0,1   |
| 5  | ФЕРм08-03-526-02<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (1034 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (664 руб.)                      | 3    | 62<br>22,06      | 3,57<br>0,14     | 36,37  | ОЗП=15,9918<br>ЭМ=11,2745<br>ЗПМ=15<br>МАТ=6,5867      | 1898 | 1058 | 121  | 719  | 2,32<br>0,01   | 6,96<br>0,03  |
| 6  | ФЕРм08-03-526-01<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (2075 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1332 руб.)                      | 9    | 36,08<br>14,84   | 1,13             | 20,11  | ОЗП=15,9845<br>ЭМ=17,5132<br>МАТ=7,6131                | 3691 | 2135 | 178  | 1378 | 1,59           | 14,04         |
| 7  | ФЕРм08-03-591-08<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт.<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (480 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (308 руб.)   | 0,09 | 463,04<br>342,84 | 13,78<br>0,41    | 106,42 | ОЗП=15,9826<br>ЭМ=6,3976<br>ЗПМ=15,3902<br>МАТ=2,8056  | 528  | 483  | 8    | 27   | 34,56<br>0,03  | 3,11          |
| 8  | ФЕРм08-03-591-04<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке; 100 шт.<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (162 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (104 руб.)   | 0,03 | 465,46<br>348,49 | 13,78<br>0,41    | 103,19 | ОЗП=15,9828<br>ЭМ=6,3976<br>ЗПМ=15,3902<br>МАТ=2,7785  | 178  | 167  | 3    | 8    | 35,13<br>0,03  | 1,05          |
| 9  | ФЕРм08-03-594-17<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (3268 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2098 руб.)                  | 0,16 | 1571,9<br>1301,5 | 219,6<br>13,37   | 50,80  | ОЗП=15,9829<br>ЭМ=8,6712<br>ЗПМ=15,5646<br>МАТ=10,1771 | 3716 | 3328 | 305  | 83   | 131,2<br>0,99  | 20,99<br>0,16 |
| 10 | ФЕРм08-02-397-01<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м; 100 м<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (349 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (224 руб.)  | 0,22 | 580,76<br>80,46  | 102,77<br>22,18  | 407,53 | ОЗП=15,989<br>ЭМ=11,371<br>ЗПМ=15,5653<br>МАТ=7,6874   | 1229 | 283  | 257  | 689  | 8,56<br>2,17   | 1,88<br>0,48  |
| 11 | ФЕРм08-02-396-09<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м; 100 м<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (2254 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1447 руб.)  | 0,25 | 970,21<br>450,45 | 434,84<br>133,49 | 84,92  | ОЗП=15,9882<br>ЭМ=11,1113<br>ЗПМ=15,5534<br>МАТ=5,0681 | 3116 | 1800 | 1208 | 108  | 47,92<br>13,23 | 11,96<br>3,31 |
| 12 | ФЕРм08-02-390-01<br>Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр      | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м<br>НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (940 руб.)<br>СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (603 руб.)  | 0,39 | 287,65<br>154,92 | 31,2<br>0,14     | 51,63  | ОЗП=15,9892<br>ЭМ=5,5032<br>ЗПМ=15<br>МАТ=5,1267       | 1138 | 966  | 67   | 103  | 16,29<br>0,01  | 6,35          |

| 1   | 2  | 3  | 4    | 5        | 6     | 7        | 8   | 9      | 10   | 11  | 12   | 13     | 14    |
|---|--|--|------|----------|-------|----------|---|--------|------|-----|------|--------|-------|
| 13  | ФЕРМ08-10-01-0-01<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/лр | Прокалка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей. 100 м<br>НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (3600 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2311 руб.)  | 1,66 | 219,89   | 63,56 | 16,79    | ОЗП=15,9875<br>ЗМ=5,7075<br>МАТ=8,9636                | 4555   | 3703 | 602 | 250  | 15,20  | 25,23 |
| 14  | ФЕРМ08-02-402-01<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/лр  | Кабель двух-четырёхжильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2. 100 м<br>НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1573 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1010 руб.) | 0,87 | 205,77   | 45,42 | 45,29    | ОЗП=15,9877<br>ЗМ=12<br>ЗПМ=15,5703<br>МАТ=4,0423     | 2234   | 1600 | 474 | 160  | 12,24  | 10,65 |
| 15  | ФЕРМ08-02-412-03<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/лр  | Загибание провода в проложенные трубы и металлочерные рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2. 100 м<br>НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (620 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (398 руб.)                  | 0,67 | 88,47    | 6,65  | 22,69    | ОЗП=15,9871<br>ЗМ=8,6766<br>ЗПМ=15,3902<br>МАТ=8,0383 | 794    | 633  | 39  | 122  | 6,28   | 4,21  |
| 16  | ФЕРМ08-02-412-02<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/лр  | Загибание провода в проложенные трубы и металлочерные рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. 100 м<br>НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (783 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (503 руб.)                   | 0,99 | 69,6     | 4,44  | 14,49    | ОЗП=15,9869<br>ЗМ=8,6644<br>ЗПМ=15,5555<br>МАТ=6,6252 | 935    | 802  | 38  | 95   | 5,39   | 5,34  |
| 17  | ФЕРМ08-03-574-01<br>Приказ<br>Министров РФ от 30.01.14 №31/лр  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2. 100 жил<br>НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (363 руб.)<br>СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (233 руб.)   | 0,14 | 273,07   | 2,22  | 104,19   | ОЗП=15,9824<br>ЗМ=8,6621<br>ЗПМ=15<br>МАТ=7,8584      | 490    | 373  | 3   | 114  | 16,8   | 2,35  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах                 |  |  |      | 25953    |       | 17709    | 3610  | 4634   |      |     |      | 116,46 |       |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |      | 30217    |       | 21251    | 883   | 4634   |      |     |      | 4,21   |       |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |      | 30217    |       | 21251    | 4532  | 4634   |      |     |      | 139,75 |       |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы                             |  |  |      | 17878    |       | 11477    | 820   | 5,05   |      |     |      | 5,05   |       |
| Сметная прибыль   |  |  |      | 11477    |       | 59572    |   | 139,75 |      |     |      | 139,75 |       |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы                             |  |  |      | 11477    |       | 59572    |   | 139,75 |      |     |      | 139,75 |       |
| <b>Раздел 3. Материалы неучтенные ценником</b>                  |  |  |      |          |       |          |   |        |      |     |      |        |       |
| 18  | Прайс  | Шит металлочерный с Дин-рейкой шириной N и PE, ШРн-24-1 (395x310x210); шт  | 1    | 1 347,46 |       | 1 347,46 |   | 1347   |      |     | 1347 |        |       |
| 19  | Прайс  | Автоматический выключатель ВА47-29 3С 16А (автомат); шт  | 1    | 290,68   |       | 290,68   |   | 291    |      |     | 291  |        |       |
| 20  | Прайс  | Автоматический выключатель ВА47-29 1С 16А; шт  | 5    | 91,53    |       | 91,53    |   | 458    |      |     | 458  |        |       |
| 21  | Прайс  | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ32 2P, С32А; шт  | 2    | 720,34   |       | 720,34   |   | 1441   |      |     | 1441 |        |       |
| 22  | Прайс  | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ32 2P, С25А; шт  | 2    | 720,34   |       | 720,34   |   | 1441   |      |     | 1441 |        |       |
| 23  | Прайс  | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ32 2P, С16А; шт  | 2    | 686,44   |       | 686,44   |   | 1373   |      |     | 1373 |        |       |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5        | 6 | 7        | 8 | 9                | 10    | 11   | 12           | 13 | 14            |
|---|-------|---|-----|----------|---|----------|---|------------------|-------|------|--------------|----|---------------|
| 24  | Прайс | Кабель ВВГ-Пнг LS 3x2,5; м  | 127 | 42,69    |   | 42,69    |   | 5422             |       |      | 5422         |    |               |
| 25  | Прайс | Кабель ВВГ-Пнг LS 3x1,5; м  | 126 | 27,64    |   | 27,64    |   | 3483             |       |      | 3483         |    |               |
| 26  | Прайс | Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА; шт                          | 16  | 1 307,63 |   | 1 307,63 |   | 20922            |       |      | 20922        |    |               |
| 27  | Прайс | Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый; шт                     | 64  | 56,78    |   | 56,78    |   | 3634             |       |      | 3634         |    |               |
| 28  | Прайс | Выключатель двухклавишный оу ВС20-2-0-ГБ; шт                          | 3   | 165,68   |   | 165,68   |   | 497              |       |      | 497          |    |               |
| 29  | Прайс | Розетка одноклещная РС20-3-ОБ; шт                                     | 8   | 79,66    |   | 79,66    |   | 637              |       |      | 637          |    |               |
| 30  | Прайс | Розетка двухместная РС22-3-ОБ; шт                                     | 1   | 144,07   |   | 144,07   |   | 144              |       |      | 144          |    |               |
| 31  | Прайс | Распределительная коробка НР70; шт                                    | 22  | 32,20    |   | 32,20    |   | 708              |       |      | 708          |    |               |
| 32  | Прайс | Металлический лоток перфорированный ЛПМЗТ (М)-50x50пр. м              | 25  | 115,25   |   | 115,25   |   | 2881             |       |      | 2881         |    |               |
| 33  | Прайс | Профиль перфорированный П-образный 32x20x300x2; м                     | 22  | 138,47   |   | 138,47   |   | 3046             |       |      | 3046         |    |               |
| 34  | Прайс | Кабельный канал 16x16 Элекор; м                                       | 30  | 12,02    |   | 12,02    |   | 361              |       |      | 361          |    |               |
| 35  | Прайс | Кабельный канал 40x16 Элекор; м                                       | 9   | 28,37    |   | 28,37    |   | 255              |       |      | 255          |    |               |
| 36  | Прайс | Труба гофрированная D25; м  | 166 | 11,60    |   | 11,60    |   | 1926             |       |      | 1926         |    |               |
| 37  | Прайс | Держатель с защелкой и дюбелем СТА10D-СТ-25-K41-100 для трубы D25; шт | 100 | 2,71     |   | 2,71     |   | 271              |       |      | 271          |    |               |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах               |       |   |     |          |   |          |   | 50538            |       |      | 50538        |    |               |
| <b>Итого по разделу 3 Материалы неучтенные ценником</b>       |       |   |     |          |   |          |   | <b>50538</b>     |       |      | <b>55172</b> |    | <b>129,03</b> |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах                 |       |   |     |          |   |          |   | 78063            | 19276 | 3615 | 55172        |    | 4,22          |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |       |   |     |          |   |          |   | 82327            | 22818 | 4337 | 55172        |    | 152,32        |
| Накладные расходы   |       |   |     |          |   |          |   | 19008            |       |      |              |    | 5,06          |
| Сметная прибыль   |       |   |     |          |   |          |   | 12293            |       |      |              |    |               |
| <b>Итого по смете:</b>  |       |   |     |          |   |          |   | <b>3518</b>      |       |      |              |    | <b>12,57</b>  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)               |       |   |     |          |   |          |   |                  |       |      |              |    | 0,01          |
| Электромонтажные работы на других объектах                    |       |   |     |          |   |          |   | 59572            |       |      |              |    | 139,75        |
| Материалы для монтажных работ                                 |       |   |     |          |   |          |   | 50538            |       |      |              |    | 5,05          |
| <b>Итого</b>  |       |   |     |          |   |          |   | <b>113628</b>    |       |      |              |    | <b>152,32</b> |
| В том числе:  |       |   |     |          |   |          |   |                  |       |      |              |    | 5,06          |
| Материалы   |       |   |     |          |   |          |   | 55172            |       |      |              |    |               |
| Машины и механизмы  |       |   |     |          |   |          |   | 4337             |       |      |              |    |               |
| ФОТ   |       |   |     |          |   |          |   | 23641            |       |      |              |    |               |
| Накладные расходы   |       |   |     |          |   |          |   | 19008            |       |      |              |    |               |
| Сметная прибыль   |       |   |     |          |   |          |   | 12293            |       |      |              |    |               |
| НДС 18%   |       |   |     |          |   |          |   | 20453,04         |       |      |              |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |       |   |     |          |   |          |   | <b>134081,04</b> |       |      |              |    | <b>152,32</b> |
|   |       |   |     |          |   |          |   |                  |       |      |              |    | <b>5,06</b>   |

Составил: Андрей Николаевич Тобстунда // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]