


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Поползухина Н.В.

"___" _____ 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗик

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Ремонт асфальтобетонного покрытия, отмотки зданий и сооружений на площадке №3 по адресу: ул.М.Горького,78;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	4 821 457,58	руб.
Средства на оплату труда	409 877,00	руб.
Сметная трудоемкость	2 774,14	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия (между корпусами 1, 7, 10)													
Демонтажные работы													
1	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (5137 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2495 руб.)	1,9	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	47530	2451	7089 1148	37990	9,71 2,8	18,45 5,32
2	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-353,4	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-37991			-37991		
3	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (169385 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (92392 руб.)	3,908	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	241085	126332	114753 25829		243,35 41,39	951,01 161,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (35415 руб.) СП 48%=80%*0.8 от ФОТ; (19317 руб.)	9,77	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	93221	22599	70622 9214		18,37 4,85	179,47 45,43
5	ФССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2521	3,28	3,28		ЭМ=9,43	77975		77975			
6	ФССЦлг03-21-01-012 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2521	12,20	12,20		ЭМ=9,15	281419		281419			
Ремонтные работы													
7	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15890 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8536 руб.)	1,954	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	38754	3939	34712 5511	103	15,72 13,88	30,72 27,12
8	ФССЦ-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ; м3	214,94	59,99	59,99		МАТ=10,4179	134331		134331			
9	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (49761 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26731 руб.)	3,908	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	119780	12224	107267 17362	289	24,19 20,6	94,53 80,5
10	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	492,41	155,94	155,94		МАТ=5,417	415953		415953			
11	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (24880 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13365 руб.)	1,954	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	59590	6112	53633 8681	145	24,19 20,6	47,27 40,25
12	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	246,2	118,60	118,60		МАТ=7,5086	219248		219248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (318 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (171 руб.)	1,6	1 571,33	39,1	1 532,23	ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	25779		503	25276	0,66	1,06
					7,15					183			
14	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-1,648	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-25275			-25275		
15	ФССЦ-113-2221 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»; т	1,648	11 885,47		11 885,47	МАТ=5,5901	109495			109495		
16	ФЕР27-06-020-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (32780 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17609 руб.)	1,96	55942,46	2386,22	53 187,79	ОЗП=15,9883 ЗМ=14,1238 ЗПМ=15,9796 МАТ=4,3104	528954	11546	66057	449351	38,3	75,07
				368,45	262,54					8223		19,08	37,4
17	ФЕР27-06-021-04 толщиной 5см) Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04; 1000 м2 покрытия (К=(5-4)/0,5 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (86 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (46 руб.)	1,96	13195,26	5,84	13 187,68	ОЗП=15,908 ЗМ=5,589 МАТ=4,3106	111538	54	64	111420	0,18	0,35
				1,74									
18	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (32793 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17616 руб.)	1,96	47988,53	2391,95	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЗМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	554067	11546	66164	476357	38,3	75,07
				368,45	262,82					8231		19,1	37,44
19	ФЕР27-06-021-09 толщиной 5 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К=(5-4)/0,5 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (86 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (46 руб.)	1,96	11228,62		11 226,88	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	118505	54		118451	0,18	0,35
				1,74									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								3112256	196857	880258	2035141		1472,29
										84382			436,27
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								3363079	251780	1076158	2035141		1882,1
										115254			691,41
Накладные расходы								366529					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								198324					
Итого по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия (между корпусами 1, 7, 10)								3927932					1882,1
													591,41
Раздел 2. Устройство асфальтобетонной отмостки у К-10													
<i>Демонтажные работы</i>													
20	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1275 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (619 руб.)	0,472	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	11808	609	1761 265	9438	9,71 2,8	4,58 1,32
21	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-87,79	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-9437			-9437		
22	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (251 руб.) СП 48%=80%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)	0,069	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	658	160	498 65		18,37 4,65	1,27 0,32
23	ФССЦлг03-21-01-012 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	15,5	12,20	12,20		ЭМ=9,15	1730		1730			
<i>Ремонтные работы</i>													
24	ФЕРр69-16-1 толщиной 10см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см; 100 м2 отмостки (К=10/14 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (609 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (369 руб.)	0,115	4688,96 345,53	1568,77 52,82	2 754,65	ОЗП=15,9922 ЭМ=9,6625 ЗПМ=15,5696 МАТ=7,3811	4720	635	1743 95	2342	45,346 5,25	5,21 0,6
25	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания песчаного; 1 м3 основания НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1357 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (705 руб.)	2,8	117,5 18,79	26,36 3,04	72,35	ОЗП=15,9776 ЭМ=6,9434 ЗПМ=15,6973 МАТ=9,8348	3305	841	512 134	1952	2,3 0,29	6,44 0,81
26	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1570 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (815 руб.)	2,8	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	5203	877	934 243	3392	2,4 0,54	6,72 1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм; м3	-3,64	131,08		131,08	МАТ=7,0996	-3387			-3387		
28	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	3,6	155,94		155,94	МАТ=5,417	3041			3041		
29	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (787 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (409 руб.)	1,4	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	2601	439	487 122	1695	2,4 0,54	3,36 0,76
30	ФССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм; м3	-1,82	131,08		131,08	МАТ=7,0996	-1694			-1694		
31	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	1,82	118,60		118,60	МАТ=7,5086	1621			1621		
32	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; 100 м бортового камня НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (4009 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2153 руб.)	0,24	3227,81 643,64	79,64 9,18	2 504,53	ОЗП=15,9739 ЭМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 МАТ=5,1439	5696	2468	136 34	3092	76,08 0,68	18,26 0,16
33	ФССЦ-403-0051 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые бетонные, марка 300; м3	1,08	1 397,38		1 397,38	МАТ=7,5829	11444			11444		
34	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1 руб.)	0,0092	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	148		3 1	145	0,66	0,01
35	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0095	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-146			-146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФССЦ-113-2221 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»; т	0,0095	11 885,47		11 885,47	МАТ=5,5901	631			631		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								37942	6029	7784	24129		45,84
										979			5,49
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								42101	7927	10045	24129		60,28
										1381			7,74
Накладные расходы								9960					
Сметная прибыль								5208					
Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонной отмостки у К-10								57169					60,26
													7,74
Раздел 3. Ремонт бетонной отмостки у ТП 3288 корпуса 1.													
Демонтажные работы													
37	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных, песка; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (97 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (53 руб.)	0,027	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	258	62	196 25		18,37 4,65	0,5 0,13
38	ФССЦпг03-21-01-012 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	10,8	12,20	12,20		ЭМ=9,15	1206		1206			
Ремонтные работы													
39	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 1 м3 основания НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (787 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (409 руб.)	1,4	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	2601	439	467 122	1695	2,4 0,54	3,36 0,76
40	ФССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм; м3	-1,82	131,08		131,08	МАТ=7,0996	-1694			-1694		
41	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	1,82	155,94		155,94	МАТ=5,417	1537			1537		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под фундамента: щебеночного; 1 м3 основания НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (728 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	1,3	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	ОЗП=15,975 ЭМ=6,7871 ЗПМ=15,6258 МАТ=7,0936	2416	407	434 113	1575	2,4 0,54	3,12 0,7
43	ФССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм; м3	-1,69	-131,08		131,08	МАТ=7,0996	-1573			-1573		
44	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	1,69	118,60		118,60	МАТ=7,5086	1505			1505		
45	ФЕРр69-16-2 толщиной 20см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см; 100 м2 отмостки (К=20/15 ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (2657 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1610 руб.)	0,133	17560,23 1382,99	4351,68 116,95	11 825,55	ОЗП=16,9838 ЭМ=7,6406 ЗПМ=15,6272 МАТ=5,4514	15936	2940	4422 243	8574	170,9505 11,2455	22,74 1,5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								22192	3848	6725 503	11619		29,72 3,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								24878	4916	8343 677	11619		37,98 4,17
Накладные расходы								4269					
Сметная прибыль								2450					
Итого по разделу 3 Ремонт бетонной отмостки у ТП 3288 корпуса 1.								31597					37,98 4,17
Раздел 4. Ремонт фундамента "Доски Почета"													
46	ФЕРр61-17-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону; декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (15497 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (9252 руб.)	0,266	6012,37 4299,28	1,75	1 711,34	ОЗП=15,9882 ЭМ=4,88 МАТ=6,0112	21023	18264	2	2737	457,37	121,66
47	ФССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6; м3	-0,7022	517,91		517,91	МАТ=5,7262	-2082			-2082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФССЦ-402-0051 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор известково-гипсовый, м3	-0,1756	520,00		520,00	МАТ=7,1509	-653			-653		
50	ФССЦ-402-0377 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ29; кг	101,08	15,43		15,43	МАТ=1,2514	1952			1952		
51	ФССЦ-402-0391 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT СТ 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску); кг	119,7	16,69		16,69	МАТ=1,7974	3591			3591		
52	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен поверхности фундамента Доски лотета; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (316 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (131 руб.)	0,266	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	272	268	3 1	1	6,55 0,01	1,74
53	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	3,5	29,93		29,93	МАТ=1,6007	168			168		
54	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки; по кирпичным и бетонным поверхностям; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (2294 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1370 руб.)	0,266	3938,41 636,48	11,50	3 290,43	ОЗП=15,9871 ЭМ=11,1539 МАТ=5,3043	7383	2707	34	4642	81,60	21,71
55	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен между слоями штукатурки; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (316 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (131 руб.)	0,266	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	272	268	3 1	1	6,55 0,01	1,74
56	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	3,5	29,93		29,93	МАТ=1,6007	168			168		
57	ФЕР15-04-019- 07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами; с лесов вручную по подготовленной поверхности; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (602 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (250 руб.)	0,266	584,7 120,21	5,35	459,14	ОЗП=15,9885 ЭМ=11,1028 МАТ=4,7287	1105	511	16	578	12,94	3,44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								33199	22038	58 2	11103		150,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								39119	27939	77	11103		190,52
Накладные расходы								18026					
Сметная прибыль								11136					
Итого по разделу 4 Ремонт фундамента "Доски Почета"								69281					190,52
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								3205589	228772	894825	2081992		1698,14
										85866			444,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3469180	292562	1094626	2081992		2170,83
										117315			603,31
Накладные расходы								399682					
Сметная прибыль								217119					
Итого по смете:													
Полы								26296					30,45
													9,55
Благоустройство (ремонтно-строительные)								741102					1432,3
													262,65
Погрузо-разгрузочные работы								77975					
Перевозка грузов автотранспортом								284355					
Автомобильные дороги								2840567					451,79
													321,92
Прочие ремонтно-строительные работы								28484					35,35
													2,68
Конструкции из кирпича и блоков								17921					30,42
													6,53
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								59658					181,37
Отделочные работы								9625					9,15
Итого								4085981					2170,83
													603,31
В том числе:													
Материалы								2081992					
Машины и механизмы								1094626					
ФОТ								409877					
Накладные расходы								399682					
Сметная прибыль								217119					
НДС 18%								735476,58					
ВСЕГО по смете								4821457,58					2170,83
													603,31

Составил:


М.С. Гостинкова С.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Поползукина Н.В.

201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗИК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Перекладка КЛ-6кВ перемычка ТП-3709-ТП-3288, монтаж кабельных колодцев с закладкой труб для КЛ-6кВ;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №03/07 от 06.07.2016, Служебная записка №111/108 от 08.07.2016

Сметная стоимость	1 331 465,98	руб.
Средства на оплату труда	205 295,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 412,91	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Перекладка КЛ-6кВ													
<i>Демонтажные работы</i>													
1	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (188 руб.)	0,14	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	3502	181	522 85	2799	9,71 2,8	1,36 0,39
2	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-26,04	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-2799			-2799		
3	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: бетонной отмостки; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2808 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1434 руб.)	=1,2	349,26 84,97	264,29 28,57		ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5698	3713	1630	2083 534		9,59 2,84	11,51 3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (6715 руб.) СП 48%=80%*0.8 от ФОТ; (3663 руб.)	0,142	6008,44 <hr/> 2022,24	3986,2 <hr/> 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	8760	4590	4170 <hr/> 939		243,35 <hr/> 41,39	34,56 <hr/> 5,88
5	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (16484 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7515 руб.)	0,568	1934,4 <hr/> 1934,4			ОЗП=15,9871	17566	17566			248,00	140,86
6	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	127,8	3,28	3,28		ЭМ=9,43	3953		3953			
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	=127,8	13,38	13,38		ЭМ=9,15	15647		15647			
Монтажные работы													
8	ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (865 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (555 руб.)	0,95	391,97 <hr/> 50,99	339,96	1,02	ОЗП=15,8872 ЭМ=11,246 МАТ=15,9803	4422	774	3632	16	5,30	5,04
9	ФЕРм08-02-142-02 для двух последующих Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01; 100 м кабеля (К=3-1 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (103 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (66 руб.)	0,15	52,98 <hr/> 38,28	13,94	0,76	ОЗП=15,9916 ЭМ=11,251 МАТ=16,1052	117	92	24	1	3,98	0,60
10	ФЕРм08-02-142-02 для трех последующих Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01; 100 м кабеля (К=4-1 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (749 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (481 руб.)	0,73	79,47 <hr/> 57,42	20,91	1,14	ОЗП=15,9916 ЭМ=11,251 МАТ=16,1052	855	670	172	13	5,97	4,36
11	ФССЦ-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ, м3	21,3	59,99		59,99	МАТ=10,4179	13312			13312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм; 1 км трубопровода НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (30128 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16557 руб.)	0,384	273392,39 2630,25	4749,91 574,06	266 012,23	ОЗП=15,988 ЭМ=5,1311 ЗПМ=15,9701 МАТ=2,0882	238814	16148	9359 3520	213307	286,52 42,84	110,02 16,45
13	ФЕР16-07-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (-5388 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-2768 руб.)	-3,84	144,44 58,32	44,51	41,81	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,3213	-5113	-3582	-841	-690	5,01	-19,24
14	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: муфты; 10 фасонных частей НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (4436 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2438 руб.)	2,3	386,35 43,54	262,25 35,24	82,56	ОЗП=15,9884 ЭМ=4,887 ЗПМ=15,9767 МАТ=9,3552	6325	1601	2948 1295	1776	4,8 2,61	11,04 6
15	ФЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3207 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2059 руб.)	0,8	346,18 221,64	84,46 2,7	40,08	ОЗП=15,9889 ЭМ=6,8672 ЗПМ=15,5703 МАТ=8,6724	3577	2835	464 34	278	23,04 0,2	18,43 0,16
16	ФЕРм08-02-147-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (249 руб.)	0,11	306,35 194,71	80,79 2,7	30,85	ОЗП=15,9884 ЭМ=6,9581 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,867	431	342	62 5	27	20,24 0,2	2,23 0,02
17	ФЕРм08-02-157-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (9 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6 руб.)	0,04	12,36 12,12		0,24	ОЗП=15,99 МАТ=16,1666	8	8			1,26	0,05
18	ФЕРм08-02-165-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2863 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1838 руб.)	=1	992,82 73,69	915,5 86,54	3,63	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,4159 ЗПМ=15,9792 МАТ=9,46	7086	1178	5874 1383	34	7,66 6,41	7,66 6,41
19	ФЕРм08-02-167-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1639 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1052 руб.)	=1	159,47 91,58	2,22 0,14	65,67	ОЗП=15,9889 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,0989	1950	1464	19 2	467	9,52 0,01	9,52 0,01
20	ФЕРм08-03-574-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (559 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (359 руб.)	0,04	1094,94 782,69	34,74 0,54	277,51	ОЗП=15,9828 ЭМ=6,3192 ЗПМ=15,574 МАТ=7,4191	592	500	9	83	78,9 0,04	3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1433 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (653 руб.)	0,131	729 <hr/> 729			ОЗП=15,9946	1527	1527			97,20	12,73
22	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	14,41	55,26		55,26	МАТ=12,1476	9673			9673		
23	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (134 руб.)	0,131	387,18 <hr/> 106,88	280,3 <hr/> 30,58		ОЗП=15,9849 ЭМ=6,6016 ЗПМ=15,5709	466	224	242 <hr/> 62		12,53 <hr/> 3,04	1,64 <hr/> 0,4
24	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2846 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1529 руб.)	0,225	3551,63 <hr/> 195,7	3338,85 <hr/> 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	6896	704	6176 <hr/> 1000	16	24,19 <hr/> 20,6	5,44 <hr/> 4,64
25	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	18,9	155,94		155,94	МАТ=5,417	15965			15965		
26	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	9,45	118,60		118,60	МАТ=7,5086	8415			8415		

Материалы для кабельной трассы, неучтенные ценником

27	Цена поставщика	Кабель АБС 3х150 10кВ; м	=91	567,80		567,80		51670			51670		
28	Цена поставщика	Кабельная муфта концевая КВТП10 150/240 с наконечниками; шт	1	1 653,39		1 653,39		1653			1653		
29	Цена поставщика	Кабельная муфта соединительная СТП-10-3 150/240; шт	1	5 000,00		5 000,00		5000			5000		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								423983	48452	54515	321016		360,97
										8859			43,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								455663	66865	67782	321016		498,14
										12226			60,4
Накладные расходы								70547					
Сметная прибыль								38006					
Итого по разделу 1 Перекладка КЛ-6кВ								564216					498,14
													60,4

Раздел 2. Устройство кабельных колодцев К1 и К2 (Д колодца 2,5м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Демонтажные работы													
30	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3025 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1650 руб.)	0,064	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	3948	2069	1879 423		243,35 41,39	15,57 2,65
31	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (634 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (346 руб.)	0,16	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	1527	370	1157 151		18,37 4,65	2,94 0,74
32	ФЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (20633 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9406 руб.)	0,704	1952,54 1952,54			ОЗП=15,9964	21988	21988			233,00	164,03
33	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	=153.9	3,28	3,28		ЭМ=9,43	4760		4760			
34	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	=153.9	13,38	13,38		ЭМ=9,15	18842		18842			
Монтажные работы													
35	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания песчаного; 10 м3 основания НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (660 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (374 руб.)	0,32	722,69 83,33	31,5 3,52	607,86	ОЗП=15,9775 ЭМ=7,8034 ЗПМ=15,5738 МАТ=12,1476	2868	426	79 18	2363	10,2 0,35	3,26 0,11
36	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания щебеночного; 10 м3 основания НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (1384 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (761 руб.)	0,64	1611,72 83,33	45,89 5,13	1 482,50	ОЗП=15,9775 ЭМ=7,8049 ЗПМ=15,5711 МАТ=7,8174	8498	852	229 51	7417	10,2 0,51	6,53 0,33
37	ФССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм; м3	-8	118,60		118,60	МАТ=7,8174	-7417			-7417		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	4	155,94		155,94	МАТ=5,417	3379			3379		
39	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	4	118,60		118,60	МАТ=7,5086	3562			3562		
40	ФЕР22-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих; 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (15913 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8745 руб.)	0,541	24083,87 929,06	2986,41 279,15	20 168,40	ОЗП=15,9874 ЗМ=7,9198 ЗПМ=15,5776 МАТ=5,5614	81512	8036	12796 2353	60680	106,3 20,77	57,51 11,24
41	ФССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ; м3	-2,137	1 382,90		1 382,90	МАТ=7,5569	-22330			-22330		
42	ФССЦ-403-0120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм; м	-5,194	806,47		806,47	МАТ=4,8375	-20263			-20263		
43	ФССЦ-403-0118 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм; м	-3,138	375,59		375,59	МАТ=5,0447	-5946			-5946		
44	Цена поставщика	Плита днища ПН25; шт	2	15 084,75		15 084,75		30170			30170		
45	Цена поставщика	Кольцо стеновое КС-25-9; шт	4	3 768,64		3 768,64		15075			15075		
46	Цена поставщика	Плита перекрытия ПП25-2; шт	2	16 440,68		16 440,68		32881			32881		
47	Цена поставщика	Кольцо горловины КС 7-3; шт	2	861,02		861,02		1722			1722		
48	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Льки чугунные: тяжелые; шт.	2	569,52		569,52	МАТ=7,7528	8831			8831		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лестница; т	=0,053	7 571,00		7 571,00	МАТ=6,4397	2584			2584		
50	ФЕР22-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающей кирпичной кладки круглых колодцев; 10 м3 конструкций колодца НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (226 руб.)	0,015	9437,88 1088,06	317,52 30,9	8 032,10	ОЗП=15,9855 ЭМ=8,1691 ЗПМ=15,6249 МАТ=4,6889	865	261	39 7	565	121,3 2,35	1,82 0,04
51	ФЕР46-03-002-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 200 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (4351 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2222 руб.)	0,16	10614,77 615,68	2229,91 696	7 769,18	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,0606 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,354	5777	1575	2519 1780	1683	64 60	10,24 9,6
52	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка гильз и трубы стальной Д200 длиной 520 мм; 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1753 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (867 руб.)	0,1552	7408,51 573,41	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=15,9877 ЭМ=9,1814 ЗПМ=15,532 МАТ=5,6089	7392	1423	50 5	5919	63,22 0,15	9,81 0,02
53	ФЕРр52-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Герметизация вводов в подвальное помещение; 100 шт. НР 79%=93%*0.85 от ФОТ; (1571 руб.) СП 60%=75%*0.8 от ФОТ; (1193 руб.)	0,16	1490,7 563,29	0,87	926,54	ОЗП=15,9875 ЭМ=11,2643 МАТ=8,3575	2681	1441	2	1238	64,45	10,31
54	ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм; 1 футляр НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (10157 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5582 руб.)	=16	219,61 25,92	44,67	149,12	ОЗП=15,9876 ЭМ=7,2283 МАТ=4,0303	21400	6630	5153	9617	2,89	46,24
55	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд; в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (887 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (463 руб.)	=0,07	2336,31 611,44	37,87	1 687,00	ОЗП=15,9839 ЭМ=11,1814 МАТ=4,7816	1278	684	30	564	75,58	5,29
56	ФЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство набетонки на наружной поверхности колодца (в местах прохода гильз для ввода КЛ) толщиной 100с; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (10143 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5179 руб.)	0,8	2336,31 611,44	37,87	1 687,00	ОЗП=15,9839 ЭМ=11,1814 МАТ=4,7816	14611	7819	339	6453	75,58	60,46
57	ФЕР07-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм; 100 п.м НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (739 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (386 руб.)	0,05	733,87 604,58		129,29	ОЗП=15,9767 МАТ=4,8894	515	483		32	74,00	3,70


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕР05-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2258 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1172 руб.)	0,488	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	8203	1573	215	6415	21,20	10,35
59	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (155 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (64 руб.)	0,022	837,52 <u>359,63</u>	2,93 <u>0,14</u>	474,96	ОЗП=15,9852 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	157	126	1	30	40,59 <u>0,01</u>	0,89
60	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2889 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1317 руб.)	0,264	729 <u>729</u>			ОЗП=15,9946	3078	3078			97,20	25,66
61	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	=26.4	55,26		55,26	МАТ=12,1476	17722			17722		
62	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (648 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (271 руб.)	0,264	387,18 <u>106,88</u>	280,3 <u>30,58</u>		ОЗП=15,9849 ЭМ=8,6016 ЗПМ=15,5709	940	451	489 <u>126</u>		12,53 <u>3,04</u>	3,31 <u>0,8</u>
63	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1189 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (639 руб.)	0,094	3551,63 <u>195,7</u>	3338,85 <u>278,72</u>	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	2881	294	2580 <u>418</u>	7	24,19 <u>20,6</u>	2,27 <u>1,94</u>
64	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	7,94	155,94		155,94	МАТ=5,417	6707			6707		
65	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	3,91	118,60		118,60	МАТ=7,5086	3482			3482		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								283880	59579	51159	173142		440,19
										5332			27,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								316988	82219	61627	173142		607,46
										7358			37,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы								79418					
Сметная прибыль								40852					
Итого по разделу 2 Устройство кабельных колодцев К1 и К2 (Д колодца 2,5м)								437258					607,46
													37,94
Раздел 3. Работы по устройству кабельного канала в РУ-6кВ ТП-3288 для ввода КЛ-6кВ													
<i>Демонтажные работы внутри здания</i>													
66	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (267 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (130 руб.)	0,086	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	2151	111	321 52	1719	9,71 2,6	0,84 0,24
67	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-16	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-1720			-1720		
68	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: бетонного пола толщиной 200мм; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2211 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1129 руб.)	0,84	349,26 84,97	264,29 28,57		ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5698	2599	1141	1458 374		9,59 2,84	8,06 2,39
69	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (2457 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1340 руб.)	0,0462	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	2850	1493	1357 305		243,35 41,39	11,24 1,91
70	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	=9.6	42,98 42,98			ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	4176	4176				
71	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	=9.6	13,38	13,38		ЭМ=9,15	1175		1175			
<i>Монтажные работы внутри здания</i>													
72	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных; 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (356 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (173 руб.)	=0.42	123,38 29,46	27,24 3,02	66,68	ОЗП=15,9864 ЭМ=6,9243 ЗПМ=15,5596 МАТ=12,1043	616	198	79 20	339	3,41 0,3	1,43 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (419 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (203 руб.)	=0,42	276,5	50,01	195,44	ОЗП=15,9842 ЭМ=8,8016 ЗПМ=15,5788 МАТ=5,766	838	222	143	473	3,73	1,57
				33,05	5,53					36		0,55	0,23
74	ФЕР06-01-062-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений; 100 м3 железобетона в деле НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3602 руб.) СП 44%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1781 руб.)	0,0208	151194,74	8115,9	136 225,11	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,4275 ЗПМ=15,5676 МАТ=5,3233	16785	2279	1423	15083	729,12	15,17
				6853,73	1014,31					328		75,18	1,56
75	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью; 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (191 руб.) СП 50%=82%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)	0,0276	6729,28	24,08	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	1146	174	8	964	44	1,21
				394,68	5,13					2		0,38	0,01
76	ФЕР09-03-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 1500x700мм; 100 м2 пола НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (3485 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2625 руб.)	0,042	4460,52	127,84		ОЗП=15,988 ЭМ=9,1664 ЗПМ=15,5598	2959	2910	49		471,97	19,82
				4332,68	7,43					5		0,55	0,02
77	ФСЦЦ-101-2612 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку); т	0,2184	10 999,00		10 999,00	МАТ=3,7527	9015			9015		
78	ФЕР46-03-002-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 200 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (4896 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2500 руб.)	0,16	10614,77	2229,91	7 769,18	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,0606 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,354	5777	1575	2519	1683	64	10,24
				615,68	696					1780		60	9,6
79	ФЕР46-03-002-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1225 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (625 руб.)	0,04	10614,77	2229,91	7 769,18	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,0606 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,354	1444	394	630	420	64	2,56
				615,68	696					445		60	2,4
80	ФЕР46-03-002-32 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16; 100 отверстий (К=(600-200)/5 ПЗ=80 (ОЗП=80; ЭМ=80 к расч.; ЗПМ=80; МАТ=80 к расч.; ТЗ=80; ТЗМ=80)) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (3573 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1824 руб.)	0,04	40415,2	8292	31 076,80	ОЗП=15,9923 ЭМ=6,7438 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,354	4589	669	2237	1683	108,8	4,35
				1046,4	2784					1780		240	9,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (2319 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1779 руб.)	=0,089	11318,22 <u>1433,2</u>	67,41 <u>4,73</u>	9 817,61	ОЗП=15,9849 ЭМ=8,8248 ЗПМ=15,5644 МАТ=5,2655	6710	2039	53 <u>7</u>	4618	165,88 <u>0,47</u>	14,76 <u>0,04</u>
82	ФЕРр52-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Герметизация вводов в подвальное помещение; 100 шт. НР 79%=93%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 60%=75%*0.8 от ФОТ; (167 руб.)	0,02	1490,7 <u>563,29</u>	0,87	926,54	ОЗП=15,9875 ЭМ=11,2643 МАТ=8,3575	335	180		155	64,45	1,29
83	ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм; 1 футляр НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (1429 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (785 руб.)	=2	219,61 <u>25,92</u>	44,57	149,12	ОЗП=15,9876 ЭМ=7,2263 МАТ=4,0303	2675	829	644	1202	2,89	5,78
84	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (157 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (82 руб.)	0,03	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	504	97	13	394	21,20	0,64
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								66624	18487	12109	36028		98,96
										5134			28,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								80572	26395	18149	36028		153,67
										7971			43,68
Накладные расходы								26808					
Сметная прибыль								15282					
Итого по разделу 3 Работы по устройству кабельного канала в РУ-6кВ ТП-3288 для ввода КЛ-6кВ								122662					153,67
													43,68
Раздел 4. Пусконаладочные работы													
85	ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ; 1 фазировка НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (667 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (382 руб.)	3	20,74 <u>20,74</u>			ОЗП=15,9889	995	995			1,62	4,86
86	ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ; 1 испытание НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (588 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (342 руб.)	1	55,72 <u>55,72</u>			ОЗП=15,9883	891	891			4,86	4,86
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1886	1886				9,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								2263	2263				11,66
Накладные расходы								1245					
Сметная прибыль								724					
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы								4232					11,66
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								776373	128404	117783	530186		909,84
										19325			99,37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								855486	177739	147561	530186		1270,92
										27556			141,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							178014					
	Сметная прибыль							94861					
	Итого по смете:												
	Итого Строительные работы							1081162					1188,81
													132,88
	Итого Монтажные работы							42967					70,45
													9,11
	Итого Прочие затраты							4232					11,86
	Итого							1128361					1270,92
													141,99
	В том числе:												
	Материалы							530166					
	Машины и механизмы							147561					
	ФОТ							205295					
	Накладные расходы							178014					
	Сметная прибыль							94861					
	НДС 18%							203104,98					
	ВСЕГО по смете							1331465,98					1270,92
													141,99

Составил:  /С.Э.Постникова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]