

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Поползухина Н.В.

"__" ____ 2016__ г.

АО НПО НИИИП-НЗИК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт асфальтобетонного покрытия на площадке №1 по адресу г.Новосибирск, ул.Планетная,32;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 82/108, Техническое задание 6/06

Сметная стоимость	10 208 188,26	руб.
Средства на оплату труда	791 100,00	руб.
Сметная трудоемкость	5 425,59	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Участок от стапеля до ж/д путей													
<i>Демонтажные работы</i>													
1	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3430 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1666 руб.)	1,5	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	37524	1935	5597 906	29992	9,71 2,8	14,57 4,2
2	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-279	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-29993			-29993		
3	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (21672 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (11821 руб.)	0,55	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	33930	17780	16150 3635		243,35 41,39	133,84 22,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (5438 руб.) СП 48%=80%*0.8 от ФОТ; (2966 руб.)	1,65	596,33	451,76		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	15744	3817	11927		18,37	30,31
				144,57	59,01					1556		4,65	7,67
5	ФССЦпг01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	377,41	3,28	3,28		ЭМ=9,43	11673		11673			
6	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	24,08	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	10478		10478			
7	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	401,5	13,38	13,38		ЭМ=9,15	49156		49156			
Ремонтные работы													
8	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3826 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2055 руб.)	0,55	2381,84	2238,69	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	11424	1109	10275	40	15,72	8,65
				126,07	187,94					1641		14,81	8,15
9	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	57,75	87,80		87,80	МАТ=7,8711	39910			39910		
10	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (5551 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2982 руб.)	0,625	2281,99	2143,72	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	16362	1663	14666	43	15,72	12,97
				126,07	177,53					2327		13,88	11,45
11	ФССЦ-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ; м3	90,75	59,99		59,99	МАТ=10,4179	56716			56716		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (5792 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3112 руб.)	0,55	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9398 МАТ=4,3237	16857	1720	15096 2443	41	24,19 20,6	13,3 11,33
13	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	62,37	155,94		155,94	МАТ=5,417	52686			52686		
14	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,93	118,60		118,60	МАТ=7,5086	6171			6171		
15	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (31 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17 руб.)	0,2	1 571,33 7,15	39,1	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	3222		63 23	3159	0,66	0,13
16	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, т	-0,206	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-3159			-3159		
17	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,206	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	4084			4084		
18	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3861 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2074 руб.)	0,275	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	77739	1620	9283 1155	66836	38,3 19,1	10,53 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (64 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (34 руб.)	0,275	67371,72 <u>10,44</u>		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	99762	46		99716	1,08	0,30
Итого по разделу 1 Участок от стапеля до ж/д путей								603596					258,14
													81,58
Раздел 2. Участок за К5 (со стороны ж/д) + 2 колодца с торца здания													
<i>Демонтажные работы</i>													
20	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (686 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (333 руб.)	0,3	4083,9 <u>80,69</u>	688,69 <u>37,8</u>	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	7505	387	1119 <u>181</u>	5999	9,71 <u>2,8</u>	2,91 <u>0,84</u>
21	ФСЦС-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-55,8	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5999			-5999		
22	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4728 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2579 руб.)	0,12	6008,44 <u>2022,24</u>	3986,2 <u>423,83</u>		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	7403	3879	3524 <u>793</u>		243,35 <u>41,39</u>	29,2 <u>4,97</u>
23	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1187 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (648 руб.)	0,36	596,33 <u>144,57</u>	451,76 <u>59,01</u>		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	3435	833	2602 <u>340</u>		18,37 <u>4,65</u>	6,61 <u>1,67</u>
24	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (263 руб.)	2	17,86 <u>17,86</u>			ОЗП=16,0044	572	572			2,27	4,54
25	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (717 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (375 руб.)	0,02	4097,14 <u>1517,91</u>	2579,22 <u>243,11</u>		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	863	486	377 <u>76</u>		163,392 <u>18,008</u>	3,27 <u>0,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕРр66-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича; 1 м3 кладки НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1676 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1064 руб.)	2,88	50,23 <hr/> 50,23			ОЗП=15,9878	2313	2313			6,44	18,55
27	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1351 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (816 руб.)	0,09	1201,2 <hr/> 1201,2			ОЗП=15,9871	1728	1728			154,00	13,86
	ФССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	100,77	3,28	3,28		ЭМ=9,43	3117		3117			
28	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6,43	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2797		2797			
29	ФССЦлг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	107,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	13124		13124			
<i>Ремонтные работы</i>													
30	ФЕР23-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м; 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (14399 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7913 руб.)	0,288	11367,04 <hr/> 2416,54	354,75 <hr/> 34,1	8 595,75	ОЗП=15,988 ЭМ=7,8145 ЗПМ=15,5724 МАТ=4,8158	23847	11127	798 <hr/> 153	11922	263,24 <hr/> 2,53	75,81 <hr/> 0,73
31	ФЕРр66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (8091 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (4749 руб.)	0,3	2888,44 <hr/> 1594,8		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	9252	7648		1604	180,00	54,00
32	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (446 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,01	13521,34 <hr/> 1897,39	3224,03 <hr/> 303,89	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236 <hr/> 47	564	204,24 <hr/> 22,51	2,04 <hr/> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (231 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (127 руб.)	1	587,47 <u>11,32</u>	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЭМ=11,2491 МАТ=7,7501	4657	181	69	4417	1,31	1,31
34	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые; шт.	-1	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-4415			-4415		
35	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые ранее демонтированные; шт.	1				МАТ=7,7528						
36	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (694 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (360 руб.)	0,18	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	3026	580	79	2367	21,20	3,82
37	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (820 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (374 руб.)	0,09	729 <u>729</u>			ОЗП=15,9946	1049	1049			97,20	8,75
38	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	9	55,26		55,26	МАТ=12,1476	6042			6042		
39	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (183 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (77 руб.)	0,09	367,18 <u>106,88</u>	280,3 <u>30,58</u>		ОЗП=15,9849 ЭМ=6,6016 ЗПМ=15,5709	320	154	166 <u>43</u>		12,53 <u>3,04</u>	1,13 <u>0,27</u>
40	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (835 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (449 руб.)	0,12	2381,84 <u>126,07</u>	2238,69 <u>187,94</u>	17,08	ОЗП=15,9661 ЭМ=8,3448 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2492	242	2242 <u>358</u>	8	15,72 <u>14,81</u>	1,89 <u>1,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	12,6	87,80		87,80	МАТ=7,8711	8708			8708		
42	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (807 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (434 руб.)	0,12	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	2380	242	2132 338	6	15,72 13,88	1,89 1,67
43	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	13,2	55,26		55,26	МАТ=12,1476	8861			8861		
44	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1896 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1019 руб.)	0,18	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	5517	563	4941 800	13	24,19 20,6	4,35 3,71
45	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	15,12	165,94		165,94	МАТ=5,417	12772			12772		
46	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	7,56	118,60		118,60	МАТ=7,5086	6732			6732		
47	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,048	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	773		15 5	758	0,66	0,03
48	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0494	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-758			-758		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0494	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	979			979		
50	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (842 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,06	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	16961	353	2026 252	14583	38,3 19,1	2,3 1,15
51	ФЕР27-06-021-09 тоо толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)У0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,06	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	21766	10		21756	1,08	0,06
Итого по разделу 2 Участок за К5 (со стороны ж/д) + 2 колодца с торца здания								238981					271,73 20,03
Раздел 3. Участок между К5 и К16 + ремонт 2-х колодцев													
<i>Демонтажные работы</i>													
52	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (555 руб.)	0,5	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	12508	645	1866 302	9997	9,71 2,8	4,86 1,4
53	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-93	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-9998			-9998		
54	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (7094 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3869 руб.)	0,18	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3863 ЗПМ=15,5944	11104	5819	5265 1190		243,35 41,39	43,8 7,45
55	ФЕРр68-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (263 руб.)	2	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	572	572			2,27	4,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (717 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (375 руб.)	0,02	4097,14 1517,91	2579,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	863	486	377 76		163,392 18,008	3,27 0,36
57	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (10061 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4587 руб.)	0,67	1201,2 1201,2			ОЗП=15,9871	12866	12866			154,00	103,18
58	ФЕРр66-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича; 1 м3 кладки НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1745 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1108 руб.)	3	50,23 50,23			ОЗП=15,9878	2409	2409			6,44	19,32
59	ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	143,07	3,28	3,28		ЭМ=9,43	4425		4425			
60	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9,13	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3971		3971			
61	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	152,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	18634		18634			
<i>Ремонтные работы</i>													
62	ФЕР23-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м; 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (14999 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8243 руб.)	0,3	11367,04 2416,54	354,75 34,1	8 595,75	ОЗП=15,988 ЭМ=7,8145 ЗПМ=15,5724 МАТ=4,8158	24841	11591	832 159	12416	263,24 2,53	78,97 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФЕРр66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (10789 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (6333 руб.)	0,4	2688,44 <u>1594,8</u>		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	12336	10197		2139	180,00	72,00
64	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (810 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (421 руб.)	0,21	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	3530	677	93	2760	21,20	4,45
65	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (446 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,01	13821,34 <u>1897,39</u>	3224,03 <u>303,89</u>	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236 <u>47</u>	564	204,24 <u>22,51</u>	2,04 <u>0,23</u>
66	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (446 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,01	13521,34 <u>1897,39</u>	3224,03 <u>303,89</u>	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236 <u>47</u>	564	204,24 <u>22,51</u>	2,04 <u>0,23</u>
67	Цена поставщика	Плита перекрытия колодцев по типу ПК-5л с круглым отверстием Д700; шт	1	4 237,29		4 237,29		4237			4237		
68	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (254 руб.)	2	587,47 <u>11,32</u>	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЭМ=11,2491 МАТ=7,7501	9335	382	137	8836	1,31	2,62
69	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые; шт.	-2	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-8831			-8831		
70	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые ранее демонтированные; шт.	2				МАТ=7,7528						
71	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (5562 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2536 руб.)	0,61	729 <u>729</u>			ОЗП=15,9946	7113	7113			97,20	59,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	61	55,26		55,26	МАТ=12,1476	40948			40948		
73	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1241 руб.) СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (521 руб.)	0,61	387,18 106,88	280,3 30,58		ОЗП=15,9849 ЭМ=6,6016 ЗПМ=15,5709	2171	1042	1129 290		12,53 3,04	7,64 1,85
74	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1896 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1019 руб.)	0,18	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	5517	563	4941 800	13	24,19 20,6	4,35 3,71
75	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	15,12	155,94		155,94	МАТ=5,417	12772			12772		
76	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	7,56	118,60		118,60	МАТ=7,5086	6732			6732		
77	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,048	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	773		15 5	758	0,66	0,03
78	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0494	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-758			-758		
79	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0494	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	979			979		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (842 руб.) СП 66%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,06	47968,53 366,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	16961	353	2025 252	14583	38,3 19,1	2,3 1,15
81	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расч.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расч.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,06	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	21766	10		21756	1,08	0,06
Итого по разделу 3 Участок между К5 и К16 + ремонт 2-х колодцев								320564					476,95 19,74
Раздел 4. Участок между К8 и К20 (провал)													
<i>Демонтажные работы</i>													
82	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (458 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (222 руб.)	0,2	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	5003	258	746 121	3999	9,71 2,8	1,94 0,56
83	ФСЦЛ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-37,2	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-3999			-3999		
84	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3152 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1719 руб.)	0,08	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	4935	2566	2349 529		243,35 41,39	19,47 3,31
85	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (923 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (504 руб.)	0,28	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	2672	648	2024 264		18,37 4,65	5,14 1,3
86	ФСЦЦпг01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	61,29	3,28	3,28		ЭМ=9,43	1896			1896		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,91	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1701		1701			
88	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	65,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	7982		7982			
Ремонтные работы													
89	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (557 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (299 руб.)	0,08	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=6,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	1662	161	1494 239	7	15,72 14,81	1,26 1,18
90	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	8,4	87,80		87,80	МАТ=7,8711	5805			5805		
91	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1076 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (578 руб.)	0,16	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3173	322	2842 451	9	15,72 13,88	2,52 2,22
92	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных; работ средний; м3	17,6	55,26		55,26	МАТ=12,1476	11815			11815		
93	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (842 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,08	3561,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	2452	250	2196 355	6	24,19 20,6	1,94 1,65
94	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	5,04	155,94		155,94	МАТ=5,417	4257			4257		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	5,04	118,60		118,60	МАТ=7,5086	4488			4488		
96	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,032	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	516		10 4	506	0,66	0,02
97	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,033	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-506			-506		
98	ФССЦ-101-4858 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,033	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	654			654		
99	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более, 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (561 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (302 руб.)	0,04	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	11307	236	1350 168	9721	38,3 19,1	1,53 0,76
100	ФЕР27-06-021-09 тоо толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,04	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	14511	7		14504	1,08	0,04
Итого по разделу 4 Участок между К8 и К20 (провал)								94615					38,91
													12,64
Раздел 5. Участок между К16 и К1 (провал)													
Демонтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,4	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	10006	516	1493 242	7997	9,71 2,8	3,88 1,12
102	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-74,4	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-7998			-7998		
103	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (7880 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4298 руб.)	0,2	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	12338	6465	5873 1322		243,35 41,39	48,67 8,28
104	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1713 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (935 руб.)	0,62	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	4962	1203	3759 490		18,37 4,65	9,55 2,42
105	ФССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	124,46	3,28	3,28		ЭМ=9,43	3850		3850			
106	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7,94	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3454		3454			
107	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	132,4	13,38	13,38		ЭМ=9,15	16210		16210			
<i>Ремонтные работы</i>													
108	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1112 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (597 руб.)	0,16	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	3323	322	2989 477	12	15,72 14,81	2,52 2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	16,8	87,80		87,80	МАТ=7,8711	11610			11610		
110	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1617 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (868 руб.)	0,24	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	4760	484	4263 677	13	15,72 13,88	3,77 3,33
111	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	26,4	55,26		55,26	МАТ=12,1476	17722			17722		
112	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2529 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1359 руб.)	0,24	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	7356	751	6588 1066	17	24,19 20,6	5,81 4,94
113	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	20,16	155,94		155,94	МАТ=5,417	17030			17030		
114	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	10,08	118,60		118,60	МАТ=7,5086	8976			8976		
115	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,064	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1031		20 7	1011	0,66	0,04
116	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0659	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-1011			-1011		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0659	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	1307			1307		
118	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1123 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (603 руб.)	0,08	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	22615	471	2701 336	19443	38,3 19,1	3,06 1,53
119	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; MAT=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10 руб.)	0,08	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	29022	13		29009	1,08	0,09
Итого по разделу 5 Участок между К16 и К1 (провал)								198282					88,95
													27,64
Раздел 6. Участок напротив К8 около К25 (насосная) + колодец													
<i>Демонтажные работы</i>													
120	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,4	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 MAT=6,0325	10006	516	1493 242	7997	9,71 2,8	3,88 1,12
121	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-74,4	17,82		17,82	MAT=6,0325	-7998			-7998		
122	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (16549 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (9027 руб.)	0,42	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	25910	13577	12333 2776		243,35 41,39	102,21 17,38
123	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (207 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (132 руб.)	1	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	286	286			2,27	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (359 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0,01	4097,14 1517,91	2579,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	431	243	188 38		163,392 18,008	1,63 0,18
125	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3691 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2013 руб.)	1,12	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	10687	2591	8096 1056		18,37 4,65	20,57 5,21
126	ФЕРр66-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича; 1 м3 кладки НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (837 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (532 руб.)	1,44	50,23 50,23			ОЗП=15,9878	1156	1156			6,44	9,27
127	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без хреплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (405 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (185 руб.)	0,027	1201,2 1201,2			ОЗП=15,9871	518	518			154,00	4,16
128	ФССЦлг-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	272,32	3,28	3,28		ЭМ=9,43	8423		8423			
129	ФССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	17,38	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	7560		7560			
130	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	289,7	13,38	13,38		ЭМ=9,15	35468		35468			
Ремонтные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	ФЕР23-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м; 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (7199 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3956 руб.)	0,144	11367,04 <u>2416,54</u>	354,75 <u>34,1</u>	8 595,75	ОЗП=15,988 ЭМ=7,8145 ЗПМ=15,5724 МАТ=4,8158	11924	5564	399 <u>76</u>	5961	263,24 <u>2,53</u>	37,91 <u>0,36</u>
132	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (347 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (180 руб.)	0,09	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	1513	290	40	1183	21,20	1,91
133	ФЕРр66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (4046 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2375 руб.)	0,15	2688,44 <u>1594,8</u>		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8695	4626	3824		802	180,00	27,00
134	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (446 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,01	13521,34 <u>1897,39</u>	3224,03 <u>303,89</u>	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236 <u>47</u>	564	204,24 <u>22,51</u>	2,04 <u>0,23</u>
135	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (231 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (127 руб.)	1	587,47 <u>11,32</u>	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЭМ=11,2491 МАТ=7,7501	4667	181	69	4417	1,31	1,31
136	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые; шт.	-1	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-4415			-4415		
137	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые ранее демонтированные; шт.	1				МАТ=7,7528						
138	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1947 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1046 руб.)	0,28	2381,84 <u>126,07</u>	2238,69 <u>187,94</u>	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	5816	564	5231 <u>835</u>	21	15,72 <u>14,81</u>	4,4 <u>4,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина, м3	29,4	87,60		87,80	MAT=7,6711	20318			20318		
140	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3768 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2024 руб.)	0,56	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,6854 MAT=4,3237	11106	1129	9948 1579	29	15,72 13,88	8,8 7,77
141	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	61,6	55,26		55,26	MAT=12,1476	41351			41351		
142	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (5900 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3169 руб.)	0,56	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 MAT=4,3237	17164	1752	15371 2488	41	24,19 20,6	13,55 11,54
143	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	52,92	155,94		155,94	MAT=5,417	44703			44703		
144	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	17,64	118,60		118,60	MAT=7,5086	15709			15709		
145	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; 100 м бортового камня НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (4643 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2494 руб.)	0,32	3227,81 643,64	79,64 9,18	2 504,53	ОЗП=15,9739 ЭМ=7,1182 ЗПМ=15,5708 MAT=5,1439	7594	3290	181 46	4123	76,08 0,68	24,35 0,22
146	ФССЦ-403-0051 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые бетонные, марка 300; м3	1,44	1 397,38		1 397,38	MAT=7,5829	15259			15259		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10 руб.)	0,112	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1805		35 13	1770	0,66	0,07
148	ФССЦ-101-1561 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,1154	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-1770			-1770		
149	ФССЦ-101-4959 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,1154	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	2288			2288		
150	ФЕР27-06-020-09 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1966 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1056 руб.)	0,14	47968,53 366,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	39576	825	4726 568	34025	36,3 19,1	5,36 2,67
151	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (31 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17 руб.)	0,14	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	50788	23		50765	1,08	0,15
Итого по разделу 6 Участок напротив К8 около К25 (насосная) + колодец								480532					311,38
Раздел 7. Участок на повороте между К25 (насосная) и К17													
152	ФЕР11-01-044-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,4	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	10006	516	1493 242	7997	9,71 2,8	3,88 1,12
153	ФССЦ-101-1701 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-74,4	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-7998			-7998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (9457 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (5159 руб.)	0,24	6008,44 <u>2022,24</u>	3986,2 <u>423,83</u>		ОЗП=15,9655 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	14806	7759	7047 <u>1586</u>		243,35 <u>41,39</u>	58,4 <u>9,93</u>
155	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1582 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (863 руб.)	0,48	596,33 <u>144,57</u>	451,76 <u>59,01</u>		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	4580	1110	3470 <u>453</u>		18,37 <u>4,65</u>	8,82 <u>2,23</u>
156	ФССЦлг01-01- 01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	126,34	3,28	3,28		ЭМ=9,43	3908		3908			
157	ФССЦлг-01-01- 01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	8,06	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3506		3506			
158	ФССЦлг-03-21- 01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	134,4	13,38	13,38		ЭМ=9,15	16455		16455			
<i>Ремонтные работы</i>													
159	ФЕР27-04-001- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1112 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (597 руб.)	0,16	2381,84 <u>126,07</u>	2238,69 <u>187,94</u>	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	3323	322	2989 <u>477</u>	12	15,72 <u>14,81</u>	2,52 <u>2,37</u>
160	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	16,8	87,80	87,80		МАТ=7,8711	11610			11610		
161	ФЕР27-04-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1617 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (866 руб.)	0,24	2281,99 <u>126,07</u>	2143,72 <u>177,53</u>	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	4760	484	4263 <u>677</u>	13	15,72 <u>13,88</u>	3,77 <u>3,33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	26,4	55,28		55,26	MAT=12,1476	17722			17722		
163	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2529 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1359 руб.)	0,24	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 MAT=4,3237	7356	751	6588 1066	17	24,19 20,6	5,81 4,94
164	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	20,16	155,94		155,94	MAT=5,417	17030			17030		
165	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	10,08	118,60		118,60	MAT=7,5086	8976			8976		
166	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,064	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	1031		20 7	1011	0,66	0,04
167	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0659	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-1011			-1011		
168	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0659	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	1307			1307		
169	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1123 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (603 руб.)	0,08	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	22615	471	2701 336	19443	36,3 19,1	3,06 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10 руб.)	0,08	67371,72 <hr/> 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	29022	13		29009	1,08	0,09
Итого по разделу 7 Участок на повороте между К25 (насосная) и К17								203269					99,3
29,31													
Раздел 8. Участок между К7 и К1 (провал)													
<i>Демонтажные работы</i>													
171	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (571 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (277 руб.)	0,25	4083,9 <hr/> 80,69	688,69 <hr/> 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	6254	322	933 <hr/> 151	4999	9,71 <hr/> 2,8	2,43 <hr/> 0,7
172	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-46,5	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-4999			-4999		
173	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3941 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2149 руб.)	0,1	6008,44 <hr/> 2022,24	3986,2 <hr/> 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	6169	3233	2936 <hr/> 661		243,35 <hr/> 41,39	24,34 <hr/> 4,14
174	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1155 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (630 руб.)	0,35	596,33 <hr/> 144,57	451,76 <hr/> 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	3340	810	2530 <hr/> 330		18,37 <hr/> 4,65	6,43 <hr/> 1,63
175	ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	76,61	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2370		2370			
176	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,89	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2127		2127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	81,5	13,38	13,38		ЭМ=9,15	9978		9978			
<i>Ремонтные работы</i>													
178	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (696 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (374 руб.)	0,1	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2077	202	1868 298	7	15,72 14,81	1,57 1,48
179	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	10,5	87,80		87,80	МАТ=7,8711	7256			7256		
180	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1008 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (541 руб.)	0,15	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	2975	302	2665 423	8	15,72 13,88	2,36 2,08
181	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	16,5	55,28		55,28	МАТ=12,1476	11076			11076		
182	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (848 руб.)	0,15	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	4597	469	4117 666	11	24,19 20,6	3,63 3,09
183	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	12,6	155,94		155,94	МАТ=5,417	10644			10644		
184	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,3	118,60		118,60	МАТ=7,5086	5610			5610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,04	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	644		13 5	631	0,66	0,03
186	ФССЦ-101-1551 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0412	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-632			-632		
187	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0412	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	817			817		
188	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (703 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	0,05	47988,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	14134	295	1688 210	12151	38,3 19,1	1,92 0,96
189	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,05	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	18139	8		18131	1,08	0,05
Итого по разделу 8 Участок между К7 и К1 (провал)								120810					49,14 16,24
Раздел 9. Участок между К25 (насосная) и К17 на повороте. Въезд в К17 (с торца) + 2 колодца около ЦТП													
Демонтажные работы													
190	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (571 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (277 руб.)	0,25	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	6254	322	933 151	4999	9,71 2,8	2,43 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-46,5	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-4999			-4999		
192	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4925 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2687 руб.)	0,125	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	7711	4041	3670 826		243,35 41,39	30,42 5,17
193	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1071 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (584 руб.)	0,325	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	3101	752	2349 306		18,37 4,65	5,97 1,51
194	ФЕРр68-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (263 руб.)	2	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	572	572			2,27	4,54
195	ФЕР07-02-003- 08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС96 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (717 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (375 руб.)	0,02	4097,14 1517,91	2579,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	863	486	377 76		163,392 18,008	3,27 0,36
196	ФЕРр68-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную; без очистки кирпича; 1 м3 кладки НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1745 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1108 руб.)	3	50,23 50,23			ОЗП=15,9878	2409	2409			6,44	19,32
197	ФЕР01-02-057- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1216 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (554 руб.)	0,081	1201,2 1201,2			ОЗП=15,9871	1555	1555			154,00	12,47
198	ФССЦг01-01- 01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	95,13	3,28	3,28	ЭМ=9,43	2942		2942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.65 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6,07	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2640		2640			
200	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	101,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	12390		12390			
<i>Ремонтные работы</i>													
201	ФЕР23-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м; 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (14999 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8243 руб.)	0,3	11367,04 2416,54	354,75 34,1	8 595,75	ОЗП=15,988 ЭМ=7,8145 ЗПМ=15,5724 МАТ=4,8158	24841	11591	832 159	12418	263,24 2,53	78,97 0,76
202	ФЕРр66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (10789 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (6333 руб.)	0,4	2688,44 1594,8		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	12336	10197		2139	180,00	72,00
203	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (810 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (421 руб.)	0,21	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	3530	677	93	2760	21,20	4,45
204	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (896 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (468 руб.)	0,02	13521,34 1897,39	3224,03 303,89	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	2206	607	472 95	1127	204,24 22,51	4,08 0,45
205	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (254 руб.)	2	587,47 11,32	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЭМ=11,2491 МАТ=7,7501	9335	362	137	8836	1,31	2,62
206	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые; шт.	-2	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-8831			-8831		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые ранее демонтированные; шт.	2				МАТ=7,7528						
208	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (738 руб.) СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (337 руб.)	0,081	729 729			ОЗП=15,9946	944	944			97,20	7,87
209	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	8,1	55,26		55,26	МАТ=12,1476	5437			5437		
210	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (698 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (374 руб.)	0,1	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2077	202	1868 298	7	15,72 14,81	1,57 1,48
211	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	10,5	87,80		87,80	МАТ=7,8711	7256			7256		
212	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1008 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (541 руб.)	0,16	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	2975	302	2665 423	8	15,72 13,88	2,36 2,08
213	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	16,5	55,26		55,26	МАТ=12,1476	11076			11076		
214	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (848 руб.)	0,15	3551,83 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	4597	469	4117 666	11	24,19 20,6	3,63 3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	12,6	155,94		155,94	MAT=5,417	10644			10644		
216	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,3	118,60		118,60	MAT=7,5086	5610			5610		
217	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,04	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	644		13 5	631	0,66	0,03
218	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0412	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-632			-632		
219	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0412	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	817			817		
220	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (703 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	0,05	47968,53 366,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	14134	295	1688 210	12151	38,3 19,1	1,92 0,96
221	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расч.; ЗПМ=12; MAT=12 к расч.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,05	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	18139	8		18131	1,08	0,05
Итого по разделу 9 Участок между К25 (насосная) и К17 на повороте. Въезд в К17 (с торца) + 2 колодца около ЦТП								238238					296,63 19,08
Раздел 10. Участок дороги из плит вдоль К321, со стороны стоянки													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Демонтажные работы													
222	ФЕР27-12-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2; 100 м3 сборных железобетонных плит НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1988 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1068 руб.)	0,126	4630,58 422,14	4208,44 294,45		ОЗП=15,9876 ЭМ=8,8168 ЗПМ=15,583	5526	850	4676 578		51,23 21,86	6,46 2,75
223	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (555 руб.)	0,5	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	12508	845	1866 302	9997	9,71 2,8	4,86 1,4
224	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-93	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-9998			-9998		
225	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (5281 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2880 руб.)	0,134	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	8266	4332	3934 886		243,35 41,39	32,61 5,55
226	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (2999 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1636 руб.)	0,91	598,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	8683	2105	6578 858		18,37 4,65	16,72 4,23
227	ФССЦлг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	22,3	10,71	10,71		ЭМ=10,83	2587		2587			
228	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	194,11	3,28	3,28		ЭМ=9,43	6004		6004			
229	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	12,39	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	5389		5389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	206,5	13,38	13,38		ЗМ=9,15	25282		25282			
<i>Ремонтные работы</i>													
231	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1809 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (972 руб.)	0,26	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,3448 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	5400	524	4857 776	19	15,72 14,81	4,09 3,85
232	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	27,3	87,80		87,80	МАТ=7,8711	18866			18866		
233	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1750 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (940 руб.)	0,26	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	5157	524	4619 733	14	15,72 13,88	4,09 3,61
234	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	28,6	55,26		55,26	МАТ=12,1476	19199			19199		
235	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (5479 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2943 руб.)	0,52	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЗМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	15938	1627	14273 2310	38	24,19 20,6	12,58 10,71
236	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	49,14	155,94		155,94	МАТ=5,417	41510			41510		
237	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	16,38	118,60		118,60	МАТ=7,5086	14587			14587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (17 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,104	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1676		33 12	1643	0,66	0,07
239	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,1071	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-1643			-1643		
240	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,1071	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	2123			2123		
241	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1826 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (981 руб.)	0,13	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	36749	766	4388 546	31695	38,3 19,1	4,98 2,48
242	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (30 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	0,13	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	47160	22		47138	1,08	0,14
Итого по разделу 10 Участок дороги из плит вдоль К321, со стороны стоянки								313781					99,51 39,85
Раздел 11. Участок у въездных ворот КПП-8 (со стороны завода и со стороны ул. Н.Островского)													
Демонтажные работы													
243	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (778 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	0,34	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	6505	439	1269 205	6797	9,71 2,8	3,3 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-63,24	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-6798			-6798		
245	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (6147 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3353 руб.)	0,156	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	9624	5043	4581 1031		243,35 41,39	37,96 6,46
246	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (2055 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1121 руб.)	0,624	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	5954	1443	4511 588		18,37 4,65	11,46 2,9
247	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	131,98	3,28	3,28		ЭМ=9,43	4082		4082			
248	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	8,42	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	3662		3662			
249	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	140,4	13,38	13,38		ЭМ=9,15	17189		17189			
<i>Ремонтные работы</i>													
250	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1084 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (582 руб.)	0,156	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	3240	314	2914 465	12	15,72 14,81	2,45 2,31
251	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	16,36	87,80		87,80	МАТ=7,8711	11320			11320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1575 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (846 руб.)	0,234	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	4641 660	472	4157 660	12	15,72 13,88	3,68 3,25
253	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	25,74	55,26	55,26		МАТ=12,1476	17279			17279		
254	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3286 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1765 руб.)	0,312	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	9563	976	8564 1386	23	24,19 20,6	7,55 6,43
255	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	29,48	155,94	155,94		МАТ=5,417	24903			24903		
256	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	9,83	118,60	118,60		МАТ=7,5086	8754			8754		
257	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,0624	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1005		20 7	985	0,66	0,04
258	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0643	1 487,60	1 487,60		МАТ=10,3099	-986			-986		
259	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0643	1 923,08	1 923,08		МАТ=10,3099	1275			1275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1095 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (568 руб.)	0,078	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	22050	459	2633 328	18958	38,3 19,1	2,99 1,49
261	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (18 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10 руб.)	0,078	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=16,908 МАТ=5,383	26296	13		28283	1,08	0,08
Итого по разделу 11 Участок у въездных ворот КПП-8 (со стороны завода и со стороны ул. Н.Островского)								203927					79,89
													27,4
Раздел 12. Участок у въездных ворот КПП-8 (со стороны завода и со стороны ул.Н.Островского)													
<i>Демонтажные работы</i>													
262	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,4	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	10006	516	1493 242	7997	9,71 2,8	3,88 1,12
263	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-74,4	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-7998			-7998		
264	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (9162 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4997 руб.)	0,2325	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	14343	7516	6827 1537		243,35 41,39	56,58 9,62
265	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1992 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1087 руб.)	0,6045	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	5768	1398	4370 570		18,37 4,65	11,1 2,81
266	ФССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	144,67	3,28	3,28		ЭМ=9,43	4475		4475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
267	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	9,23	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	4015		4015			
268	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	153,9	13,38	13,38		ЭМ=9,15	18842		18842			
<i>Ремонтные работы</i>													
269	ФЕР27-04-001-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1293 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (695 руб.)	0,186	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	3863	375	3475 555	13	15,72 14,81	2,92 2,75
270	ФССЦ-407-0001 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	19,53	87,80		87,80	МАТ=7,8711	13497			13497		
271	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1877 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1008 руб.)	0,279	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	5538	562	4956 787	15	15,72 13,88	4,39 3,87
272	ФССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	30,69	55,26		55,26	МАТ=12,1476	20602			20602		
273	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2940 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1580 руб.)	0,279	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9838 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	8551	873	7658 1240	20	24,19 20,6	6,75 5,75
274	ФССЦ-408-0012 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	23,44	155,94		155,94	МАТ=5,417	19800			19800		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	11,72	118,60		118,60	МАТ=7,5086	10437			10437		
276	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,0744	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1199		23 8	1176	0,66	0,05
277	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0766	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-1175			-1175		
278	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0766	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	1519			1519		
279	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1307 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (702 руб.)	0,093	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	26290	548	3139 391	22603	38,3 19,1	3,56 1,78
280	ФЕР27-06-021-09 тоолщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (21 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11 руб.)	0,093	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	33738	15		33723	1,08	0,10
Итого по разделу 12 Участок у въездных ворот КПП-8 (со стороны завода и со стороны ул.Н.Островского)								229915					102,67
													31,91
Раздел 13. Участок между К2 и К10													
Демонтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (343 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (167 руб.)	0,15	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	3752	193	560 91	2999	9,71 2,8	1,46 0,42
282	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-27,9	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-2999			-2999		
283	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1971 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1075 руб.)	0,05	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	3085	1617	1468 330		243,35 41,39	12,17 2,07
284	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (577 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (315 руб.)	0,175	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	1670	405	1265 165		18,37 4,65	3,21 0,81
285	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	38,35	3,28	3,28		ЭМ=9,43	1186		1186			
286	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,45	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1066		1066			
287	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	40,8	13,38	13,38		ЭМ=9,15	4995		4995			
<i>Ремонтные работы</i>													
288	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (347 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0,05	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	1039	101	934 149	4	15,72 14,81	0,79 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	5,25	87,80		87,80	MAT=7,8711	3628			3628		
290	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (506 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (272 руб.)	0,075	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 MAT=4,3237	1487	151	1332 212	4	15,72 13,88	1,18 1,04
291	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	8,25	55,26		55,26	MAT=12,1478	5538			5538		
292	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (790 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (424 руб.)	0,075	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 MAT=4,3237	2299	235	2059 333	5	24,19 20,6	1,81 1,55
293	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	6,3	155,94		155,94	MAT=5,417	5322			5322		
294	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	3,15	118,60		118,60	MAT=7,5088	2805			2805		
295	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1 руб.)	0,02	1 571,33 7,15	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	322		6 2	316	0,66	0,01
296	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0206	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-316			-316		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0206	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	408			408		
298	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (351 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (189 руб.)	0,025	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	7067	147	844 105	6076	38,3 19,1	0,86 0,48
299	ФЕР27-06-021-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; MAT=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,025	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	9069	4		9065	1,08	0,03
Итого по разделу 13 Участок между К2 и К10								60646					24,86
													8,18
Раздел 14. Участок рядом с К10 (слева от главного входа - провал)													
<i>Демонтажные работы</i>													
300	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (686 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (333 руб.)	0,3	4083,9 60,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 MAT=6,0325	7505	367	1119 181	5999	9,71 2,8	2,91 0,84
301	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-55,8	17,82		17,82	MAT=6,0325	-5999			-5999		
302	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4728 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2579 руб.)	0,12	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	7403	3879	3524 793		243,35 41,39	29,2 4,97
303	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1384 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (755 руб.)	0,42	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	4007	972	3035 396		18,37 4,65	7,72 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	91,93	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2843		2843			
305	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,87	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2553		2553			
306	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	97,8	13,38	13,38		ЭМ=9,15	11974		11974			
Ремонтные работы													
307	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (835 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (449 руб.)	0,12	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2492	242	2242	8	15,72 14,81	1,89 1,78
308	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	12,6	87,80		87,80	МАТ=7,8711	8708			8708		
309	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1211 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (651 руб.)	0,18	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3570	363	3198	9	15,72 13,88	2,63 2,5
310	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	19,8	55,26		55,26	МАТ=12,1476	13291			13291		
311	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1896 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1019 руб.)	0,18	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	5517	563	4941	13	24,19 20,6	4,35 3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	ФССЦ-408-0012 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	15,12	155,94		155,94	MAT=5,417	12772			12772		
313	ФССЦ-408-0011 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	7,56	118,60		118,60	MAT=7,5086	6732			6732		
314	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,048	1 671,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	773		15 5	758	0,66	0,03
315	ФССЦ-101-1561 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0494	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-758			-758		
316	ФССЦ-101-4959 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0494	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	979			979		
317	ФЕР27-06-020-09 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (842 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,06	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	16961	353	2025 252	14583	38,3 19,1	2,3 1,15
318	ФЕР27-06-021-09 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; MAT=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,06	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	21766	10		21766	1,08	0,06
Итого по разделу 14 Участок рядом с К10 (слева от главного входа - провал)								144973					58,95 19,48
Раздел 15. Участок между К8 и К9 (провал и колодец)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Демонтажные работы</i>													
319	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (594 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (289 руб.)	0,26	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	6504	335	970 157	5199	9,71 2,8	2,52 0,73
320	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-48,36	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5199			-5199		
321	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (5910 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3224 руб.)	0,15	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=16,5944	9254	4849	4405 991		243,35 41,39	36,5 6,21
322	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (824 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (449 руб.)	0,25	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	2385	578	1807 236		18,37 4,65	4,59 1,16
323	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (207 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (132 руб.)	1	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	286	286			2,27	2,27
324	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (359 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0,01	4097,14 1517,91	2579,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	431	243	188 38		163,392 18,008	1,63 0,18
325	ФЕРр66-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича; 1 м3 кладки НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (581 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (369 руб.)	1	50,23 50,23			ОЗП=15,9878	803	803			6,44	6,44
326	ФССЦпг01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	72,662	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2247		2247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,64	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2018		2018			
328	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	77,3	13,38	13,38		ЭМ=9,15	9464		9464			
<i>Ремонтные работы</i>													
329	ФЕР23-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м; 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (5001 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2748 руб.)	0,1	11367,04 2416,54	354,75 34,1	8 595,75	ОЗП=15,988 ЭМ=7,8145 ЗПМ=15,5724 МАТ=4,8158	8280	3864	277 53	4139	263,24 2,53	26,32 0,25
330	ФЕРр66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (1619 руб.) СП 54%=68%*(0.85*0.8) от ФОТ; (960 руб.)	0,08	2688,44 1594,8		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	1850	1530		320	180,00	10,80
331	ФЕР06-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (138 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (72 руб.)	0,036	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	605	116	16	473	21,20	0,76
332	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (446 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,01	13521,34 1897,39	3224,03 303,89	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236 47	564	204,24 22,51	2,04 0,23
333	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (231 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (127 руб.)	1	587,47 11,32	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЭМ=11,2491 МАТ=7,7501	4667	181	69	4417	1,31	1,31
334	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые; шт.	-1	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-4415			-4415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые ранее демонтированные; шт.	1				MAT=7,7528						
336	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (696 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (374 руб.)	0,1	2381,84 126,07	2236,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 MAT=4,3237	2077	202	1868 298	7	15,72 14,81	1,57 1,48
337	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина, м3	10,5	87,80		87,80	MAT=7,8711	7256			7256		
338	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1346 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (723 руб.)	0,2	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 MAT=4,3237	3967	403	3553 564	11	15,72 13,88	3,14 2,78
339	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	22	55,26		55,26	MAT=12,1476	14768			14768		
340	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (848 руб.)	0,15	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 MAT=4,3237	4597	469	4117 666	11	24,19 20,6	3,63 3,09
341	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	12,6	155,94		155,94	MAT=5,417	10644			10644		
342	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,3	118,60		118,60	MAT=7,5086	5610			5610		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,04	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	644		13 5	631	0,66	0,03
344	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0412	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-632			-632		
345	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0412	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	817			817		
346	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (703 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	0,05	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	14134	295	1688 210	12151	38,3 19,1	1,92 0,86
347	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия {К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)} НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,05	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	18139	8		18131	1,08	0,05
Итого по разделу 15 Участок между К8 и К9 (провал и колодец)								158721					121,31 19,67
Раздел 16. Участок между К16 и К5 (Лука)													
Демонтажные работы													
348	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (343 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (167 руб.)	0,15	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	3752	193	560 91	2999	9,71 2,8	1,46 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
349	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-27,9	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-2999			-2999		
350	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1183 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (645 руб.)	0,03	6008,44 2022,24	3988,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	1851	970	881 198		243,35 41,39	7,3 1,24
351	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (263 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (144 руб.)	0,08	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	763	185	578 75		18,37 4,65	1,47 0,37
352	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	18,99	3,28	3,28		ЭМ=9,43	587		587			
353	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,21	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	528		528			
354	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	20,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	2473		2473			
<i>Ремонтные работы</i>													
355	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (139 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (75 руб.)	0,02	2381,84 126,07	2238,89 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3448 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	415	40	374 60	1	15,72 14,81	0,31 0,3
356	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	2,1	87,80		87,80	МАТ=7,8711	1451			1451		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (270 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (145 руб.)	0,04	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	793	81	711 113	1	15,72 13,88	0,63 0,56
358	ФССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	4,4	55,26		55,26	МАТ=12,1476	2954			2954		
359	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (422 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (227 руб.)	0,04	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,06	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	1226	125	1098 178	3	24,19 20,6	0,97 0,82
360	ФССЦ-408-0012 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	3,36	155,94		155,94	МАТ=5,417	2838			2838		
361	ФССЦ-408-0011 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	1,68	118,60		118,60	МАТ=7,5086	1496			1496		
362	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1 руб.)	0,008	1 571,33 7,15	39,1	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	129		3 1	126	0,66	0,01
363	ФССЦ-101-1561 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0082	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-126			-126		
364	ФССЦ-101-4959 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0082	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	163			163		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
365	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (140 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (75 руб.)	0,01	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,3761	2827	59	338 42	2430	38,3 19,1	0,38 0,19
366	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1 руб.)	0,01	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	3628	2		3628	1,08	0,01
Итого по разделу 16 Участок между К16 и К5 (Лужа)								29919					14,42
													4,49
Раздел 17. Участок между К1 и К36 (волны на асфальте) + 1 колодец													
<i>Демонтажные работы</i>													
367	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2332 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1133 руб.)	1,02	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	25516	1316	3806 616	20394	9,71 2,8	9,9 2,86
368	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-189,7	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-20393			-20393		
369	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (37827 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (20633 руб.)	0,96	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	59222	31033	28189 6345		243,35 41,39	233,62 39,73
370	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (10281 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (5608 руб.)	3,12	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	29770	7217	22553 2942		18,37 4,65	57,31 14,51
371	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (207 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (132 руб.)	1	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	286	286			2,27	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (359 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (187 руб.)	0,01	4097,14 1517,91	2579,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	431	243	188 38		163,392 18,008	1,63 0,18
373	ФЕРр66-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную; без очистки кирпича; 1 м3 кладки НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (581 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (369 руб.)	1	50,23 50,23			ОЗП=15,9878	803	803			6,44	6,44
374	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	698,8	3,28	3,28		ЭМ=9,43	21614		21614			
375	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	44,6	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	19399		19399			
376	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	743,4	13,38	13,38		ЭМ=9,15	91014		91014			
Ремонтные работы													
377	ФЕР23-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца: 0,7 м; 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (5001 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2748 руб.)	0,1	11367,04 2416,54	354,75 34,1	8 595,75	ОЗП=15,988 ЭМ=7,8145 ЗПМ=15,5724 МАТ=4,8158	8280	3864	277 63	4139	263,24 2,53	26,32 0,26
378	ФЕРр66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0.85 от ФОТ; (1619 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (950 руб.)	0,06	2688,44 1594,8		1 093,64	ОЗП=15,8853 МАТ=4,8895	1850	1530		320	180,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
379	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (138 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (72 руб.)	0,036	1176,02 <u>201,61</u>	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	605	116	16	473	21,20	0,76
380	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (446 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,01	13521,34 <u>1897,39</u>	3224,03 <u>303,89</u>	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236 <u>47</u>	564	204,24 <u>22,51</u>	2,04 <u>0,23</u>
381	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (231 руб.) СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (127 руб.)	1	587,47 <u>11,32</u>	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЭМ=11,2491 МАТ=7,7501	4667	181	69	4417	1,31	1,31
382	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые; шт.	-1	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-4415			-4415		
383	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные: тяжелые ранее демонтированные; шт.	1				МАТ=7,7528						
384	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6679 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3588 руб.)	0,96	2381,84 <u>126,07</u>	2238,69 <u>187,94</u>	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	19940	1935	17934 <u>2865</u>	71	15,72 <u>14,81</u>	15,09 <u>14,22</u>
385	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина, м3	100,8	87,80		87,80	МАТ=7,8711	69661			69661		
386	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (9688 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5205 руб.)	1,44	2281,99 <u>126,07</u>	2143,72 <u>177,53</u>	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	28559	2902	25581 <u>4061</u>	76	15,72 <u>13,88</u>	22,64 <u>19,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	158,4	55,28		55,28	МАТ=12,1476	106331			106331		
388	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (12642 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6791 руб.)	1,2	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9386 МАТ=4,3237	36780	3754	32938 5331	88	24,19 20,6	29,03 24,72
389	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	90,72	155,94		155,94	МАТ=5,417	76634			76634		
390	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	60,48	118,60		118,60	МАТ=7,5086	53859			53859		
391	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (62 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33 руб.)	0,384	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	6187		121 44	6066	0,66	0,25
392	ФССЦ-101-1581 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,3955	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-6066			-6066		
393	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,3955	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	7841			7841		
394	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6740 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3621 руб.)	0,48	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	135690	2828	16204 2016	116658	38,3 19,1	18,38 9,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (111 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (60 руб.)	0,48	67371,72 <u>10,44</u>		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	174130	80		174050	1,08	0,52
Итого по разделу 17 Участок между К1 и К36 (волны на асфальте) + 1 колодец								1126712					503,77
													145,03
Раздел 18. Участок между К26 и К32 (+ провал)													
<i>Демонтажные работы</i>													
396	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (571 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (277 руб.)	0,25	4083,9 <u>80,69</u>	688,69 <u>37,8</u>	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	6254	322	933 <u>151</u>	4999	9,71 <u>2,8</u>	2,43 <u>0,7</u>
397	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-46,5	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-4999			-4999		
398	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3152 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1719 руб.)	0,08	6008,44 <u>2022,24</u>	3986,2 <u>423,83</u>		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	4935	2586	2349 <u>529</u>		243,35 <u>41,39</u>	19,47 <u>3,31</u>
399	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (923 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (504 руб.)	0,28	596,33 <u>144,57</u>	451,76 <u>59,01</u>		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	2672	648	2024 <u>264</u>		18,37 <u>4,65</u>	5,14 <u>1,3</u>
400	ФССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	61,29	3,28	3,28		ЭМ=9,43	1896		1896			
401	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,91	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1701		1701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	65,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	7982		7982			
<i>Ремонтные работы</i>													
403	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (557 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (299 руб.)	0,08	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	1662	161	1494 239	7	15,72 14,81	1,26 1,18
404	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Глина; м3	8,4	87,60		87,80	МАТ=7,8711	5805			5805		
405	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1076 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (578 руб.)	0,16	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3173	322	2842 451	9	15,72 13,88	2,52 2,22
406	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Песок природный для строительных работ средний; м3	17,6	55,26		55,26	МАТ=12,1476	11815			11815		
407	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (642 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,08	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	2452	250	2196 355	6	24,19 20,6	1,94 1,65
408	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	5,04	155,94		155,94	МАТ=5,417	4257			4257		
409	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	5,04	118,60		118,60	МАТ=7,5086	4488			4488		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
410	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,032	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	516		10 4	506	0,66	0,02
411	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,033	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-506			-506		
412	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,033	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	654			654		
413	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (561 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (302 руб.)	0,04	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	11307	236	1350 168	9721	38,3 19,1	1,53 0,76
414	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия {К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)} НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,04	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	14511	7		14504	1,08	0,04
Итого по разделу 18 Участок между К26 и К32 (+ провал)								95071					39,47
													12,81
Раздел 19. Участок у К32 (провал)													
Демонтажные работы													
415	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (686 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (333 руб.)	0,3	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9808 МАТ=6,0325	7505	387	1119 181	5999	9,71 2,8	2,91 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
416	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-55,8	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5999			-5999		
417	ФЕРрб8-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4728 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2579 руб.)	0,12	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	7403	3879	3524 793		243,35 41,39	29,2 4,97
418	ФЕРрб8-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1384 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (755 руб.)	0,42	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	4007	972	3035 396		18,37 4,65	7,72 1,95
419	ФССЦг-01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	91,93	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2843		2843			
420	ФССЦг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,87	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2553		2553			
421	ФССЦг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	97,8	13,38	13,38		ЭМ=9,15	11974		11974			
<i>Ремонтные работы</i>													
422	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (835 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (449 руб.)	0,12	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2492	242	2242 358	8	15,72 14,81	1,89 1,78
423	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	12,6	87,80		87,80	МАТ=7,8711	8708			8708		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
424	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1412 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (759 руб.)	0,21	2281,99 <u>126,07</u>	2143,72 <u>177,53</u>	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	4165	423	3731 <u>592</u>	11	15,72 <u>13,88</u>	3,3 <u>2,91</u>
425	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	23,1	55,26		55,26	МАТ=12,1476	15507			15507		
426	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (848 руб.)	0,15	3551,63 <u>195,7</u>	3338,85 <u>278,72</u>	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	4597	469	4117 <u>666</u>	11	24,19 <u>20,6</u>	3,63 <u>3,09</u>
427	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	11,34	155,94		155,94	МАТ=5,417	9579			9579		
428	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	7,56	118,60		118,60	МАТ=7,5086	6732			6732		
429	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,048	1 571,33 <u>7,15</u>	39,1	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	773		15 <u>5</u>	758	<u>0,66</u>	<u>0,03</u>
430	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, т	-0,0494	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-758			-758		
431	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0494	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	979			979		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
432	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (842 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,06	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	16961	353	2025 252	14583	38,3 19,1	2,3 1,15
433	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,06	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	21766	10		21766	1,08	0,06
Итого по разделу 19 Участок у К32 (провал)								143444					58,67 19,23
Раздел 20. Участок у К28													
<i>Демонтажные работы</i>													
434	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (639 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (311 руб.)	0,28	4063,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	7004	361	1045 169	5598	9,71 2,8	2,72 0,78
435	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-52,08	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5599			-5599		
436	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3781 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2063 руб.)	0,086	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	5922	3103	2819 634		243,35 41,39	23,36 3,97
437	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1108 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (604 руб.)	0,336	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	3206	777	2429 317		18,37 4,65	6,17 1,56
438	ФССЦпр01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	73,508	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2274		2274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,69	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2040		2040			
440	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	78,2	13,38	13,38		ЭМ=9,15	9574		9574			
<i>Ремонтные работы</i>													
441	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (667 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (358 руб.)	0,096	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	1994	193	1793 286	8	15,72 14,81	1,51 1,42
442	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	10,08	87,80		87,80	МАТ=7,8711	6966			6966		
443	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1131 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (608 руб.)	0,168	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3332	339	2984 474	9	15,72 13,88	2,64 2,33
444	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	18,48	55,26		55,26	МАТ=12,1476	12405			12405		
445	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1263 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (679 руб.)	0,12	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	3678	375	3294 533	9	24,19 20,6	2,9 2,47
446	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	9,07	155,94		155,94	МАТ=5,417	7662			7662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
447	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,05	118,60		118,60	MAT=7,5086	5388			5388		
448	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,0384	1 571,33	39,1	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	619		12	607	0,66	0,03
449	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0396	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-607			-607		
450	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0396	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	785			785		
451	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (674 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (362 руб.)	0,048	47968,53	2391,95	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	13569	283	1620	11666	38,3	1,84
				368,45	262,82					202		19,1	0,92
452	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; MAT=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,048	67371,72		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	17413	8		17405	1,08	0,05
Итого по разделу 20 Участок у К28								115115					47,37
													15,51
Раздел 21. Участок у К4. Площадка под строительный городок подрядчиков													
Демонтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
453	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2196 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1066 руб.)	0,96	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	24015	1238	3582 580	-19195	9,71 2,8	9,32 2,69
454	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-178,6	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-19200			-19200		
455	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (44920 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (24502 руб.)	1,14	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	70327	36853	33474 7535		243,35 41,39	277,42 47,18
456	ФЕРр68-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (11024 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (6013 руб.)	0,8	2423,63 628,75	1794,88 227,48		ОЗП=15,984 ЭМ=15,2702 ЗПМ=15,6798	29966	8040	21926 2853		77,72 16,85	62,18 13,48
457	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (25572 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (13948 руб.)	7,76	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	74042	17950	56092 7318		18,37 4,65	142,55 38,08
458	ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1712,7	3,28	3,28		ЭМ=9,43	52974		52974			
459	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	17,3	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	7525		7525			
460	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1730	13,38	13,38		ЭМ=9,15	211804		211804			
Ремонтные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
461	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (13496 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7250 руб.)	1,84	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	40295	3910	36241 5789	144	15,72 14,81	30,5 28,73
462	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	203,7	87,80		87,80	МАТ=7,8711	140773			140773		
463	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (26108 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14025 руб.)	3,88	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	76952	7821	68927 10942	204	15,72 13,88	60,99 53,85
464	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	426,8	55,26		55,26	МАТ=12,1476	286502			286502		
465	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (30654 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16467 руб.)	2,91	3551,63 195,7	3338,65 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	89191	9102	79874 12928	215	24,19 20,6	70,39 59,95
466	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	244,44	155,94		155,94	МАТ=5,417	206486			206486		
467	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	122,22	118,60		118,60	МАТ=7,5086	108839			108839		
468	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (123 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (66 руб.)	0,776	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	12503		244 89	12259	0,66	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
469	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,7993	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-12259			-12259		
470	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,7993	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	15848			15848		
471	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (13619 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7316 руб.)	0,97	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	274207	5714	32745 4073	235748	38,3 19,1	37,15 18,53
472	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (224 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.)	0,97	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	351889	161		351728	1,08	1,05
Итого по разделу 21 Участок у К4. Площадка под строительный городок подрядчиков								2364974					795,28
													300,15
Раздел 22. Участок между К34 и К26													
<i>Демонтажные работы</i>													
473	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (639 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (311 руб.)	0,28	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	7004	361	1045 169	5598	9,71 2,8	2,72 0,78
474	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-52,08	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5599			-5599		
475	ФЕРр88-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4019 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2192 руб.)	0,102	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3863 ЗПМ=15,5944	6292	3297	2995 874		243,35 41,39	24,82 4,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
476	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1177 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (642 руб.)	0,357	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	3406	826	2580 337		18,37 4,65	6,56 1,66
477	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	78,11	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2416		2416			
478	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,99	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2170		2170			
479	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	83,1	13,38	13,38		ЭМ=9,15	10174		10174			
Ремонтные работы													
480	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (710 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (382 руб.)	0,102	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2119	206	1905 304	8	15,72 14,81	1,6 1,51
481	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	10,71	87,80	87,80		МАТ=7,8711	7401			7401		
482	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1205 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (647 руб.)	0,179	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3550	361	3180 505	9	15,72 13,88	2,81 2,48
483	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	19,69	55,26	55,26		МАТ=12,1476	13218			13218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
484	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1348 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (724 руб.)	0,128	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	3923	400	3513 569	10	24,19 20,6	3,1 2,64
485	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	9,68	155,94		155,94	МАТ=5,417	8177			8177		
486	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,45	118,60		118,60	МАТ=7,5086	5744			5744		
487	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,0408	1 571,33 7,15	39,1	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	657		13 5	644	0,66	0,03
488	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,042	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-644			-644		
489	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,042	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	833			833		
490	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (715 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (384 руб.)	0,051	47988,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	14417	300	1722 214	12395	38,3 19,1	1,95 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
491	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,051	67371,72 <u>10,44</u>		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	18501	8		18493	1,08	0,06
Итого по разделу 22 Участок между К34 и К26								122289					50,17 <u>16,43</u>
Раздел 23. Участок между К32 и К1													
<i>Демонтажные работы</i>													
492	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (555 руб.)	0,5	4083,9 <u>80,69</u>	688,69 <u>37,8</u>	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	12508	645	1866 <u>302</u>	9997	9,71 <u>2,8</u>	4,86 <u>1,4</u>
493	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-93	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-9998			-9998		
494	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (7880 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (4298 руб.)	0,2	6008,44 <u>2022,24</u>	3986,2 <u>423,83</u>		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	12338	6465	5873 <u>1322</u>		243,35 <u>41,39</u>	48,67 <u>8,28</u>
495	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (988 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (539 руб.)	0,3	596,33 <u>144,57</u>	451,76 <u>59,01</u>		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	2862	694	2168 <u>283</u>		18,37 <u>4,65</u>	5,51 <u>1,4</u>
496	ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	89,3	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2762		2762			
497	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,7	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2479		2479			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
498	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	95	13,38	13,38		ЭМ=9,15	11631		11631			
<i>Ремонтные работы</i>													
499	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (4214 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2264 руб.)	0,4	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	12260	1251	10979 1777	30	24,19 20,6	9,68 8,24
500	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм, м3	37,8	155,94		155,94	МАТ=5,417	31931			31931		
501	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм, м3	12,6	118,60		118,60	МАТ=7,5086	11221			11221		
502	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (12 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7 руб.)	0,08	1 571,33 7,15	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	1289		25 9	1264	0,66	0,05
503	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0824	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-1264			-1264		
504	ФССЦ-101-4969 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0824	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	1634			1634		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
505	ФЕР27-06-020-09 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1404 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (754 руб.)	0,1	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	28269	589	3376 420	24304	38,3 19,1	3,83 1,91
506	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (24 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.)	0,1	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	36277	17		36280	1,08	0,11
Итого по разделу 23 Участок между К32 и К1								185389					83,66
													24,47
Раздел 24. Участок у К67 (ближе к К68)													
<i>Демонтажные работы</i>													
507	ФЕР11-01-044-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (800 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (389 руб.)	0,35	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	8756	451	1306 211	6999	9,71 2,8	3,4 0,98
508	ФССЦ-101-1701 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-65,1	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-6998			-6998		
509	ФЕРр68-12-4 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (5517 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3009 руб.)	0,14	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	8637	4525	4111 925		243,35 41,39	34,07 5,79
510	ФЕРр68-12-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (923 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (504 руб.)	0,28	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	2672	648	2024 264		18,37 4,65	5,14 1,3
511	ФССЦлг01-01-043 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	73,7	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2280		2280			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
512	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,7	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2044		2044			
513	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	78,4	13,38	13,38		ЭМ=9,15	9599		9599			
<i>Ремонтные работы</i>													
514	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (471 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (253 руб.)	0,07	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	1388	141	1244 197	3	15,72 13,88	1,1 0,97
515	ФССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	7,7	55,26		55,26	МАТ=12,1476	5169			5169		
516	ФЕР27-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (2950 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1585 руб.)	0,28	3551,68 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	8582	876	7685 1244	21	24,19 20,6	6,77 5,77
517	ФССЦ-408-0012 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	26,46	155,94		155,94	МАТ=5,417	22352			22352		
518	ФССЦ-408-0011 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	8,82	118,60		118,60	МАТ=7,5086	7854			7854		
519	ФЕР27-06-026-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (8 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,056	1 571,33 7,15	39,1	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	902		18 6	884	0,66	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0577	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-885			-885		
521	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0577	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	1144			1144		
522	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (983 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (528 руб.)	0,07	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	19788	412	2363 294	17013	38,3 19,1	2,68 1,34
523	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (17 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,07	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	25394	12		25382	1,08	0,08
Итого по разделу 24 Участок у К67 (ближе к К68)								140496					61,22
18,52													
Раздел 25. Участок у К67 (ближе к К22)													
<i>Демонтажные работы</i>													
524	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (504 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (245 руб.)	0,22	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	5504	284	821 133	4399	9,71 2,8	2,14 0,62
525	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-40,92	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-4399			-4399		
526	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (2365 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1290 руб.)	0,06	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	3701	1940	1761 397		243,35 41,39	14,6 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
527	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 68%=104%*0.85 от ФОТ; (297 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (162 руб.)	0,09	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	859	208	651 85		18,37 4,65	1,65 0,42
528	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	26,79	3,28	3,28		ЭМ=9,43	829		829			
529	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,71	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	744		744			
530	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	28,5	13,38	13,38		ЭМ=9,15	3489		3489			
<i>Ремонтные работы</i>													
531	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (202 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (109 руб.)	0,03	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	595	60	533 85	2	15,72 13,88	0,47 0,42
532	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	3,3	55,26	55,26		МАТ=12,1476	2215			2215		
533	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (949 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (510 руб.)	0,09	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	2758	282	2470 400	6	24,19 20,6	2,18 1,85
534	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	7,56	155,94	155,94		МАТ=5,417	6386			6386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
535	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	3,78	118,60		118,60	МАТ=7,6086	3368			3368		
536	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (4 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2 руб.)	0,024	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	387		8 3	379	0,66	0,02
537	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0247	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-379			-379		
538	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0247	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	490			490		
539	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (422 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (227 руб.)	0,03	47966,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	8481	177	1013 126	7291	38,3 19,1	1,15 0,57
540	ФЕР27-06-021-09 тоо толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,03	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	10883	5		10878	1,08	0,03
Итого по разделу 25 Участок у К67 (ближе к К22)								54739					25,55
													7,34
Раздел 26. Участок у К34 (автостоянка)													
Демонтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
541	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (639 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (311 руб.)	0,28	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	7004	361	1045 169	5598	9,71 2,8	2,72 0,78
542	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-52,08	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5599			-5599		
543	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3941 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2149 руб.)	0,1	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	6169	3233	2936 661		243,35 41,39	24,34 4,14
544	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (659 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (360 руб.)	0,2	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	1908	463	1445 189		18,37 4,65	3,67 0,93
545	ФССЦлг-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	52,64	3,28	3,28		ЭМ=9,43	1628		1628			
546	ФССЦлг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3,36	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1461		1461			
547	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	56	13,38	13,38		ЭМ=9,15	6856		6856			
<i>Ремонтные работы</i>													
548	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (506 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (272 руб.)	0,075	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	1487	151	1332 212	4	15,72 13,88	1,18 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
549	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	8,25	55,26		55,26	MAT=12,1476	5538			5538		
550	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1843 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (990 руб.)	0,175	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 MAT=4,3237	5364	547	4803 777	14	24,19 20,6	4,23 3,61
551	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	15,75	155,94		155,94	MAT=6,417	13304			13304		
552	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	6,3	118,60		118,60	MAT=7,5086	5610			5610		
553	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,04	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	644		13 5	631	0,66	0,03
554	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, ОГ; т	-0,0412	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-632			-632		
555	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0412	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	617			617		
556	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (703 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	0,05	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9786 MAT=5,376	14134	295	1688 210	12151	38,3 19,1	1,92 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
557	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,05	67371,72 <hr/> 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	18139			18131	1,08	0,05
Итого по разделу 26 Участок у К34 (авгостоянка)								99356					43,83
Раздел 27. Участок у К34 (рядом со снегоотвалом)													
<i>Демонтажные работы</i>													
558	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (686 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (333 руб.)	0,3	4083,9 <hr/> 80,69	686,69 <hr/> 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	7505	387	1119 <hr/> 181	5999	9,71 <hr/> 2,8	2,91 <hr/> 0,84
559	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-55,8	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5999			-5999		
560	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (3388 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (1848 руб.)	0,086	6008,44 <hr/> 2022,24	3986,2 <hr/> 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	5305	2780	2525 <hr/> 568		243,35 <hr/> 41,39	20,93 <hr/> 3,56
561	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (567 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (309 руб.)	0,172	596,33 <hr/> 144,57	451,76 <hr/> 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	1641	398	1243 <hr/> 162		18,37 <hr/> 4,65	3,16 <hr/> 0,8
562	ФССЦпг01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	45,21	3,28	3,28		ЭМ=9,43	1398		1398			
563	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,89	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1257		1257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
564	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	48,1	13,38	13,38		ЭМ=9,15	5889		5889			
<i>Ремонтные работы</i>													
565	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (434 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (233 руб.)	0,0645	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	1279	130	1146 182	3	15,72 13,86	1,01 0,9
566	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	7,095	55,26		55,26	МАТ=12,1476	4763			4763		
567	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1586 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (852 руб.)	0,1505	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	4613	471	4131 669	11	24,19 20,6	3,64 3,1
568	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	11,36	155,94		155,94	МАТ=5,417	9613			9613		
569	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	7,59	118,60		118,60	МАТ=7,5086	6759			6759		
570	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3 руб.)	0,0344	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	554		11 4	543	0,86	0,02
571	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0354	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-543			-543		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
572	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0344	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	682			682		
573	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (604 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (324 руб.)	0,043	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	12156	253	1452 181	10451	38,3 19,1	1,65 0,82
574	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; MAT=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,043	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	15599	7		15592	1,08	0,05
Итого по разделу 27 Участок у К34 (рядом со снегоотвалом)								86069					38,35 11,55
Раздел 28. Участок у К34 (рядом с ограждением территории)													
<i>Демонтажные работы</i>													
575	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (800 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (389 руб.)	0,35	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 MAT=6,0325	8756	451	1306 211	6999	9,71 2,8	3,4 0,98
576	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-65,1	17,82		17,82	MAT=6,0325	-6998			-6998		
577	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (5910 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3224 руб.)	0,15	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	9254	4849	4406 991		243,35 41,39	36,5 6,21
578	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1236 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (674 руб.)	0,375	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	3678	867	2711 354		18,37 4,65	6,89 1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
579	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	90,99	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2814		2814			
580	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	5,81	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2527		2527			
581	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	96,8	13,38	13,38		ЭМ=9,15	11851		11851			
<i>Ремонтные работы</i>													
582	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1008 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (541 руб.)	0,15	2281,99	2143,72	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	2975	302	2665	8	15,72	2,36
				126,07	177,53				423		13,88	2,08	
583	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	16,5	55,28		55,28	МАТ=12,1476	11076			11076		
584	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3161 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1698 руб.)	0,3	3551,63	3338,85	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	9195	938	8234	23	24,19	7,26
				195,7	278,72				1333		20,6	6,18	
585	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм, м3	28,35	155,94		155,94	МАТ=5,417	23948			23948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
585	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	9,45	118,60		118,60	МАТ=7,5086	8415			8415		
587	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (10 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5 руб.)	0,06	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	967		19 7	948	0,68	0,04
588	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0618	1 487,60		1 487,60	МАТ=10,3099	-948			-948		
589	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0618	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	1225			1225		
590	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1053 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (566 руб.)	0,075	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	21202	442	2532 315	18228	38,3 19,1	2,87 1,43
591	ФЕР27-06-021-09 толщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия {К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расч.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расч.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (17 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,075	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	27208	12		27196	1,08	0,08
Итого по разделу 28 Участок у К34 (рядом с ограждением территории)								161807					68,27
													21,46
Раздел 29. Участок между К14 и К321													
Демонтажные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
592	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (686 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (333 руб.)	0,3	4083,9 80,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	7505	387	1119 181	5999	9,71 2,6	2,91 0,84
593	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-55,8	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-5999			-5999		
594	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (4728 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2579 руб.)	0,12	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,5944	7403	3879	3524 793		243,35 41,39	29,2 4,97
595	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (988 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (539 руб.)	0,3	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	2862	694	2168 283		18,37 4,65	5,51 1,4
596	ФССЦлг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	72,76	3,28	3,28		ЭМ=9,43	2250		2250			
597	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,64	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2018		2018			
598	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	77,4	13,38	13,38		ЭМ=9,15	9476		9476			
<i>Ремонтные работы</i>													
599	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (835 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (449 руб.)	0,12	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,3446 ЗПМ=15,8768 МАТ=4,3237	2492	242	2242 358	8	15,72 14,81	1,89 1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	ФССЦ-407-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Глина; м3	12,5	87,80		87,80	MAT=7,8711	8708			8708		
601	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (605 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (325 руб.)	0,09	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 MAT=4,3237	1785	181	1599 254	5	15,72 13,88	1,41 1,25
602	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных: работ средний; м3	9,9	55,26		55,26	MAT=12,1476	6646			6646		
603	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (848 руб.)	0,15	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 MAT=4,3237	4597	469	4117 666	11	24,19 20,6	3,63 3,09
604	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	11,34	155,94		155,94	MAT=5,417	9579			9579		
605	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	7,56	118,60		118,60	MAT=7,5086	6732			6732		
606	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (7 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4 руб.)	0,048	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	773		15 5	758	0,66	0,03
607	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0494	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-758			-758		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0494	1 923,08		1 923,08	МАТ=10,3099	979			979		
609	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (842 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (452 руб.)	0,06	47988,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 МАТ=5,376	16961	353	2025 252	14583	38,3 19,1	2,3 1,15
610	ФЕР27-06-021-09 тоолщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8 руб.)	0,06	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 МАТ=5,383	21768	10		21756	1,08	0,06
Итого по разделу 29 Участок между К14 и К321								125049					53,95
Раздел 30. Участок между К13 и К14													
Демонтажные работы													
611	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в асфальтобетоне; 100 м НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (915 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,4	4083,9 60,69	688,69 37,8	3 314,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=5,4179 ЗПМ=15,9806 МАТ=6,0325	10006	516	1493 242	7997	9,71 2,8	3,88 1,12
612	ФССЦ-101-1701 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гермит (шнур диаметром 40 мм); кг	-74,4	17,82		17,82	МАТ=6,0325	-7998			-7998		
613	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (6934 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (3782 руб.)	0,175	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		ОЗП=15,9855 ЭМ=7,3663 ЗПМ=15,6944	10857	5689	5168 1163		243,35 41,39	42,83 7,28
614	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (1450 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (791 руб.)	0,44	596,33 144,57	451,76 59,01		ОЗП=16,0002 ЭМ=16,0005 ЗПМ=15,9813	4198	1018	3180 415		18,37 4,65	8,08 2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
615	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	106,69	3,28	3,28		ЭМ=9,43	3300		3300			
616	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	6,81	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2962		2962			
617	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	113,5	13,38	13,38		ЭМ=9,15	13896		13896			
<i>Ремонтные работы</i>													
618	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1183 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (636 руб.)	0,176	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,20	ОЗП=15,9881 ЭМ=8,2868 ЗПМ=15,8854 МАТ=4,3237	3491	355	3127 496	9	15,72 13,68	2,77 2,44
619	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	19,36	55,26		55,26	МАТ=12,1476	12996			12996		
620	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (3709 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1992 руб.)	0,352	3551,63 195,7	3338,86 278,72	17,08	ОЗП=15,9836 ЭМ=8,2208 ЗПМ=15,9396 МАТ=4,3237	10789	1101	9682 1564	26	24,19 20,6	8,51 7,25
621	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм; м3	33,26	155,94		155,94	МАТ=5,417	28096			28096		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
622	ФССЦ-408-0011 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм; м3	11,09	118,60		118,60	MAT=7,5086	9876			9876		
623	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (11 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6 руб.)	0,0704	1 571,33	39,1 7,15	1 532,23	ЭМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 MAT=10,3099	1134		22 8	1112	0,66	0,05
624	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ; т	-0,0725	1 487,60		1 487,60	MAT=10,3099	-1112			-1112		
625	ФССЦ-101-4959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1; т	0,0725	1 923,08		1 923,08	MAT=10,3099	1437			1437		
626	ФЕР27-06-020-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более; 1000 м2 покрытия НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (1237 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (664 руб.)	0,088	47968,53 368,45	2391,95 262,82	45 208,13	ОЗП=15,9883 ЭМ=14,1129 ЗПМ=15,9785 MAT=5,376	24876	518	2971 370	21387	38,3 19,1	3,37 1,68
627	ФЕР27-06-021-09 тоолщиной 10 см Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09; 1000 м2 покрытия (К-(10-4)/0,5 ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; MAT=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) НР 121%=142%*0.85 от ФОТ; (21 руб.) СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11 руб.)	0,088	67371,72 10,44		67 361,28	ОЗП=15,908 MAT=5,383	31924	15		31909	1,08	0,10
Итого по разделу 30 Участок между К13 и К14								189738					79,97
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								7199567	504033	2089974	4605560		3775,79
										183881		942,09	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7444508	579637	2259311	4605560		4342,17
										211463		1083,42	
Накладные расходы								782973					
Сметная прибыль								423526					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по смете:													
	Полы							870733					135
													38,93
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							1260316					2344,4
													441,66
	Погрузо-разгрузочные работы							278236					
	Перевозка грузов автотранспортом							684825					
	Автомобильные дороги							4678060					774,09
													592,84
	Конструкции из кирпича и блоков							442911					18,57
	Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							29104					114,74
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							28533					35,67
													3,97
	Земляные работы, выполняемые ручным способом							58982					241,02
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							210291					385
													3,58
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)							106130					283,59
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							4886					10,09
													2,44
	Итого							8651007					4342,17
													1083,42
	В том числе:												
	Материалы							4605560					
	Машины и механизмы							2259311					
	ФОТ							791100					
	Накладные расходы							782973					
	Сметная прибыль							423526					
	НДС 18%							1557181,26					
	ВСЕГО по смете							10208188,26					4342,17
													1083,42

Составил:

 /С.Э.Постникова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]