

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ПЭО

Суров

/И.Поползухина Н.В.

_____ г. 2016 г.

АО НПО НИИП-НЭМК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальный смета)

на _____ Ремонт 12-ти колодцев холодного водоснабжения и хоз-фекальной канализации по ул. Планетная, 32;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание 11/06 от 20.06.2016, Служебная записка 86/108 от 20.06.2016

Сметная стоимость 394 496,42 руб.
Средства на оплату труда 95 438,00 руб.
Сметная трудоемкость 703,26 чел. час

Составлен в ценах _____

N п/п	Шифр и номер позиции нодратива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Колодцы хоз-фекальной канализации К67, К72, К73, К75, К113 (5шт)													
Демонтируемые работы													
1	ФЕРр66-36-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см волеуег колодцев с применением дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC", 1 м2 разобранной поверхности	11,25	24,8	23,87	0,93	0,81	2430	168	2262	146	0,13	1,46
		НР 88%= $104\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (318 руб.) ОП 48%= $60\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (173 руб.)											
2	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков, 1 люк	5	17,86	17,86	17,86		1429	1429			2,27	11,35
		НР 63%= $74\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1035 руб.) СП 40%= $50\% \cdot 0,8$ от ФОТ; (657 руб.)											
3	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия, 100 шт. сборных конструкций (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,05	4087,14	2579,22	1517,91	243,11	2157	1213	844	189	163,392	8,17
		НР 111%= $130\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1739 руб.) СП 58%= $85\% \cdot 0,85 \cdot 0,8$ от ФОТ; (935 руб.)											
		ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139											
		ОЗП=16,0645 ЗМ=8,4227 ЗПМ=15,9753											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ремонтные работы													
4	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 3: 100 м3 НР 68%= $80\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (1391 руб.) СП 31%= $45\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (634 руб.)	0,05	1934,4 1934,4			ОЗП=15,9871	1546	1546			248,00	12,40
5	ФЕР83-16-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами: 1 м3 кладки НР 73%= $86\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (9713 руб.) СП 59%= $70\% \cdot 0,8$ от ФОТ: (7451 руб.)	2,5	1149,58 283,83	29,59 5,81	836,16	ОЗП=15,9874 ЗМ=7,6096 ЗПМ=15,5576 МАТ=4,7543	21846	11344	583 228	9939	35,39 0,43	88,48 1,08
6	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтово-глинистого происхождения, за 1 раз внутренних стен: 100 м2 покрытия НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (273 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (114 руб.)	0,23	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15,1111 МАТ=11,1111	235	232	3		6,55 0,01	1,51
7	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетонотакт», КНАУФ, кг	3	15,09		15,09	МАТ=2,5102	114			114		
8	ФЕР86-7-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодез и камер: 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%= $108\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (6203 руб.) СП 54%= $68\% \cdot 0,8$ от ФОТ: (3641 руб.)	0,23	2698,44 1594,6		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	7093	5863		1230	180,00	41,40
9	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция бокован обмазанная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону: 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%= $122\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (621 руб.) СП 54%= $80\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (322 руб.)	0,14	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЗМ=5,8139 МАТ=14,6285	2353	451	62	1840	21,20	2,97
10	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных): 100 шт. сборных конструкций НР 111%= $130\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (2605 руб.) СП 58%= $85\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (1361 руб.)	0,05	13521,34 1897,39	3224,03 303,89	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	5516	1517	1180 237	2819	204,24 22,51	10,21 1,13
11	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка: 1 шт. НР 111%= $130\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (1329 руб.) СП 61%= $89\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (730 руб.)	5	587,47 11,32	6,10	570,05	ОЗП=15,9923 ЗМ=11,2491 МАТ=7,7501	23337	905	343	22088	1,31	6,55
12	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Люки чулочные, тяжелые, шт.	-5	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-22077			-22077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	ФС СЦ-101-2836 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Люки чугунные, тяжелые, шт.	1	569,52		569,52	МАТ=7,7528	4415			4415			
14	ФС СЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Люки чугунные, тяжелые ранее демонтированные, шт.	4				МАТ=7,7528							
15	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям, группа грунтов: 2: 100 м3 грунта НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (367 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (167 руб.)	0,035	729		729	ОЗП=15,9846	408	408			97,20	3,40	
16	ФС СЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Песок природный для строительных; работ средний, м3	3,5	55,26		55,26	МАТ=12,1476	2349			2349			
17	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (83 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (35 руб.)	0,035	387,18	280,3	30,58	ОЗП=15,9849 ЗМ=6,6016 ЗПМ=15,5709	126	60	65	17	12,53	0,44	
18	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (1295 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (629 руб.)	1,5	278,5	50,01	5,53	ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,766	2993	792	510	129	1691	3,73	5,6
19	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Резина вяжущих материалов: 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ; (1 руб.) СП 65%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1 руб.)	0,009	1,571,33	39,1	7,15	ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	145		3	1	142	0,66	0,07
20	ФЕР11-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытия асфальтобетонных: вокруг люков; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (594 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (289 руб.)	0,1125	2168,57	18,92	238	ОЗП=15,9876 ЗМ=7,927 МАТ=8,3239	2235	428	17	1790	26,24	2,95	
Итого по разделу 1 Колонды хоз-фекальной канализации К67, К72, К73, К75, К113 (5шт)				109971									234,37	

Раздел 2. Колонды хоз-фекальной канализации у забора за корпусом №34. (2 шт)

Деконтажные работы

6,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФЕР866-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков, 1 люк НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (415 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (263 руб.)	2	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	572	572			2,27	4,54
22	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия, 100 шт. сборных конструкции (МДС86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (717 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (375 руб.)	0,02	4097,14 1517,91	2379,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	863	486	377 76		163,392 18,008	3,27 0,36
Ремонтные работы													
23	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (557 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (254 руб.)	0,02	1934,4 1934,4			ОЗП=15,9871	619	619			248,00	4,96
24	ФЕР53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами, 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (3886 руб.) СП 96%=70%*0,8 от ФОТ; (2981 руб.)	1	1149,58 283,83	29,59 5,81		ОЗП=15,9874 ЗМ=7,6096 ЗПМ=15,6576 МАТ=4,7543	8738	4538	225 90		35,39 0,43	35,39 0,43
25	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз внутренних стен, 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (109 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48 руб.)	0,092	84,37 63,01	1,18 0,14		ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	94	93	1		6,56 0,01	0,60
26	ФЭСЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	1,2	15,09			МАТ=2,5102	45				45	
27	ФЕР866-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки потолка и камер, 100 м2 штукатуренной поверхности НР 92%=108%*0,85 от ФОТ; (2481 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1456 руб.)	0,092	2688,44 1594,8			ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	2837	2345			180,00	16,56
28	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковой облицовочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (249 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (129 руб.)	0,056	1176,02 201,61	75,93		ОЗП=15,9896 ЗМ=5,8139 МАТ=14,6286	941	181	25		21,20	1,19
29	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных), 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (1043 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (545 руб.)	0,02	13521,34 1897,39	3224,03 303,89		ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	2206	607	472 95		204,24 22,51	4,08 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФЕР23-04-01-1-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного. 1 шт. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (531 руб.) СП 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (292 руб.)	2	587,47 11,32	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЗМ=11,2491 МАТ=7,7501	9335	362	137	8836	1,31	2,62
31	ФССП-101-2536 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные, тяжелые, шт.	-2	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-8831			-8831		
32	ФССП-101-2536 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные, тяжелые ранее демонтированные, шт.	2				МАТ=7,7528						
33	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Защелка ручную траншей, лапх котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (109 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (50 руб.)	0,0105	729 729			ОЗП=15,9946	122	122			97,20	1,02
34	ФССП-408-0122 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных; работ средний, м3	1,05	55,26		55,26	МАТ=12,1476	705			705		
35	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (25 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11 руб.)	0,0105	387,18 106,88	289,3 30,58		ОЗП=15,9849 ЗМ=6,6016 ЗПМ=15,5709	37	18	19		12,53 3,04	0,13 0,03
36	ФЕР1-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев, цементных, 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (907 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (441 руб.)	1,05	278,5 39,05	50,01 5,53	195,44	ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=6,796	2095	555	357	1183	3,73 0,55	3,92 0,58
37	ФЕР1-01-015-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (550 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (267 руб.)	0,07	2573,26 321,01	208,81 31,44	2 043,44	ОЗП=15,9964 ЗМ=7,6313 ЗПМ=15,5629 МАТ=4,8886	1170	359	112	698	40,43 2,84	2,83 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР11-01-015-02	Устройство покрытия на каждые 5 мй изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия мм	0,07	4969,16	88,76	4 748,10	ОЗП=15,9936 ЭМ=9,6356 ЗПМ=15,5408 МАТ=4,891	1834	148	60	1626	16,66	1,17
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	(К=(100-30)/5 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к раск; ЗПМ=14; МАТ=14 к раск.; ТЗ=14; ТЗМ=14))		132,3	35,98					39	2,66		0,19
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (265 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (129 руб.)											98,5
Итого по разделу 2 Коподцы хоз-фекальной канализации у забора за корпусом №34. (2 шт)													
45251													
2,98													

Раздел 3. Колодец хоз-фекальной канализации у забора К №10 в газоне у проходной по ул.

Демонтажные работы

39	ФЕР86-8-1	Демонтаж чугунных люков 1 люк	1	17,86			ОЗП=16,0044	286	286			2,27	2,27
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 53%=74%*0,85 от ФОТ; (207 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (132 руб.)		17,86									
40	ФЕР07-02-003-08	Демонтаж плит покрытия: 100 шт. сборных конструкци	0,01	4097,14	2579,22		ОЗП=15,9881 ЭМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	431	243	188		163,392	1,63
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	(МДС86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		1517,91	243,11					38		18,008	0,18
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 117%=130%*0,85 от ФОТ; (359 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (187 руб.)											

Ремонтные работы

41	ФЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 грунта	0,01	1934,4			ОЗП=15,9871	309	309			248,00	2,48
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 69%=80%*0,85 от ФОТ; (277 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (126 руб.)		1934,4									
42	ФЕР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами: 1 м3 кладки	0,2	1149,58	29,59	836,16	ОЗП=15,9874 ЭМ=7,6096 ЗПМ=15,5576 МАТ=4,7543	1748	908	45	795	35,39	7,08
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (777 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (596 руб.)		283,83	5,81					18		0,43	0,09
43	ФЕР15-04-006-03	1 покрытие поверхности грунтово-песочного проникновения; за 1 раз внутренних стен; 100 м2 покрытия	0,0192	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,9898 ЗПМ=15 МАТ=1,1111	20	19		1	6,55	0,13
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр	НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (22 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9 руб.)		63,01	0,14							0,01	
44	ФССП-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	0,2	15,09		15,09	МАТ=2,5102	8				8	
	Приказ Министра Рф от 30.01.14 №31/пр												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	ФЕРР66-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодца и камер: 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0,85 от ФОТ; (2265 руб.) СП 54%=88%*0,8 от ФОТ; (1329 руб.)	0,084	2688,44 1594,8		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	2591	2141			180,00	15,12
46	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция блокады обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (54 руб.) СП 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,012	1176,02 201,81		898,48	ОЗП=15,9896 ЗМ=5,8139 МАТ=14,6285	202	39	5	158	21,20	0,26
47	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ; (271 руб.)	0,01	13521,34 1897,39	3224,03 303,88	8 399,82	ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236	47	204,24 22,51	2,04 0,23
48	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (265 руб.) СП 81%=89%*0,85*0,8 от ФОТ; (148 руб.)	1	587,47 11,32	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЗМ=11,2491 МАТ=7,7501	4667	181	69	4417	1,31	1,31
49	ФС0Ц-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные; тяжелые; шт.	-1	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-4415			-4415		
50	ФС0Ц-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные; тяжелые ранее демонтированные; шт.	1				МАТ=7,7528						
51	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтами группов. 2; 100 м3 грунта НР 88%=80%*0,85 от ФОТ; (31 руб.) СП 31%=45%*0,85*0,8 от ФОТ; (14 руб.)	0,003	729 729			ОЗП=15,9846	35	35			97,20	0,29
52	ФС0Ц-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных; работ средний; м3	0,3	55,26		55,26	МАТ=12,1476	201			201		
53	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунтами группов. 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (6 руб.) СП 34%=50%*0,85*0,8 от ФОТ; (3 руб.)	0,003	387,18 106,88	280,3 30,58		ОЗП=15,9849 ЗМ=6,6016 ЗПМ=15,5709	11	5	6	1	12,53 3,04	0,04 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных: 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (606 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (294 руб.)	0,7	278,5	50,01	195,44	ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,766	1397	370	238	789	3,73	2,61
55	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм: 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (237 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (115 руб.)	0,03	2373,26	205,81	2 043,44	ОЗП=15,9864 ЗМ=7,5313 ЗПМ=15,5629 МАТ=4,8886	502	154	48	300	40,43	1,21
56	ФЕР11-01-015-02 До толщины 100 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия. Добавить или исключить к расценке 11-01-015-01. 100 м2 покрытия R=(100-30)/5 ПЗ=14. ОЗП=14. ЗМ=14 к раск.: ЗПМ=14. МАТ=14 к раск.: ТЗ=14. ТЗМ=14)) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (112 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (55 руб.)	0,03	4969,16	88,76	4 748,10	ОЗП=15,9936 ЗМ=9,6356 ЗПМ=15,5408 МАТ=4,891	786	63	26	697	16,66	0,5
Итого по разделу 3 Колодец хоз-фекальной канализации у забора К №10 в газоне у проходной по ул.								20246					44,4
Раздел 4. Колодец холодного водоснабжения ВК26 за корпусом №9 (1 шт)													
Демонтажные работы													
57	ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков: 1 люк НР 63%=74%*0,85 от ФОТ: (207 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ: (132 руб.)	1	17,86	17,86		ОЗП=15,0044	286	286			2,27	2,27
58	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия: 100 шт. сборных конструкций (МДС6 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ: (359 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (187 руб.)	0,01	4097,14	2579,22		ОЗП=15,9681 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	431	243	188		183,392	1,63
Ремонтные работы													
59	ФЕР01-02-037-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3. 100 м3 грунта НР 68%=90%*0,85 от ФОТ: (2225 руб.) СП 31%=46%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1014 руб.)	0,08	1934,4			ОЗП=15,9671	2474	2474			248,00	19,84
60	ФЕР53-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами: 1 м3 кладки НР 73%=86%*0,85 от ФОТ: (6217 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ: (4789 руб.)	1,6	1149,58	29,58	838,16	ОЗП=15,9674 ЗМ=7,6096 ЗПМ=15,5576 МАТ=4,7543	13981	7260	360	6361	35,39	56,62
				283,93	5,81					145		0,43	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР16-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой гребенкой прокинования; за 1 раз внутренних стен, 100 м2 покрытия НР 89% \pm 105%*0,85 от ФОТ; (213 руб.) СП 37% \pm 65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (88 руб.)	0,18	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,111	184	181	2	1	6,55	1,18
62	ФСЦЛ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Грунтовка «Бетоконтракт», КНАУФ, кг	2,3	15,09		15,09	МАТ=2,5102	87	87		87		
63	ФЕР86-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Ремонт штукатурки колодез и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92% \pm 108%*0,85 от ФОТ; (4858 руб.) СП 54% \pm 68%*0,8 от ФОТ; (2850 руб.)	0,18	2638,44 1594,8		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	551	459		962	180,00	32,40
64	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 мажикремной поверхности НР 104% \pm 122%*0,85 от ФОТ; (443 руб.) СП 54% \pm 80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (230 руб.)	0,1	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЗМ=5,8139 МАТ=14,6285	1681	322	44	1315	21,20	2,12
65	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж плит покрытия (далее демонтированных); 100 шт. сборных конструкций НР 111% \pm 130%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 58% \pm 85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (271 руб.)	0,01	13521,34 1897,39	3224,03 303,89	6 389,92	ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	1103	303	236	564	204,24 22,51	2,04 0,23
66	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка лека; 1 шт. НР 111% \pm 130%*0,85 от ФОТ; (265 руб.) СП 61% \pm 89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (146 руб.)	1	587,47 11,32	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЗМ=11,2491 МАТ=7,7501	4667	181	69	4417	1,31	1,31
67	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов; 2; 100 м3 грунта НР 68% \pm 80%*0,85 от ФОТ; (755 руб.) СП 31% \pm 45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (344 руб.)	0,072	729 729		ОЗП=15,9946	840	840			840	97,20	7,00
68	ФСЦЛ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Горюк природный для строительных; работ средний; м3	7,2	55,26		55,26	МАТ=12,1476	4833			4833		
69	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов; 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81% \pm 95%*0,85 от ФОТ; (171 руб.) СП 34% \pm 50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (72 руб.)	0,072	387,18 106,88	280,3 30,58		ОЗП=15,9849 ЗМ=6,5016 ЗПМ=15,5709	256	123	133		12,53 3,04	0,9 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м ³ подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (691 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (338 руб.)	0,9	278,5 33,05	50,01 5,53	195,44	ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,786	1596	423	272 69	901	3,73 0,55	2,98 0,44
71	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм; 100 м ² покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (315 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (153 руб.)	0,04	2573,26 321,01	208,81 31,44	2 043,44	ОЗП=15,9864 ЗМ=7,5913 ЗПМ=15,5629 МАТ=4,8986	669	205	64 20	400	40,43 2,84	1,62 0,11
72	ФЕР11-01-015-02 до толщины 100 мм Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м ² покрытия И=(100-30)/5 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЗМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14) НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (152 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	0,04	4989,16 132,3	88,76 35,98	4 748,10	ОЗП=15,9936 ЗМ=9,6356 ЗПМ=15,5408 МАТ=4,891	1048	85	34 22	929	16,66 2,66	0,67 0,11
Итого по разделу 4 Колледж холодного водоснабжения ВКЗе за корпусом №9 (1 шт)								71708					159,33 2,6
Раздел 5. Колледж холодного водоснабжения ВК9 и рядом (2шт)													
Демонтажные работы													
73	ФЕР66-36-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодца с применением дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 36 DC"; 1 м ² разобранной поверхности НР 88%=104%*0,85 от ФОТ; (846 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (461 руб.)	30	24,8 0,93	23,87 0,81		ОЗП=16,0645 ЗМ=8,4227 ЗПМ=15,9753	6480	448	6032 388		0,13 0,06	3,9 1,8
74	ФЕР66-8-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (415 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (263 руб.)	2	17,86 17,86			ОЗП=16,0044	572	572			2,27	4,54
75	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС 86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (717 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (375 руб.)	0,02	4097,14 1517,91	2579,22 243,11		ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139	863	486	377 76		163,392 18,008	3,27 0,36
Ремонтные работы													
76	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м ³ подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (6476 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3146 руб.)	7,5	278,5 33,05	50,01 5,53	195,44	ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,786	14965	3862	2581 646	8452	3,73 0,55	27,98 4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФЕР07-02-003-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (ранее демонтированных); шт. сборных конструкций	100	0,02	13521,34	3224,03	8399,92	ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171	2206	607	472	204,24	4,08
		НР 111%=130%*(0,85 от ФОТ; (1043 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (545 руб.)		1897,39	303,89		ЗПМ=15,5701 МАТ=6,7139		95			22,51	0,45
78	ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка ранее демонтированного; 1 шт.	2	567,47	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЗМ=11,2491 МАТ=7,7501	9335	362	137	8836	1,31	2,62
		НР 111%=130%*(0,85 от ФОТ; (531 руб.) СП 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (292 руб.)		11,32									
79	ФСЦ-101-2536 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные; тяжелые; шт.	-2	569,52		569,52	МАТ=7,7528	-8831			-8831		
80	ФСЦ-101-2536 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Люки чугунные; тяжелые ранее демонтированные; шт.	2				МАТ=7,7528						
81	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Резина вержушцих материалов; 1 т	0,024	1571,33	39,1	1592,23	ЗМ=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	387		8	379		0,02
		НР 121%=142%*(0,85 от ФОТ; (6 руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3 руб.)		7,15						3		0,66	
82	ФЕР1-01-019-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия асфальтобетонных; вокруг люков; 100 м2 покрытия	0,3	2169,57	18,92	1911,85	ОЗП=15,9876 ЗМ=7,927 МАТ=8,3239	5960	1142	45	4773	26,24	7,87
		НР 105%=123%*(0,85 от ФОТ; (1588 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (770 руб.)		298									
Итого по разделу 5 Колледжи холодного водоснабжения ВК9 и рядом (2шт)				53969									69,73
Раздел 6. Колледж холодного водоснабжения ВК11 (1 шт)													9,08
Демонтижные работы													
83	ФЕР86-36-2 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DС"; 1 м2 разобранной поверхности	2,25	24,8	23,87		ОЗП=16,0645 ЗМ=8,4227 ЗПМ=15,9753	486	34	452	29	0,13	0,29
		НР 88%=104%*(0,85 от ФОТ; (63 руб.) СП 48%=60%*(0,8 от ФОТ; (35 руб.)		0,93	0,87							0,06	0,14
84	ФЕР86-8-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж чугунных люков; 1 люк	1	17,86			ОЗП=16,0044	286	286			2,27	2,27
		НР 63%=74%*(0,85 от ФОТ; (207 руб.) СП 40%=50%*(0,8 от ФОТ; (132 руб.)		17,86									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85	ФЕР01-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж плит покрытия; 100 шт. сборных конструкций (МДС86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗМ=0,8)	0,01	4097,14	2579,22		ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5704 МАТ=6,7139	431	243	188	38	163,392	1,63	
Ремонтные работы														
86	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Работа грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3; 100 м3 грунта	0,016	1934,4	1934,4		ОЗП=15,9871	484	464			248,00	3,72	
87	ФЕР83-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами; 1 м3 кладки НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (418 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (190 руб.)	0,5	1149,58	29,59	836,16	ОЗП=15,9874 ЗМ=7,6096 ЗПМ=15,5576 МАТ=4,7543	4369	2269	113	45	1987	35,39	17,7
88	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой плуфокло проинфиовеник: за 1 раз внутренних стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (64 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23 руб.)	0,046	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=14,1111	47	46	1			6,55	0,30
89	ФССЛ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ, кг	0,6	15,09		15,09	МАТ=2,5102	23				23		
90	ФЕР86-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки колодцев и камер; 100 м2 оштукатуренной поверхности НР 92%=108%*0,85 от ФОТ; (1241 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (728 руб.)	0,046	2688,44		1 093,64	ОЗП=15,9853 МАТ=4,8895	1419	1173			180,00	8,28	
91	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обсаочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутловой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (125 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (65 руб.)	0,028	1176,02	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЗМ=5,8139 МАТ=14,6285	471	90	12		21,20	0,59	
92	ФЕР01-02-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж плит покрытия (далее демонтируемых); 100 шт. сборных конструкций НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (519 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (271 руб.)	0,01	13521,34	3224,03	8 399,92	ОЗП=15,9881 ЗМ=7,3171 ЗПМ=15,5704 МАТ=6,7139	1103	303	236	47	204,24	2,04	
				1897,39	303,89							22,51	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	ФЕР23-04-01-01 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка люка, 1 шт. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (266 руб.) СП 61%=89%*(0,85*0,8) от ФОТ; (146 руб.)	1	587,47	6,10	570,05	ОЗП=15,9823 ЗМ=11,2491 МАТ=7,7501	4667	181	69	4417	1,31	1,31
94	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншеи, лакокотлованов и ям, группа грунтов: 2; 100 м3 грунта НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (86 руб.) СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ; (39 руб.)	0,00825	729			ОЗП=15,9946	96	96			97,20	0,80
95	ФСЦ.408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний; м3	0,825	55,26		МАТ=12,1476	534				534		
96	ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2; 100 м3 уплотненного грунта НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (19 руб.) СП 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8 руб.)	0,00625	387,18	280,3	ОЗП=15,9849 ЗМ=6,6016 МАТ=15,5709	29	14	15	4		12,53	0,1
97	ФЕР1-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев щебеночных; 1 м3 подстиленою слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (586 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (284 руб.)	0,675	278,5	50,01	ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 МАТ=15,5786	1347	357	230	58	760	3,73	2,52
98	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов; 1 т НР 121%=142%*0,85 от ФОТ руб.) СП 65%=95%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0018	1 571,33	39,1	ОЗП=8,0437 ЗПМ=15,9748 МАТ=10,3099	29					0,66	
99	ФЕР1-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия асфальтобетонных; вокруг люков; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (58 руб.)	0,0225	2168,57	18,92	ОЗП=15,9876 ЗМ=7,927 МАТ=8,3239	447	86	3		368	26,24	0,59
Итого по разделу 6 Колодец холодного водоснабжения ВК11 (1 шт)							27413						50,55

Раздел 7. Общие работы

100	ФЕРР66-10-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка камер, от мусора ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем; 1 м3 ила, грязи НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1770 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1124 руб.)	3	53,59	2,66		ОЗП=15,9893 ЗМ=4,6503	2480	2443	37		6,58	19,74
Итого по разделу 7 Общие работы:							5746						22,70
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							182285		75596	20979		85710	564,86
										3374			17,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
								203349	91031	26608	85710		679,53
	Накладные расходы							81984		4407			23,73
	Сметная прибыль							48986					
	Итого по смете:							12704					6,3
	Благоустройство (ремонтно-строительные)												3,01
	Наружные инженерные сети, разборка, очистка (ремонтно-строительные)							13756					54,03
	Бетонные и железобетонные оборные конструкции в промышленном строительстве							37666					54,92
	Земляные работы, выполняемые ручным способом												6,39
	Стены (ремонтно-строительные)							18194					73,95
	Отделочные работы							94648					236,06
	Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные)							1998					2,89
	Конструкции из кирпича и блоков							48959					4,92
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							8324					130,82
	Площ							22273					9,42
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом							74151					20,79
	Автомобильные дороги							1069					85,99
	Итого							577					10,91
	В том числе:							334319					2,13
	Материалы												0,05
	Машины и механизмы							85710					679,53
	ФОТ							26608					23,73
	Накладные расходы							95438					
	Сметная прибыль							51984					
	НДС 18%							48986					
	ВСЕГО по смете							60177,42					679,53
								394496,42					23,73

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



/С.Э.Постникова/

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

//