



И.Голопузина Н.В.
201__ г.

АО НПО НИИИП-НЭИК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на _____ Замена окон в спальном корпусе на БО Красный Яр;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 95/108, Дефектная ведомость 14/06

Сметная стоимость 1 084 061,28 руб.
Средства на оплату труда 83 739,00 руб.
Сметная трудоемкость 576,99 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экол. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экол. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРр5б-2-2 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных: 100 м2 оконных переплетов	1,224	398,87 369,8	29,07 12,56		О3П=15,9876 ЭМ=10,8544 ЗПМ=15,2993	7623	7237	386 235		46,11 0,93	56,44 1,14
2	ФЕРр5б-1-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,18	1208,52 1051,72	156,8 24,04		О3П=15,9768 ЭМ=7,2103 ЗПМ=15,2932	3228	3025	203 66		128,73 2,15	23,17 0,39
3	ФЕРр5б-3-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных: 100 м2	0,18	2283,64 2116,61	147,03 15,89		О3П=15,9908 ЭМ=6,6192 ЗПМ=15,2938	6288	6093	175 44		275,6 1,58	49,61 0,28
4	ФЕРр5б-9-1 Приказ Минстроа РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах: 100 коробок	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94		О3П=15,9874 ЭМ=6,6191 ЗПМ=15,2886	254	230	24 6		179,3 3,97	1,79 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м2 Дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (68 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (49 руб.)	0,021	288,06 288,06			ОЗП=15,9863	97	97			36,28	0,76
6	ФССЦлпр01-01- 01-041 И1-лр. Минрегион от 05.05.12 №189	Поручочные работы при автомобильных перевозках: Мусорра строительная с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,55	42,98 42,98			ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	3719	3719				
7	ФССЦлпр03-21- 01-015 лр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	8,55	13,38 13,38			ЗМ=9,15	1047	1047				
Итого по разделу 1 Демонтаж													
Раздел 2. Общестроительные работы													
8	ФЕР10-01-034- 08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления: 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (15916 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7804 руб.)	0,7326	218773,47 1303,66	413,79 8,91	217 056,02	ОЗП=15,9873 ЗМ=10,0099 ЗПМ=15,3052 МАТ=1,3674	235741	15269	3034	217438	149,16	109,27
9	ФССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2	-73,26	2 085,07		2 085,07	МАТ=1,2841	-198149			-198149		
10	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с поворотно-откидной створкой с 2-х камерным стеклопакетом с использованием энергоберегающего стекла с мягким покрытием (с монокристаллической сеткой) 2200х1850 с учетом доставки: шт	18	17 563,56		17 563,56		316144			316144		
11	ФЕР10-01-034- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухой с площадью проема до 2 м2: 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1266 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (604 руб.)	0,0504	168403,62 1492,36	427,09 23,76	166 484,17	ОЗП=15,9873 ЗМ=10,304 ЗПМ=15,3051 МАТ=0,8793	8802	1202	222	7378	170,75	8,61
12	ФССЦ-203-0938 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	-5,04	1 555,55		1 555,55	МАТ=0,7089	-5558			-5558		
Итого по разделу 2													
1,85													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Цена поставщика	Блок оконный, пластиковый, глухой с сэндвич-панелью 300x1850 с учетом доставки, шт	9	3 144,07		3 144,07		28297			28297		
14	ФЕР10-01-047-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: Балконных в каменных стенах: 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (12058 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5761 руб.)	0,3744	187781,57	492,82	185 365,60	ОЗП=15,9874 ЭМ=9,6197 ЗПМ=15,3052 МАТ=3,172	233426	11511	1775	220140	220,04	82,38
15	ФССЛ-203-8078 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки Балконные Дверные однополые с листовым стеклом и стеклопакетом БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	-37,44	1 714,48		1 714,48	МАТ=3,1563	-202603			-202603		
16	Цена поставщика	Блок Балконный пластиковый, поворотный-откидной с 2-х камерными стеклопакетом с использованием энергосберегающего стекла с мягким покрытием 800x2600 с учетом доставки, шт	18	11 669,49		11 669,49		210051			210051		
17	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 8 м2, 100 м2 проемов НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (625 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (298 руб.)	0,021	169087,21	473,75	166 892,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,57 ЗПМ=15,2997 МАТ=3,4598	12814	598	95	12121	201	4,22
18	ФССЛ-203-8084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки Дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетом (ГОСТ 30970-2002), м2	-2,1	1 529,15		1 529,15	МАТ=3,4684	-11138			-11138		
19	Цена поставщика	Входная группа из профилей ПВХ со стеклопакетом с нажимным гарнитуром и замком 1000x2100, шт	1	21 440,68		21 440,68		21441			21441		
20	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1350 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (645 руб.)	0,45	4187,28	14,33	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1297 ЗПМ=15,2962 МАТ=3,5188	7693	1300	72	6321	21,19	9,54
21	ФССЛ-101-2911 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м	45	314,01		314,01	МАТ=0,9353	13216			13216		
22	ФССЛ-101-4850 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заглушка торцевая подоконника, 100 шт.	0,36	63,00		63,00	МАТ=8,975	204			204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕР1-5-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею, 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (18220 руб.) СП1 37%=69%*(0,85*0,8) от ФОТ; (8427 руб.)	0,61	11481,71	46,33	9 907,19	ОЗП=16,988 ЗМ=11,1128 ЗПМ=16,3055 МАТ=2,0218	38432	18790	417	16225	166,47	134,84
24	ФССП-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0891	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,9235	-14618			-14618		
25	ФССП-101-2434 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей ПВА, кг	-24,3	16,90		16,90	МАТ=3,3295	-1286			-1286		
26	ФССП-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные стои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм, м2	85,1	363,94		363,94	МАТ=1,1288	34931			34961		
27	Приказ	Герметик Космофен туба 300 г, шт	47	161,02		161,02		7568			7568		
28	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брендмаурч, паралель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2025 руб.) СП1 44%=69%*(0,85*0,8) от ФОТ; (968 руб.)	0,1242	9876,72	26,38	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=23,0919 ЗПМ=15,3037 МАТ=3,4213	5754	1909	67	7666	112,75	14
29	ФССП-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0971	11 200,00		11 200,00	МАТ=3,3949	-3892			-3892		
30	ФССП-101-2411 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водостопте оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием; л.м	41,4	26,41		26,41	МАТ=4,6202	5052			5052		
31	ФЕР1-0-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголка ПВХ на клею; 100 п. м НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2997 руб.) СП1 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1432 руб.)	3,17	392,15		336,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3893	9681	2896		6785	6,70	21,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФССД-107-5656 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размер: 25x25 мм, 10 м	-31,7	29,90		29,90	МАТ=4,528	-4292			-4292		
33	Правк	Уголок 18*50*2 - 105 градусов, м	153	33,90		33,90		5187			5187		
34	Цена поставщика	Уголок 30*45 - 90 градусов, м	11	55,08		55,08		606			606		
35	ФССД-101-3012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ 95x25 - 90 градусов, м	153	42,44		42,44	МАТ=4,528	29402			29402		
36	ФССД-101-6879 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	F-образный профиль соединительный для отделки откосов с наружной стороны, длина 3,0 м, шт.	53	3,26		3,26	МАТ=8,5306	1474			1474		
37	ФССД-101-6884 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	C-стартовый профиль для отделки откосов снаружи, длина 3,0 м, шт.	53	3,59		3,59	МАТ=8,5306	1623			1623		
Итого по разделу 2 Общестроительные работы													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Полураз-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом													
Деревянные конструкции													
Строительные металлические конструкции													
Отделочные работы													
Кровли													
								10410					0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы								5187					573,49
Итого								919896					3,5
В том числе:													
Материалы								726076					
Машины и механизмы								8938					
ФОТ								83739					
Накладные расходы								66378					
Сметная прибыль								34257					
НДС 18%								165365,28					
ВСЕГО по смете								1084061,28					573,49
													3,5

Составил:

 /С.В. Постникова/
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____/ /
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]