

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЗО

 / Пополузина Н.В.
 "___" _____ 201__ г.

Успенка НСО, Мошковский район, с/с Дубровинский

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

Ремонт кровли и фасада Дома психика (инв. №25317) по адресу: Успенка НСО, Мошковский район, с/с Дубровинский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 198 767,46 руб.
 Средства на оплату труда 28 882,00 руб.
 Сметная трудоемкость 199,02 чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ФЕР10-01-008-01	Демонтаж Деревянного цоколя из Досок, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,030705	324,87	51,91		7	152	134	18		32,00	0,98
	Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных Деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (139 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (66 руб.)											
2	ФЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством); металло сайдингом с парозащитным слоем; 100 м2 поверхности облицовки	0,4374	15158,45	193,29	13 651,74	1	34278	9185	612	24481	141,38	61,84
	Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8477 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3921 руб.)		1313,42	3,92		7			26		0,29	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сайдинг из оцинкованной стали, (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм, М2	45,9	60,56	967,78	7 088,31	ОСП=15,988 ММТ=5,4336	15104	15104	15104	15104	15104	15104
4	ФЕР15-01-065-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Устройство цоколя из сайдинга металлического с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1346 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (622 руб.)	0,0561	9687,51	967,78	7 088,31	ОСП=15,988 ЗМ=6,1654 МАТ=3,9117	3354	1463	335	1556	175,61	9,85
5	Техустановка	Идентификация "Спандайт", м2	6,732	16,58		16,58		112	112		112		
6	Техустановка	Профиль стеновый, м	13,29	97,03		97,03		1290	1290		1290		
7	ФССЦ-104-0319 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Плиты теплоизоляционные, м3	0,59	585,84		585,84	МАТ=3,8849	1343			1343		
8	ФССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сайдинг из оцинкованной стали, (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм, М2	5,9	60,56		60,56	МАТ=5,4336	1941			1941		
9	ФЕР15-01-062-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Обшивка фронтона и выступа кровли по металлическому каркасу (с его устройством); металлосайдинг с периметрическим слоем, 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3074 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1422 руб.)	0,1586	18158,45	183,29	13 551,74	ОСП=15,988 ЗМ=7,2404 ЗПМ=15,285 МАТ=4,0997	12429	3330	222	8877	141,38	22,42
10	ФССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сайдинг из оцинкованной стали, (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм, М2	16,65	60,56		60,56	МАТ=5,4336	5479			5479		
Итого по разделу 1 Ремонт фасада								96951					109,35
Итого по разделу 1 Ремонт фасада								96951					0,23
Раздел 2. Ремонт кровли													
11	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель, из волнистых и полуволнистых водосточных листов, 100 м2	0,361	154,66	30,84		ОСП=15,987 ЗМ=13,309	863	716	147		15,80	5,74
12	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий кровель, из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0,361	153,59	41,43		ОСП=15,987 ЗМ=13,3091	846	647	199		14,36	5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР-12-01-023-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по головым прогонам: простая кровля; 100 м2 кровли НР 92%=(120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4201 руб.) СП 44%=(85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2009 руб.)	0,722	9597,58 332,9	115,24 10,67	9 149,44	ОЗТ=15,984 ЗМ=16,5772 ЗПМ=15,298 МАТ=3,5186	28452	3842	1379 118	23231	38,53 0,79	27,82 0,57
14	ФСЦ-101-5465 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм; шт.	7	35,69	35,69	35,69	МАТ=5,1538	1288			1288		
15	ФСЦ-101-7314 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм; шт.	7	72,81	72,81	72,81	МАТ=9,103	1582			1582		
16	ФСЦ-101-5468 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм; шт.	4	47,04	47,04	47,04	МАТ=7,5459	1420			1420		
17	ФСЦ-101-7315 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм; шт.	6	84,42	84,42	84,42	МАТ=2,7922	1414			1414		
18	ФЕР-08-08-005-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство фарфурка для дымоходной трубы из кирпича; 1 м3 кирпича (без вычета пустот) НР 93%=(122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1011 руб.) СП 54%=(80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (587 руб.)	0,5	1184,01 113,36	47,04 4,73	993,61	ОЗТ=15,987 ЗМ=9,9581 ЗПМ=15,289 МАТ=5,1149	3681	906	234 36	2541	12,97 0,35	6,49 0,18
19	ФЕР-26-02-017-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мажард и элементов кровли; 100 м2 обрабатываемой поверхности 545,51 = 6 883,51 - 65 x 97,20 НР 77%=(100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4306 руб.) СП 48%=(70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2884 руб.)	0,8	545,51 380,24	147,05	18,22	ОЗТ=15,987 ЗМ=6,1247 МАТ=3,6203	5637	4869	721	53	41,42	33,14
20	Текущая цена	ТЕКС "Огнезащитол", л	133	55,17		55,17		7338			7338		
21	ФСЦ-101-01-041 Приказ Министров	Грузовые работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза	0,61577	42,98	42,98		ОЗТ=10,12 ЗМ=10,12	268		268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. Работалось вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,61577	13,38	13,38		ЭМ=9,15	75		75			
Итого по разделу 2 Ремонт кровли								71486					88,49
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								128346	25086	4210	99050		173,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								132785	28644	5091	99050		197,85
Некладные расходы								23698		238			1,17
Сметная прибыль								11964					
Итого по смете:								382					1,13
Деревянные конструкции								96579					108,23
Отделочные работы													0,23
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3508					10,93
Кровли								41287					31,99
Конструкции из кирпича и блоков								5474					0,71
Теплоизоляционные работы								20874					7,46
Погрузо-разгрузочные работы								268					0,23
Перевозка грузов автотранспортом								75					38,11
Итого								168447					197,85
В том числе:													1,17
Материалы								99050					
Машины и механизмы								5091					
ФОТ								28882					
Накладные расходы								23698					
Сметная прибыль								11964					
НДС 18%								30320,46					
ВСЕГО по смете								198767,46					197,85
													1,17

Составил: _____ //Постникова С.Э.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил: _____ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЗО



//Поползухина Н.В./

201__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на

Ремонт кровель домика лесника (инв. №55766) и домиков дачных по адресу: Успенка, НСО, Мошковский район с/с Дубровинский

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

264 728,28

руб.

Средства на оплату труда

46 987,00

руб.

Сметная трудоемкость

335,14

чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество во	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	экспл. машин	материалов	на ед.ин.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли домика сторожа													
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (601 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (344 руб.)	0,361	154,66 124,02	30,64		ОЭП=15,987 1 ЭМ=13,309	863	716	147		15,90	5,74
2	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов: 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (543 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (311 руб.)	0,361	153,59 112,16	41,43		ОЭП=15,987 7 ЭМ=13,3091	846	647	199		14,38	5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	ФССЦ-101-5465 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: жёлоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм. шт.	7	33,69		35,69	МАТ=5,1536		1288		1288			
5	ФССЦ-101-7314 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм. шт.	7	72,81		72,81	МАТ=3,103		1582		1582			
6	ФССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм. шт.	4	47,04		47,04	МАТ=7,5459		1420		1420			
7	ФССЦ-101-7315 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм. шт.	6	84,42		84,42	МАТ=2,7922		1414		1414			
8	ФЕР08-08-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №31/лр	Устройство фартука для дымоходной трубы из кирпича: 1 м3 кладки (без вычета лугов)	0,5	1154,01		993,61	ОЗП=15,987 ЗМ=9,9581 ЗПМ=15,289 МАТ=5,1149		3681		906	234	12,97	6,49
9	ФЕР26-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансарда и элементов кровли: 100 м2 обработываемой поверхности 545,51 = 6 863,51 - 65 x 97,20	0,8	545,51		147,05	ОЗП=15,987 ЗМ=6,1247 МАТ=3,6203		5657		4863	721	41,42	33,14
10	Текущая цена	ТЕКС "Гнебдистоп" л	133	55,17		55,17			7338			7338		
11	ФССЦ-101-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,56677	42,98		42,98	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12		247			247		
12	ФССЦ-101-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,56677	13,38		13,38	ЗМ=9,15		69			69		


Итого по разделу 1 Ремонт кровли донника сторожа

Раздел 2. Ремонт кровли донника для отапливаемых

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытия кровель: из рулонных материалов. 100 м2 покрытия НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (2139 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1223 руб.)	1,4203	153,59 112,16	41,43	931=15,987 7 ЗМ=13,3091	3330	2547	783	14,38	20,42		
14	ФЕР46-04-007-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия: 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ: (9474 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5414 руб.)	1,4203	610,82 417,44	193,38 82,89	ОЗП=15,984 ЗМ=10,8323 ЗТМ=15,306 2	12452	9477	2975 1802	51,6 6,14	73,29 8,72		
15	ФЕР26-02-017-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка существующей обрешетки и стропил: 100 м2 обрабатываемой поверхности 545,51 = 6 863,51 - 65 x 97,20 НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ: (8667 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (5403 руб.)	1,61	545,51 380,24	147,05	ОЗП=15,987 8 ЗМ=6,1247 МАТ=3,6203	11344	9786	1450	41,42	66,69		
16	Техническая цена ФЕР12-01-023-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	ТЕКС "Огнебистоп", л Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогнам: простая кровля: 100 м2 кровли НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ: (8554 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ: (4090 руб.)	288,1 1,47	55,17 9597,58 332,9	115,24 10,67	ОЗП=15,984 9 ЗМ=16,5772 ЗТМ=15,298 МАТ=3,5166	14791 57928	7822	2808 240	14791 47296	38,53 0,79	56,64 1,16	
18	ФССЦ-101-4136 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Металлочерепица «Монтеррейв»: м2	-179,3	70,50		МАТ=3,318	-41942			-41942			
19	ФССЦ-101-5213 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Профилированный настил оцинкованный: С8-1150-0,55, Т	0,870608	11 601,75		МАТ=3,7678	38057			38057			
20	ФССЦ-101-5468 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм, шт.	21	47,04		МАТ=7,5459	7454			7454			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦП-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №311пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,434503	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	624		624			
22	ФССЦП-03-21-01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №311пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,434503	13,38	13,38		ЭМ=9,15	176		176			
Итого по разделу 2 Ремонт кровли домиков для отдыхающих								152881					235,64
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								157051	40608	11812	104631		10,17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								162784	44692	13461	104631		295,42
Накладные расходы								39497		2295			10,63
Сметная прибыль								22065					324,03
Итого по смете:								37541					11,11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								79245					8,72
Кровли								5474					97,13
Конструкции из кирпича и блоков													2,16
Теплоизоляционные работы													7,46
Полуизо-разгрузочные работы							62813						0,23
Перевозка груза автотранспортом							871						114,90
Строительные металлические конструкции							245						
Итого							38057						324,03
В том числе:							224346						11,11
Материалы													
Машины и механизмы							104631						
ФОТ							13461						
Накладные расходы							46987						
Сметная прибыль							39497						
НДС 18%							22065						
ВСЕГО по смете							40382,28						324,03
							264728,28						11,11

Составил:

 "А.А. Костин" [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
"Юстминова С.В."

Иванова / Поползухина Н.В.
" " " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)

на _____ Замена окон в Домиках лесников по адресу: Успенка НСО, Мошковский район, С/с Дубровинский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 129/108, Дефектная ведомость 14/07

Сметная стоимость строительных работ _____ 77639,3 руб.
Средства на оплату труда _____ 5642 руб.
Сметная трудоемкость _____ 39,03 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (100м2 оконных переплетов) НР (526 руб.) 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (376 руб.); 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,1231 12,31 / 100	6227,75 5912,21	315,54 192,16			767	728	39 24		46,11	5,68
2	ФЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах (100 коробок) НР (532 руб.); 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (380 руб.); 50%=62%*0.8 от ФОТ	0,08 8 / 100	9501,24 9501,24				760	760			72,79	5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянные в деревянных зданиях (100 м2) НР (106 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (76 руб.): 50%=52%*0,8 от ФОТ	0,015 (5*0,3) / 100	10061,71 10061,71				151	151			79,22	1,19
4	ФССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,68	434,96 434,96				296	296				
5	ФССЦп03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза (1 т груза) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,68	122,43	122,43			83		83			

Раздел 2. Общестроительные работы

6	ФЕР10-01-034-07	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) НР (1597 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (763 руб.): 43%=53%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,056 (1,4*4) / 100	429414,37 27155,08	4745,91 363,65	397513		24047	1521	266 20	22260	194,34	10,88
7	ФССЦ-203-1063	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	-5,6 -07,р1	3564,2		3564,2		-19960			-19960		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с поворотной-откидной створкой с 2-х камерным стеклопакетом с использованием энергосберегающего стекла с мягким покрытием (с москитной сеткой) 1000Х1400 с учетом доставки (шт)	4	7203,39		7203,39		28814			28814		
9	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотной-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) НР (153 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОР СГ (73 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОР	0,0048 0,48 / 100	233802,92 30192,84	4868,98 363,65	198741		1122	145	23 2	954	216,08	1,04
10	ФССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более (м2)	-0,48 -Ф8,р1	1525,75		1525,75		-732			-732		
11	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый одностворчатый с поворотной-откидной створкой с 2-х камерным стеклопакетом с использованием энергосберегающего стекла с мягким покрытием (с москитной сеткой) 660Х729 с учетом доставки (шт)	1	2627,12		2627,12		2627			2627		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) НР (317 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СТ (151 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0126 (0,63*2) / 100	172678,72 23858,81	4428,2 363,65	144392		2176	301	56 5	1819	170,75	2,15
13	ФССЦ-203-0938	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	-1,26 -Ф9,р1	1085		1085		-1367			-1367		
14	Цена поставщика	Блок оконный пластиковый глухой с 2-х камерным стеклопакетом с использованием энергосберегающего стекла с мягким покрытием 660x729 с учетом доставки	2	3254,24		3254,24		6508			6508		
15	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) НР (325 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СТ (155 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1066 10,66 / 100	25315,81 2915,15	315,39 14,71	22085,3		2699	311	34 2	2354	21,38	2,28
16	Цена поставщика	Доски подоконные ПВХ 200 мм с торцевой накладкой	10,66	479,66		479,66		5113			5113		
17	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (316 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СТ (151 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01938 1,938 / 100	45411,82 15373,45	206,03 42,04	29832,3		880	298	4 1	578	112,75	2,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕР10-01-036-01	Установка углолков ПВХ на клею (100 л. м) НР (615 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОР СГТ (294 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОР	0,65 65 / 100	3051,59 913,55		2138,04		1984	594		1390	6,7	4,36
19	ФССЦ-101-5958	Уголок ПВХ, размер: 25x25 мм (10 м)	-6,5 -Ф1,р1	135,22		135,22		-879			-879		
20	Цена поставщика	Уголок 18*50 105Гр (м)	65	49,7		49,7		3231			3231		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-20, 17))													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Проемы (ремонтно-строительные)													
Погрузо-разгрузочные работы													
Перевозка грузов автотранспортом													
Деревянные конструкции													
Строительные металлические конструкции													
Кровли													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОР													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													
				77639,3									39,03

Составил:  С.Э.Постникова
(Должность, подпись, расшифровка)