



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФССЦ-101-2416 Прияка Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», Кнауф, кг	14	15,09		15,09	МАТ=2,5102	530			530		
5	ФЕР15-02-016-01 Прияка Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен, 100 мм штукатуриваемой поверхности НР 89%=(105%*0,85 от ФОТ: (5387 руб.) СП1 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2240 руб.)	0,384	1645,65 683,88	96,5 56,94	865,27	ОС1Т=15,9878 ЗМ=13,3842 З1ТМ=15,9185 МАТ=5,683	6583	4199	495 348	1888 75,4 6,07	28,95 2,33	
6	ФЕР08-01-003-07 Прияка Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 мм изопиримой поверхности НР 104%=(122%*0,85 от ФОТ: (862 руб.) СП 54%=(80%*(0,85*0,8) от ФОТ: (442 руб.)	0,192	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОС1Т=15,9896 ЗМ=5,8139 МАТ=14,8285	3227	619	85	2523 21,20	4,07	
7	ФЕР26-01-036-01 Прияка Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волоконных и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (первый слой), 100 мм поверхности НР 85%=(100%*0,85 от ФОТ: (915 руб.) СП 48%=(70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (517 руб.)	0,384	247,16 132,23	9,38 0,41	105,45	ОС1Т=15,9883 ЗМ=8,6737 З1ТМ=15,3902 МАТ=5,1366	1052	812	31 2	209 16,06 0,03	6,17 0,01	
8	ФССЦ-113-8076 Прияка Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "ВОЛК ZW", кг	-6,528	6,20		6,20	МАТ=5,137	-208			-208		
9	ФССЦ-101-4516 Прияка Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Клей монтажный «Seal» СТ85 для пенополистирола	0,006528	5,954,68		5,954,68	МАТ=3,4812	135			135		
10	ФССЦ-101-4173 Прияка Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм, 10 шт.	13,5	7,03		7,03	МАТ=10,1237	961			961		
11	ФССЦ-104-0229 Прияка Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	Плиты из экструдированного пенополистирола Пеноплекс Фундамент, м3	1,9776	879,54		879,54	ОС1Т=15,9883 ЗМ=8,6737 З1ТМ=15,3902 МАТ=5,1366	8936			8936		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФЕР15-02-036-01 Поживка Министр ФФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства карниза: урученная стен. 100 м2 оштукатуриваемой поверхностью	0,384	6014,47	53,24	4768,29	ОЗП=15,988 ЗМ=9,2749 ЗПМ=15,569 МАТ=5,098	16848	7324	190	9334	129,95	49,9
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (8765 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (3644 руб.)		1192,94	18,96					113		1,44	0,55
13	ФССЦ-402-0086 Поживка Министр России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый; известковый 1:2,5; м3	-1,19	610,40		510,40	МАТ=5,8086	-3528			-3528		
14	ФССЦ-101-4516 Поживка Министр России от 12.11.14 №703/пр	Клей монтажный «Севил» СТ85 для пенополистирола; т	0,192	5954,68		5954,68	МАТ=3,4812	3980			3980		
15	ФЕР15-04-027-05 Поживка Министр ФФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8671	579	350	6	223	11,99	2,30
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (412 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (171 руб.)		114,02	0,14							0,01	
16	ФЕР15-04-007-02 Поживка Министр ФФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами: урученная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	1735,11	14,5	1169,99	ОЗП=15,9874 ЗМ=11,2048 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974	2956	1690	31	1235	63	12,10
		НР 89%= $105\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (1991 руб.) СП 37%= $55\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (828 руб.)		650,62	0,23					1		0,02	
17	ФЕР12-01-010-01 Поживка Министр ФФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мягкой кровли (бренд/материал, параллель: свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 кровли	0,186	9875,72	23,38	8990,56	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	8447	2859	38	5550	112,75	20,97
		НР 102%= $120\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (3889 руб.) СП 44%= $65\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1669 руб.)		961,76	2,7					8		0,2	0,04
18	ФЕР11-01-002-01 Поживка Министр ФФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: из глины; 1 м3 подстилающего слоя	3,72	123,38	27,24	66,68	ОЗП=15,9864 ЗМ=6,9243 ЗПМ=15,5596 МАТ=12,1043	5456	1752	702	3602	3,41	12,69
		НР 105%= $123\% \cdot 0,85$ от ФОТ; (2697 руб.) СП 51%= $75\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ; (1310 руб.)		29,46	3,02					175		0,3	1,12
19	ФССЦ-408-0122 Поживка Министр России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных; работ средний; м3	-4,464	55,26		55,26	МАТ=12,1476	-2997			-2997		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФССЦ-407-0001 Прайва Минстрой Россия от 12.11.14 №703/лр	Глина: м3	4,4646	87,80		87,80	МАТ=7,8711	3085			3085		
21	ФЕР11-01-002- 01 Прайва Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих слоев: песчаных: 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (2897 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1310 руб.)	3,72	123,98 29,46	27,24 3,02	66,66 31М=15,5596 МАТ=12,1043	5456		1752	702 175	3002	3,41 0,3	12,69 1,12
22	ФЕР11-01-002- 04 Прайва Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих слоев: щебневых: 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (6425 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (3121 руб.)	7,44	278,5 33,05	50,01 5,53	196,44 31М=15,9842 ЗМ=6,8016 31М=15,5786 МАТ=5,766	14845		3830	2531 641	8384	3,73 0,65	27,75 4,09
23	ФССЦ-408-0015 Прайва Минстрой Россия от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м3	-7,44	108,40		108,40	МАТ=8,0985	-6531			-6531		
24	ФССЦ-408-0015 Прайва Минстрой Россия от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м3	3,72	108,40		108,40	МАТ=8,0985	3266			3266		
25	ФССЦ-408-0012 Прайва Минстрой Россия от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм, м3	3,72	155,94		155,94	МАТ=5,417	3142			3142		
26	ФЕР11-01-015- 01 Прайва Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (2928 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1422 руб.)	0,372	2573,26 321,01	208,81 31,44	2 043,44 31М=7,6313 МАТ=4,9886	6219		1910	593 182	3716	40,43 2,84	15,04 1,06
27	ФЕР11-01-015- 02 Прайва Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия (К=(150-30)=П3=24 (ОЗП=24; ЗМ=24 к раск.; ЗЛМ=24; МАТ=24 к раск.; Т3=24; ТЗМ=24); НР 105%=123%*0,85 от ФОТ: (2412 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1171 руб.)	0,372	8512,56 226,8	152,16 61,68	8 139,60 31М=9,6356 31М=15,5408 МАТ=4,891	16704		1349	545 357	14810	28,56 4,56	10,62 1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	ФРСЦпн-01-01-01-043 Плрпкаэ Минстрой России от 12.11.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0%-0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	35,8	3,28	3,28	ЭМ=9,43	1107		44621	7113	64648		244,11
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						105500		33739	2003			12,02
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						119010		44621	9741	64648		322,86
	Накладные расходы									2981			17,27
	Сметная прибыль						44187						
	Итого по смете:						20122						
	Земляные работы, выполняемые ручным способом						11322						45,63
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1635						5,08
	Отделочные работы						52674						126,66
	Конструкции из кирпича и блоков						15184						4,14
	Теплоизоляционные работы						8667						5,38
	Кровли						14924						8,17
	Полы						79806						0,01
	Погрузо-разгрузочные работы						1107						27,74
	Итого						183319						0,06
	В том числе:												104,2
	Материалы						64648						13,06
	Машины и механизмы						9741						
	ФОТ						47502						17,27
	Накладные расходы						44187						
	Сметная прибыль						20122						
	НДС 18%						32997,42						322,86
	ВСЕГО по смете						216316,42						322,86
													17,27

Составил:

[Сухарева А.С.]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]