


СОГЛАСОВАНО:
 Начальник ПЭО

 // Пополузина Н.В.
 201__ г.

АО "НПО НИИМП - НЭЖК"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
 (подраздел сметы)

на _____ Ремонт помещений в здании в СОК "Заволжский", ул. Дачное шоссе, 8/1
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектные ведомости 21/07, 22/07

Сметная стоимость
 Средства на оплату труда _____ руб.
 Сметная трудоемкость _____ чел. час

Составлен в ценах

N №/п норматива	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием маш.		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты трудоу	на един.	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Комната охраны													
Демонтаж													
1	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг», 100 м2 поверхности обрешетки (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (478 руб.) СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (221 руб.)	0,048	1117,24	346,74		ОЗП=1,5,9883 ЗМ=1,0134 ЗТМ=15,5701 МАТ=3,476	775	592	183		81,968	3,93
				770,5	8,21					6		0,608	0,03
2	ФЕР959-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных чердачных лестниц, 100 м марша НР 65%=(76%*0,85 от ФОТ; (133 руб.) СП 48%=(60%*0,8 от ФОТ; (98 руб.)	0,03	429,48	2,07		ОЗП=1,5,9862 ЗМ=4,884	205	205			63,83	1,61
				427,41									
3	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разборка обрешетки на из уголка ПВХ, 100 п. м (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=(18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (208 руб.) СП 43%=(63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (99 руб.)	0,316	45,72			ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	231	231			5,36	1,69
				45,72									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРгб-11-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м. наличников НР 70%=62%*0.85 от ФОТ; (20 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (15 руб.)	0,054	33,43 <u>33,43</u>			ОЗП=15,9949	29	29			4,21	0,23
5	ФЕРгб-10-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из гипскартонных листов; стен и перегородок; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (34 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (21 руб.)	0,05	69,41 <u>63,16</u>	6,25 <u>2,7</u>		ОЗП=15,9844 ЗМ=9,7344 ЗПМ=15,5703	54	51	3		7,31 <u>0,2</u>	0,37 <u>0,01</u>
6	ФЕРгб-7-3-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов; деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (33 руб.)	0,132	29,41 <u>29,41</u>			ОЗП=15,985	62	62			3,77	0,50
7	ФЕРгб-7-2-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов; из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 66%=80%*0.85 от ФОТ; (64 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (51 руб.)	0,065	92,9 <u>88,84</u>	4,06 <u>1,76</u>		ОЗП=15,9875 ЗМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	95	92	3		11,39 <u>0,13</u>	0,74 <u>0,01</u>
8	ФЕРгб-9-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (28 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (17 руб.)	0,0017	1553,82 <u>1553,82</u>			ОЗП=16,0055	42	42			214,32	0,36
9	ФССЦг-01-01- 01-041 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Полузачные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,17	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	74		74			
10	ФССЦг-03-21- 01-025 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работащих вне карьера, на расстоянии: до 25 км класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,17	17,32	17,32		ЗМ=9,15	27		27			
Ремонтные работы													
11	ФЕР10-01-021- 03 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Устройство накатов в чердачном перекрытии по черепным брускам из деревянных щитов; 100 м2 перекрытий НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (309 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (147 руб.)	0,017	6328,28 <u>1088,81</u>	338,25 <u>26,73</u>	4 921,22	ОЗП=15,9878 ЗМ=8,406 ЗПМ=15,5705 МАТ=3,8404	660	290	48	322	129,71 <u>1,98</u>	2,21 <u>0,03</u>
12	ФССЦ-101-0651 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Пергамин кровельный марки: П-350; м2.	-1,887	3,25		3,25	МАТ=3,9476	-24			-24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФОСЦ-101-7194 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	ИЗОСПАН: А: 10 м2	0,1887	39,20		39,20	МАТ=4,9813	37					
14	ФОСЦ-203-0430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Балки антисептированные из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечением 40х40 мм, длинной 2500 мм, м3	0,008	2 678,10		2 678,10	МАТ=3,4238	73			73		
15	ФОСЦ-104-0312 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты теплоизоляционные: из экструдированного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС: м3	0,17	1 208,43		1 208,43	МАТ=3,1576	649			649		
16	ФЕР1-01-033- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия: дощатых толщиной 32 мм, 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ: (171 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ: (93 руб.)	0,017	8755,48 589,04	126,14 10,26	8 090,30	ОЗП=15,9846 ЗМ=10,6584 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,0538	1281	155	23	1103	66,71 0,76	1,13 0,01
17	ФЕР10-01-022- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков в месте заделывания проема фанерой: 100 м2 потолка НР 80%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (164 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (78 руб.)	0,017	1959,32 579,74	47,71	1 331,87	ОЗП=15,985 ЗМ=11,1688 МАТ=3,9531	256	158	9	89	67,10	1,14
18	ФОСЦ-101-0684 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты древесноволокнистые сухого способа премавоста группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм: 1000 м2	-0,0018	12 000,00		12 000,00	МАТ=3,9951	-86			-86		
19	ФОСЦ-102-0433 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород, водостойкая марки ФК: сорт 1/2, толщина 10 мм, м3	0,017	5 894,28		5 894,28	МАТ=4,4719	448			448		
20	ФЕР26-02-017- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделочная пропитка деревянных конструкций, 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ: (1453 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ: (906 руб.)	0,27	6869,51 380,24	147,05	6 336,22	ОЗП=15,9876 ЗМ=5,9017 МАТ=3,616	9062	1641	234	6187	41,42	11,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-113-0506 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Композиция огнезащитная пропиточная: «КЛОД-01»: кг	-17,55	97,20		97,20	MAT=3,5947	-6132					
22	Текущая цена	ТЕКС "Огнебиостол": л	16,2	55,17		55,17		894				894	
23	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвешенных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ; (931 руб.) СП 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ; (431 руб.)	0,065	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,8701 MAT=3,476	2517	1001	310	1206	102,46	6,66 0,05
24	ФЕР10-05-002-01 Приказ Минстра России от 11.12.15 №899/пр	Защитка прелема ГКЛ по металлическому каркасу; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) НР 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ; (287 руб.) СП 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ; (142 руб.)	0,015	10771,76 1197,24	16,82	9 557,70	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,1426 MAT=6,9844	1290	287	1	1002	132,00	1,98
25	ФССЦ-101-2508 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	-1,5	15,00		15,00	MAT=7,852	-177					
26	ФССЦ-101-0759 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм; м2	1,5	66,94		66,94	MAT=7,852	766			788		
27	ФССЦ-104-0312 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Плиты теплоизоляционные: из экструдированного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС; м3	0,15	1 208,43		1 208,43	MAT=3,1576	572			572		
28	ФЕР10-01-039-103 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ; (287 руб.) СП 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ; (137 руб.)	0,0168	25379,25 1031,55	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 MAT=6,3865	3724	277	64	3383	115,00	1,93
29	ФССЦ-203-0359 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм; м	-4	3,93		3,93	MAT=9,7251	-153					

1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14
30	ФССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Объемные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однокомнатн. компл.	1	113,00		113,00	МАТ=4,6953	531	10	11	12	531	
31	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одностороннему металлоскому каркасу из ПН и ПС профилей гипскартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ. (192 руб.) СП 43%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (92 руб.)	0,019	5947,82	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЗМ=4,5528 МАТ=5,8459	778	185	1	582	67,00	1,27
32	ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2	-2,128	15,00		15,00	МАТ=7,852	-251			-251		
33	ФССЦ-101-0159 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели отделочные гипскартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ГДЛО или ГДЛО толщиной: 10 мм; м2	2,128	66,94		66,94	МАТ=7,852	1118			1118		
34	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 г. м	0,05	392,15		335,00	ОЗП=15,9861 МАТ=6,3822	153	46		107	6,70	0,34
35	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/пр	Установка решетки радиаторной; 1 решетка НР 98%=129%*(0,9*0,85) от ФОТ. (48 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ. (166 руб.)	1	27,33	3,66	7,71	ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	337	255	39	43	1,78	1,78
36	Текущая цена	Решетка радиаторная ПВХ 0,6x1,2 шт	1	296,61		296,61		297			297		
37	ФЕР957-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена досчатых полов с добавлением новых досок до 25%; 100 м2	0,066	2591,94	66,18	1 559,51	ОЗП=15,9847 ЗМ=9,5472 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,1599	1672	1108	41	523	125	6,13
		НР 68%=80%*0,85 от ФОТ. (762 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ. (605 руб.)		1066,25	12,15					12		0,9	0,06
38	ФССЦ-203-0344 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм; м3	-0,0384	2 156,00		2 156,00	МАТ=6,599	-464			-464		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФССЦ-203-0345 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип. ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм; м3	0,0384	2 132,31		2 132,31	MAT=7,4359	609			609		
40	ФЕР11-01-036- 01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий: из линолеума; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (401 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (218 руб.)	0,065	7886,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	2331	366	39	1926	42,4 0,95	2,76 0,02
41	ФССЦ-101-0562 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ГР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-5,63	67,80		67,80	MAT=3,9884	-1793			-1793		
42	Текущая цена	Линолеум коммерческий нескользящий Target accent universal; м2	6,63	500,00		500,00		3315			3315		
43	ФЕР11-01-040- 03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м плитуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (117 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (63 руб.)	0,11	1467,32 61,14	11,24	1 395,14	ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 MAT=2,6699	526	108	8	410	6,66	0,73
44	ФЕР11-01-049- 01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Укладка металлического накладного профиля (порог); 100 м профиля НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (24 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13 руб.)	0,01	248,94 145,43	23,11	80,40	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 MAT=1,3274	26	23	1	2	16,64	0,17
45	ФССЦ-208-1348 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Профили стькопорекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной; 30 мм; м	1,05	50,11		50,11	MAT=1,163	61			61		
Раздел 2. Комната "проката лыж"													
Демонтажные работы													
46	ФЕР63-10-1 Применительно Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка облицовки из фанерных панелей; стен и перегородок; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*(0,85 от ФОТ; (19 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (12 руб.)	0,028	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=15,9844 ЭМ=9,7944 ЗПМ=15,5703	30	28	2		7,31 0,2	0,2 0,01
47	ФЕР46-04-007- 06 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит; акмигран; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (762 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44,7 руб.)	0,096	646,53 577,76	68,77 29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	951	887	64 44		66,87 2,2	6,42 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕРР02-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие решеток радиаторной; 1 решетка (МДС8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗЛМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	1	7,85	1,46		ОЗП=15,9878 ЗМ=10,6575 ЗЛМ=15 МАТ=5,5395	118	102	16		0,712	0,71
49	ФЕРР63-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка облицовки из ГКЛ и фанеры: стены и перегородок; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (190 руб.) СП 40%=60%*0,8 от ФОТ; (117 руб.)	0,278	69,41	6,25		ОЗП=15,9844 ЗМ=9,7344 ЗЛМ=15,5703	236	281	17	12	7,31	2,03
50	ФЕРР57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плинтусов: Деревянных и на пластмассовых материалах; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (37 руб.) СП 54%=69%*0,8 от ФОТ; (29 руб.)	0,115	29,41			ОЗП=15,985	54	54			3,77	0,43
51	ФЕРР57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрывной полов; на линолеума и резинит; 100 м2 покрывной НР 66%=80%*0,85 от ФОТ; (65 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (75 руб.)	0,096	92,9	4,06		ОЗП=15,9875 ЗМ=9,7413 ЗЛМ=15,5284	140	136	4	3	11,39	1,09
52	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (61 руб.) СП 40%=60%*0,8 от ФОТ; (37 руб.)	0,0037	1553,92			ОЗП=16,0055	92	92			214,32	0,79
53	ФСОЦр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с помощью вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,37	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	161		161			
54	ФСОЦр-03-21-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающая вне карьера, на расстоянии: до 25 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,37	17,32	17,32		ЗМ=9,15	59		59			
Ремонтные работы													
55	ФЕРР26-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ; (6320 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3940 руб.)	1,174	6863,51	147,05		ОЗП=15,9878 ЗМ=5,9017 МАТ=3,616	35654	7137	1019		26898	41,42
56	ФСОЦ-113-0506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Композиция огнезащитная проливаемая; «КПОД-01» г; кг	-76,31	97,20			МАТ=9,5947	-26663				-26663	
57	Текущая цена	ТЕКС "Огнезащитол" Л	70,44	55,17				3886				3886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	ФЕР15-01-047-02 Устройство деревянного каркаса Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолков плитами типа Акмигран. по деревянному каркасу с откосом 5 см. 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8317 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3847 руб.)	0,096	26609,06 5886,43	191,25 3,65	20 531,38 21 014,00	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,4435 ЗПМ=15,5479 МАТ=2,2303 МАТ=5,8147	13641	9035	210 5	4386	649 0,27	62,3 0,03
59	ФССЦ-113-0090 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Лак ХС-75 химстойкий, Т	-0,0072	21 014,00	21 014,00	21 014,00	МАТ=5,8147	-880			-880		
60	ФССЦ-113-0006 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат), марка: Б, Т	-0,0025	8 051,00	8 051,00	8 051,00	МАТ=7,6665	-154			-154		
61	ФССЦ-113-0005 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный, Т	-0,0025	12 486,00	12 486,00	12 486,00	МАТ=4,9204	-154			-154		
62	ФССЦ-101-2313 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Натрий кремнефтористый технический, сорт 1, Т	-0,0004	7 062,50	7 062,50	7 062,50	МАТ=3,8926	-11			-11		
63	ФЕР15-01-047-01 Устройство деревянного каркаса Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолков плитами типа Акмигран. по бетонной поверхности на клею. 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (-4413 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (-2041 руб.)	-0,096	19785,87 3122,6	91,86 2,03	16 571,21 18 571,21	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,4685 ЗПМ=15,532 МАТ=1,5278	-7322	-4793	-98 -3	-2431	344,3 0,15	-33,05 -0,01
64	ФЕР10-01-022-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков: досками обшивки; 100 м2 потолка НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (791 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (378 руб.)	0,096	4712,89 495,33	61,26 2,7	4 156,30	ОЗП=15,9849 ЗМ=9,6185 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,2415	3706	760	57 4	2889	57,33 0,2	5,5 0,02
65	ФЕР10-01-01-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка элементов каркаса: из бревна и пластики; 1 м3 древесины в конструкции НР 80%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1200 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (573 руб.)	0,43	1006,88 168,44	35,04	803,40	ОЗП=15,9962 ЗМ=10,825 МАТ=4,603	2913	1159	165	1589	20,10	8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обшивка каркасных стен. Досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (144,3 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (69,9 руб.)	0,278	3527,75 313,63	49,16	3184,96	ОЗП=15,985 ЗМ=11,2042 МАТ=10,8356	11081	1394	153	9534	36,30	10,09
67	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен декоративными бумажно-стеклянными пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (156 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (72 руб.)	0,023	1034,41 460,38	98,81 1,49	9875,22	ОЗП=15,9879 ЗМ=9,3657 ЗПМ=15,5187 МАТ=2,1263	674	169	21	484	50,15 0,11	1,15
68	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток радиаторных, 100 шт. изделия НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ: (208 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ: (99 руб.)	0,02	2505,14 602,7	289,39 23,36	1633,35	ОЗП=15,9876 ЗМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	334	193	69	82	75,15 1,73	1,5 0,03
69	Текущая цена	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,9 (H): шт	2	252,54		252,54		505			505		
70	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами уличными: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (599 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (277 руб.)	0,115	969,04 354,22	8,99 0,12	605,83	ОЗП=15,9854 ЗМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,245	1028	651	12	365	39,98 0,01	4,60
71	ФССЛ101-3S12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая. ВД-АК 2180, ВГТ: 7	-0,0038	4434,40		4434,40	МАТ=8,8356	-166			-166		
72	Текущая цена	Краска влагостойкая ТЕКС "Универсал" кг	5,52	44,71		44,71		247			247		
73	ФЕР15-04-037-03 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение пропитки Pinotex classic на деревянные поверхности, 100 м2 обрабатываемой поверхности (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (531 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (246 руб.)	0,334	108,16 108,16		15,9848	ОЗП=15,9848	577	577			12,68	4,24
74	Текущая цена	Пропитка для дерева Pinotex classic, л	13,36	464,92		464,92		6612			6612		
75	ФЕР957-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%, 100 м2 НР 65%=80%*(0,85 от ФОТ: (1125 руб.) СП 54%=68%*(0,8 от ФОТ: (893 руб.)	0,096	2691,94 1066,25	66,18 12,16	1559,51	ОЗП=15,9847 ЗМ=9,5472 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,1599	2469	1636	61	772	125 0,9	12 0,09
76	ФССЛ203-0344 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, м3	-0,0566	2156,00		2156,00	МАТ=5,599	-693			-693		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФССЦ-203-0345 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм; м3	0,0566	2 132,31		2 132,31	MAT=7,4359	897			897		
78	ФЕР11-01-036- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (593 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (322 руб.)	0,096	7888,38 352,34	54,53 4,73	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 MAT=3,9616	3443	541	57	2845	42,4 0,35	4,07 0,03
79	ФССЦ-101-0562 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, БК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-9,792	67,80		67,80	MAT=3,9884	-2648			-2648		
80	Текущая цена	Линолеум коммерческий нескользящий Tarkett assent linoleum; м2	9,792	500,00		500,00		4896			4896		
81	ФЕР11-01-036- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов: деревянных; 100 м плитуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (413 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (224 руб.)	0,366	569,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 MAT=6,6773	1624	382	29	1213	7,65	2,80
82	ФЕР62-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей; за один раз с раскраской старой краски до 10%; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 63%=60%*0,85 от ФОТ; (171 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (101 руб.)	0,0484	934,75 324	8,36 1,35	602,39	ОЗП=15,9849 ЭМ=10,6746 ЗПМ=15,5703 MAT=3,2806	351	251	4	96	37,5 0,1	1,82
Раздел 3. Разделка													
<i>Демонтажные работы.</i>													
83	ФЕР63-10-1 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из фанерных панелей; стен и перегородок; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0,85 от ФОТ; (72 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (44 руб.)	0,106	69,41 63,16	6,25 2,7		ОЗП=15,9844 ЭМ=9,7344 ЗПМ=15,5703	113	107	6		7,31 0,2	0,77 0,02
84	ФЕР16-04-007- 06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных подвесных потолков из плит; акрилан; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1026 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (587 руб.)	0,126	646,53 577,76	66,77 29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	1248	1164	84		66,87 2,2	8,43 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ФЕР20-02-002-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие решетки радиаторной; 1 решетка (МДСЭВ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	3	7,95	1,46		ОЗП=15,9818 ЗМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	353	306	47		0,712	2,14
86	ФЕР63-10-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из фанеры; стен и перегородок; 100 м2 облицовки	0,312	69,41	6,25		ОЗП=15,9844 ЗМ=9,7344 ЗПМ=15,5703	334	315	19		7,31	2,28
87	ФЕР67-3-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтуса; деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса	0,133	29,41	2,7		ОЗП=15,985	63	63	13		0,2	0,06
88	ФЕР57-2-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытия полов; из линолеума и резины; 100 м2 покрытия	0,126	92,9	4,06		ОЗП=15,9875 ЗМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	194	179	5		11,39	1,44
89	ФЕР69-3-1 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора	0,0049	1553,82	1,76		ОЗП=16,0055	122	122	3		0,13	0,02
90	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Поручочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с поручкой вручную; 1 т груза	0,49	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	213		213			1,05
91	ФССЦп-03-21-01-025 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10-т, работающая вне карьера, на расстоянии; До 25 км 1 класс груза; 1 т груза	0,49	17,32	17,32		ЗМ=9,15	78		78			
92	ФЕР26-02-017-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций; 100 м2 обработаемой поверхности	1,49	6863,51	147,05		ОЗП=15,9876 ЗМ=5,9017 МАТ=3,616	44490	9058	1293		34139	61,72
93	Техническая цена	ТЕКС "Огнепостроп" л	89,4	55,17				4932				4932	

Региональные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ФЕР15-01-047-02 Устройство деревянного каркаса Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолков плитами типа Амигран: по деревянному каркасу с откосом 5 см; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (10817 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5049 руб.)	0,126	26609,06 5886,43	191,25 3,66	20 531,38	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,4435 ЗПМ=15,5479 МАТ=2,2303	17903	11856	276 7	5769	649 0,27	81,77 0,03
95	ФССЦ-113-0090 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лак ХС-76 химстойкий; т	-0,0095	21 014,00		21 014,00	МАТ=5,8147	-1161			-1161		
96	ФССЦ-113-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Амионий фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат); марка: Б; т	-0,0033	8 051,00		8 051,00	МАТ=7,6665	-204			-204		
97	ФССЦ-113-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Амионий сернокислый (сульфат аммония) очищенный; т	-0,0033	12 486,00		12 486,00	МАТ=4,9204	-203			-203		
98	ФССЦ-101-2313 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Натрий кремнефтористый технический, сорт 1; т	-0,0005	7 062,50		7 062,50	МАТ=3,8926	-14			-14		
99	ФЕР15-01-047-01 Устройство деревянного каркаса Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолков плитами типа Амигран: по бетонной поверхности на клею; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (-5792 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (-2679 руб.)	-0,126	19785,87 3122,8	91,86 2,03	16 671,21	ОЗП=15,9878 ЗМ=11,1685 ЗПМ=15,532 МАТ=1,5276	-8610	-6291	-129 -4	-3190	344,3 0,15	-43,38 -0,02
100	ФЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков: досками облицовки; 100 м2 потолка	0,126	4712,89 495,33	61,26 2,7	4 156,30	ОЗП=15,9849 ЗМ=9,6185 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,2415	4864	998	74 5	3792	57,33 0,2	7,22 0,03
101	ФЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка элементов каркаса: из бруса и пластика; 1 м3 древесины в конструкции НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1338 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (639 руб.)	0,48	1006,88 168,44	95,04	803,40	ОЗП=15,9962 ЗМ=10,928 МАТ=4,603	3252	1293	184	1775	20,10	9,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ФЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Обшивка каркасных стен. Досками б/шпунтов. 100 м2 облицевки стен (за вычетом проемов) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1619 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (774 руб.)	0,312	3627,75 313,63	49,16	3164,96	ОЗП=15,985 ЗМ=11,2042 МАТ=10,8356	12436	1564	172	10700	3630	11,33
103	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-стеклятым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке. 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (204 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (94 руб.)	0,03	10134,41 460,38	98,81 1,49	9875,22	ОЗП=15,9879 ЗМ=9,3667 ЗПМ=15,5187 МАТ=2,1263	879	221	28	630	50,15	1,50
104	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Установка решеток радиаторных. 100 шт. изделий НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (208 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (99 руб.)	0,02	2505,44 602,7	289,39 23,36	1633,35	ОЗП=15,9876 ЗМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	334	193	59	82	75,15	1,5
105	Текущая цена	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,9 (Н); шт	2	252,54		252,54							
106	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Оржавка водо-дисперсионными акриловыми составами уличная: по сборным конструкциям, потолков, подготовленным под окраску. 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (792 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (366 руб.)	0,152	969,04 354,22	8,99 0,12	605,83	ОЗП=15,9854 ЗМ=1,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,245	595 1359	861	15	483	39,98	6,08
107	ФССЦ-101-5612 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №709/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВТ-1	-0,005	4434,40		4434,40	МАТ=9,8356	-218			-218		
108	Текущая цена	Краска влагостойкая ТЕКО "Универсал" кг	7,296	44,71		44,71		326			326		
109	ФЕР15-04-037-03 Применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Нанесение пропитки Риплекс classic на деревянные поверхности. 100 м2 обработанной поверхности (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (695 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (275 руб.)	0,374	109,16 108,16		109,16	ОЗП=15,9848	647	647		326	12,68	4,74
110	Текущая цена	Полигит для дерева Риплекс classic: л	14,96	494,92		494,92		7404			7404		
111	ФЕР87-4-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №831/пр	Смена дощатых полов с добавлением новых досок. до 25%; 100 м2 НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1477 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1173 руб.)	0,126	2691,94 1066,25	66,18 12,15	1559,51	ОЗП=15,9847 ЗМ=9,5472 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,1599	3241	2148	80	1013	126	15,76
112	ФССЦ-203-0344 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №709/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм, М3	-0,0743	2156,00		2156,00	МАТ=5,599	-897			-897		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФССЦ-203-0345 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 84 до 100 мм; м3	0,0743	2 132,31		2 132,31	МАТ=7,4359	1178			1178		
114	ФЕР11-01-036- 01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (778 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (422 руб.)	0,126	7888,38 382,34	54,53 4,79	7 481,51	ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9413 ЗПМ=15,5539 МАТ=3,8616	4519	710	75 9	3734	42,4 0,35	5,34 0,04
115	ФССЦ-101-0562 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ; м2	-12,85	67,80		67,80	МАТ=3,9864	-3475			-3475		
116	Текущая цена		12,85	500,00		500,00		6425			6425		
117	ФЕР11-01-039- 01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: деревянных; 100 м плинтуса НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (462 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (251 руб.)	0,41	569,65 65,25	6,97	496,43	ОЗП=15,9859 ЭМ=11,251 МАТ=6,6773	1819	428	32	1359	7,65	3,14
118	ФЕР62-10-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей; за один раз с расчисткой старой краски до 10%; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=90%*0,85 от ФОТ; (171 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (101 руб.)	0,0484	934,75 324	8,36 1,35	602,39	ОЗП=15,9849 ЭМ=10,6746 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,2806	351	251	4 1	96	37,5 0,1	1,82
Раздел 4. Помещения бани.													
Демонтаж													
119	ФЕР46-02-009- 02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков курильных; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (741 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (423 руб.)	0,3098	178 178			ОЗП=15,9867	882	882			22,82	7,07
120	ФЕР46-04-001- 02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: бетонных фундаментов; 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (151 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (85 руб.)	0,1	349,26 84,97	284,29 28,57		ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5698	309	136	173 44		9,59 2,84	0,96 0,28
121	ФЕР46-04-009- 02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований под полы; 1 м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (95 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (54 руб.)	0,08	243,84 70,75	173,09 18,71		ОЗП=15,9869 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5708	181	90	91 23		7,8 1,86	0,62 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка щебеночного основания; 1 м3 подстилающего слоя (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,08	66,45 26,44	40,01 4,42		ОЗП=15,9842 ЗМ=6,8016 ЗПМ=15,5786 МАТ=5,786	56	34	22	35	2,984 0,44	0,24 0,04
123	ФЕР51-1-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Выемка песка, грунта вручную; 100 м3 грунта НР 64%=75%*(0,85 от ФОТ; (128 руб.) СП 35%=45%*0,8 от ФОТ; (72 руб.)	0,0024	7294,89 5202,8	8,72	2 083,53	ОЗП=15,9871 ЗМ=11,2419 МАТ=6,9471	235	200		35	667,00	1,60
124	ФЕР69-9-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (328 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (199 руб.)	0,02	1553,82 1553,82		0,037=16,0055	497	497				214,32	4,29
125	ФССЦП-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поружкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2	42,98	42,98	0,037=10,12 ЗМ=10,12	870					870	
126	ФССЦП-03-21-01-025 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии, до 25 км 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	2	17,32	17,32	ЗМ=9,16	317					317	
Ремонтные работы													
127	ФЕР06-01-024-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетонирование стенок пиваяма толщиной 150мм; 100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в деле НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1718 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (945 руб.)	0,012	147742,24 9192,99	4445,12 510,22	134 104,13	ОЗП=15,9874 ЗМ=9,6482 ЗПМ=15,565 МАТ=4,9817	10134	1764	515	7855	1051,89 37,85	12,62 0,45
128	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка закладных деталей весом, до 4 кг 1 т НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (280 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (154 руб.)	0,0097	8792,59 1957,49	35,1 2,03	6 800,00	ОЗП=15,9878 ЗМ=9,1814 ЗПМ=15,532 МАТ=5,6089	877	304	3	370	215,82 0,15	2,09
129	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/лр	Шпательная поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен; 100 м2 шпательная поверхностью НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (263 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (122 руб.)	0,024	1845,65 683,88	96,3 56,94	855,27	ОЗП=15,9878 ЗМ=13,3842 ЗПМ=15,9165 МАТ=5,683	411	262	31	118	76,4 6,07	1,81 0,15


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, виастр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток тупающего гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (742 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (343 руб.)	0,024	10009,38 2093,04	29,82 11,44	7 886,52	ОЗП=15,988 ЗМ=9,4409 ЗПМ=15,5673 МАТ=5,0949	1774	803	7	964	228 0,86	5,47 0,02
131	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (742 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (343 руб.)	0,004	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	47	20	2	25	39,51 1,27	0,16 0,01
132	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (Поправка на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	0,004	562,64 7,94	15,44 5,68	559,26	ОЗП=15,9974 ЗМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	14	1	1	12	1	0,42
133	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1 руб.)	0,004	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 639,64	ОЗП=15,9874 ЗМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,8159	373	173	2	198	310,42 1,72	1,24 0,01
134	ФЕР09-03-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм; стальных штампованных; 100 м2 пола НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (237 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (199 руб.)	0,0043	4460,52 4332,68	127,84 7,43	10 045,00	ОЗП=15,988 ЗМ=9,1864 ЗПМ=15,6596 МАТ=5,3547	303	298	5		471,97 0,55	2,03
135	ФССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шиты из рифленой стали с отверстиями (2 шт) и приварными ручками (2шт); т	0,021	10 045,00		10 045,00	МАТ=5,3547	1130			1130		
136	ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; 1 м3 кладки НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1906 руб.) СП 54%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1106 руб.)	2,5	835,93 36,28	38,02 5,94	759,63	ОЗП=15,983 ЗМ=7,951 ЗПМ=15,5707 МАТ=5,057	11869	1530	756 231	9803	4,43 0,44	11,08 1,1
137	ФЕР053-21-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м восстановленной герметизации стыков НР 73%=66%*0,85 от ФОТ; (1013 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (777 руб.)	0,171	533,37 507,33	0,87	25,17	ОЗП=15,9932 ЗМ=11,2643 МАТ=7,1434	1420	1387	2	31	49,69	8,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной Проникновения: за 1 раз потоков: 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (242 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (112 руб.)	0,211	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8898 ЗТМ=15 МАТ=11,1111	266	263	3	180	8,1 0,01	1,71
139	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	4,22	15,09		15,09	МАТ=2,5102	160			160		
140	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной Проникновения: за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (442 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (204 руб.)	0,4751	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8888 ЗТМ=15 МАТ=11,1111	486	479	6 1	1	6,56 0,01	3,11
141	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	9,502	15,09		15,09	МАТ=2,5102	360			360		
142	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее оштукатуривание) из сухих расклеванных смесей толщиной до 15 мм; потоков: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Толщина до 15 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (2983 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (1380 руб.)	0,211	6219,19 923,79	5,144 33,81	4,243,97	ОЗП=15,9888 ЗМ=17,5981 ЗТМ=15,933 МАТ=7,9981	9534	3118	191 114	6625	94,65 3,27	19,97 0,69
143	ФССЦ-402-0070 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь сухая: для заделки швов (швов) АТЛАС растворная для ручной работы: т	-0,358	2 500,00		2 500,00	МАТ=7,4001	-6623			-6623		
144	ФССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь штукатурная «Робанд», КНАУФ, кг	269,025	2,07		2,07	МАТ=6,7439	3756			3756		
145	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ: (6514 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (2550 руб.)	0,3091	6014,47 1192,94	53,24 18,96	4 768,29	ОЗП=15,988 ЗМ=9,2749 ЗТМ=15,569 МАТ=5,098	13562	5895	153 91	7514	129,95 1,44	40,17 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1820 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (842 руб.)	0,166	1645,65 883,88	96,5 56,84	865,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=13,3842 ЗПМ=15,9165 МАТ=5,683	2846	1815	214 150	817	75,4 6,07	12,62 1,01
147	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (242 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (112 руб.)	0,211	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	266	263	3		8,1 0,01	1,71
148	Текущая цена	Грунтовка Дюлоа 059; кг	2,532	46,86		46,86		119			119		
149	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1710 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (791 руб.)	0,211	1795,11 550,62	14,5 0,23	1 169,99	ОЗП=15,9874 ЭМ=11,2049 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974	3249	1857	34 1	1358	63 0,02	13,29
150	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Краска акриловая; ВД-АК 2180; ВПГ; т	-0,007	4,434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-305			-305		
151	Текущая цена	Акриловая краска Дюлоа 216; кг	6,33	111,91		111,91		708			708		
152	ФЕР15-01-019-01 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/лр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (14712 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6604 руб.)	0,4751	10009,38 2093,04	29,82 11,44	7 896,52	ОЗП=15,998 ЭМ=9,4409 ЗПМ=15,5673 МАТ=5,0949	35122	15899	134 85	19089	228 0,86	108,32 0,41
153	ФЕР11-01-011-01 Толщина 30мм Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжки; цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (678 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (476 руб.)	0,163	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	1816	768	65 41	983	39,51 1,27	6,05 0,19
154	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки; 150; м3	-0,3121	548,30		548,30	МАТ=5,714	-978			-978		
155	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/лр	Устройство стяжек; на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (Поправка на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (68 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (20 руб.)	0,153	582,64 7,94	15,44 5,68	559,26	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	531	19	22 14	490	1 0,42	0,15 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	ФССП-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	-0,1561	548,30		548,30	МАТ=5,714	-489			-489		
157	Текущая цена	Грубой выравниватель для пола "Геркулес", кг	688,5	5,93		5,93		4083			4083		
158	ФЕР-11-01-011-01 Толщина 40мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №83/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 94%=123%*(0,9+0,85) от ФОТ; (310 руб.) СП 51%=75%*(0,85+0,8) от ФОТ; (168 руб.)	0,054	1485,02	44,24	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	641	271	23	347	39,51	2,13
				313,71	17,15					14		1,27	0,07
159	ФССП-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	-0,0384	548,30		548,30	МАТ=5,714	-120			-120		
160	ФЕР-11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №83/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (Порядка на толщину ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 94%=123%*(0,9+0,85) от ФОТ; (27 руб.) СП 51%=75%*(0,85+0,8) от ФОТ; (15 руб.)	0,054	1165,28	30,88	1 118,52	ОЗП=15,9974 ЗМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	375	14	16	345	2	0,11
				15,88	11,36					10		0,84	0,05
161	ФССП-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	-0,1102	548,30		548,30	МАТ=5,714	-345			-345		
162	Текущая цена	Грубой выравниватель для пола "Геркулес", кг	324	5,93		5,93		1921			1921		
163	ФЕР-1-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №83/лр	Устройство покрытия из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия НР 94%=123%*(0,9+0,85) от ФОТ; (9773 руб.) СП 51%=75%*(0,85+0,8) от ФОТ; (5302 руб.)	0,207	21577,57	24,88	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЗМ=19,1435 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	1927	8979	99	10201	310,42	64,26
				2713,07	17,39					57		1,72	0,36
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								308608	102092	9555	196961	714,87	7,16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								323567	115343	11263	196961	807,03	6,82
Накладные расходы								95423		1539			8,16
Сметная прибыль								50834					
Итого по смете:								160447					3,54
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)								436					1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Деревянные конструкции								64932					75,64
Проемы (ремонтно-строительные)								64					0,18
Стеновые, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								1664					0,23
Полы (ремонтно-строительные)								15379					5,65
													0,16
													40,58
Полы (ремонтно-строительные)													0,3
Прочие ремонтно-строительные работы								1551					6,49
Погрузо-разгрузочные работы								1318					
Перевозка грузов автотранспортом								481					
Полы								52942					108,62
Теплоизоляционные работы								107489					1,1
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								18462					4,9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7964					0,02
													23,5
													0,92
Малярные работы (ремонтно-строительные)								1247					3,64
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								435					1,60
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								14348					16,92
Строительные металлические конструкции								1915					0,56
Конструкции из кирпича и блоков								15320					2,33
Стены (ремонтно-строительные)								3210					1,38
Итого								469624					807,03
В том числе:													8,16
Материалы								196961					
Машины и механизмы								11263					
ФОТ								116882					
Накладные расходы								95423					
Сметная прибыль								50634					
НДС 18%								84532,32					
ВСЕГО по смете								554156,32					8,16

Составил:  / Сухарева А.С. /
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]