


СОГЛАСОВАНО:
 Начальник ПЭО

 Ил'голзухина Н.В.
 201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЭИК"
 (наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03
 (показывать сметы)

на Ремонт сети электрооборудования в помещениях зданий СОК "Заельцовский", ул. Дачное шоссе, 8/1
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебные записки №715 от 18.08.2016, №721 от 19.08.2016, Технические задания

Сметная стоимость 145 030,26 руб.
 Средства на оплату труда 20 574,00 руб.
 Сметная трудоемкость 137,70 чел.час

Составлен в ценах

N г/лп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной оценке цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущей оценке цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш.			
				Всего	экспл. машин	оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты машин	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтаж. Помещения бани														
1	03	Демонтаж цинка навенного, 1 шт. (ИДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЭП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	1	30,86	17,05		ОЭП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	405	221	184			1,39	1,39
2	01	Демонтаж автоматического выключателя, на ток до 25 А, 1 шт. (ИДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом). Без разборки и резки ОЭП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	2	4,79	0,34		ОЭП=15,9845 ЭМ=17,5132 МАТ=7,6131	154	142	12			0,47	0,94
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (190 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)												
		Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр												
		Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр		4,45										
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (115 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (74 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕРм08-03-530-01	Демонтаж магнитного пускателя, 1 шт.	2	8,67	1,03		ОЗЛ=15,9909 ЗМ=11,2046 ЗЛМ=15	267	244			0,92	1,64
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	(МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		7,64	0,04						1		
4	ФЕРп67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, 100 шт.	0,01	145,98	2,5		ОЗЛ=15,9873 ЗМ=9,736 ЗЛМ=15,574	23	23			17,89	0,18
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (17 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (12 руб.)		143,48	1,08							0,08	
5	ФЕРм08-02-396-02	Демонтаж металлического корпуса, 100 м	0,03	146,16	74,65		ОЗЛ=15,9886 ЗМ=11,2543 ЗЛМ=15,5696 МАТ=4,9493	60	35		25	7,61	0,23
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	(МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)		71,51	21,05					10		2,08	0,06
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (36 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (23 руб.)		75,5	0,31		ОЗЛ=15,9876 ЗМ=9,8064 ЗЛМ=15	1024	1022		2	9,64	8,19
6	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля, 100 м	0,85	75,5	0,14						2	0,01	0,01
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (737 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (532 руб.)		75,19	0,14							0,01	
Раздел 2. Монтаж. Помещения бани													
7	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления швафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 500х500 мм (существующий): 1 шт.	1	228,37	28,42		ОЗЛ=15,986 ЗМ=10,8099 ЗЛМ=15,6703 МАТ=4,3954	1453	368		307	2,32	2,32
	Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (315 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (202 руб.)		23,01	1,35						21	0,1	0,1
8	ФЕРм08-03-528-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	36,08	1,13		ОЗЛ=15,9845 ЗМ=17,5132 МАТ=7,6131	820	474		40	1,56	3,12
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (384 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (246 руб.)		14,84									
9	ФЕРм08-03-594-07	Светильник одельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2: 100 шт.	0,01	1377,18	66,55		ОЗЛ=15,9828 ЗМ=8,6706 ЗЛМ=15,5703 МАТ=5,7306	201	189		6	118,4	1,18
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (153 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (98 руб.)		1174,53	4,05						1	0,3	
10	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель однополюсный неуглопенного типа при открытой проводке, 100 шт.	0,01	433,08	13,78		ОЗЛ=15,9829 ЗМ=6,3976 ЗЛМ=15,3902 МАТ=2,7325	54	50		1	31,6	0,32
	Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (41 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (26 руб.)		313,47	0,41							0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная; неуглового типа при открытой проводке; 100 шт.	0,02	463,04	13,78	106,42	ОЗП=15,9826 ЗМ=6,3976 ЗПМ=15,3502 МАТ=2,8056	117	110	2	6	34,56	0,69
12	ФЕРМ08-02-396-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короб металлосетчатый на конструкциях, кровельных по фермам и котонам, длина: 3 м, 100 м	0,175	673,77	248,82	186,57	ОЗП=15,9885 ЗМ=11,2543 ЗПМ=15,5696 МАТ=4,9493	1319	667	490	162	25,36	4,44
13	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые; шириной до 40 мм, 100 м	0,1	237,65	31,2	51,53	ОЗП=15,9892 ЗМ=5,5032 ЗПМ=15 МАТ=5,1267	291	248	17	26	16,29	1,63
14	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м	0,03	219,89	63,66	16,79	ОЗП=15,9875 ЗМ=5,7075 МАТ=8,9636	82	67	11	4	15,20	0,46
15	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установочным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок; в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м	0,71	206,77	45,42	45,29	ОЗП=15,9977 ЗМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	1823	1306	387	130	12,24	8,69
16	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлочиские рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (существующего); 100 м	0,03	69,6	4,44	14,49	ОЗП=15,9869 ЗМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6252	28	24	1	3	5,39	0,16
17	ФЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 жил	0,21	273,07	2,22	104,19	ОЗП=15,9824 ЗМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	735	559	4	172	16,8	3,53
18	ФЕРМ08-03-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см; 100 шт.	0,01	2635,38	1968,72	0,31	ОЗП=15,9981 ЗМ=6,5942 ЗПМ=15,5693	240	110	130	74,8	0,75	0,21
Раздел 3. Материалы, неучитанные в расценках. Помещение бани													
19	Техуца цена	Диф. автоматический выключатель АДВ132 2P C 20А/30мА; шт	1	756,68		756,68		757			757		
20	Техуца цена	Автоматический выключатель ВА47-29 1С I=20А; шт	1	81,03		81,03		81			81		
21	Техуца цена	Светильник люминесцентный с БАЛ (РС/СМС) НР ES1 АРС Т1С 236; шт	1	5 181,51		5 181,51		5 182			5 182		
22	Техуца цена	Лампа люминисцентная Osram ZBRV_18 G13; шт	2	51,95		51,95		104			104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Текущая цена	Розетка двухместная олу с злк РС22-3-5В, шт	2	141,09		141,09	282	282			282		
24	Текущая цена	Выключатель одноклавишный олу ВСОД-1-0-ПЩ IP44; шт	1	77,17		77,17	77	77			77		
25	Текущая цена	Кабельный канал 25x16 "Элекор", м	10	22,18		22,18	222	222			222		
26	Текущая цена	Труба гофрированная Д125, м	2	11,74		11,74	23	23			23		
27	Текущая цена	Труба гофрированная Д40, м	1	22,58		22,58	23	23			23		
28	Текущая цена	Дюбель перфорированный Д16М31(М)-100 2,5м; шт	3	735,81		735,81	2207	2207			2207		
29	Текущая цена	Крышка для лотка перфорированного КЛ3Т-100; шт	3	274,19		274,19	823	823			823		
30	Текущая цена	Ответвление горизонтальный плавный ОП-100; шт	1	523,35		523,35	523	523			523		
31	Текущая цена	Крышка к ответвлению КОП-100; шт	1	118,90		118,90	119	119			119		
32	Текущая цена	Угол внутренний ЮР УВНГ-100x50; шт	1	388,86		388,86	389	389			389		
33	Текущая цена	Дюбель перфорированный Д16М31(М)-50 2,5м; шт	4	302,23		302,23	1209	1209			1209		
34	Текущая цена	Крышка для лотка перфорированного КЛ3Т-50; шт	4	183,60		183,60	734	734			734		
35	Текущая цена	Корнище настенный универсальный КННЛ-100; шт	12	77,97		77,97	936	936			936		
36	Текущая цена	Угол плоский плавный УГП-50; шт	4	280,68		280,68	1123	1123			1123		
37	Текущая цена	Крышка для угла КУГП-50; шт	4	65,76		65,76	343	343			343		
38	Текущая цена	Т-отвод плавный ТП-50; шт	1	535,90		535,90	536	536			536		
39	Текущая цена	Крышка для Т-отвода КТП-50; шт	1	110,13		110,13	110	110			110		
40	Текущая цена	Угол внутренний ЮР УВНГ-50x50; шт	1	230,97		230,97	231	231			231		
41	Текущая цена	Распределительная коробка НР70; шт	1	38,98		38,98	39	39			39		
42	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x1,5; м	2	28,81		28,81	58	58			58		
43	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x2,5; м	19	48,75		48,75	945	945			945		
44	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 4x1,5; м	10	42,04		42,04	420	420			420		
45	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 4x2,5; м	8	48,08		48,08	383	383			383		
46	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 5x2,5; м	15	74,81		74,81	1122	1122			1122		
47	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 5x10; м	17	153,16		153,16	2804	2804			2804		
Раздел 4. Демонтаж. Помещения в здании СОК "Зальцовский"													
48	ФЕРР67-3-1 Приказ	Демонтаж кабеля, 100 м	1,25	75,5	0,31	ОЗП=15,9876 ЗМ=9,8064 ЗПМ=15	1506	1503		3	9,64	12,05	
	Министром РФ от 30.01.14 №31пр	НР 72%=65%*0,85 от ФОТ; (1084 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (783 руб.)		75,19	0,14					3	0,01	0,01	
49	ФЕРР67-4-1 Приказ	Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0,08	45,55		ОЗП=15,9879	58	58			5,84	0,47	
	Министром РФ от 30.01.14 №31пр	НР 72%=65%*0,85 от ФОТ; (42 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (30 руб.)		45,55									
50	ФЕРР67-4-3 Приказ	Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0,04	50,24	0,94	ОЗП=15,9858 ЗМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	32	32			6,32	0,25	
	Министром РФ от 30.01.14 №31пр	НР 72%=65%*0,85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (17 руб.)		49,3	0,41						0,03		
51	ФЕРР08-03-57-2 03 Приказ Министром России от 12.11.14 №7031пр	Демонтаж цита навесного, 1 шт. (МДС7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; Т3=0,3; Т3М=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (95 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (61 руб.)	1	15,43	8,53	ОЗП=15,986 ЗМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	203	111		92	0,7	0,7	
				6,9	0,41					6	0,03	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
52	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж автоматического выключателя на ток до 25 А, 1 шт. (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск., ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	4,79	4,45	0,34		ОЗП=15,9845 ЗМ=17,5132 МАТ=7,6131	482	427			0,47	2,82	
53	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж автоматического выключателя на ток до 100 А, 1 шт. (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск., ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	7,69	6,82	1,07	0,04	ОЗП=15,9918 ЗМ=11,2745 ЗПМ=15 МАТ=6,5867	118	106		12	0,70	0,70	
Раздел 5. Монтаж. Помещения в здании СОК "Завельдовский"														
54	ФЕРМ08-03-572-03 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (315 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (202 руб.)	228,37	23,01	28,42	1,35	ОЗП=15,986 ЗМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	1453	368		307	778	2,32	2,32
55	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции; на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1729 руб.) СП 52%=65%*0,3 от ФОТ; (110 руб.)	36,08	14,84	1,13		ОЗП=15,9845 ЗМ=17,5132 МАТ=7,6131	3691	2136		178	1376	1,56	14,04
56	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции; на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (288 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (185 руб.)	62	22,06	3,57	0,14	ОЗП=15,9918 ЗМ=11,2745 ЗПМ=15 МАТ=6,5867	633	353		40	240	2,32	2,32
57	ФЕРМ08-03-594-17 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на подвесах длиной, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1532 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (983 руб.)	1571,9	1301,5	219,6	13,37	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,5712 ЗПМ=15,5846 МАТ=10,1771	2090	1872		171	47	131,2	11,81
58	ФЕРМ08-03-594-08 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый; на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (572 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (367 руб.)	1676,68	1468,16	66,56	4,05	ОЗП=15,9828 ЗМ=8,6706 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1548	747	704		17	26	148	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель однополюсный неуглового типа при открытой проводке, 100 шт.	0,04	439,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,9829 ЗМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7325	216	200		4	31,6 0,03	1,26
60	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: углового типа при открытой проводке, 100 шт.	0,13	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЗМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8055	763	712	11	40	34,56 0,03	4,49
61	ФЕРМ09-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка груб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м	0,21	219,89 199,54	63,56	16,79	ОЗП=15,9876 ЗМ=5,7075 МАТ=8,9636	578	468	76	32	15,20	3,19
62	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м	0,74	237,85 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,9892 ЗМ=5,5032 ЗПМ=15,1287 МАТ=5,1287	2156	1833	127	196	16,29 0,01	12,05 0,01
63	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, 100 м	0,11	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,9669 ЗМ=8,6644 ЗПМ=15,3555 МАТ=6,6252	104	89	4	11	5,39 0,02	0,58
64	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	0,1	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871 ЗМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	119	95	6	18	6,29 0,03	0,63
65	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	1,22	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЗМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	3133	2244	665	26	12,24 0,1	14,93 0,12
66	ФЕРМ08-03-571-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 жил	0,24	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9624 ЗМ=8,5621 ЗПМ=15,3902 МАТ=7,8584	840	639	5	196	16,8 0,01	4,03
67	ФЕРМ08-03-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см, 100 шт.	0,03	2585,8 617,08	1968,72 212,37		ОЗП=15,998 ЗМ=6,5942 ЗПМ=15,5993	985	296	389		67,22 21,11	2,02 0,63

Раздел 6. Материалы, неучтенные в расценках. Помещения в здании СОК "Зельцовский"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	Текущая цена	Шит распределительных навесной ШРН-243. шт	1	1 066,55		1 066,55		1066			1066		
69	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 3С I=40А. шт	1	261,99		261,99		262			262		
70	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 1С I=16А. шт	1	81,03		81,03		81			81		
71	Текущая цена	Диф. автоматический выключатель АВДТ32 2P C 16А/30мА. шт	5	756,68		756,68		3783			3783		
72	Текущая цена	Диф. автоматический выключатель АВДТ32 2P C 25А/30мА. шт	3	756,68		756,68		2270			2270		
73	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARSR 418 с ЭПРА. шт	9	1 818,46		1 818,46		16366			16366		
74	Текущая цена	Светильник накладной ARSIS 418 с ЭПРА. шт	3	2 147,86		2 147,86		6444			6444		
75	Текущая цена	Лампа люминисцентная Philips 18Вт. цвет белый. шт	48	70,14		70,14		3367			3367		
76	Текущая цена	Выключатель однополюсный оу ВСОД-1-0-0С. шт	2	127,60		127,60		255			255		
77	Текущая цена	Выключатель однополюсный оу "Тралеска" А16-131. шт	2	86,21		86,21		132			132		
78	Текущая цена	Розетка двухместная оу с эк соена РС22-3-0С. шт	1	80,07		80,07		80			80		
79	Текущая цена	Розетка двухместная оу с эк "Тралеска" РА16-281. шт	2	141,33		141,33		283			283		
80	Текущая цена	Розетка одноместная оу с эк соена РС2D-3-0С. шт	6	80,76		80,76		485			485		
81	Текущая цена	Розетка одноместная оу с эк "Тралеска" РА16-255. шт	4	69,79		69,79		279			279		
82	Текущая цена	Кабельный канал 25x16 "Элекор" соена. м	50	41,02		41,02		2051			2051		
83	Текущая цена	Кабельный канал 25x16 "Элекор". м	24	22,18		22,18		532			532		
84	Текущая цена	Распределительная коробка РР70. шт	9	38,98		38,98		351			351		
85	Текущая цена	Распаивающая коробка 75x75x44 соена КМ41212-04. шт	11	64,36		64,36		708			708		
86	Текущая цена	Внутренний угол КМВ 25x16 соена. шт	7	8,99		8,99		63			63		
87	Текущая цена	Переход 90гр КМЛ 25x16 соена. шт	6	8,99		8,99		54			54		
88	Текущая цена	Соединитель на стэк КМС 25x16 соена. шт	35	8,99		8,99		315			315		
89	Текущая цена	Труба гофрированная Д25. м	21	11,74		11,74		247			247		
90	Текущая цена	Держатель с защелкой для трубы Д25. шт	70	2,50		2,50		175			175		
91	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x1,5. м	40	28,81		28,81		1152			1152		
92	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 2x1,5. м	18	25,68		25,68		462			462		
93	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x2,5. м	85	49,75		49,75		4229			4229		
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							95788			20103		134,97
	Накладные расходы							16443			471		2,73
	Сметная прибыль							10676					
	Итого Строительные работы							16935					2,77
	Итого Монтажные работы							54165					0,84
	Итого Прочие затраты							67107					134,97
	Итого							122907					1,89
	В том числе:												2,73
	Материалы							71901					
	Машинны и механизмы							3784					
	ФОТ							20574					
	Накладные расходы							16443					
	Сметная прибыль							10676					
	НДС 18%							22123,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по счету								145030,26					134,97
													2,73

Составил: Ольга /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]