

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
 (локальная смета)

на Ремонт помещений в корпусе №2 на 2-ом и 4-ом этажах. Ремонт сети электроснабжения комнат 402, 408, 423, 424, 425, финишдел в К2.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 658, Т3, проект 2-794-2016, проект 2-758-2016

Сметная стоимость 339 849,44 руб.
 Средства на оплату труда 52 928,00 руб.
 Сметная трудоемкость 340,46 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количества	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин						
				Всего	экспл. машин		В т.ч. оплата труда	материалов	в т.ч. оплата труда	на един. обслуж. машин	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Комнаты 408,423. Ремонт сети электроснабжения															
Демонтаж															
1	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (625 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (451 руб.)	0,72	75,5	0,31	0,14	ОЗП=15,9876 ЗМ=9,8064 ЗПМ=15	868	866	2	2	9,64	8,94	0,01	
2	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (32 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (23 руб.)	0,06	45,55	0,94	0,41	ОЗП=15,9879 ЗМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	44	44	1	1	5,84	0,35	0,03	
3	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (46 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (33 руб.)	0,08	50,24	0,94	0,41	ОЗП=15,9858 ЗМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	64	63	1	1	6,32	0,51	0,03	
20	ФЕР46-08-009-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 60 мм при толщине стен до 38 см; 100 шт. НР 94%=110%*0,86 от ФОТ; (134 руб.) СП 48%=70%*0,95*0,8 от ФОТ; (69 руб.)	0,01	2655,36	1966,72	212,37	ОЗП=15,9881 ЗМ=8,5942 ЗПМ=15,5693	240	110	130	33	74,8	0,75	21,11	0,21
Ремонт сети электроснабжения															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРМ08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм, 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (378 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (243 руб.)	1	228,37 23,01	28,42 1,35	176,94	ОЗП=15,986 ЗМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	1453	368	307 21	778	2,32 0,1	2,32 0,1
6	ФЕРМ08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (345 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (222 руб.)	1	62 22,06	3,57 0,14	36,37	ОЗП=15,9918 ЗМ=11,2745 ЗПМ=15 МАТ=6,5867	633	353	40 2	240	2,32 0,01	2,32 0,01
5	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (923 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (592 руб.)	4	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=15,9845 ЗМ=17,5132 МАТ=7,6131	1640	949	79	612	1,56	6,24
7	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штепсельная, неутропленного типа при открытой проводке, 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (205 руб.)	0,06	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЗМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056	352	329	5	18	34,56 0,03	2,07
8	ФЕРМ08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке, 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (108 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (69 руб.)	0,02	465,46 348,49	13,78 0,41	103,19	ОЗП=15,9828 ЗМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7785	119	111	2	6	35,13 0,03	0,70
9	ФЕРМ08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1049 руб.)	0,08	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771	1858	1654	152 17	42	131,2 0,99	10,5 0,08
10	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2667 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1712 руб.)	1,23	219,88 139,54	63,66	16,79	ОЗП=15,9875 ЗМ=5,7075 МАТ=8,9636	3375	2744	446	185	15,20	18,70
11	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (796 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (510 руб.)	0,33	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,9892 ЗМ=6,5032 ЗПМ=15 МАТ=5,1267	961	817	57 1	87	16,29 0,01	5,38
12	ФЕРМ08-02-390-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (30 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (19 руб.)	0,01	325,66 193,34	39,07 0,14	93,27	ОЗП=15,9893 ЗМ=5,4952 ЗПМ=15 МАТ=4,8322	38	31	2	5	20,33 0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, 100 м	0,42	69,6	4,44	14,49	ОЗП=15,9869 ЭМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6252	397	340	16	41	5,39	2,26
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (332 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (213 руб.)		50,67	0,27					2		0,02	0,01
14	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2, 100 м	0,81	88,47	6,86	22,89	ОЗП=15,9871 ЭМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	960	766	47	147	6,29	5,09
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (749 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (481 руб.)		59,13	0,41					5		0,03	0,02
15	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, 100 м	0,91	205,77	45,42	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	2337	1674	496	167	12,24	11,14
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (1646 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (1057 руб.)		115,06	1,35					19		0,1	0,09
16	ФЕРМ08-03-674-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: До 10 мм2, 100 жил	0,1	273,07	2,22	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,6684	350	266	2	82	16,8	1,68
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (258 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ: (166 руб.)		166,86	0,14					103		0,01	0,53
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						15689	11495	1784	2410		77,15
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						18101	13677	103	2410		90,87
		Накладные расходы						11022		116			0,59
		Сметная прибыль						7115					
		Итого по разделу 1 Комнаты 408,423. Ремонт сети электроснабжения						36238					90,87

Раздел 2. Материалы, неучтенные ценником

21	Текущая цена	Щит пластиковый с DIN рейкой и шинками N и PE. КМПН-2/6. шт	1	130,41		130,41		130			130		
22	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 3С I=32А (бводной). шт	1	254,78		254,78		255			255		
23	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 3С I=25А. шт	1	249,79		249,79		250			250		
24	Текущая цена	Автоматический выключатель ВА47-29 1С I=25А. шт	3	81,03		81,03		243			243		
27	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 5x2,5 м	10	69,85		69,85		699			699		
28	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x2,5 м	126	49,75		49,75		6269			6269		
29	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x1,5 м	79	28,81		28,81		2247			2247		
27	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARSR 418 с ЭПРА. шт	8	1 818,46		1 818,46		14548			14548		
28	Текущая цена	Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый. шт	32	70,14		70,14		2244			2244		
26	Текущая цена	Выключатель двухклавишный 04 ВСО20-2-0-ББ. шт	2	111,63		111,63		223			223		
25	Текущая цена	Розетка однополюсная РС20-3-ББ. шт	6	80,76		80,76		485			485		
29	Текущая цена	Кабельный канал 40x25 "Элекор". м	2	39,93		39,93		80			80		
30	Текущая цена	Кабельный канал 40x16 "Элекор". м	18	34,36		34,36		618			618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	Текущая цена	Кабельный канал 25x25 "Элекор", м	7	29,53		29,53		207			207		
32	Текущая цена	Кабельный канал 16x16 "Элекор", м	6	14,55		14,55		87			87		
33	Текущая цена	Кабельный канал 7x16 "Элекор", м	1	92,14		92,14		92			92		
34	Текущая цена	Распределительная коробка НР70; шт	12	38,98		38,98		468			468		
35	Текущая цена	Труба гофрированная Д25; м	123	11,74		11,74		1444			1444		
36	Текущая цена	Держатель с защелкой для трубы Д25; шт	200	2,50		2,50		500			500		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								31089			31089		
Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные ценником								31089			31089		
Раздел 3. Пусконаладочные работы													
17	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токприемник	6	15,62			ОЗП=15,9878	1498	1498			1,22	7,32
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (824 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (479 руб.)		15,62									
18	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; 1 линия	6	4,1			ОЗП=15,9756	363	393			0,32	1,92
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (216 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (128 руб.)		4,1									
19	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек	0,14	165,95			ОЗП=15,9862	371	371			12,96	1,81
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (204 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (119 руб.)		165,95									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2262					11,05
Накладные расходы								1244					
Сметная прибыль								724					
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы								4230					11,05
Раздел 4. Комната 402. Ремонт сети электроснабжения.													
Демонтаж													
40	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля; 100 м	0,1	75,5	0,31		ОЗП=15,9876 ЗМ=9,8064 ЗПМ=15	121	121			9,64	0,96
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (63 руб.)		75,19	0,14							0,01	
41	ФЕРр67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт.	0,03	45,55			ОЗП=15,9879	22	22			5,84	0,18
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (16 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (11 руб.)		45,55									
42	ФЕРр67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт.	0,04	50,24	0,94		ОЗП=15,9868 ЗМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	32	32			6,32	0,25
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (23 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (17 руб.)		49,3	0,41							0,03	
Ремонт сети электроснабжения													
43	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции; на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт.	1	36,08	1,13	20,11	ОЗП=15,9845 ЗМ=17,5132 МАТ=7,6131	410	237	20	153	1,56	1,56
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 81%=85%*0,85 от ФОТ; (230 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (148 руб.)		14,84									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штгепсезная: угольного типа при скрытой проводке: 100 шт.	0,02	370,36	5,78	62,22	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,2871	112	97	1	14	30,48	0,61
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (94 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (60 руб.)		302,36	0,41		ЗПМ=15,3902 МАТ=11,3998					0,03	
45	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: двухклавишный угольного типа при скрытой проводке: 100 шт.	0,01	301,13	5,78	35,05	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,2871	47	42	5	5	26,24	0,26
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (41 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (26 руб.)		260,3	0,41		ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7312					0,03	
46	ФЕРМ08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4: 100 шт.	0,04	1571,9	219,6	50,80	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,6712	929	832	76	21	131,2	5,25
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (816 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (524 руб.)		1301,5	13,37		ЗПМ=15,3646 МАТ=10,1771			8		0,99	0,04
47	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей: 100 м	0,47	219,89	63,56	16,79	ОЗП=15,9875 ЗМ=5,7075	1290	1049	171	70	15,20	7,14
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (1020 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (655 руб.)		139,54			МАТ=8,9636						
48	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загибание провода в проложные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2: 100 м	0,26	69,6	4,44	14,49	ОЗП=15,9869 ЗМ=8,8644	246	211	10	25	5,39	1,4
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (132 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (125 руб.)		50,67	0,27		ЗПМ=15,5555 МАТ=6,8252			1		0,02	0,01
49	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загибание провода в проложные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2: 100 м	0,21	88,47	6,65	22,69	ОЗП=15,9871 ЗМ=8,8766	249	199	12	38	8,29	1,32
		НР 81%=85%*0,85 от ФОТ: (194 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (125 руб.)		59,13	0,41		ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383			1		0,03	0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						3458		290	2842	290	325	18,93	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4049		10	3375	348	326	22,44	
Накладные расходы						2728		12				0,07	
Сметная прибыль						1781							
Итого по разделу 4 Комната 402. Ремонт сети электроснабжения.						8538						22,44	
Раздел 5. Магистраль, неучтенные ценником													
53	Текущая цена	Автоматический выключатель ВАД7-29 1С (E25A): шт	1	81,03		81,03		81			81		
62	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x2,5 м	21	49,75		49,75		1045			1045		
63	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x1,5 м	26	28,81		28,81		748			748		
56	Текущая цена	Светильник потолочный ARSR 418 с ЭПРА: шт	4	1818,46		1818,46		7274			7274		
													0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	Текущая цена	Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый; шт	16	70,14		70,14		1122			1122		
55	Текущая цена	Выключатель двухклавишный сУ ВС10-2-0-КБ; шт	1	67,80		67,80		68			68		
54	Текущая цена	Розетка одноместная сУ РС10-3-КБ; шт	2	58,47		58,47		117			117		
58	Текущая цена	Коробка установочная для гипсокартона КМ40022; шт	3	9,10		9,10		27			27		
59	Текущая цена	Распределительная коробка НР70; шт	4	38,98		38,98		158			156		
60	Текущая цена	Труба гофрированная Д25; м	47	11,74		11,74		552			552		
61	Текущая цена	Держатель с защелкой для трубы Д25; шт	50	2,50		2,50		125			125		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								11316			11316		
Итого по разделу 5 Материалы, неучтенные ценником								11316					

Раздел 6. Пусконаладочные работы

50	ФЕРл01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (274 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (160 руб.)	2	15,62 15,62				499	499			1,22	2,44
51	ФЕРл01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; 1 линия НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (72 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (42 руб.)	2	4,1 4,1				131	131			0,32	0,64
52	ФЕРл01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (87 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (51 руб.)	0,06	165,95 165,95				159	159			12,96	0,78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								789	789				3,86
Накладные расходы								434					
Сметная прибыль								252					
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы								1475					3,86

Раздел 7. Комнаты 424, 425, О-107. Ремонт сети электроснабжения

Демонтаж													
64	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1041 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (752 руб.)	1,2	75,5 75,19	0,31 0,14			1446	1443	3		9,64 0,01	11,57 0,01
65	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (37 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (27 руб.)	0,07	45,55 45,55				51	51			5,84	0,41
66	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (46 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (33 руб.)	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41			64	63	1		6,32 0,03	0,51
Ремонт сети электроснабжения													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
67	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке: 100 шт.	0,05	370,36	5,78	62,22	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=11,3998	279	242		2	35	30,46	1,52
68	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке: 100 шт.	0,01	463,04	13,78	106,42	ОЗП=15,9826 ЗМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056	59	55		1	3	34,56	0,35
69	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке: 100 шт.	0,02	301,13	5,78	35,05	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7312	94	83		1	10	26,24	0,52
70	ФЕРМ08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке: 100 шт.	0,01	296,27	5,78	34,95	ОЗП=15,9828 ЗМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7296	46	41		5	5	25,76	0,26
71	ФЕРМ08-03-591-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник: в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4: 100 шт.	0,23	1671,9	219,6	50,80	ОЗП=15,9829 ЗМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771	5341	4784		48	119	131,2	30,18
72	ФЕРМ08-10-01-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей: 100 м	1,37	218,89	63,56	16,79	ОЗП=15,9875 ЗМ=5,7075 МАТ=8,9636	3759	3056		497	208	15,20	20,82
73	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлическе рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² : 100 м	0,5	89,6	4,44	14,49	ОЗП=15,9869 ЗМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6262	472	405		19	48	5,39	2,7
74	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² : 100 м	0,87	98,47	6,65	22,69	ОЗП=15,9871 ЗМ=8,6786 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	1031	822		50	159	6,29	5,47
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (804 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (516 руб.)												
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (235 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (151 руб.)												
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (40 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (25 руб.)												
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (4697 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (3015 руб.)												
		НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (2970 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (1907 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ФЕРи08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (723 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (464 руб.)	0,4	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	1027	736	218	73	12,24	4,9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 7 Комнаты 424, 425, О-107. Ремонт сети электроснабжения													
Раздел 8. Материалы неучтенные ценником													
90	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x2,5; м	105	49,75		49,75		5224			5224		
91	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x1,5; м	70	28,81		28,81		2017			2017		
84	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЗПРА; шт	23	1 818,46		1 818,46		41825			41825		
85	Текущая цена	Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет Белый; шт	92	70,14		70,14		6453			6453		
83	Текущая цена	Выключатель двухклавишный су ВС10-2-0-КБ; шт	2	67,80		67,80		136			136		
82	Текущая цена	Выключатель одноклавишный су ВС10-1-0-КБ; шт	1	55,24		55,24		55			55		
80	Текущая цена	Розетка двухместная су РС12-3-КБ; шт	3	65,96		65,96		198			198		
79	Текущая цена	Розетка одноместная су РС10-3-КБ; шт	2	58,47		58,47		117			117		
81	Текущая цена	Розетка двухместная су РС20-3-КБ; шт	1	129,66		129,66		130			130		
86	Текущая цена	Коробка установочная для гипсокартона КМ40022; шт	11	9,10		9,10		100			100		
87	Текущая цена	Распределительная коробка НР70; шт	21	38,98		38,98		819			819		
88	Текущая цена	Труба гофрированная Д25; м	137	11,74		11,74		1608			1608		
89	Текущая цена	Держатель с защелкой для трубы Д25; шт	450	2,50		2,50		1125			1125		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого по разделу 8 Материалы неучтенные ценником													
Раздел 9. Пусконаладочные работы													
76	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (412 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (240 руб.)	3	15,62 15,62			ОЗП=15,9878	749	749			1,22	3,66
77	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (108 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (63 руб.)	3	4,1 4,1			ОЗП=15,9756	197	197			0,32	0,96
78	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (525 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (306 руб.)	0,36	165,95 165,95			ОЗП=15,9862	955	955			12,96	4,67
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Накладные расходы													
Итого по разделу 9													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сметная прибыль								608					
Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы								3555					5,29
Раздел 10. О-110. Ремонт сети электрооборудования													
Демонтаж													
92	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж кабелен. 100 м НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (1041 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (752 руб.)	1,2	75,5	0,31		ОЗП=15,9876 ЗМ=9,8064 ЗПМ=15	1446	1443	3	9,64	11,97	
93	ФЕРР67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж выключателей, розеток: 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (48 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (34 руб.)	0,09	45,55	0,14		ОЗП=15,9879	66	66	3	5,94	0,01	0,53
94	ФЕРР67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж светильников с лампами накаливания: 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ: (61 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (58 руб.)	0,14	50,24	0,94		ОЗП=15,9856 ЗМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	112	111	1	6,32	0,03	0,88
Ремонт сети электрооборудования													
95	ФЕРМ08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Автомаг.одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А: 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (230 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (148 руб.)	1	36,08	1,13		ОЗП=15,9845 ЗМ=17,5132 МАТ=7,6131	410	237	20	1,56	1,56	
96	ФЕРМ08-03-561-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розетка штепсельная: угольного типа при скрытой проводке: 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (365 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (362 руб.)	0,12	370,36	5,78		ОЗП=15,9829 ЗМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=11,3996	671	580	6	85	30,46	3,66
97	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Выключатель: двухклавишный угольного типа при скрытой проводке: 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (122 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (79 руб.)	0,03	301,13	5,78		ОЗП=15,9829 ЗМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7312	142	125	1	26,24	0,03	0,79
98	ФЕРМ08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4: 100 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (4289 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (2753 руб.)	0,21	1571,9	219,6		ОЗП=15,9829 ЗМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771	4877	4368	400	109	131,2	27,55
99	ФЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей: 100 м НР 81%=95%*0,85 от ФОТ: (3664 руб) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ: (2362 руб.)	1,69	219,89	63,56		ОЗП=15,9875 ЗМ=5,7075 МАТ=8,9636	4638	3770	613	255	16,28	25,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (491 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (315 руб.)	0,82	89,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,9869 ЭМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6252	586	502	24 3	60	5,39 0,02	3,34 0,01
101	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (989 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (635 руб.)	1,07	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871 ЭМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	1288	1011	62 7	196	6,29 0,03	6,73 0,03
102	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (108 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (69 руб.)	0,06	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,6703 МАТ=4,0423	154	110	33 1	11	12,24 0,1	0,73 0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 10 О-110. Ремонт сети электроснабжения													
7558													
35928													
11627													
16743													
14370													
12323													
1163													
884													
884													
1395													
60													
83,03													
0,27													
97,04													
0,32													
97,04													
0,32													

Раздел 11. Материалы неучтенные ценником


106	Текущая цена	Диф. автоматический выключатель АВДТ32 2P C 25A/30mA; шт	1	756,68		756,68		757			757		
115	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x2,5; м	110	49,75		49,75		5473			5473		
116	Текущая цена	Кабель ВВГнг LS 3x1,5; м	65	28,81		28,81		1873			1873		
109	Текущая цена	Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА; шт	21	1 818,46		1 818,46		38188			38188		
110	Текущая цена	Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый; шт	84	70,14		70,14		5892			5892		
108	Текущая цена	Выключатель двухклавишный сУ ВС10-2-0-КБ; шт	3	67,80		67,80		203			203		
107	Текущая цена	Розетка двухместная сУ РС12-3-КБ; шт	12	65,96		65,96		792			792		
111	Текущая цена	Коробка установочная для гипсокартона КМ40022; шт	14	9,10		9,10		127			127		
112	Текущая цена	Распределительная коробка НР70; шт	26	38,98		38,98		1013			1013		
113	Текущая цена	Труба гофрированная Д25; м	169	11,74		11,74		1984			1984		
114	Текущая цена	Держатель с защелкой для трубы Д25; шт	250	2,50		2,50		625			625		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого по разделу 11 Материалы неучтенные ценником													
56927													
56927													

Раздел 12. Пусконаладочные работы

103	ФЕРПр01-11-013-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1 токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (649 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (320 руб.)	4	15,62 15,62		15,62		999			999	1,22	4,88
Итого по разделу 12 Пусконаладочные работы													
999													
15,62													
15,62													
999													
1,22													
4,88													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	ФЕРм01-1-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 1 линия		4,1			ОЗП=15,9756	262	262			0,32	1,28
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 55%=65%*0,85 от ФОТ: (144 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ: (64 руб.)		4,1									
105	ФЕРм01-1-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами: 100 точек	0,45	165,95			ОЗП=15,9862	1194	1194			12,96	5,83
	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 55%=65%*0,85 от ФОТ: (657 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ: (382 руб.)		165,95									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах				2455				2455					11,99
Накладные расходы				1350				1350					1,37
Сметная прибыль				786				786					0,75
Итого по разделу 12 Пусконаладочные работы				4591				4591					1,199
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				213732				45848		4467	163417		294,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				221398				52849		5332	163417		339,09
Накладные расходы				40574				40574		279			1,37
Сметная прибыль				26036				26036					0,21
Итого по смете:				443				443					0,75
Итого Монтажные работы				273714				273714					302,15
Итого Прочие затраты				13851				13851					1,16
Итого				289008				289008					339,09
В том числе:													1,37
Материалы				163417				163417					
Машины и механизмы				5332				5332					
ФОТ				52928				52928					
Накладные расходы				40574				40574					
Сметная прибыль				26036				26036					
НДС 18%				51841,44				51841,44					
ВСЕГО по смете				339849,44				339849,44					339,09
													1,37

Составил:



/А.С.Сухарева/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

// [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

