

Средствозавано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИЛП-НЭЖ

Полозюхина Н.В.

201 г.

АО "НПО НИИЛП - НЭЖ"

(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03**

(локальный смета)

на Ремонт помещений в корпусе №2 на 2-ом и 4-ом этажах. Ремонт системы отопления комнаты 423,425,214,215,213.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №3. Заявка на торги №25

Сметная стоимость: 106 719,20 руб.  
 Средства на оплату труда: 16 436,00 руб.  
 Сметная трудоемкость: 114,06 чел. час

Составлен в ценах

| N<br>Г/л  | Шифр и номер<br>позиции<br>норматива                   | Наименование работ и затрат,<br>единица измерения  | Количество | Стоимость единицы<br>(в базисном уровне цен) |             |                        | Индекс  | Общая стоимость<br>(в текущем уровне цен) |              |             | Затраты труда рабочих,<br>чел.-ч, не занятых<br>обслуживанием маш. |         |       |
|---|--|--|------------|--|-------------|------------------------|---|---|--------------|-------------|--|---------|-------|
|   |  |  |            | Всего  | эксп. машин | в т.ч. оплаты<br>труда |   | Всего                                     | оплаты труда | эксп. машин | в т.ч. оплаты<br>труда   | на едм. | всего |
| 1   | 2  | 3  | 4          | 5  | 6           | 7                      | 8   | 9   | 10           | 11          | 12   | 13      | 14    |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>             |  |  |            |  |             |                        |   |   |              |             |  |         |       |
| 1   | ФЕРрбс-19-1<br>Г/л<br>Министр РФ от<br>30.01.14 №31/лр | Демонтаж радиатора весом до 80 кг, 100 шт.<br>НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (722 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (458 руб.)  | 0,08       | 935,72                                       | 70,02       |                        | ОЭП=16<br>ЭМ=9,7319<br>ЭПМ=15,5704                    | 1163                                      | 1108         | 55          |  | 110     | 8,8   |
|   |  |  |            | 865,7  | 30,24       |                        |   |   |              | 38          |  | 2,24    | 0,18  |
| 2   | ФЕРрбс-1-1<br>Г/л<br>Министр РФ от<br>30.01.14 №31/лр  | Раборка трубопроводов из водопроводных труб<br>Диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода<br>НР 63%=74%*0,85 от ФОТ; (1079 руб.)<br>СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (685 руб.) | 0,37       | 328,71                                       | 7,09        | 33,60                  | ОЭП=15,9857<br>ЭМ=7,1805<br>ЭПМ=15,5703<br>МАТ=6,1866 | 1799                                      | 1704         | 19          | 76   | 34,66   | 12,82 |
|   |  |  |            | 288,02                                       | 1,35        |                        |   |   |              | 8           |  | 0,1     | 0,04  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |            |  |             |                        |   | 2962                                      | 2812         | 74          | 76   |         | 21,62 |
| Накладные расходы                               |  |  |            |  |             |                        |   |   |              | 46          |  |         | 0,22  |
| Сметная прибыль                                 |  |  |            |  |             |                        |   |   |              |             |  |         |       |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы           |  |  |            |  |             |                        |   | 1801                                      | 1704         | 93          |  |         | 21,62 |
| Раздел 2. Ремонт системы отопления              |  |  |            |  |             |                        |   |   |              |             |  |         | 0,22  |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                  | 6               | 7         | 8  | 9      | 10   | 11  | 12     | 13    | 14    |
|----|---|---|--------|--------------------|-----------------|-----------|--|--------|------|-----|--------|-------|-------|
| 3  | ФЕР16-02-001-02<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр            | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода<br>НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (998 руб.)<br>СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (513 руб.)  | 0,13   | 2730,08<br>317,17  | 46,64<br>2,03   | 2 366,27  | ОЗП=15,9886<br>ЭМ=9,8527<br>ЗПМ=15,532<br>МАТ=5,5493   | 2426   | 659  | 60  | 1707   | 32,97 | 4,29  |
| 4  | ФЕР16-02-001-03<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр            | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода<br>НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1844 руб.)<br>СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (948 руб.)   | 0,24   | 2942,69<br>317,17  | 46,64<br>2,03   | 2 578,88  | ОЗП=15,9886<br>ЭМ=9,8527<br>ЗПМ=15,532<br>МАТ=5,1014   | 4485   | 1217 | 110 | 3158   | 32,97 | 7,91  |
| 5  | ФЕР18-03-001-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр            | Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов<br>НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2479 руб.)<br>СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1273 руб.)  | 0,1435 | 34183,59<br>679,03 | 387,88<br>36,72 | 33 116,67 | ОЗП=15,9854<br>ЭМ=10,7499<br>ЗПМ=15,5705<br>МАТ=6,8864 | 34882  | 1558 | 598 | 32726  | 75,7  | 10,86 |
| 6  | ФЭСЦ-301-0555<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр   | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт   | -14,35 | 320,00             |                 | 320,00    | МАТ=6,6391   | -30487 |      |     | -30487 |       |       |
| 7  | Цена поставщика   | Радиатор отопления чугунный МС 140-500 12 секций;   | 1      | 4 576,27           |                 | 4 576,27  |  | 4576   |      |     | 4576   |       |       |
| 8  | Цена поставщика   | Радиатор отопления чугунный МС 140-500 10 секций;   | 7      | 3 813,56           |                 | 3 813,56  |  | 26695  |      |     | 26695  |       |       |
| 9  | ФЕР16-05-001-01<br>Приказ<br>Минстроя РФ от<br>30.01.14 №31/пр            | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.<br>42,25 = 75,85 - 2 x 16,80<br>НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5132 руб.)<br>СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2636 руб.) | 16     | 42,25<br>13,33     | 3,71            | 25,21     | ОЗП=15,9909<br>ЭМ=16,7169<br>МАТ=5,801                 | 6743   | 3411 | 992 | 2340   | 1,47  | 23,52 |
| 10 | прайс   | Кран регулировочный с американкой Д=20 мм; шт   | 8      | 305,51             |                 | 305,51    |  | 2444   |      |     | 2444   |       |       |
| 11 | прайс   | Клапан термостатический Д=20 мм; шт   | 8      | 288,05             |                 | 288,05    |  | 2304   |      |     | 2304   |       |       |
| 12 | ФЕР18-07-001-05<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>12.11.14<br>№703/пр | Установка кранов воздушных; 1 компл.<br>НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (237 руб.)<br>СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (122 руб.)  | 8      | 27,16<br>1,23      |                 | 25,93     | ОЗП=15,9268<br>МАТ=7,9016                              | 1796   | 157  |     | 1639   | 0,12  | 0,96  |

| 1   | 2   | 3   | 4     | 5                 | 6            | 7      | 8   | 9    | 10   | 11     | 12  | 13            | 14    |
|---|---|---|-------|-------------------|--------------|--------|---|------|------|--------|-----|---------------|-------|
| 13  | ФЕР-13-03-002-04<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ф.021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (СП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1)   | 0,047 | 274,36<br>62,21   | 9,43<br>0,1  | 202,72 | ОЭП=1,5,9826<br>ЗМ=5,9825<br>ЗПМ=15,7<br>МАТ=4,8554 | 96   | 47   | 3      | 46  | 5,841<br>0,01 | 0,27  |
| 14  | ФЕР-15-04-030-04<br>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перилатов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности<br>НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (50 руб.)<br>СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (31 руб.) | 0,267 | 1107,48<br>629,59 | 2,93<br>0,14 | 474,96 | ОЭП=1,5,9853<br>ЗМ=11,075<br>ЗПМ=15<br>МАТ=2,8604   | 3059 | 2687 | 9<br>1 | 363 | 71,06<br>0,01 | 18,97 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Накладные расходы   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Сметная прибыль   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Итого по разделу 2 Ремонт системы отопления   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Накладные расходы   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Сметная прибыль   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Итого по смете:   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)  |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Деревянные конструкции  |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии  |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Отделочные работы   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Итого   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| В том числе:  |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Материалы   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Машины и механизмы  |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| ФОТ   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |
| Накладные расходы   |   |   |       |                   |              |        |   |      |      |        |     |               |       |

| 1 | 2                     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9               | 10 | 11 | 12 | 13 | 14            |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|----|----|----|---------------|
|   | Сметная прибыль       |   |   |   |   |   |   | 8036            |    |    |    |    |               |
|   | НДС 18%               |   |   |   |   |   |   | 16279,2         |    |    |    |    |               |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b> |   |   |   |   |   |   | <b>106719,2</b> |    |    |    |    | <b>113,77</b> |
|   |                       |   |   |   |   |   |   |                 |    |    |    |    | <b>0,89</b>   |

Составил:  /С.С.Постникова/  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]