

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Поползухина Н.В.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Общестроительные работы в помещениях приточной вентиляционной системы в корпусе №6 г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка 169/108, Дефектная ведомость 02/08

Сметная стоимость	418 039,78	руб.
Средства на оплату труда	88 240,00	руб.
Сметная трудоемкость	630,33	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес т о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
				5	6	7		8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Окна</b>													
1	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных; 100 м2  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (573 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (409 руб.)	0,024	2263,64  2116,61	147,03  15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	835	812	23  6		275,6  1,58	6,61  0,04
2	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных; 100 м2 оконных переплетов  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (439 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (314 руб.)	0,1026	398,87  369,8	29,07  12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	636	607	29  20		46,11  0,93	4,73  0,1
3	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (240 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (172 руб.)	0,02	1208,52  1051,72	156,8  24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	358	336	22  7		128,73  2,15	2,57  0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2229 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1065 руб.)	0,1026	218773,47 1303,66	413,79 8,91	217 056,02	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,0188 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,3466	32552	2138	425 14	29989	149,16 0,66	15,3 0,07
5	ФССЦ-203-1073 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2.	-10,26	2 085,07		2 085,07	МАТ=1,2639	-27038			-27038		
6	прайс	Блок оконный; м2	10,26	2 966,10		2 966,10		30432			30432		
7	ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (120 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (57 руб.)	0,04	4187,28 180,75	14,33 0,54	3 992,20	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1102 ЗПМ=15,574 МАТ=3,4746	677	116	6	555	21,19 0,04	0,85
8	ФССЦ-101-2912 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм; м	4	365,59		365,59	МАТ=1,0228	1496			1496		
9	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1642 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (760 руб.)	0,073	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	3252	1784	38 1	1430	166,47 0,08	12,16 0,01
10	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0077	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-1293			-1293		
11	ФССЦ-101-6871 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол); белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм; м2	7,7	363,94		363,94	МАТ=1,1255	3154			3154		
12	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (276 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (132 руб.)	0,292	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	891	267		624	6,70	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-2,92	29,90		29,90	MAT=4,5224	-395			-395		
14	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	-1,46	44,30		44,30	MAT=4,6688	302			-302		
15	ФССЦ-101-5966 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x90 мм; 10 м	1,46	98,80		98,80	MAT=4,3846	632			632		
16	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ; (196 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (94 руб.)	0,012	9875,72 961,76	-23,36 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 MAT=3,3555	545	184	2 1	359	-112,75 0,2	1,35
Раздел 2. Пол													
17	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (3393 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (2695 руб.)	0,269	2791,56 948,54	1843,02 217,36		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	7382	4079	3303 911		111,2 21	29,91 -5,65
18	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (266 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,269	205,85 78,02	9,43 0,1	118,40	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 MAT=7,8766	602	336	15	251	7,43 0,01	2,00
19	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30; т	-0,0015	1 525,50		1 525,50	MAT=12,8854	-29			-29		
20	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит; т	-0,0044	6 667,00		6 667,00	MAT=7,4948	-220			-220		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «БетоCONTACT», КНАУФ; кг	5,4	15,09		15,09	МАТ=2,5102	205			205		
22	ФЕР11-01-011-01 Толщина 50мм Приказ: Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1544 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (838 руб.)	0,269	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	3193	1350	114 72	1729	39,51 1,27	10,63 0,34
23	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки  (ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расч.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расч.; ТЗ=6; ТЗМ=6))  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (195 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106 руб.)	0,269	1747,92 23,82	46,32 17,04	1 677,78	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	2800	103	118 71	2579	3 1,26	0,81 0,34
24	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (153 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (84 руб.)	0,091	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	2599	163	31 3	2405	12,64 0,16	1,15 0,01
25	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,091	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885	-2256			-2256		
26	ФССЦ-204-0097 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм; т	0,091	8 780,09		8 780,09	МАТ=3,2206	2573			2573		
<i>Полимерные полы</i>													
27	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана; с толщиной покрытия 2 мм; 100 м2 пола  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2154 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1168 руб.)	0,269	18560,81 463,52	43,15	18 054,14	ОЗП=15,9741 ЭМ=7,0514 МАТ=4,5344	24095	1992	82	22021	54,79	14,74
28	ФССЦ-113-0659 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Финишлак 105; кг	-5,38	80,88		80,88	МАТ=4,7372	-2061			-2061		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФССЦ-101-5870 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"; кг	-10,76	26,96		26,96	MAT=6,1468	-1783			-1783		
30	ФССЦ-101-5869 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплак 1001"; кг	-82,31	50,19		50,19	MAT=4,3998	-18177			-18177		
31	Цена поставщика	Универсальная двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидных смол для минеральных оснований LEVL Coat 101. Расход 0,35 кг на 1 м2.; кг	9,415	406,78		406,78		3830			3830		
32	Цена поставщика	Полиуретановая двухкомпонентная композиция для устройства наливных полов LEVL Coat 351. Расход 2,5 кг на 1 м2. (кг); кг	67,25	305,08		305,08		20517			20517		
33	ФЕР13-08-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посылка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком; 1 м2 поверхности НР 65%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (619 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (431 руб.)	26,9	5,44	2,66	1,07	ОЗП=15,9473 ЭМ=10,0413 ЗПМ=15,7 MAT=6,4672	1638	734	718	186	0,2	5,38
				1,71	0,1					42		0,01	0,27
34	ФССЦ-408-0442 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок кварцевый ЛПК-5; кг	-110,8	0,26		0,26	MAT=6,4615	-186			-186		
35	Цена поставщика	Песок кварцевый прокаленный натуральный фракция 0,1-0,3; кг	13,45	13,98		13,98		188			188		
36	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство сапожка 150 мм из керамогранита; 100 м плитнуса НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1435 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (779 руб.)	0,37	2722,4	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 MAT=4,8313	5806	1328	22	4456	23,60	8,73
				224,44									
Раздел 3. Потолок													
37	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расчистка потолка от краски; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (475 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (279 руб.)	0,269	162,24			ОЗП=15,9871	698	698			20,80	5,60
				162,24									
38	ФЕРр63-10-2 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки из шифера; 100 м2 облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (77 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (47 руб.)	0,086	89,02	6,25		ОЗП=15,9851 ЭМ=9,7344 ЗПМ=15,5703	119	114	5		9,58	0,82
				82,77	2,7					4		0,2	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	ФЕР48-05-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг; 1 т металлоконструкций НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1587 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (907 руб.)	0,152	1117,75 777,45	256,30	84,00	ОЗП=15,9881 ЭМ=9,5996 МАТ=3,5919	2309	1889	374	46	84,69	12,87
40	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Детали металлической обрешетки; т	0,152	10 508,00		10 508,00	МАТ=5,525	8825			8825		
41	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии; для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (94 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65 руб.)	0,049	663,94 150,54	22,82 0,24	490,58	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	241	118	7	116	14,1352 0,0242	0,69
42	ФЕР15-01-049-03 применительно. Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка потолка по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит; облицованных слоистым пластиком; 100 м2 облицовки стен НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3710 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1716 руб.)	0,086	17712,79 2929,08	141,49 4,05	14 642,22	ОЗП=15,9894 ЭМ=10,6354 ЗПМ=15,5703 МАТ=2,8326	7724	4028	129 5	3567	308 0,3	26,49 0,03
43	ФССЦ-101-0699 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм; 100 м2	-0,0882	3 834,00		3 834,00	МАТ=4,6542	-1574			-1574		
44	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной; 1000 м2	-0,0089	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-1495			-1495		
45	прайс	Трехслойная сэндвич-панель; м2	8,9	1 271,19		1 271,19		11314			11314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции. НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2789 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1619 руб.)	0,269	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	3187	2608	47	532	70,20	18,88
47	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности. (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м. ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1753 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (811 руб.)	0,269	1059,64 442,78	11,24 0,15	605,83	ОЗП=15,9854 ЭМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,245	2793	1904	34 1	855	49,975 0,0125	13,44
48	ФСЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ: г	-0,0089	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-388			-388		
49	прайс	Краска типа Радуга; кг	8,9	108,89		108,89		969			969		
Раздел 4. Стены													
50	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; 1 м3 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1284 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (733 руб.)	0,8	947,45 119,53	2,13	825,79	ОЗП=15,9763 ЭМ=4,8685 МАТ=4,7493	4674	1528	8	3138	14,63	11,70
51	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности воздуховодов щетками от краски: 1 м2 очищаемой поверхности НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2337 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1626 руб.)	24	7,68 7,68			ОЗП=15,9791	2945	2945			0,90	21,60
52	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (213 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (148 руб.)	0,24	644,48 69,48	12,44 0,2	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802	1323	267	19 1	1037	7,86 -0,02	1,84
53	ФЕР62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (439 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (258 руб.)	0,07	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,9872 ЭМ=11,2643 МАТ=2,2199	726	645	1	80	65,94	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расчистка стен от краски; 100 м2 расчищенной поверхности  НР 68%=80%*0,65 от ФОТ; (2980 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1753 руб.)	1,69	162,24 <hr/> 162,24			ОЗП=15,9871	4383	4383			20,80	35,15
55	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности  НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (11034 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6587 руб.)	0,507	3184,38 <hr/> 2023,18	20,94 <hr/> 9,05	1140,26	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251	19810	16397	103 <hr/> 71	3310	228,35 <hr/> 0,67	115,77 <hr/> 0,34
56	ФЕР15-02-019- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (12362 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5718 руб.)	1,69	2932,18 <hr/> 476,35	29,29 <hr/> 19,35	2426,54	ОЗП=15,988 ЭМ=17,637 ЗПМ=15,9354 МАТ=7,3982	44083	12871	873 <hr/> 521	30339	51,89 <hr/> 1,87	87,69 <hr/> 3,16
57	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	22	13,08		13,08	МАТ=4,4197	1272			1272		
58	ФЕР15-04-007- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 60%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9470 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4380 руб.)	1,69	1474,94 <hr/> 380,71	13,63 <hr/> 0,23	1080,60	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	20556	10286	258 <hr/> 6	10012	43,66 <hr/> 0,02	73,62 <hr/> 0,03
59	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0507	4434,40		4434,40	МАТ=9,8356	-2211			-2211		
60	прайс	Краска типа Радуга; кг	50,7	108,89		108,89		6521			5521		
<b>Раздел 5. Очистка помещений от мусора</b>													
61	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора  НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (1100 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (686 руб.)	0,067	1553,82 <hr/> 1553,82			ОЗП=16,0055	1666	1666			214,32	14,36
62	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т  НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (523 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (317 руб.)	6,7	23,81 <hr/> 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	1952	793		1159	1,03	6,90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФССЦлп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП.0%=0%*0.8 от ФОТ	6,7	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2914		2914			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								242088	79469	9720	152899		570,91
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								249652	86297	10456	152899		618,81
Накладные расходы								67701					
Сметная прибыль								36918					
Итого по смете:													
Проемы (ремонтно-строительные)								3975					13,91
Деревянные конструкции:													0,18
Отделочные работы								50404					20,83
Кровли								134678					0,09
Полы (ремонтно-строительные)								864					245,4
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								13470					4,04
Полы								37683					1,55
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								22892					29,91
Малярные работы (ремонтно-строительные)								3185					5,65
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								11991					36,24
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								243					0,34
Конструкции из кирпича и блоков								20318					40,15
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								22892					0,85
Прочие ремонтно-строительные работы								3185					1,32
Погрузо-разгрузочные работы								11991					0,01
Итого								243					0,82
В том числе:													0,02
Материалы								20318					24,57
Машины и механизмы								7998					21,71
ФОТ								37431					115,77
								6225					0,34
								2914					21,26
								354271					618,81
													11,52
								152899					
								10456					
								86240					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы							67701					
	Сметная прибыль							36918					
	НДС 18%							63766,78					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>418039,78</b>					<b>618,81</b>
													<b>11,52</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (Сухарева А.С.)  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Подолузина Н.В.

201\_\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03**

(локальная смета)

на Ремонт приточной системы вентиляции П-1 в корпусе №6; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка №695, Техническое задание

Сметная стоимость	511 338,84	руб.
Средства на оплату труда	45 878,00	руб.
Сметная трудоемкость	287,87	чел. час

Составлен в ценах

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего	
														оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>														
1	ФЕР20-02-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром : до 7600 мм; 1 шт.  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (432 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (222 руб.)	1	31 24,53	6,48 0,27		ОЗП=15,9849 ЭМ=8,0693 ЗПМ=15,4558 МАТ=7,9695	444	392	52 4			2,876 0,02	2,88 0,02
2	ФЕР20-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж калориферов массой: до 0,1 т; 1 калорифер  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (637 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (327 руб.)	2	23,5 18,12	5,39 0,16		ОЗП=15,9863 ЭМ=9,461 ЗПМ=15,3802 МАТ=5,7572	881	579	102 5			2,124 0,012	4,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР20-02-017-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверей герметических: утепленных размером 1250х500 мм; 1 шт.  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (286 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (147 руб.)	2	12,98 8,17	4,81		ОЗП=15,9931 ЭМ=15,3067 МАТ=7,4644	409	262	147		0,80	1,60
4	ФЕРр65-32-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т; 100 шт.  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1181 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (750 руб.)	0,01	11827,59 11662,22	165,37 71,42		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7313 ЗПМ=15,5693	1880	1864	16		1367,2 5,29	13,67 0,05
5	ФЕР09-05-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Резка вентилятора на части; 10 т конструкций  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (152 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (115 руб.)	0,04	617,27 309,9	307,37		ОЗП=15,992 ЭМ=5,6175 МАТ=3,5672	267	198	69		25,05	1,00
6	ФЕР20-02-019-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование (рама под вентилятор); 100 кг изделия.  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (193 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (99 руб.)	0,5	25,93 22,1	4,82		ОЗП=15,9891 ЭМ=15,2131 МАТ=5,0067	213	177	36		2,41	1,20
7	ФЕР20-02-018-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (106 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (54 руб.)	0,3	20,45 20,1	0,35		ОЗП=15,9858 ЭМ=11,2643 МАТ=7,7732	98	97	1		2,30	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕР20-02-020-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж виброизолятора: номер 40; 10 виброизоляторов.  (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расч.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (133 руб.) СП 58%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (68 руб.)	0,4	19,4 19,05	0,35		ОЗП=15,9815 ЭМ=11,2643 МАТ=8,0862	123	122	1		1,92	0,77
9	ФЕРр65-30-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (412 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (262 руб.)	0,155	277,64 254,19	23,45 10,13		ОЗП=15,985 ЭМ=9,7266 ЗПМ=15,6626	665	630	35 24		29,8 0,75	4,62 0,12
Итого по разделу 1. Демонтаж								10354					30,88 0,21
<b>Раздел 2. Ремонт системы вентиляции</b>													
10	ФЕР20-02-002-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2; 1 решетка  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (591 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (304 руб.)	1	54,23 29,33	6,83 0,14	18,07	ОЗП=15,9867 ЭМ=11,3718 ЗПМ=15 МАТ=5,824	652	469	78 2	105	3,27 0,01	3,27 0,01
11	Цена поставщика	Наружная решетка 1500x2000 мм; шт	1	12 313,56		12 313,56		12314			12314		
12	ФЕР20-02-007-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 5600 мм; 1 шт.  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (935 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (480 руб.)	1	130,72 46,4	8,22 0,27	76,10	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,5778 ЗПМ=15,5556 МАТ=7,9867	1412	742	62 4	608	5,44 0,02	5,44 0,02
13	Цена поставщика	Воздушный клапан 700x1100 мм; шт	1	7 161,02		7 161,02		7161			7161		
14	ФЕР20-05-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров ячейковых; 1 м2 поверхности в свету  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1560 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (801 руб.)	2	250,19 36,92	6,70	204,57	ОЗП=15,9866 ЭМ=8,3223 МАТ=1,4422	1946	1244	112	590	4,14	8,28
15	Цена поставщика	Фильтры ФяРБ; шт	8	2 381,36		2 381,36		19051			19051		
16	ФЕРм11-01-001-07 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг; 1 шт.  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (611 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (432 руб.)	2	319,45 22,32	51,01 5,83	246,12	ОЗП=15,9829 ЭМ=7,8778 ЗПМ=15,9931 МАТ=4,5763	3770	713	804 186	2253	2,25 0,58	4,5 1,16
17	Цена поставщика	Рама под фильтры УС 2x2; шт	1	1 698,31		1 698,31		1698			1698		
18	ФЕР20-04-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка калориферов массой: до 0,1 т; 1 калорифер  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3663 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1882 руб.)	4	116,19 45,29	13,47 0,41	57,43	ОЗП=15,9863 ЭМ=9,481 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,7572	4729	2896	511 25	1322	5,31 0,03	21,24 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Цена поставщика	Калорифер КСк 3-7; шт	4	6 406,78		6 406,78		25627			25627		
20	ФЕР20-03-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1767 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (908 руб.)	1	134 87,01	25,85 1,08	21,14	ОЗП=15,984 ЭМ=8,0278 ЗПМ=15,574 МАТ=7,5321	1758	1391	208 17	159	10,2 0,08	10,2 0,08
21	Цена поставщика	Вентилятор ВР 85-77 № 6,3 5,5 кВт 1500 об/мин; шт	-1	22 042,37		22 042,37		22042			22042		
22	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование; 100 кг изделия. 87,14 = 939,14 - 100 х 8,52 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (443 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (227 руб.)	0,4	87,14 55,26	12,06	19,82	ОЗП=15,9891 ЭМ=15,2131 МАТ=5,0067	467	353	73	41	6,02	2,41
23	Цена поставщика	Рама под вентилятор № 6,3; шт	1	1 710,17		1 710,17		1710			1710		
24	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; 1 м2 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (302 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (165 руб.)	0,3	54,79 50,26	0,87	3,68	ОЗП=15,9858 ЭМ=11,2643 МАТ=7,7732	253	241	3	9	5,75	1,73
25	Цена поставщика	Гибкие вставки № 6,3 В+Н; комплект	1	2 077,97		2 077,97		2078			2078		
26	ФЕР20-02-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка виброизолятора; номер 39; 10 виброизоляторов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (350 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (180 руб.)	0,4	80,46 43,65	0,87	35,94	ОЗП=15,9821 ЭМ=11,2643 МАТ=8,0815	399	279	4	116	4,40	1,76
27	Цена поставщика	Вибропоры ВП-50; шт	4	214,41		214,41		858			858		
28	ФЕР20-02-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм; 1 шт. 78,97 = 405,65 - 1 х 326,68 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (819 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (421 руб.)	2	78,97 20,42	12,03	44,52	ОЗП=15,9931 ЭМ=15,3067 МАТ=7,4644	1686	653	368	665	2,00	4,00
29	Цена поставщика	Гермодверь Ду 1,25х0,5; шт	2	4 637,29		4 637,29		9276			9276		
30	ФЕР20-01-001-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1162 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (597 руб.)	0,138	1104,74 415,32	112,13 4,59	577,29	ОЗП=15,9875 ЭМ=9,0047 ЗПМ=15,5708 МАТ=7,5675	1659	916	139 10	604	47,52 0,34	6,56 0,05
31	Цена поставщика	Короб из оцинкованной стали; м2	13,8	1 016,95		1 016,95		14034			14034		
32	ФССЦ-301-0478 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Крепления для воздуховодов хомуты STD 205; т	0,0138	8 814,00		8 814,00	МАТ=2,8127	342			342		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расч.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 48%=70%*(0.65*0.8) от ФОТ; (59 руб.)	0,1	103,65 66,17	37,48		ОЗП=15,992 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3167	148	106	42		6,67	0,67	
34	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенофол толщ.20 мм; м2	1,1	480,34		480,34		528			528			
35	ФЕРп03-01-002-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (584 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (340 руб.)	1	66,36 66,36			ОЗП=15,9927	1061	1061			5,04	5,04	
36	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 97,39			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20	
Итого по разделу 2: Ремонт системы вентиляции								161042					92,13	
1,51														
<b>Раздел 3. Теплоснабжение</b>														
37	ФЕРм12-12-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (460 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (325 руб.)	1	48,72 42,33	2,62	3,77	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,2251 МАТ=10,4164	745	677	29		39	4,40	4,40
38	Цена поставщика	Клапан 2-х ходовой регулир.диам.40 мм 25м3/час с эл.приводом 0-10,24В и адаптером; шт	1	12 040,68		12 040,68		12041			12041			
39	Цена поставщика	Контргайка диам.40 мм; шт	1	33,22		33,22		33			33			
40	Цена поставщика	Муфта чуг. диам.40 мм; шт	1	56,95		56,95		57			57			
41	Цена поставщика	Резьба ст.диам.40 мм; шт	2	20,17		20,17		40			40			
42	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм; 1 шт. 42,57 = 98,57 - 2 x 28,00 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (534 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (274 руб.)	2	42,57 13,33	4,58	24,66	ОЗП=15,9909 ЭМ=15,6812 МАТ=6,3323	882	426	144		312	1,47	2,94
43	Цена поставщика	Затвор диам.50 мм; шт	1	3 217,80		3 217,80		3218			3218			
44	Цена поставщика	Клапан обр.межфланцевый диам.50 мм; шт	1	2 781,36		2 781,36		2781			2781			
45	Цена поставщика	Фланец ст.диам.50 мм; шт	4	202,54		202,54		810			810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм; 1 шт.  80,64 = 170,64 - 2 x 45,00  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2139 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1099 руб.)	4	80,64 26,39	8,83 0,27	45,42	ОЗП=15,9901 ЭМ=14,522 ЗПМ=15,5555 МАТ=7,1247	3495	1688	513 17	1294	2,91 0,02	11,64 0,08
47	Цена поставщика	Затвор диам.65 мм; шт	4	3 605,08		3 605,08		14420			14420		
48	Цена поставщика	Фланец ст. диам.65 мм; шт	8	274,58		274,58		2197			2197		
49	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.  (МАТ=0 к расч.)  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (534 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (274 руб.)	2	17,04 13,33	3,71		ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	550	426	124		1,47	2,94
50	Цена поставщика	Кран шаровый диам.15 мм; шт	1	137,29		137,29		137			137		
51	Цена поставщика	Кран шаровый диам.25 мм; шт	1	305,93		305,93		306			306		
52	Цена поставщика	Муфта ст. диам.15 мм; шт	4	17,80		17,80		71			71		
53	Цена поставщика	Резьба ст.диам.15 мм; шт	1	7,12		7,12		7			7		
54	Цена поставщика	Резьба ст.диам.25 мм; шт	1	13,05		13,05		13			13		
55	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т; 1 насос.  198,21 = 2 703,01 - 1 x 2 453,80 - 1 x 23,00 - 1 x 28,00  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2654 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1364 руб.)	1	198,21 131,64	12,43 0,68	54,14	ОЗП=15,988 ЭМ=11,7288 ЗПМ=15,4658 МАТ=4,5466	2497	2105	146 11	246	14,17 0,05	14,17 0,05
56	Цена поставщика	Насос циркул. UPS 32-60F; шт	1	27 530,51		27 530,51		27531			27531		
57	Цена поставщика	Фланец ст. диам.40 мм; шт	1	147,46		147,46		147			147		
58	Цена поставщика	Фланец ст. диам.50 мм; шт	1	202,54		202,54		203			203		
59	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка термометров в опрессованных прямых и угловых; 1 компл.  4,77 = 338,87 - 1 x 334,10  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (233 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.)	4	4,77 2,91		1,86	ОЗП=16,0103 МАТ=2,5278	205	186		19	0,31	1,24
60	Цена поставщика	Термоманометр P16,T120; шт	4	1 637,29		1 637,29		6549			6549		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (718 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (369 руб.)	0,06	3911,19 593,7	116,17 2,57	3 201,32	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,5046 ЗПМ=15,5369 МАТ=4,4711	1495	570	66 2	859	60,83 0,19	3,85 0,01
62	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (119 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61 руб.)	0,01	4866,61 593,7	116,17 2,57	4 156,74	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,5046 ЗПМ=15,5369 МАТ=3,6189	256	95	11	150	60,83 0,19	0,61
63	ФЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1419 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (729 руб.)	0,1	6197,38 704,28	139,89 3,11	5 353,21	ОЗП=15,9969 ЭМ=9,3654 ЗПМ=15,5466 МАТ=5,1539	4022	1127	131 5	2764	72,16 0,23	7,22 0,02
64	ФЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров диаметром : 65 мм; 10 фильтров 224,15 = 9 600,85 - 10 x 937,67 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (457 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (235 руб.)	0,2	224,15 112,41	100,34 1,49	11,40	ОЗП=15,9879 ЭМ=13,2696 ЗПМ=15,5167 МАТ=2,3684	631	359	268 5	6	12,1 0,11	2,42 0,02
65	Цена поставщика	Фильтр пр.очистки диам.65 мм; шт	2	5 412,71		5 412,71		10825			10825		
66	ФЕР18-02-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм; 1 соединение 42,36 = 110,36 - 2 x 34,00 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1161 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (586 руб.)	4	42,36 14,48	6,95	20,93	ОЗП=15,9861 ЭМ=17,5107 МАТ=6,6281	1968	926	487	555	1,46	5,84
67	Цена поставщика	Фланец ст. диам.65 мм; шт	8	274,58		274,58		2197			2197		
68	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 60 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (82 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (42 руб.)	0,07	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	82	65	15	2	5,01	0,35
69	ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (117 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (60 руб.)	0,1	113,94 58,32	44,51	11,11	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,3141	120	93	22	5	5,01	0,50
70	ФЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем; 1 м3 изоляции (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (132 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (74 руб.)	0,049	210 172,58	37,42		ОЗП=15,9884 ЭМ=10,8254 МАТ=4,5446	155	135	20		18,80	0,92
71	Цена поставщика	Цилиндры кашированные диам.60x30; м	1	188,29		188,29		188			188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
72	Цена поставщика	Цилиндры кашированные диам.76х30; м	6	212,83		212,83		1276			1276			
73	Цена поставщика	Скотч алюминиевый; рулон	1	427,12		427,12		427			427			
74	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (58 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36 руб.)	0,038	537,4 113,1	18,88 0,2	405,44	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	140	65	4	71	10,62 0,02	0,38	
75	ФЕРр65-16-3 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм; 100 сгонов. НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (95 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (52 руб.)	0,01	3616,87 675,21	3,44 1,49	2.940,22	ОЗП=15,9894 ЭМ=9,7267 ЗПМ=15,5167 МАТ=5,1062	258	108		150	71 0,11	0,71	
76	ФЕРл03-02-042-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч; 1 насос НР 55%=65%*0,85 от ФОТ; (1168 руб.) СП 32%=40%*0,8 от ФОТ; (680 руб.)	1	132,79 132,79			ОЗП=15,9924	2124	2124			10,08	10,08	
Итого по разделу 3 Теплоснабжение								125294					78,24	
													0,23	
<b>Раздел 4. Сантехнические работы</b>														
77	ФЕР46-03-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 200 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 84%=110%*0,85 от ФОТ; (75 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (38 руб.)	0,01	1469,42 389,92	1079,5 116,7		ОЗП=15,989 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5689	133		62	71 18	41 11,6	0,41 0,12	
78	ФЕР17-01-001-22 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка тралов диаметром : 50 мм; 10 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (99 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (51 руб.)	0,1	1381,02 48,66	9,65 0,41	1.322,69	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1046 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,1277	767	78	11 1	678	5,06 0,03	0,51	
79	ФЕРр69-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий в перекрытиях; 100 отверстий НР 86%=78%*0,85 от ФОТ; (55 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (33 руб.)	0,01	966,02 517,34	2,5 1,08	446,18	ОЗП=15,9849 ЭМ=9,736 ЗПМ=15,574 МАТ=4,7166	104	83		21	60,65 0,08	0,61	
80	ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1352 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (694 руб.)	0,17	4846,42 393,65	90,82 2,57	4.361,95	ОЗП=15,9885 ЭМ=10,3632 ЗПМ=15,5369 МАТ=4,1932	4339	1070		160 7	3109	40,92 0,19	6,96 0,03
81	ФЕР16-07-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1204 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (619 руб.)	1	131,12 60,14	0,87	70,11	ОЗП=15,9838 ЭМ=11,2643 МАТ=3,6355	1226	961	10	255	7,05	7,05	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по разделу 4 Сантехнические работы								11149					17,72	
													0,16	
<b>Раздел 5. Электромонтажные работы</b>														
82	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (33 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (24 руб.)	0,02	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=15,9873 ЭМ=9,736 ЗПМ=15,574	46	46			17,89 0,08	0,36	
83	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (5 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4 руб.)	0,01	45,55 45,55			ОЗП=15,9879	7	7			5,84	0,06	
84	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля в гофротрубе; 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (217 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (157 руб.)	0,25	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,8064 ЗПМ=15	301	300		1 1	9,64 0,01	2,41	
85	ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шиты и пульты, масса: до 50 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (501 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (354 руб.)	1	154,24 45,63	11,11 0,54	97,50	ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7299 ЗПМ=15,574 МАТ=4,5333	1279	729		108 8	442	5,15 0,04	5,15 0,04
86	ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (666 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (470 руб.)	6	11,53 10,22		1,31	ОЗП=15,9794 МАТ=7,8167	1041	980			61	1,03	6,18
87	ФЕРм11-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (88 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (62 руб.)	1	47,93 5,03	34,56 3,11	8,34	ОЗП=15,994 ЭМ=6,6553 ЗПМ=15,9549 МАТ=6,6834	366	80		230 50	56	0,59 0,23	0,59 0,23
88	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (994 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (638 руб.)	0,55	219,89 139,54	63,56	16,79	ОЗП=15,9875 ЭМ=5,7075 МАТ=8,9636	1509	1227		200	82	15,20	8,36
89	ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм; 1 т НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (20 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (13 руб.)	0,003	938,39 507,6	362,16 16,88	68,63	ОЗП=15,9882 ЭМ=10,9559 ЗПМ=15,5657 МАТ=7,3132	38	24		12 1	2	54 1,25	0,16
90	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (715 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (459 руб.)	0,4	229,78 135,45	58,33 2,7	36,00	ОЗП=15,9884 ЭМ=7,8049 ЗПМ=15,5703 МАТ=7,1694	1152	866		182 17	104	14,08 0,2	5,63 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup> ; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (301 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (193 руб.)	0,55	55,71 42,21	2,22 0,14	11,28	ОЗП=15,9867 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=9,6728	442	371	11 1	60	4,48 -0,01	2,47 0,01
92	ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> ; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (123 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (79 руб.)	0,55	27,74 17,2	2,22 0,14	8,32	ОЗП=15,9901 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=8,5372	192	151	11 1	30	1,83 0,01	1,01 0,01
93	ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup> ; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (191 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (123 руб.)	0,16	94,2 92,35		1,85	ОЗП=15,9889 МАТ=15,9621	241	236		5	9,60	1,54
94	ФЕРм02-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобш): 2; 1 система  НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (2291 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (1333 руб.)	1	260,44 260,44			ОЗП=15,9908	4185	4185			17,60	17,60
95	ФЕРм01-09-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2; 1 шт.  НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1145 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (666 руб.)	6	21,69 21,69			ОЗП=15,9884	2081	2081			1,62	9,72
96	ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (306 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (197 руб.)	0,03	1561,89 774,55	271,51 14,58	515,83	ОЗП=15,9829 ЭМ=6,2433 ЗПМ=15,5706 МАТ=2,5966	479	371	67 7	41	79,08 1,08	2,34 0,03
97	ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель; одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (81 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (52 руб.)	0,02	433,08 313,47	13,78 0,41	105,83	ОЗП=15,9829 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7325	108	100	2	6	31,6 0,03	0,63
98	ФССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки; 10 шт.	0,1	68,00		68,00	МАТ=3,2066	22			22		
99	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (91 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (58 руб.)	0,05	219,89 139,54	63,56	16,79	ОЗП=15,9875 ЭМ=5,7075 МАТ=8,9636	137	112	18	7	15,20	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (198 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (127 руб.)	0,3	69,6	4,44	14,49	ОЗП=15,9889 ЭМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6252	283	243	12	28	5,39	1,62
				50,67	0,27					1		0,02	0,01
101	Цена поставщика	Шкаф автоматики ШУ-П5,5-В(ПЧ); шт	1	28 119,42		28 119,42		28119			28119		
102	Цена поставщика	Датчик температуры наружный AGS54 Pt1000; шт	1	1 152,76		1 152,76		1153			1153		
103	Цена поставщика	Датчик температуры канальный TF25 Pt1000; шт	1	1 793,19		1 793,19		1793			1793		
104	Цена поставщика	Датчик температуры погружной АКФ1006207 Pt1000; шт	1	2 625,74		2 625,74		2626			2626		
105	Цена поставщика	Реле перепада давления 0-500 Па PS500; шт	1	1 601,06		1 601,06		1601			1601		
106	Цена поставщика	Термостат защиты от замерзания 6 м TFR6; шт	1	5 315,52		5 315,52		5316			5316		
107	Цена поставщика	Частотный регулятор Danfoss VLT Microdrive 5.5kW; шт	1	31 700,97		31 700,97		31701			31701		
108	Цена поставщика	Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 10мм 361-230-10; шт	1	17 401,27		17 401,27		17401			17401		
109	Цена поставщика	Гофротруба с протяжкой diam. 20 мм; м	55	5,34		5,34		294			294		
110	Цена поставщика	Лоток кабельный 100x50x3000 с крышкой; шт	3	1 019,58		1 019,58		3059			3059		
111	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS-3x1,5 мм2; м	25	33,31		33,31		833			833		
112	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 4x4 мм2; м	20	117,37		117,37		2347			2347		
113	Цена поставщика	Шнур ШВВП 2x0,75 мм2; м	85	11,81		11,81		1004			1004		
114	Цена поставщика	Шнур ШВВП 3x0,75 мм2; м	25	18,11		18,11		453			453		
115	прайс	Распределительная коробка 85*85; шт	2	42,37		42,37		85			85		
116	прайс	Светильник накладного типа ЛСП 2x3В; шт	1	679,63		679,63		680			680		
117	прайс	Лампа люминесцентная P=36 Вт Т8 G13; шт	2	85,59		85,59		171			171		
Итого по разделу 5 Электромонтажные работы								125500					66,59
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								367188	42460	5947	318781		265,12
										441		2,39	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								371071	45410	6880	318781		285,36
										468		2,51	
Накладные расходы								40106					
Сметная прибыль								22161					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								391283					167,55
												0,94	
Итого Монтажные работы								21527					48,17
												1,57	
Итого Прочие затраты								20548					49,64
Итого								433338					285,36
												2,51	
В том числе:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы							318781					
	Машины и механизмы							6880					
	ФОТ							45878					
	Накладные расходы							40106					
	Сметная прибыль							22161					
	НДС 18%							78000,84					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>511338,84</b>					<b>285,36</b>
													<b>2,51</b>

Составил:

 /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]