

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



//Поползухина Н.В.

_____ 201__ г.

АО НПО НИИИП-НЗиК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений в корпусе № 13 на 1-ом этаже в осях 7-23 по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная ,32
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 08/08 от 09.08.2016, Таблица перераспределения объемов от 08.09.2016

Сметная стоимость	24 162 518,98	руб.
Средства на оплату труда	4 851 769,00	руб.
Сметная трудоемкость	34 138,68	чел.час

Составлен в ценах на 4 квартал 2015 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин			материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Проемы														
<i>Демонтажные работы</i>														
1	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (305 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (218 руб.)	0,0945	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	435	435			36,28	3,43	
	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой шпукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (827 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (591 руб.)	0,05	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	1271	1150	121 31		179,3 3,97	8,97 0,2	
2	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (191 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)	0,51	33,43 33,43			ОЗП=15,9949	273	273			4,21	2,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж ворот; 1 т конструкций (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (7988 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6017 руб.)	1,32	2044,67 326,54	1718,13 85,13		ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	20339	6892	13447 1753		32,459 6,076	42,85 8,02
4	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических дверных блоков; 1 м2 проема (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (4967 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3742 руб.)	20,18	30,02 16,67	13,35		ОЗП=15,9816 ЭМ=12,0844 МАТ=4,3853	8631	5376	3265		1,68	33,90
<i>Усиление проемов в сибитовых стенах:</i>													
5	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью; 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (9928 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (7092 руб.)	2,22	6729,28 394,68	24,08 5,13	6 310,52	ОЗП=15,9856 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	92156	14006	617 177	77533	44 0,38	97,68 0,84
6	ФССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп; т	-0,111	5 650,00		5 650,00	МАТ=5,1435			-3226		-3226	
	ФССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп; т	-2,176	6 102,00		6 102,00	МАТ=5,5647			-73888		-73888	
7	ФССЦ-201-0761 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т; т	-2,287	8 128,00		8 128,00	МАТ=5,3705			99831		99831	
8	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг; 1 т стальных элементов НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (1099 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (574 руб.)	0,1029	11119,84 435,97	281,91	10 421,96	ОЗП=15,993 ЭМ=15,9597 МАТ=5,3082	6840	717	430	5693	42,70	4,39
<i>Устройство металлических ворот и дверей</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркасов ворот большепролётных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания; 1 т конструкций (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (13629 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10266 руб.)	1,22	3473,22 528,52	-2454,47 121,61	490,23	ОЗП=15,9901 ЭМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	31012	10310	17754 2314	2948	52,5372 8,68	64,1 10,59
10	прайс	Ворота металлические 2х2,3 м с калиткой 0,8х2 противопожарной; шт	1	21 697,98		21 697,98		21698			21698		
11	прайс	Ворота металлические 2,5х2,5 м с калиткой 0,8х2 противопожарной; шт	1	44 379,73		44 379,73		44380			44380		
12	прайс	Ворота металлические 2,2х2,3 м с калиткой 0,8х2 противопожарной; шт	1	37 056,96		37 056,96		37057			37057		
13	прайс	Ворота металлические 2,4х2,5 м с калиткой 0,8х2 противопожарной; шт	1	42 841,02		42 841,02		42841			42841		
14	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: двухпольных глухих; 1 м2 проема (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (6068 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4570 руб.)	11,27	95,12 31,69	11,48	51,95	ОЗП=15,9882 ЭМ=13,0165 МАТ=5,7256	10746	5710	1684	3352	3,15	35,50
15	прайс	Двери противопожарные двухстворчатые 1,5х2,3; шт	1	19 218,75		19 218,75		19219			19219		
16	прайс	Двери противопожарные двухстворчатые 1,7х2,3; шт	2	20 414,95		20 414,95		40830			40830		
17	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; 1 м2 проема (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (4615 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3476 руб.)	11,34	94,8 23,94	10,20	60,66	ОЗП=15,9966 ЭМ=13,746 МАТ=5,3626	9622	4343	1590	3689	2,35	26,60
18	прайс	Двери противопожарные одностворчатые 0,9х2,1; шт	6	12 351,27		12 351,27		74108			74108		
19	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; 1 шт. НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (2431 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1831 руб.)	13	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=15,9845 ЭМ=14,8815 МАТ=3,5972	2877	2288	555	34	1,11	14,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	прайс	Доводчик Geze 1000; шт	13	1 309,32		1 309,32		17021			17021		
		Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						504073	51500	39453	413120		334
										4275			19,65
		Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						529756	62835	53801	413120		404,45
										5784			26,55
		Накладные расходы						52048					
		Сметная прибыль						38513					
		Итого по разделу 1 Проемы						620317					404,45
													26,55
Раздел 2. Перегородки													
<i>Перегородки из сибита</i>													
	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (58774 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (30012 руб.)	46,4124	180,03	107,02		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	86784	54165	32619		8,24	382,44
				73,01	11,57					8360		1,15	53,37
21	ФЕР08-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки; при высоте этажа свыше 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (222850 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (115711 руб.)	233,3	826,5	30,24	759,63	ОЗП=15,9866 ЭМ=7,952 ЗПМ=15,5539 МАТ=5,057	1088930	136618	56102	896210	4,24	989,19
				36,63	4,73					17164		0,35	81,66
22	ФССЦ-403-0032 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35; м3	-214,6	765,00		765,00	МАТ=5,0021				-821191		
23	Прайс	Сибит; м3	214,6	3 925,59		3 925,59		842432			842432		
24	ФССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый; марки: 25; м3	-25,66	497,00		497,00	МАТ=5,7784				-73692		
25	Прайс	Клей для сибита 1/25кг; шт	302,9	155,93		155,93		47231			47231		
26	ФЕР09-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж фахверка; 1 т конструкций (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (14796 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11145 руб.)	2,45	1109,87	570,62	225,64	ОЗП=15,99 ЭМ=6,2773 ЗПМ=15,5811 МАТ=3,9461	23243	12286	8776	2161	31,174	76,38
				313,61	39,49					1507		2,91	7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФССЦ-101-3688 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 16 сталь марки СтЗпс, т	2,45	4 800,00		4 800,00	МАТ=6,5558	77096			77096		
28	ФССЦ-201-0760 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т	2,45	8 300,00		8 300,00	МАТ=5,3658	109114			109114		
29	ФЕР07-01-044-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг; 1 т стальных элементов. НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (2616 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1367 руб.)	0,245	11119,84 435,97	261,91	10 421,98	ОЗП=15,993 ЭМ=15,9597 МАТ=5,3082	16286	1708	1024	13554	42,70	10,46
30	ФЕР08-02-007-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций; 1 т металлических изделий НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (31734 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16477 руб.)	2,714	7752,91 506,02	46,89 3,11	7 200,00	ОЗП=15,9961 ЭМ=9,8511 ЗПМ=15,5466 МАТ=4,6588	114258	21968	1254 131	91036	63,73 0,23	172,96 0,62
31	ФЕР06-01-035-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство поясов; в опалубке; 100 м3 железобетона в деле НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (14261 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7051 руб.)	0,0717	163078 9115,85	8051,09 958,87	145 911,06	ОЗП=15,9855 ЭМ=10,1447 ЗПМ=15,5668 МАТ=4,8045	66569	10448	5856 1070	50264	1016,26 71,08	72,87 5,1
32	ФЕР08-07-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для кладки облицовки; 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов НР 104%=122%*0,85 от ФОТ; (20070 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (10421 руб.)	2,333	655,72 374,98	6,10	274,64	ОЗП=15,9847 ЭМ=11,2491 МАТ=5,0802	17399	13984	160	3255	43,40	101,25
<i>Алюминиевые перегородки</i>													
33	ФЕР09-03-046-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов звукоизоляционных; 100 м2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (34563 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (26034 руб.)	0,8536	3011,82 2368,53	397,47 13,77	245,82	ОЗП=15,99 ЭМ=6,4484 ЗПМ=15,57 МАТ=6,4204	35863	32328	2188 183	1347	235,44 1,02	200,97 0,87
34	счет	Глухая перегородка системы "ALT110" на алюминиевом профиле. Гипсокартон оклеенный виниловым покрытием DURAFORT. Цвет: профиля 9006; м2	85,36	5 762,71		5 762,71		491905			491905		
35	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1521 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1146 руб.)	3,76	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=15,9815 ЭМ=12,0844 МАТ=4,3853	2721	1431	666	424	2,40	9,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	счет	Дверь системы "ALU110" в алюминиевой обвязке стеклянная, с алюминиевой рамой и фурнитурой. Одинарное остекление, стекло толщиной 5 мм (марки М1); Цвет профиля по каталогу RAL 9006. Размеры полотна 2020x930мм.; шт	2	15 254,24		15 254,24		30508			30508		
<i>Сантехнические перегородки</i>													
37	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (4628 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1990 руб.)	0,27	2398,03 776,99	340,07	1 280,97	ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	5777	3354	1017	1406	88,90	24,00
38	счет	Сантехнические перегородки из алюминиевого профиля (цвет RAL9006) с заполнением ЛДСП 16мм (цвет серый); м2	27	2 711,86		2 711,86		73220			73220		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2234452	288290	109862	1836300		2039,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								2362041	377257	148484	1836300		2669,25
Накладные расходы								405813					148,75
Сметная прибыль								221354					196,45
Итого по разделу 2 Перегородки								2989208					2669,25
													196,45
Раздел 3: Полы													
39	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (206591 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (164058 руб.)	16,38	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	449528	248354	201174		111,2	1821,46
40	ФЕРр51-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изменение уровня пола в здании; 100 м3 грунта НР 64%=75%*0.85 от ФОТ; (123927 руб.) СП 36%=45%*0.8 от ФОТ; (69709 руб.)	3,276	3993,37 3697,2	1,74	294,43	ОЗП=15,9871 ЭМ=11,2701 МАТ=8,4194	201821	193636	64	8121	474,00	1 552,82
41	ФЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных; 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (86732 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (42127 руб.)	114,66	123,38 29,46	27,24 3,02	66,68	ОЗП=15,9864 ЭМ=6,9243 ЗПМ=15,5596 МАТ=12,1043	168171	54000	21627	92544	3,41	390,99
												0,3	34,4
	ФЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных; 1 м3 подстилающего слоя НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (147610 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (71696 руб.)	163,8	278,5 33,05	50,01 5,53	195,44	ОЗП=15,9842 ЭМ=6,8016 ЗПМ=15,5766 МАТ=5,766	326835	86592	55717	184586	3,73	610,97
												0,55	90,09
42	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (134502 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65329 руб.)	16,38	2573,26 321,01	208,81 31,44	2 043,44	ОЗП=15,9964 ЭМ=7,6313 ЗПМ=15,5629 МАТ=4,8886	273842	84111	26101	163630	40,43	662,24
												2,84	46,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФЕР11-01-015-02 до толщины 120 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01; 100 м2 покрытия (К={120-30}/5 ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=18 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (83117 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (40371 руб.)	16,38	6388,92 170,1	114,12 46,26	6 104,70	ОЗП=15,9936 ЭМ=9,6356 ЗПМ=15,5408 МАТ=4,891	551649	44562	18012 11776	489075	21,42 3,42	350,86 56,02
44	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и бетонок; 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (18398 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9086 руб.)	8,2	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	234217	14880	2787 276	216750	12,64 0,16	103,65 1,31
45	ФССЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-8,2	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885	-203319			-203319		
46	ФССЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Арматурные сетки сварные; т	8,2	7 200,00		7 200,00	МАТ=4,6588	275056			275056		
47	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (20313 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8445 руб.)	16,38	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	16745	16502	210 34	33	6,55 0,01	107,29 0,16
48	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ; кг	246	15,09		15,09	МАТ=2,5102	9318			9318		
49	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (125993 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61196 руб.)	16,38	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	194424	82198	6932 4373	105294	39,51 1,27	647,17 20,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ФЕР11-01-011-02 до толщины 50 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К=(50-20)/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (15878 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7712 руб.)	16,38	1747,92	46,32	1 677,78	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=16,5422 МАТ=6,7141	170481	6242	7204	157035	3	49,14
				23,82	17,04					4338		1,26	20,64
<i>Устройство полимерного пола с повышенной износостойкостью и химической стойкостью</i>													
51	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм; 100 м2 пола НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (6115 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2970 руб.)	0,57	18560,81	43,15	18 054,14	ОЗП=15,9741 ЭМ=7,0614 МАТ=4,5344	51057	4220	174	46663	54,79	31,23
				463,52									
52	ФССЦ-113-0659 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Финишлак 105; кг	-11,4	80,88		80,88	МАТ=4,7372	-4368			-4368		
53	ФССЦ-101-5870 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"; кг	-22,8	26,96		26,96	МАТ=6,1468	-3778			-3778		
54	ФССЦ-101-5869 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"; кг	-174,4	50,19		50,19	МАТ=4,3998	-38513			-38513		
55	ФЕР11-01-004-05 применительно Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм (шпатлевание на сидр); 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (3931 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1909 руб.)	0,57	457,62	162,57		ОЗП=15,9909 ЭМ=5,3538 ЗПМ=15,572 МАТ=9,0586	3185	2689	496		26,97	15,37
				295,05	2,43					22		0,18	0,1
56	Цена поставщика	Грунтовочный состав MC-Dur 1200 VK Quarzsand. Расход 0,3 кг/1 м2.; кг	17,1	866,53		866,53		14818			14818		
57	Цена поставщика	Состав MC-Dur 1200 VK Quarzsand. Расход 0,6 кг/1 м2. Шпатлевание на сидр; кг	34,2	866,53		866,53		29635			29635		
58	Цена поставщика	Добавка Quarzsand в шпатлевку 0,1-0,3мм. Расход 0,6 кг/1 м2.; кг	34,2	58,31		58,31		1994			1994		
59	Цена поставщика	Рабочий слой MC-Dur 1200 Quarzsand. Расход 1,4 кг/1 м2.; кг	79,8	690,85		690,85		55130			55130		
60	Цена поставщика	Матирующий слой MC-Dur 2095M Quarzsand. Расход 0,15кг/ м2.; кг	8,6	1 207,74		1 207,74		10387			10387		
<i>Наливные полы</i>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (267110 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (129739 руб.)	15,41	978,36 725,96	236,1 21,03	16,30	ОЗП=15,9879 ЭМ=6,3009 ЗПМ=15,5663 МАТ=5,3631	203129	178857	22925 5045	1347	80,04 2,09	1233,42 32,21
62	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм; 100 м2 пола НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (165331 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (80304 руб.)	15,41	18560,81 463,52	43,15	18 054,14	ОЗП=15,9741 ЭМ=7,0614 МАТ=4,5344	1380331	114100	4695	1261536	54,79	844,31
63	ФССЦ-113-0659 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Финишлак 105; кг	-308,2	80,88		80,88	МАТ=4,7372	-118084			-118084		
64	ФССЦ-101-5870 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"; кг.	-616,4	26,96		26,96	МАТ=6,1468	-102150			-102150		
65	ФССЦ-101-5869 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"; кг	-4715	50,19		50,19	МАТ=4,3998	-1041213			-1041213		
66	Цена поставщика	Универсальная двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидных смол для минеральных оснований LEVL Coat 101. Расход 0,5 кг на 1 м2 на 2 раза; кг	770,5	406,78		406,78		313424			313424		
67	Цена поставщика	Полиуретановая двухкомпонентная композиция для устройства наливных полов LEVL Coat 351. Расход: 1,4кгх2,5мм=3,5кг/м2; кг	5593	305,08		305,08		1706312			1706312		
68	Цена поставщика	Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый светостойкий защитный лак LEVL Coat 252 с матовым эффектом: слоя 0,15г/м2 ; кг	231,15	533,90		533,90		123411			123411		
69	ФЕР13-08-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком; 1 м2 поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (47447 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29578 руб.)	1541	5,44 1,71	2,66 0,1	1,07	ОЗП=15,9473 ЭМ=10,0413 ЗПМ=15,7 МАТ=6,4672	93847	42023	41160 2419	10664	0,2 0,01	308,2 15,41
70	ФССЦ-408-0442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Лесок кварцевый ЛПК-5; кг	-6349	0,26		0,26	МАТ=6,4615	-10666			-10666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Цена поставщика	Песок кварцевый прокаленный натуральный фракция 0,1-0,3; кг	1695,1	13,98		13,98		23697			23697		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								5360353	1172708	409278	3778369		8729,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								5742046	1450377	513300	3778369		10763,97
Накладные расходы								1452992					
Сметная прибыль								784240					
Итого по разделу 3 Побы								7979278					10763,97
820,48													
Раздел 4. Колонны													
73	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (10554 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (6301 руб.)	4,0412	263,28	3,13	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	16197	15667	123	407	28,07	113,44
				242,52	1,35					85		0,1	0,4
74	ФЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (32086 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (19156 руб.)	4,0412	7590,67	32,22	6.838,16	ОЗП=15,9968 ЭМ=16,1139 ЗПМ=15,8612 МАТ=1,6218	93480	46564	2098	44818	73,8	298,24
				720,29	20,69					1328		1,9	7,68
75	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; т	-0,0404	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064	-2286			-2286		
76	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	60,618	29,93		29,93	МАТ=1,6007	2904			2904		
77	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (30231 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12568 руб.)	4,0412	1474,94	13,63	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	49155	24597	617	23941	43,56	176,03
				380,71	0,23					15		0,02	0,08
78	ФССЦ-101-3585 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка водно-дисперсионная; т	-0,2061	11 397,10		11 397,10	МАТ=5,7685	-13550			-13550		
79	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	206,1	37,29		37,29		7685			7685		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ФССЦ-101-3512 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая; БД-АК.2180, ВГТ; т	-0,1212	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-5286			-5286		
81	прайс	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особстойкая к мытью; кг	121,2	111,86		111,86		13557			13557		
82	ФЕРр56-23-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление колонн угловой сталью; 1 т НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (778 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (556 руб.)	0,174	6729,28 394,68	24,08 5,13	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	7223	1098	48 14	6077	44 0,38	7,66 0,07
83	ФЕР07-01-044-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг; 1 т стальных элементов НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (193 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (101 руб.)	0,018	11119,84 435,97	261,91	10 421,96	ОЗП=15,993 ЭМ=15,9597 МАТ=5,3082	1197	126	75	996	42,70	0,77
84	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж пластин на стены, потолок, колонны; 100 м2 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (858 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (646 руб.)	0,174	340,32 285,75	38,24 1,62	13,36	ОЗП=15,9851 ЭМ=8,3936 ЗПМ=15,5679 МАТ=3,5883	867	803	66 4	8	32,59 0,12	5,67 0,02
	прайс	Пластины металлические - АМГ2Р 2х1200х3000; м2	17,38	1 830,51		1 830,51		31814			31814		
85	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж алюминиевых уголков; 100 м плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (767 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (578 руб.)	0,38	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЭМ=6,2401 МАТ=4,9811	845	722	53	70	12,80	4,86
86	прайс	Уголок алюминиевый АД31; м.п.	38	296,61		296,61		11271			11271		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								215073	89577	3070	122426		606,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								225448	99552	3470	122426		677,86
Накладные расходы								75467		1444			8,25
Сметная прибыль								39906		1454			8,31
Итого по разделу 4 Колонны								340821					677,86
Раздел 5. Потолок													8,31
88	ФЕРр61-26-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений; 100 м2 перетертой поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (86770 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (39863 руб.)	25,568	263,28 242,52	3,13 1,35	17,63	ОЗП=15,9852 ЭМ=9,7188 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,7254	102479	99120	778 537	2581	28,07 0,1	717,69 2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	ФЕР61-1-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски; 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (257363 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (153650 руб.)	25,568	8921,97 916,45	35,19 23,11	7 970,33	ОЗП=15,9931 ЭМ=16,5501 ЗПМ=15,8697 МАТ=1,6186	719485	374747	14891 9377	329847	89,76 2,14	2294,98 54,72
90	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; т	-0,2812	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064	-15908			-15908		
91	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	383,52	29,93		29,93	МАТ=1,6007	18374			18374		
100	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: до штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (276564 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (114976 руб.)	25,568	1735,11 550,62	14,5 0,23	1 169,99	ОЗП=15,9874 ЭМ=11,2048 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974	393679	225075	4154 95	164450	63 0,02	1610,78 0,51
101	ФССЦ-101-3585 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка водно-дисперсионная; т	-1,406	11 397,10		11 397,10	МАТ=5,7685	-92436			-92436		
102	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	1406	37,29		37,29		52430			52430		
103	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,8437	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-36798			-36798		
104	прайс	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особстойкая к мытью; кг	843,7	111,86		111,86		94376			94376		
<i>Торкретирование</i>													
105	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1905 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (873 руб.)	0,7123	178 178			ОЗП=15,9867	2027	2027			22,82	16,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
106	ФЕР13-03-002-10 за 2 раза Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.; К=2; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1393 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (868 руб.)	0,7123	141,76 114,73	27,03 0,24			ОЗП=15,9921; ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	1438	1307	131 3		10,4883 0,0242	7,47 0,02
107	прайс	Solusal МК; кг	24,2182	1 064,73		1 064,73		25786			25786			
108	ФЕР06-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(SRCC); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (21910 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10832 руб.)	0,7123	5354,74 1118,61	4236,13 419,86		ОЗП=15,9886 ЭМ=7,3868 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	35028	12739	22289 4692		116,28 40,14	82,83 28,59	
109	прайс	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	1780,75	152,79		152,79		272081			272081			
110	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям; стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1759 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (731 руб.)	0,7123	531,19 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	2282	1429	25 2	828	13,189 0,011	9,39 0,01	
111	ФССЦ-101-1667 Приказ Минстроя России от 12.11.14. №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0207	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-390			-390			
112	прайс	Шпатлевка Nafufill KM 103; кг	178,075	65,84		65,84		11724			11724			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	ФЕР13-03-001-15 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для оштукатурки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом: ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МАТ=0 к расх.) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (272 руб.)	0,7123	49,65 36,01	13,64 0,11		ОЗП=15,9892 ЭМ=6,6516 ЗПМ=15,7 МАТ=2,1186	475	410	65 1		3,2912 0,011	2,34 0,01
114	ФЕР13-03-001-16 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для оштукатурки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прил.13.2 п.3.11 При окраске покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, атаклад и галерей с подвесных приспособлений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МАТ=0 к расх.) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (272 руб.)	0,7123	49,65 36,01	13,64 0,11		ОЗП=15,9892 ЭМ=6,6516 ЗПМ=15,7 МАТ=2,1027	475	410	65 1		3,2912 0,011	2,34 0,01
115	прайс	Состав Betonflair Unigrimer; кг	14,246	672,70		672,70		9583			9583		
	ФЕР08-07-002-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (222356 руб.) СП 54%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ; (115454 руб.)	15,98	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	189333	154930	2820	31583	70,20	1 121,80
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								1785523	872194	45218 14708	868111		5865,87 86,43
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								1950892	1022789	59992 17104	868111		6943,9 101,01
Накладные расходы								650891					
Сметная прибыль								437890					
Итого по разделу 5 Потолок								3239673					6943,9 101,01
Раздел 6. Стены (Помещения в осях 7-23)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (23282 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11889 руб.)	8,704	178 178			ОЗП=15,9867	24768	24768			22,82	198,63
117	ФЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски; 100 м2 поверхности НР 67%=78%*0.85 от ФОТ; (212998 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (127163 руб.)	21,1605	8921,97 916,45	35,19 23,11	7 970,33	ОЗП=15,9931 ЭМ=16,5501 ЗПМ=15,8697 МАТ=1,6186	595458	310147	12324 7761	272987	89,76 2,14	1899,37 45,28
118	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У; т	-0,2328	11 300,00		11 300,00	МАТ=5,0064		-13170		-13170		
119	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	317,4075	29,93		29,93	МАТ=1,6007		16207		15207		
120	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка вновь возведенных перегородок из сибита стеклотекстурной ячейка 5х5мм; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (101797 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (42320 руб.)	21,1605	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,598	149609	82836	272 44	66501	27,64 0,01	534,88 0,21
121	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-23,91	458,00		458,00	МАТ=5,8738		-64323		-64323		
122	прайс	Стеклосетка штукатурная ячейка 5х5мм; м2	2391	12,71		12,71			30390		30390		
123	ФЕР10-02-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибивка по стенам маячных реек; 100 м2 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (31841 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13692 руб.)	8,704	261,9 165,85	12,20	83,85	ОЗП=15,9834 ЭМ=11,2491 МАТ=3,2165	26615	23073	1195	2347	20,50	178,43
124	ФССЦ-201-8171 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль маячковый; 10-3000 мм; м	850	4,03		4,03	МАТ=2,7394		9384		9384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	ФЕР10-01-036-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (8038 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3456 руб.)	6,375	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	19454	5824		13630	6,70	42,71
126	ФССЦ-101-5958 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м.	-63,75	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-8620			-8620		
127	ФССЦ-101-7719 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25x25 мм; 10 м.	63,75	7,87		7,87	МАТ=12,8398	6442			6442		
128	ФЕР15-02-016-03 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (148982 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61936 руб.)	8,704	2040,67 806,9	103,38 59,88	1 130,39	ОЗП=15,9882 ЭМ=13,1409 ЗПМ=15,9074 МАТ=5,6242	179450	112289	11824	55337	85,84 6,29	747,15 54,75
129	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия. НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (18979 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7058 руб.)	13,6908	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	13996	13793	176 29	27	6,55 0,01	89,67 0,14
130	ФССЦ-101-4243 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	205,362	29,93		29,93	МАТ=1,6007	9839			9839		
131	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил. 15.10 п.3.20 Окрашка стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (33766 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14037 руб.)	13,6908	531,19 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	43857	27457	489 32	15911	13,189 0,011	180,57 0,15
132	ФССЦ-101-1667 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,397	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-7484			-7484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	397	37,29		37,29		14804			14804		
134	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен по листовым материалам; гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (65864 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (27381 руб.)	13,6908	807,47	1,18	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,598	86797	53595	176	43026	27,64	378,41
				244,89	0,14					29		0,01	0,14
135	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-15,47	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-41617			-41617		
136	прайс	Стеклохолст; м2	1547	9,32		9,32		14418			14418		
137	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен за 2 раза по стеклохолсту; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.15.10 п.3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (67530 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28074 руб.)	13,6908	1062,37	6,45	805,08	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	87714	54914	977	31823	26,378	361,14
				250,84	0,31					63		0,022	0,3
138	ФССЦ-101-1667 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,7941	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-14969			-14969		
139	прайс	Шпатлевка Радуга; кг	794,1	37,29		37,29		29612			29612		
140	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеиваемых обоями, красками за 2 раза; 100 м2 поверхности стен (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (57015 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (23703 руб.)	18,0081	161,24			ОЗП=15,9877	46422	46422			16,76	301,82
				161,24									
141	прайс	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особобстойкая к мытью; кг	576,3	111,86		111,86		64465			64465		
142	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (345663 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (143702 руб.)	11,8564	10688,2	31,75	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	816777	277852	5699	533226	159,67	1893,11
				1465,77	17,52					3299		1,65	19,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 л. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3152 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1355 руб.)	2,5	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	7629	2284		5345	6,70	16,75
144	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм; 10 м	-25	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-3381			-3381		
145	ФССЦ-101-7719 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профиль угловой перфорированный ПВХ: 25х25 мм; 10 м	25	7,87		7,87	МАТ=12,8398	2526			2526		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								2152069	1035254	33132	1083683		6872,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								2428602	1301383	19548	1083683		120,53
Накладные расходы								1116906		25442			158,15
Сметная прибыль								505769					
Итого по разделу 6 Стены (Помещения в осях 7-23)								4051277					8686,99
													158,15
Раздел 7. Мусор													
146	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (138698 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (84060 руб.)	8,45	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	210149	210149			214,32	1 811,00
147	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (66032 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (40019 руб.)	845	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	246191	100048		146143	1,03	870,35
148	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	845	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	367541		367541			
149	ФССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класса груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	845	13,38	13,38		ЭМ=9,15	103453		103453			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								927334	310197	470994	146143		2 68
Накладные расходы								204730					
Сметная прибыль								124079					
Итого по разделу 7 Мусор								1256143					2 68
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								13178877	3819718	1111007	8248152		2712
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								14166117	4624390	1293575	8248152		3282
Накладные расходы								4158846					131
Сметная прибыль								2151748					
Итого								20476711					3282
В том числе:													
Материалы								8248152					
Машины и механизмы								1293575					
ФОТ								4851769					
Накладные расходы								4158846					
Сметная прибыль								2151748					
НДС 18%								3685807,98					
ВСЕГО по смете								24162518,98					3282
													131

Составил: _____ /Постникова С.Э./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

