


СОГЛАСОВАНО:  
 Начальник ПЭО  
  
 Полозюхина Н.В.  
 201\_ г.

АО "ЧТО НИИИП - НЭИК"  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**  
 (локальная смета)

№ \_\_\_\_\_ Ремонт подвесного потолка в в корпусе №9-г. Новосибирск, ул. Плеханова, 32  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №01/09

Сметная стоимость 354 279,66 руб.  
 Средства на оплату труда 111 521,00 руб.  
 Сметная трудоемкость 759,13 чел.час

Составлен в ценах \_\_\_\_\_

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной оценке цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущих оценках цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
1	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу на одиночном профиле; 100 м2 поверхности облицовки  (МДС88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (29073 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (12086 руб.)	1,944	1117,24 770,5	346,74 8,21		ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	31372	23948	7424 249	6129	81,97 0,61	159,35 1,19
2	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля частично из существующих материалов; частично на новых; 100 м2 поверхности облицовки  (МАТ=0,17 к раск.)	1,944	2303,57 963,12	433,43 10,26		ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	45344	29935	9280 311	6129	102,46 0,76	199,18 1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФСФЛ-201-8183 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Подвесы прямые: короткие для подвесного потолка к профилю 60x27 мм; 100 шт.	6,4	217,01		217,01	МАТ=1,6555	2299	18848	343	2299	70,20	136,47
4	ФЕР06-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции	1,944	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЗМ=11,2496 МАТ=5,2084	23033	18848	343	3842	70,20	136,47
5	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01; 100 м2 горизонтальной проекции	1,944	84,37 53,78	1,20	29,39	ОЗП=15,985 ЗМ=11,244 МАТ=5,1166	1990	1671	26	293	6,23	12,11
		(на 0,5 м ПЗ=0,125 (ОЗП=0,125; ЗМ=0,125; к раск.; ЗМ=0,125; МАТ=0,125; к раск.; ТЗ=0,125; ТЗМ=0,125))											
		НР 104%=122% (0,85 от ФОТ; (2669 руб.)											
		СР 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ; (15801 руб.)											
		НР 104%=122% (0,85 от ФОТ; (2669 руб.)											
		СР 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ; (1401 руб.)											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								104038	74402	17073	12563		507,11
Накладные расходы								104032					2,67
Сметная прибыль								46678					755,02
Итого по смете:								213292	110960	26304	12563		755,02
Отдельные работы													
Конструкции из кирпича и блоков								86945					4,11
Итого								300237					755,02
В том числе:													4,11
Материалы:								12563					
Машин и механизмы								26304					
ФОТ								111921					
Накладные расходы								104032					
Сметная прибыль								46678					
НДС-18%								54042,96					755,02
ВСЕГО по смете								354279,66					4,11

Составил:


 /Юхарева А.С./

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//