

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ЛЭО) АО "НПО НИИИП - НЗИК"

Н.В. Поползухина

" " 2016г.

АО НПО "НИИИП-НЗИК"

(наименование строит.)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на

Ремонт помещений в корпусе №13 на 3 этаже в осях 1-9;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Сметная стоимость | 9 491 877,52 | руб. |
| Средства на оплату труда | 1 847 069,00 | руб. |
| Сметная трудоемкость | 12 755,61 | чел.час |

Составлен в ценах

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин | |
|--------------------------------------|--|--|------------|---|-----------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|---|---------------------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | обслуживающие маш. | |
| | | | | | | | | | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина; 100 м2 покрытия. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (5104 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (4053 руб.) | 5,185 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | | ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284 | 7569 | 7364 | 205 142 | | 11,39 0,13 | 59,06 0,67 |
| 2 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1114 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (865 руб.) | 3,484 | 29,41 29,41 | | | ОЗП=15,985 | 1638 | 1638 | | | 3,77 | 13,13 |
| 3 | ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1754 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (1393 руб.) | 1,449 | 111,38 111,38 | | | ОЗП=15,9877 | 2580 | 2580 | | | 14,28 | 20,69 |
| 4 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен. НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1246 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (890 руб.) | 0,3864 | 288,06 288,06 | | | ОЗП=15,9963 | 1780 | 1780 | | | 36,28 | 14,02 |
| 5 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок. НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (3140 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2243 руб.) | 0,19 | 1807,42 1437,99 | 369,43 39,94 | | ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688 | 4829 | 4368 | 461 118 | | 179,3 3,97 | 34,07 0,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|--------|-------------------|-------------------|--------|---|-------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 6 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи; 100 м2 перегородок НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (1741 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1191 руб.) | 0,1128 | 1829,8 1204,44 | 625,36 67,6 | | ОЗП=15,9847 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5702 | 2635 | 2172 | 463 119 | | 141,2 6,72 | 15,93 0,76 |
| 7 | ФЕР46-04-003- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (11460 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5852 руб.) | 1,77 | 1753,9 275,18 | 1478,72 159,85 | | ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5699 | 24974 | 7786 | 17188 4405 | | 32,26 15,89 | 67,1 28,13 |
| 8 | ФЕР46-04-003- 10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (17516 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8944 руб.) | 1,74 | 2617,02 443,82 | 2150,76 232,18 | 22,45 | ОЗП=15,9848 ЭМ=6,5654 ЗПМ=15,5699 МАТ=6,0325 | 37149 | 12344 | 24570 6290 | 235 | 52,03 23,08 | 90,53 40,16 |
| 9 | ФЕР46-03-007- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (4166 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2127 руб.) | 2,05 | 346,7 110,33 | 236,37 25,55 | | ОЗП=15,9856 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,571 | 6798 | 3616 | 3182 816 | | 12,3 2,54 | 25,22 5,21 |
| 10 | ФЕР46-02-007- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (5977 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3052 руб.) | 3,33 | 947,45 119,53 | 2,13 | 825,79 | ОЗП=15,9763 ЭМ=4,8685 МАТ=4,7493 | 19454 | 6359 | 35 | 13080 | 14,63 | 48,72 |
| 11 | ФЕРр53-21-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной; 100 м восстановленной герметизации стыков 840,80 = 3 577,10 - 5,73 x 477,54 НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (801 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (614 руб.) | 0,2 | 840,8 286,55 | 554,25 57,65 | | ОЗП=15,9971 ЭМ=5,562 ЗПМ=15,5694 | 1533 | 917 | 616 180 | | 29,36 11,46 | 5,87 2,29 |
| 12 | ФСЦЦ-101-8059 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пена монтажная MAKROFLEX PRO; л | 6 | 58,58 | | 58,58 | МАТ=5,4923 | 1930 | | | 1930 | | |
| 13 | ФЕР09-04-006- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж металлоконструкций; 1 т конструкций (Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (13855 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10437 руб.) | 4,14 | 599 199,57 | 399,43 27,84 | | ОЗП=15,99 ЭМ=6,2773 ЗПМ=15,5811 МАТ=3,9461 | 23592 | 13212 | 10380 1783 | | 19,84 2,04 | 82,14 8,45 |
| 14 | ФЕРр65-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных; 100 м2 поверхности коробов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (14690 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (9327 руб.) | 2,644 | 635,35 542,29 | 93,06 10,06 | | ОЗП=15,9738 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5695 | 24519 | 22903 | 1616 414 | | 64,1 1 | 169,48 2,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--|-------|-------------------|-------------------|----------|---|--------|-------|----------------|-------|--------------|-----------------|
| 15 | ФЕР46-03-001-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 140 мм; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1735 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (886 руб.) | 0,18 | 8356,09 303,03 | 1165,77 338,72 | 6 887,29 | ОЗП=15,9885 ЭМ=7,3497 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,3127 | 4042 | 872 | 1542 974 | 1628 | 31,5 29,2 | 5,67 5,26 |
| 16 | ФЕР46-03-001-31 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-15; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (106 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (54 руб.) | 0,18 | 417,82 22,32 | 51,13 17,17 | 344,37 | ОЗП=15,9874 ЭМ=6,7443 ЗПМ=15,9784 МАТ=1,3127 | 208 | 64 | 62 49 | 82 | 2,32 1,48 | 0,42 0,27 |
| 17 | ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (99 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (60 руб.) | 0,2 | 57,11 46,83 | 10,28 | | ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005 | 161 | 150 | 11 | | 5,49 | 1,10 |
| 18 | ФЕРр69-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (95 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (58 руб.) | 0,2 | 54,92 45,04 | 9,88 | | ОЗП=15,9842 ЭМ=5,3026 | 154 | 144 | 10 | | 5,28 | 1,06 |
| 19 | ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (341 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (206 руб.) | 0,2 | 196,89 161,46 | 35,43 | | ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048 | 554 | 516 | 38 | | 18,93 | 3,79 |
| 20 | ФСЦЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 61,55 | 42,98 | 42,98 | | ОЗП=10,12 ЭМ=10,12 | 26772 | | 26772 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 192871 | 88785 | 87151 15290 | 16935 | | 648 94,59 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 197589 | 91427 | 89227 15647 | 16935 | | 664,43 96,28 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 84941 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 52273 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | 334803 | | | | | 664,43 96,28 |
| Раздел 2. Полы | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|-------|--------------------|----------------|-----------|--|--------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 21 | ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (131700 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (63989 руб.) | 7,598 | 978,36 725,96 | 236,1 21,03 | 16,30 | ОЗП=15,9879 ЭМ=6,3009 ЗПМ=15,5663 МАТ=5,3631 | 100154 | 88187 | 11303 2487 | 664 | 80,04 2,09 | 608,14 15,88 |
| 22 | ФЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм; 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.; ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (157192 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (76351 руб.) | 7,598 | 1372,86 885,15 | 487,71 7,29 | | ОЗП=15,9909 ЭМ=5,3538 ЗПМ=15,572 МАТ=9,0566 | 127384 | 107545 | 19839 663 | | 80,91 0,54 | 614,75 4,1 |
| 23 | ФЕР11-01-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05; 100 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (17779 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8635 руб.) | 7,598 | 183,55 99,55 | 84 1,35 | | ОЗП=15,9914 ЭМ=5,4567 ЗПМ=15,5703 МАТ=11,8453 | 15578 | 12096 | 3482 160 | | 9,1 0,1 | 69,14 0,76 |
| 24 | Текущая цена | Гидроизоляция Кальматрон; кг | 3799 | 59,32 | | 59,32 | | 225357 | | | 225357 | | |
| 25 | ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (56838 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (27607 руб.) | 7,598 | 11043,42 321,33 | 20,75 1,51 | 10 701,34 | ОЗП=15,9845 ЭМ=6,9855 ЗПМ=15,9602 МАТ=2,0623 | 207810 | 39026 | 1101 183 | 167683 | 37,67 0,13 | 286,22 0,99 |
| 26 | ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08; 100 м2 стяжки (ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (73544 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (35721 руб.) | 7,598 | 41436,4 412,8 | 48,4 4,6 | 40 975,20 | ОЗП=15,9869 ЭМ=8,4421 ЗПМ=16,1304 МАТ=1,9875 | 672014 | 50142 | 3105 564 | 618767 | 48,4 0,4 | 367,74 3,04 |
| 27 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия 7 261,67 = 21 577,57 - 102 x 140,45 НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (120626 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (58590 руб.) | 1,906 | 7251,67 2713,07 | 24,86 17,39 | 4 513,74 | ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159 | 106085 | 82673 | 907 529 | 22505 | 310,42 1,72 | 591,66 3,28 |
| 28 | ФССЦ-101-5591 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плитки керамогранитные размером: 400x400x9 мм, темно-серые; м2 | 194,4 | 83,87 | | 83,87 | МАТ=6,6899 | 109074 | | | 109074 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|-------|------------------|---------------|----------|--|---------|--------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 29 | ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка: «Бетохонтакт», КНАУФ; кг | 57,18 | 15,09 | | 15,09 | МАТ=2,5102 | 2166 | | | 2166 | | |
| 30 | ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов: из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (7535 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3660 руб.) | 1,449 | 2722,4 224,44 | 5,23 | 2 492,73 | ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 МАТ=4,8313 | 22736 | 5200 | 85 | 17451 | 23,60 | 34,20 |
| | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату; 100 м2 покрытия 195,40 = 7 845,40 - 102 x 75,00 НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (19486 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9465 руб.) | 5,692 | 195,4 142,93 | 52,47 4,59 | | ОЗП=15,9857 ЭМ=10,9392 ЗПМ=15;5708 МАТ=4,3998 | 16272 | 13005 | 3267 407 | | 17,2 0,34 | 97,9 1,94 |
| 31 | ФССЦ-101-4216 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32); м2. | 580,6 | 89,75 | | 89,75 | МАТ=5,2684 | 274531 | | | 274531 | | |
| 32 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах, самонарезающих; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4935 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2397 руб.) | 3,484 | 1467,52 61,14 | 11,24 | 1 395,14 | ОЗП=15,9877 ЭМ=6,7669 МАТ=2,6699 | 16648 | 3406 | 265 | 12977 | 6,66 | 23,20 |
| 33 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м профиля НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (757 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (368 руб.) | 0,225 | 248,94 145,43 | 23,11 | 80,40 | ОЗП=15,9878 ЭМ=5,36 МАТ=1,3274 | 575 | 523 | 28 | 24 | 16,64 | 3,74 |
| 34 | ФССЦ-206-1349 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм; м | 23,63 | 53,76 | | 53,76 | МАТ=1,7715 | 2251 | | | 2251 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 1898635 | 401803 | 43382 | 1453450 | | 2696,69 |
| | | | | | | | | | | 5193 | | | 29,99 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 2073012 | 554488 | 65074 | 1453450 | | 3721,43 |
| | | | | | | | | | | 7789 | | | 44,99 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 580391 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 286761 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Полы: | | | | | | | | 2950164 | | | | | 3721,43 |
| | | | | | | | | | | | | | 44,99 |
| Раздел 3. Потолок | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|--------|--------------------------|---------------------|----------|---|--------|-------|------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 35 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка потолков от набега, краски; 100 м2 (2.15.27. Ребристые потолки ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (32518 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16605 руб.) | 7,598 | 284,8 <hr/> 284,8 | | | ОЗП=15,9867 | 34594 | 34594 | | | 36,51 | 277,40 |
| 36 | ФЕРр61-4-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (60413 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (36067 руб.) | 2,1585 | 3823,46 <hr/> 2603,72 | 22,51 <hr/> 9,72 | 1.197,23 | ОЗП=15,9855 ЭМ=9,7303 ЗПМ=15,5699 МАТ=5,7252 | 105109 | 89541 | 473 <hr/> 327 | 14795 | 290,27 <hr/> 0,72 | 626,55 <hr/> 1,55 |
| 37 | ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия (2.15.27. Ребристые потолки ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (17647 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7336 руб.) | 7,195 | 126,85 <hr/> 124,67 | 1,89 <hr/> 0,22 | 0,29 | ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111 | 14513 | 14342 | 148 <hr/> 24 | 23 | 12,96 <hr/> 0,02 | 93,25 <hr/> 0,14 |
| 38 | ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг | 149,7 | 13,08 | | 13,08 | МАТ=4,4197 | 8654 | | | 8654 | | |
| 39 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Удаление разрушенного слоя бетона; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1123 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (574 руб.) | 0,42 | 178 <hr/> 178 | | | ОЗП=15,9867 | 1195 | 1195 | | | 22,82 | 9,58 |
| 40 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка поверхности щетками; 1 м2 очищаемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (5476 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3414 руб.) | 42 | 7,68 <hr/> 7,68 | | | ОЗП=15,9791 | 5154 | 5154 | | | 0,90 | 37,80 |
| 41 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой; 100 м2 окрашиваемой поверхности 65,98 = 268,70 - 0,012 x 15 620,00 - 0,002 x 7 640,00. НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (404 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (252 руб.) | 0,42 | 65,98 <hr/> 56,55 | 9,43 <hr/> 0,1 | | ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554 | 403 | 380 | 23 <hr/> 1 | | 5,31 <hr/> 0,01 | 2,23 |
| 42 | Текущая цена | Спец грунтовка "Zenitlik KMM"; кг | 113,4 | 18,26 | | 18,26 | МАТ=5,21 | 10788 | | | 10788 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|--|---|-------|-------------------|-----------------|----------|--|--------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|
| 43 | ФЕР15-02-016-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 1 078,70 = 2 073,09 - 1,92 x 517,91 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (7279 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3026 руб.) | 0,42 | 1078,7 817,8 | 103,38 59,88 | 157,52 | ОЗП=15,9882 ЭМ=13,1409 ЗПМ=15,9074 МАТ=5,5907 | 6432 | 5492 | 571 400 | 369 | 87 6,29 | 36,54 2,64 |
| 44 | Текущая цена | Спец состав Na10111; кг | 562,8 | 9,42 | | 9,42 | МАТ=5,21 | 27622 | | | 27622 | | |
| 45 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки 1 398,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (136597 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (56788 руб.) | 7,142 | 1398,55 963,12 | 433,43 10,26 | | ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476 | 144070 | 109977 | 34093 1141 | | 102,46 0,76 | 731,77 5,43 |
| 46 | Текущая цена | Панели потолочные влагостойкие с комплектующими; м2 | 735,6 | 398,31 | | 398,31 | | 292997 | | | 292997 | | |
| 47 | ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску на 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2813 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1170 руб.) | 0,456 | 1143,9 313,84 | 7,6 0,28 | 822,46 | ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636 | 3438 | 2288 | 39 2 | 1111 | 33 0,02 | 15,05 0,01 |
| 48 | ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 588,77 = 1 735,11 - 0,033 x 4.434,40 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (4933 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2051 руб.) | 0,456 | 1588,77 550,62 | 14,5 0,23 | 1 023,65 | ОЗП=15,9874 ЭМ=11,2048 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974 | 6654 | 4014 | 74 2 | 2566 | 63 0,02 | 28,73 0,01 |
| 49 | прайс | Краска акриловая; кг | 15 | 136,44 | | 136,44 | | 2047 | | | 2047 | | |
| Балки | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка потолков от набела, краски; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (3467 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1770 руб.) | 1,296 | 178 178 | | | ОЗП=15,9867 | 3688 | 3688 | | | 22,82 | 29,57 |
| 51 | ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1887 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (826 руб.) | 1,296 | 79,28 77,92 | 1,18 0,14 | 0,18 | ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111 | 1634 | 1615 | 17 3 | 2 | 8,1 0,01 | 10,5 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---------|-------------------|--------------|----------|--|---------|--------|-----------|--------|--------------|----------------|
| 52 | ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг | 16,8 | 13,06 | | 13,06 | МАТ=4,4197 | 971 | | | 971 | | |
| 53 | ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям; подготовленных под окраску на 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3999 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1662 руб.) | 1,296 | 571,95 156,92 | 3,8 0,14 | 411,23 | ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9836 | 4886 | 3252 | 55 3 | 1579 | 16,5 0,01 | 21,38 0,01 |
| 54 | ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 588,77 = 1 735,11 - 0,033 х 4 434,40 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (14018 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5828 руб.) | 1,296 | 1588,77 550,62 | 14,5 0,23 | 1 023,65 | ОЗП=15,9874 ЭМ=11,2048 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974 | 18912 | 11409 | 211 5 | 7292 | 63 0,02 | 81,65 0,03 |
| 55 | прайс- | Краска акриловая; кг | 42,8 | 136,44 | | 136,44 | | 5840 | | | 5840 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 699601 | 287241 | 35704 | 376656 | | 2002 |
| | | | | | | | | | | 1908 | | | 9,83 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 777227 | 347251 | 53320 | 376656 | | 2404,38 |
| | | | | | | | | | | 2698 | | | 13,97 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 292675 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 137368 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Потолок | | | | | | | | 1207270 | | | | | 2404,38 |
| | | | | | | | | | | | | | 13,97 |
| Раздел 4. Стены | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка стен от краски и набега; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (55515 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28348 руб.) | 20,7544 | 178 178 | | | ОЗП=15,9867 | 59059 | 59059 | | | 22,82 | 473,62 |
| 57 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (25739 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10700 руб.) | 20,7544 | 64,37 63,01 | 1,18 0,14 | 0,18 | ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111 | 21217 | 20909 | 267 44 | 41 | 6,55 0,01 | 135,94 0,21 |
| 58 | ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг | 269,8 | 13,08 | | 13,08 | МАТ=4,4197 | 15597 | | | 15597 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|---------|--------------------|---------------|----------|---|--------|--------|------------|--------|----------------|----------------|
| 59 | ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (69489 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (41486 руб.) | 3,193 | 3184,38 2023,18 | 20,94 9,05 | 1 140,28 | ОЗП=15,9853 ЭМ=9,7335 ЗПМ=15,5613 МАТ=5,7251 | 124760 | 103265 | 651 450 | 20844 | 228,35 0,67 | 729,12 2,14 |
| 60 | ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности 855,43 = 4 980,23 - 11 x 365,00 - 1,5 x 65,58 - 0,057 x 200,58 НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (12988 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7334 руб.) | 10,47 | 855,43 66,17 | 37,48 | 751,78 | ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187 | 41608 | 11072 | 4413 | 26123 | 6,67 | 69,83 |
| 61 | Текущая цена | Утеплитель ПЕНОФОЛ 2000. Тип С; м2 | 115,2 | 130,51 | | 130,51 | | 15035 | | | 15035 | | |
| 62 | ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (14668 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6303 руб.) | 0,872 | 7811,01 761,88 | 14,12 | 7 035,01 | ОЗП=15,9878 ЭМ=4,7124 МАТ=6,4372 | 50169 | 10622 | 58 | 39489 | 84,00 | 73,25 |
| 63 | ФССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96); м3 | 9,15 | 530,00 | | 530,00 | МАТ=6,0974 | 29569 | | | 29569 | | |
| 64 | ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (181969 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (78247 руб.) | 13,5722 | 5947,82 607,69 | 12,72 | 5 327,41 | ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499 | 555625 | 131862 | 788 | 422975 | 67,00 | 909,34 |
| 65 | ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 клеиваемой и оббиваемой поверхности 289,93 = 807,47 - 1,13 x 458,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (69489 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28888 руб.) | 14,4442 | 289,93 244,89 | 1,18 0,14 | 43,88 | ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,598 | 60276 | 56544 | 188 30 | 3546 | 27,64 0,01 | 399,24 0,14 |
| 66 | Текущая цена | Стеклохолст; м2 | 1632 | 12,20 | | 12,20 | | 19910 | | | 19910 | | |
| 67 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка: при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (32365 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13464 руб.) | 14,4442 | 519,49 114,02 | 2,93 0,14 | 402,54 | ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871 | 43590 | 26335 | 469 30 | 16786 | 11,99 0,01 | 173,19 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|---------|-------------------|--------------|----------|--|--------|-------|------------|--------|---------------|----------------|
| 68 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности 722,28 = 855,31 - 0,03 x 4 434,40 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (82273 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (34204 руб.) | 14,4442 | 722,28 289,99 | 8,99 0,12 | 423,30 | ОЗП=15,9852 ЭМ=11,2169 ЭПМ=15,4166 МАТ=5,2126 | 100284 | 66957 | 1457 27 | 31870 | 32,73 0,01 | 472,76 0,14 |
| 69 | прайс | Краска акриловая; кг | 433,3 | 136,44 | | 136,44 | | 59119 | | | 59119 | | |
| 70 | ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом. Панелями Деомат; 100 м2 стен (за вычетом проемов) 5 540,18 = 5 947,82 - 76 x 1,58 - 5 x 7,46 - 34 x 2,70 - 118 x 0,17 - 0,8 x 173,00 НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (84872 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (36495 руб.) | 6,3302 | 5540,18 607,69 | 12,72 | 4 919,77 | ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499 | 244053 | 61502 | 367 | 182184 | 67,00 | 424,12 |
| 71 | ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2 | -709 | 15,00 | | 15,00 | ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499 | -62215 | | | -62215 | | |
| 72 | Текущая цена | Панели "Деомат"; м2 | 709 | 258,47 | | 258,47 | | 183255 | | | 183255 | | |
| 73 | ФССЦ-206-1424 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат", длина 3 м; шт. | 137 | 57,63 | | 57,63 | МАТ=5,9031 | 46607 | | | 46607 | | |
| 74 | ФССЦ-206-1425 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пи-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат", длина 3 м; шт. | 137 | 26,15 | | 26,15 | МАТ=5,9031 | 21149 | | | 21149 | | |
| 75 | ФССЦ-206-1428 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м; шт. | 13 | 84,44 | | 84,44 | МАТ=5,9031 | 6480 | | | 6480 | | |
| 76 | ФССЦ-206-1429 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м; шт. | 13 | 89,11 | | 89,11 | МАТ=5,9031 | 6838 | | | 6838 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|---|--|-------|----------------------------|-----------------------|-----------|--|-------|------|----------------|-------|-------------------|----------------------|
| 77 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка уголков; 100 п. м 93,15 = 392,15 - 10 x 29,90 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2735 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1176 руб.) | 2,17 | 93,15 <u>57,15</u> | | 36,00 | ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822 | 2481 | 1982 | | 499 | 6,70 | 14,54 |
| 78 | Текущая цена | Углок металлический с полимерным покрытием; м | 227,8 | 80,51 | | 80,51 | | 18340 | | | 18340 | | |
| 79 | ФЕР15-01-049-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка отбойной доски; 100 м2 облицовки стен НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2938 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1221 руб.) | 0,051 | 17712,79 <u>2929,08</u> | 141,49 <u>4,05</u> | 14 642,22 | ОЗП=15,9894 ЭМ=10,6354 ЗПМ=15,5703 МАТ=2,8326 | 4581 | 2389 | 77 <u>3</u> | 2115 | 308 <u>0,3</u> | 15,71 <u>0,02</u> |
| Перегородки | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ФЕР10-05-002-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); глухих с лицевыми панелями Деомат; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 9 925,36 = 10 771,76 - 20 x 13,08 - 21 x 7,46 - 149 x 2,70 - 152 x 0,17 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2641 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1136 руб.) | 0,1 | 9925,36 <u>1197,24</u> | 16,82 | 8 711,30 | ОЗП=15,9878 ЭМ=5,1426 МАТ=6,9844 | 8007 | 1914 | 9 | 6084 | 132,00 | 13,20 |
| 81 | ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2 | -42,1 | 15,00 | | 15,00 | ОЗП=15,9878 ЭМ=5,1426 МАТ=6,9844 | -4411 | | | -4411 | | |
| 82 | ФССЦ-101-2509 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм; м2 | 21,05 | 15,00 | | 15,00 | ОЗП=15,9878 ЭМ=5,1426 МАТ=6,9844 | 2205 | | | 2205 | | |
| 83 | Текущая цена | Панели "Деомат"; м2 | 21,05 | 258,47 | | 258,47 | | 5441 | | | 5441 | | |
| 84 | ФССЦ-206-1424 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат", длина 3 м; шт. | 7 | 57,63 | | 57,63 | МАТ=5,9031 | 2381 | | | 2381 | | |
| 85 | ФССЦ-206-1425 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пи-профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат", длина 3 м; шт. | 7 | 26,15 | | 26,15 | МАТ=5,9031 | 1081 | | | 1081 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|--|--------|---------------------------|----------------------|-----------|--|---------|--------|---------------------|---------|----------------------|------------------------|
| 86 | ФССЦ-206-1428 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр. | L-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м; шт. | 6 | 84,44 | | 84,44 | МАТ=5,9031 | 2991 | | | 2991 | | |
| 87 | ФССЦ-206-1429 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр. | F-профиль алюминиевый для крепления панелей марки "Деомат" толщиной 6-8 мм, длина 3 м; шт. | 6 | 89,11 | | 89,11 | МАТ=5,9031 | 3156 | | | 3156 | | |
| 88 | ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением; 100 м2 (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (6442 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4852 руб.) | 0,1116 | 4215,29 <u>3365,72</u> | 573,7 <u>29,7</u> | 275,87 | ОЗП=15,99 ЭМ=5,9794 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,239 | 6550 | 6006 | 383 <u>52</u> | 161 | 334,56 <u>2,2</u> | 37,34 <u>0,25</u> |
| 89 | Текущая цена | Перегородка офисная стеклянная в комплекте с дверью; м2 | 11,16 | 8 644,07 | | 8 644,07 | | 96468 | | | 96468 | | |
| 90 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (105724 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (54895 руб.) | 7,598 | 1001,69 <u>606,53</u> | 15,69 | 379,47 | ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084 | 90022 | 73665 | 1341 | 15016 | 70,20 | 533,38 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 1881278 | 634083 | 10466 <u>696</u> | 1236729 | | 4474,58 <u>3,04</u> |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 2065455 | 813352 | 15374 <u>730</u> | 1236729 | | 5717,88 <u>3,48</u> |
| Накладные расходы | | | | | | | | 749858 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 348749 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Стены | | | | | | | | 3164062 | | | | | 5717,88 <u>3,48</u> |
| Раздел 5. Двери, окна | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; 1 м2 проема. (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (2051 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1545 руб.) | 5,04 | 94,8 <u>23,94</u> | 10,20 | 60,66 | ОЗП=15,9966 ЭМ=13,746 МАТ=5,3626 | 4276 | 1930 | 707 | 1639 | 2,34 | 11,79 |
| 92 | Текущая цена | Дверь противопожарная 800x2100; шт | 3 | 13 559,32 | | 13 559,32 | | 40678 | | | 40678 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---|--|--------|---------------------|-------------------|-----------|--|--------|------|-------------|--------|----------------|---------------|
| 93 | ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: двухпольных, глухих; 1 м2 проема (Прил.9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (2713 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2044 руб.) | 5,04 | 95,12 31,69 | 11,48 | 51,95 | ОЗП=15,9882; ЭМ=13,0165; МАТ=5,7256 | 4808 | 2554 | 753 | 1499 | 3,15 | 15,88 |
| 94 | Текущая цена | Дверь противопожарная 2100x1200; шт | 2 | 18 644,07 | | 18 644,07 | | 37288 | | | 37288 | | |
| 95 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2 проемов 18 172,21 = 169 087,21 - 100 x 1 529,15 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (749 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (322 руб.) | 0,0189 | 16172,21 1780,88 | 473,75 14,18 | 13 917,60 | ОЗП=15,9853 ЭМ=9,5489 ЗПМ=15,5648 МАТ=3,4457 | 1530 | 538 | 85 4 | 907 | 201 1,05 | 3,8 0,02 |
| 96 | Текущая цена | Дверной блок ПВХ 900x2100; шт | 1 | 19 254,24 | | 19 254,24 | | 19254 | | | 19254 | | |
| 97 | ФЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2; 100 м2 проемов 9 486,50 = 162 401,50 - 100 x 1 529,15 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1832 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (788 руб.) | 0,0756 | 9486,5 1091,71 | 389,31 7,02 | 8 005,48 | ОЗП=15,9874 ЭМ=10,2589 ЗПМ=15,5698 МАТ=3,4477 | 3708 | 1319 | 302 8 | 2087 | 124,91 0,52 | 9,44 0,04 |
| 98 | Текущая цена | Дверной блок ПВХ 1800x2100; шт | 2 | 37 008,47 | | 37 008,47 | | 74017 | | | 74017 | | |
| 99 | Текущая цена | Дровщик; шт | 8 | 1 271,19 | | 1 271,19 | | 10170 | | | 10170 | | |
| 100 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов 3 921,14 = 24 621,14 - 100 x 207,00 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (3914 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1683 руб.) | 0,1848 | 3921,14 821,89 | 1010,68 130,82 | 2 088,57 | ОЗП=15,9879 ЭМ=8,5173 ЗПМ=15,5897 МАТ=11,7273 | 8545 | 2428 | 1591 376 | 4526 | 89,53 9,69 | 16,55 1,79 |
| 101 | ФССЦ-203-0602 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Деревянный дверной блок (в комплекте с фурнитурой) 800x2100; компл. | 11 | 1 435,96 | | 1 435,96 | МАТ=8,471 | 133804 | | | 133804 | | |
| 102 | ФЕР10-01-039-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах; площадь проема более 3 м2; 100 м2 проемов 2 956,55 = 23 656,55 - 100 x 207,00 НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (801 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (258 руб.) | 0,0315 | 2956,55 762,25 | 792,15 95,58 | 1 402,15 | ОЗП=15,9882 ЭМ=8,7023 ЗПМ=15,5704 МАТ=11,9183 | 1127 | 384 | 217 47 | 526 | 81,09 7,08 | 2,55 0,22 |
| 103 | Текущая цена | Деревянный дверной блок (в комплекте с фурнитурой) 1500x2100; шт | 1 | 17 796,61 | | 17 796,61 | | 17797 | | | 17797 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|-------|-----------------------------|------------------------|------------|--|-------------------|---------|------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|
| 104 | ФЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (401 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (172 руб.) | 0,012 | 168403,62 <u>1492,36</u> | 427,09 <u>23,76</u> | 166 484,17 | ОЗП=15,9873 ЭМ=10,2222 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,8622 | 2061 | 286 | 52 <u>4</u> | 1723 | 170,75 <u>1,76</u> | 2,05 <u>0,02</u> |
| 105 | ФССЦ-203-0938 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2; м2 | -1,2 | 1 555,55 | | 1 555,55 | ОЗП=15,9873 ЭМ=10,2222 ЗПМ=15,5702 МАТ=0,8622 | -1609 | | | -1609 | | |
| 106 | прайс | Блок оконный пластиковый из 3-х камерного профиля толщиной 58мм с однокамерным стеклопакетом; м2 | 1,2 | 4 745,76 | | 4 745,76 | | 5695 | | | 5695 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 363147 | 9439 | 3707 <u>439</u> | 350001 | | 62,06 <u>2,09</u> |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 368588 | 13026 | 5561 <u>659</u> | 350001 | | 85,64 <u>3,13</u> |
| Накладные расходы | | | | | | | | 12262 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 6813 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Двери, окна | | | | | | | | 387663 | | | | | 85,64 <u>3,13</u> |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 5035532 | 1421351 | 180410 <u>23466</u> | 3433771 | | 9883,33 <u>139,54</u> |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 5481871 | 1819546 | 228554 <u>27523</u> | 3433771 | | 12593,76 <u>161,85</u> |
| Накладные расходы | | | | | | | | 1730129 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 831964 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 8043964 | | | | | 12593,76 <u>161,85</u> |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 3433771 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 228554 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 1847069 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 1730129 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 831964 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 1447913,52 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 9491877,52 | | | | | 12593,76 <u>161,85</u> |

Составил:


Александр С.В. Боевников
//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП - НЗик"


 Н.В. Поползухина
 2016г.

 АО "НПО НИИИП-НЗик"
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03
 (локальная смета)

 на Ремонт сети электроснабжения на 3-ем этаже в корпусе №13 в осях 1/9 - А/В; г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Сметная стоимость | 1 990 814,58 | руб. |
| Средства на оплату труда | 309 747,00 | руб. |
| Сметная трудоемкость | 2 056,46 | чел.час |

Составлен в ценах

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|---------------------------|--|--|------------|---|-------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|------------|---|-------------------|
| | | | | Всего | экспл. машин | | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | обслуживающие маш. | |
| | | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | | в т.ч. оплаты труда | на един. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (30347 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (21917 руб.) | 35 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | | ОЗП=15,9876 ЭМ=9,8064 ЗПМ=15 | 42180 | 42074 | 106 74 | | 9,64 0,01 | 337,4 0,35 |
| 2 | ФЕРм08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж шкафа напольного исполнения; 1 шт. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (300 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (192 руб.) | 1 | 53,79 17,31 | 36,48 2,03 | | ОЗП=15,9832 ЭМ=8,5255 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3615 | 624 | 277 | 347 32 | | 1,75 0,15 | 1,75 0,15 |
| 3 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж шкафа настенного исполнения; 1 шт. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (454 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (291 руб.) | 4 | 15,43 6,9 | 8,53 0,41 | | ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954 | 810 | 441 | 369 26 | | 0,7 0,03 | 2,8 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|--|------|------------------|-----------------|--------|--|-------|-------|-------------|------|---------------|---------------|
| 4 | ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м; 100 м (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки: ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1153 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (740 руб.) | 0,87 | 96,3 84,89 | 11,47 0,41 | | ОЗП=15,9883 ЭМ=12,7613 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,614 | 1307 | 1180 | 127 6 | | 9,02 0,03 | 7,85 0,03 |
| 5 | ФЕРм08-02-396-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м; 100 м (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки: ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (2084 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (1338 руб.) | 0,77 | 265,59 135,14 | 130,45 40,05 | | ОЗП=15,9882 ЭМ=11,1113 ЗПМ=15,5634 МАТ=5,0681 | 2780 | 1664 | 1116 480 | | 14,38 3,97 | 11,07 3,08 |
| 6 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (567 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (409 руб.) | 1,08 | 45,55 45,55 | | | ОЗП=15,9879 | 787 | 787 | | | 5,84 | 6,31 |
| 7 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (1144 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (826 руб.) | 2 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | | ОЗП=15,9858 ЭМ=9,7127 ЗПМ=15,3902 | 1594 | 1576 | 18 13 | | 6,32 0,03 | 12,64 0,06 |
| Раздел 2. Ремонт системы электроснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14. №703/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (756 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (485 руб.) | 2 | 228,37 23,01 | 28,42 1,35 | 176,94 | ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954 | 2906 | 736 | 614 42 | 1556 | 2,32 0,1 | 4,64 0,2 |
| 9 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (793 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (509 руб.) | 2 | 71,5 25,4 | 3,07 0,14 | 43,03 | ОЗП=15,9799 ЭМ=7,7394 ЗПМ=15 МАТ=6,0067 | 1376 | 812 | 48 4 | 516 | 2,56 0,01 | 5,12 0,02 |
| 10 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (11529 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (7401 руб.) | 50 | 36,08 14,84 | 1,13 | 20,11 | ОЗП=15,9845 ЭМ=17,5132 МАТ=7,5131 | 20505 | 11861 | 990 | 7654 | 1,56 | 78,00 |
| 11 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; 1 шт. НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (1379 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (888 руб.) | 4 | 62 22,06 | 3,57 0,14 | 36,37 | ОЗП=15,9918 ЭМ=11,2745 ЗПМ=15 МАТ=6,5867 | 2530 | 1411 | 161 8 | 958 | 2,32 0,01 | 9,28 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|------|-------------------|-----------------|--------|--|-------|-------|-------------|------|---------------|----------------|
| 12 | ФЕРм08-03-544-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Монтаж напольной башенки BUS с присоединением к магистрали из проводов с жилами сечением: до 35 мм ² ; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5860 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3762 руб.) | 21 | 18,45 17,95 | | 0,50 | ОЗП=15,9916 МАТ=12,22 | 6156 | 6028 | | 128 | 1,91 | 40,11 |
| 13 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Розетка штепсельная : монтаж в напольную башенку; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7902 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5073 руб.) | 1,68 | 370,36 302,36 | 5,78 0,41 | 62,22 | ОЗП=15,9829 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=11,3998 | 9391 | 8119 | 80 11 | 1192 | 30,48 0,03 | 51,21 0,05 |
| 14 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5759 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3697 руб.) | 1,08 | 463,04 342,84 | 13,78 0,41 | 106,42 | ОЗП=15,9826 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056 | 6335 | 5918 | 95 7 | 322 | 34,56 0,03 | 37,32 0,03 |
| 15 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (194 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (125 руб.) | 0,04 | 433,08 313,47 | 13,78 0,41 | 105,83 | ОЗП=15,9829 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7325 | 216 | 200 | 4 | 12 | 31,6 0,03 | 1,26 |
| 16 | ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (867 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (556 руб.) | 0,16 | 465,46 348,49 | 13,78 0,41 | 103,19 | ОЗП=15,9828 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7765 | 951 | 891 | 14 1 | 46 | 35,13 0,03 | 5,62 |
| 17 | ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях; количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41661 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26745 руб.) | 2,04 | 1571,9 1301,5 | 219,6 13,37 | 50,80 | ОЗП=15,9829 ЭМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771 | 47375 | 42436 | 3885 425 | 1054 | 131,2 0,99 | 267,65 2,02 |
| 18 | ФЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1291 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (829 руб.) | 0,09 | 1085,61 920,58 | 44,36 2,7 | 120,67 | ОЗП=15,9827 ЭМ=8,672 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,5029 | 1419 | 1324 | 35 4 | 60 | 92,8 0,2 | 8,35 0,02 |
| 19 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (553 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (355 руб.) | 0,05 | 1441,37 700,75 | 226,27 11,88 | 514,35 | ОЗП=15,9828 ЭМ=8,148 ЗПМ=15,5707 МАТ=2,5582 | 718 | 560 | 92 9 | 66 | 70,64 0,88 | 3,53 0,04 |
| 20 | ФЕРм08-02-350-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр | Короба пластиковые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3326 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2135 руб.) | 1,38 | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51,53 | ОЗП=15,9892 ЭМ=5,5032 ЗПМ=15 МАТ=5,1267 | 4020 | 3418 | 237 3 | 365 | 16,29 0,01 | 22,48 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|-------|------------------|-----------------|--------|---|-------|-------|--------------|------|----------------|----------------|
| 21 | ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые; шириной до 63 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1305 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (838 руб.) | 0,48 | 280,08 174,89 | 35,26 0,14 | 69,93 | ОЗП=15,9893 ЭМ=5,4988 ЗПМ=15 МАТ=4,9223 | 1601 | 1342 | 93 1 | 166 | 18,39 0,01 | 8,83 |
| 22 | ФЕРм08-02-396-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (6516 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4183 руб.) | 0,875 | 821,93 371,49 | 367,1 110,59 | 83,34 | ОЗП=15,9882 ЭМ=11,156 ЗПМ=15,5712 МАТ=4,8612 | 9135 | 5197 | 3583 1507 | 355 | 39,52 10,96 | 34,58 9,59 |
| 23 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (51934 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (33340 руб.) | 23,95 | 219,89 139,54 | 63,56 | 16,79 | ОЗП=15,9875 ЭМ=5,7075 МАТ=8,9636 | 65723 | 53430 | 8688 | 3605 | 15,20 | 364,04 |
| 24 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (22153 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (14221 руб.) | 23,95 | 88,47 59,13 | 6,65 0,41 | 22,69 | ОЗП=15,9871 ЭМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383 | 28391 | 22640 | 1382 151 | 4369 | 6,29 0,03 | 150,65 0,72 |
| 25 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (20725 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (13305 руб.) | 11,46 | 205,77 115,06 | 45,42 1,35 | 45,29 | ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423 | 29425 | 21081 | 6246 241 | 2098 | 12,24 0,1 | 140,27 1,15 |
| 26 | ФЕРм08-02-148-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м кабеля НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1337 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (859 руб.) | 0,6 | 237,93 140,84 | 58,62 2,7 | 38,47 | ОЗП=15,9882 ЭМ=7,7915 ЗПМ=15,5703 МАТ=8,3636 | 1818 | 1351 | 274 25 | 193 | 14,64 0,2 | 8,78 0,12 |
| 27 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4665 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2995 руб.) | 1,8 | 273,07 166,66 | 2,22 0,14 | 104,19 | ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584 | 6303 | 4795 | 35 4 | 1473 | 16,8 0,01 | 30,24 0,02 |
| 28 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (957 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (615 руб.) | 0,16 | 595,98 384,9 | 20,31 0,27 | 190,77 | ОЗП=15,9826 ЭМ=6,2028 ЗПМ=15,5555 МАТ=7,6437 | 1238 | 984 | 20 1 | 234 | 38,8 0,02 | 6,21 |
| 29 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; 1. токоприемник НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (6181 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (3596 руб.) | 45 | 15,62 15,62 | | | ОЗП=15,9878 | 11238 | 11238 | | | 1,22 | 54,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|---|------|----------------------|---|---|-------------|--------|------|----|--------|-------|-------|
| 30 | ФЕР01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерения сопротивления изоляции мегаомметром: 1 линия НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1621 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (943 руб.) | 45 | 4,1 4,1 | | | ОЗП=15,9756 | 2948 | 2948 | | | 0,32 | 14,40 |
| 31 | ФЕР01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 точек НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (5355 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (3116 руб.) | 3,67 | 165,95 165,95 | | | ОЗП=15,9862 | 9736 | 9736 | | | 12,96 | 47,56 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные в расценках | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Текущая цена | Бокс металлический ШРН-36; шт | 2 | 1 176,45 | | | 1 176,45 | 2353 | | | 2353 | | |
| 33 | Текущая цена | Щиток металлический ШРН-24а 36 УХЛ3; шт | 2 | 903,01 | | | 903,01 | 1806 | | | 1806 | | |
| 34 | Текущая цена | Выключатель автоматический ВА47-100 3С In=100А; шт | 2 | 1 196,39 | | | 1 196,39 | 2393 | | | 2393 | | |
| 35 | Текущая цена | Выключатель автоматический ВА47-29 1С In=20А; шт | 12 | 84,92 | | | 84,92 | 1019 | | | 1019 | | |
| 36 | Текущая цена | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р In=40А; шт | 2 | 277,25 | | | 277,25 | 555 | | | 555 | | |
| 37 | Текущая цена | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р In=16А; шт | 16 | 81,03 | | | 81,03 | 1296 | | | 1296 | | |
| 38 | Текущая цена | Дифференциальный автомат АВДТ-32 In=20А; шт | 22 | 792,76 | | | 792,76 | 17441 | | | 17441 | | |
| 39 | Текущая цена | Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная, код: 09090 "DKS"; шт | 21 | 1 371,15 | | | 1 371,15 | 28794 | | | 28794 | | |
| 40 | Текущая цена | Розетка с з/к о/у со шторками, 2 модуля, черная, код: 77482N "Brava" (для напольной башенки BUS); шт | 84 | 166,68 | | | 166,68 | 14001 | | | 14001 | | |
| 41 | Текущая цена | Компьютерная розетка, RJ45 кат.6А (8P8C, Hyperline, Dual IDC: 110&Krone) Brava, черн., 1мод Код: 77678N (для напольной башенки BUS); шт | 84 | 402,53 | | | 402,53 | 33813 | | | 33813 | | |
| 42 | Текущая цена | Рамка на 2+2+2 модуля (трехместная), черная, код: 75013B; шт | 42 | 91,44 | | | 91,44 | 3840 | | | 3840 | | |
| 43 | Текущая цена | Розетка одноместная PC20-3-ББ; шт | 108 | 80,76 | | | 80,76 | 8722 | | | 8722 | | |
| 44 | Текущая цена | Выключатель двухклавишный о/у BC20-2-0-ББ; шт | 16 | 111,63 | | | 111,63 | 1786 | | | 1786 | | |
| 45 | Текущая цена | Выключатель одноклавишный о/у BC20-1-0-ББ; шт | 4 | 105,00 | | | 105,00 | 420 | | | 420 | | |
| 46 | Текущая цена | Распределительная коробка НР70; шт | 284 | 42,88 | | | 42,88 | 12178 | | | 12178 | | |
| 47 | Текущая цена | Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА; шт | 194 | 1 818,46 | | | 1 818,46 | 352781 | | | 352781 | | |
| 48 | Текущая цена | Светильник встраиваемый ARS/R 418 с ЭПРА с БАП; шт | 10 | 4 435,98 | | | 4 435,98 | 44360 | | | 44360 | | |
| 49 | Текущая цена | Светильник настенно-потолочный ЛПО 01 2x18; шт | 9 | 459,31 | | | 459,31 | 4134 | | | 4134 | | |
| 50 | Текущая цена | Лампа люминисцентная Philips 18Вт, цвет белый; шт | 834 | 70,14 | | | 70,14 | 58497 | | | 58497 | | |
| 51 | Текущая цена | Светильник настенно-потолочный НПП 1301; шт | 5 | 256,03 | | | 256,03 | 1280 | | | 1280 | | |
| 52 | Текущая цена | Лампа люминисцентная OSRAM 36Вт G13, цвет белый; шт | 5 | 52,17 | | | 52,17 | 261 | | | 261 | | |
| 53 | Текущая цена | Кабель-канал напольный DLP 50x12; м | 48 | 412,88 | | | 412,88 | 19818 | | | 19818 | | |
| 54 | Текущая цена | Мини-плинтус DLPlus 40x12,5; м | 84 | 204,66 | | | 204,66 | 17191 | | | 17191 | | |
| 55 | Текущая цена | Кабель-канал "Элекор" 16x16 СКК10-016-016-1-К01; м | 54 | 14,55 | | | 14,55 | 786 | | | 786 | | |
| 56 | Текущая цена | Труба гофрированная D25; м | 2395 | 11,74 | | | 11,74 | 28117 | | | 28117 | | |
| 57 | Текущая цена | Держатель с защелкой для трубы D25; шт | 6393 | 2,50 | | | 2,50 | 15983 | | | 15983 | | |
| 58 | Текущая цена | Лоток перфорированный ЛПМЗТ(М)-200x50пр; м | 87,5 | 230,00 | | | 230,00 | 20125 | | | 20125 | | |
| 59 | Текущая цена | Крышка к лотку КЛЗТ-200пр; м | 87,5 | 149,15 | | | 149,15 | 13051 | | | 13051 | | |
| 60 | Текущая цена | Угол плоский плавный УПТп-200x50; шт | 1 | 511,75 | | | 511,75 | 512 | | | 512 | | |
| 61 | Текущая цена | Крышка к углу плоскому плавному КУПТп-200; шт | 1 | 154,96 | | | 154,96 | 155 | | | 155 | | |
| 62 | Текущая цена | Соединитель лотковый СЛУ-50; шт | 2 | 14,62 | | | 14,62 | 29 | | | 29 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------------|---------------------------------------|------|--------|---|--------|---|-------------------|--------|-------|--------|----|----------------|
| 63 | Текущая цена | Стойка потолочная 400мм СПС; шт | 82 | 309,92 | | 309,92 | | 25413 | | | 25413 | | |
| 64 | Текущая цена | Консоль подвеса КПН-200; шт | 164 | 72,11 | | 72,11 | | 11826 | | | 11826 | | |
| 65 | Текущая цена | Винт М6х10; шт | 248 | 1,80 | | 1,80 | | 443 | | | 443 | | |
| 66 | Текущая цена | Гайка М6 ГМ6СБк; шт | 245 | 1,02 | | 1,02 | | 251 | | | 251 | | |
| 67 | Текущая цена | Болт М8х45 полнонарезной БМ845ПНк; шт | 312 | 3,88 | | 3,88 | | 1211 | | | 1211 | | |
| 68 | Текущая цена | Гайка М8 ГМ8СБк; шт | 312 | 1,60 | | 1,60 | | 499 | | | 499 | | |
| 69 | Текущая цена | Анкер забиваемый М8х30 А3М830к; шт | 156 | 3,78 | | 3,78 | | 590 | | | 590 | | |
| 70 | Текущая цена | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 4х35; м | 60 | 760,74 | | 760,74 | | 45644 | | | 45644 | | |
| 71 | Текущая цена | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5; м | 1225 | 49,75 | | 49,75 | | 60944 | | | 60944 | | |
| 72 | Текущая цена | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5; м | 2156 | 28,81 | | 28,81 | | 62114 | | | 62114 | | |
| 73 | Текущая цена | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 4х1,5; м | 160 | 43,03 | | 43,03 | | 6885 | | | 6885 | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 1244853 | 266455 | 28659 | 949739 | | -1774,85 |
| | | | | | | | | | | 3075 | | | 17,8 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 1290179 | 306074 | 34366 | 949739 | | 2035,18 |
| | | | | | | | | | | 3673 | | | 21,28 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 240668 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 156284 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | 1642397 | | | | | 1918,32 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,28 |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | 44734 | | | | | 116,86 |
| Итого | | | | | | | | 1687131 | | | | | 2035,18 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,28 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 949739 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 34366 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 309747 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 240668 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 156284 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 303683,58 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 1990814,58 | | | | | 2035,18 |
| | | | | | | | | | | | | | 21,28 |

Составил:

 (Сухарева А.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

__//__
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) АО "НПО НИИИП - НЗик"

Н.В. Поползухина

2016г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт системы отопления в корпусе №13 (3-ий этаж оси 1-9); г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Сметная стоимость | 706 329,12 | руб. |
| Средства на оплату труда | 153 079,00 | руб. |
| Сметная трудоемкость | 1 049,41 | чел.час |

Составлен в ценах

| № п/л | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|---|--|--|------------|---|--------------|------------|---|--|--------------|-------------|------------|---|---------------|
| | | | | Всего | эксп. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | эксп. машин | материалов | на един. | всего |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. Демонтаж | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1923 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1221 руб.) | 0,66 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 33,60 | ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866 | 3210 | 3039 | 34 14 | 137 | 34,66 0,1 | 22,88 0,07 |
| 2 | ФЕРр65-1-2 Приказ: Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (6064 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (3850 руб.) | 1,21 | 565,51 495,44 | 12,15 2,3 | 57,92 | ОЗП=15,9856 ЭМ=7,1695 ЗПМ=15,5347 МАТ=6,1833 | 10122 | 9583 | 105 43 | 434 | 59,62 0,17 | 72,14 0,21 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 0,6 | 42,98 | 42,98 | | ОЗП=10,12 ЭМ=10,12 | 261 | | | 261 | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 13593 | 12622 | 400 57 | 571 | | 95,02 0,28 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 7988 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 5072 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|--|--------|-------------------|-----------------|------|----------|--|--------|-------|------------|--------|-------------------------------|
| Итого по разделу 1 Демонтаж | | | | | | | | 26653 | | | | | 95,02 |
| 0,28 | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Ремонт системы отопления | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (49378 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (25369 руб.) | 154 | 75,85 13,33 | | 3,71 | 58,81 | ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801 | 94916 | 32827 | 9551 | 52538 | 1,47 226,38 |
| 5 | ФССЦ-507-0980 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2; ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм; шт. | -308 | 16,80 | | | 16,80 | МАТ=5,0809 | -26291 | | | -26291 | |
| 6 | Текущая цена | Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду15; шт | 37 | 152,03 | | | 152,03 | | 5625 | | | 5625 | |
| 7 | Текущая цена | Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду20 с накидной гайкой; шт | 47 | 314,64 | | | 314,64 | | 14788 | | | 14788 | |
| 8 | Текущая цена | Вентиль регулирующий 294 с накидной гайкой ИТАР Ду20; шт | 35 | 225,42 | | | 225,42 | | 7890 | | | 7890 | |
| 9 | Текущая цена | Кран шаровый муфтовый ИТАР Ду25 с накидной гайкой; шт | 12 | 490,47 | | | 490,47 | | 5886 | | | 5886 | |
| 10 | Текущая цена | Клапан балансировочный ручной BROEN BALLOREX Venturi Ду20; шт | 11 | 1 728,81 | | | 1 728,81 | | 19017 | | | 19017 | |
| 11 | Текущая цена | Клапан балансировочный ручной BROEN BALLOREX Venturi Ду25; шт | 12 | 1 963,56 | | | 1 963,56 | | 23563 | | | 23563 | |
| 12 | ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1032 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (530 руб.) | 35 | 27,16 1,23 | | | 25,93 | ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016 | 7857 | 686 | | 7171 | 0,12 4,20 |
| 13 | ФЕРр65-20-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг; 100 радиаторов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (17126 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (9341 руб.) | 0,33 | 4239,1 3628,54 | 138,17 59,67 | | 472,39 | ОЗП=15,9964 ЭМ=9,7315 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,2291 | 20257 | 19154 | 444 307 | 659 | 433 4,42 142,89 1,46 |
| 14 | Текущая цена | Кронштейн; комп. | 33 | 36,44 | | | 36,44 | | 1203 | | | 1203 | |
| 15 | ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов 2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2239 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1150 руб.) | 0,1295 | 2183,59 679,03 | 387,89 36,72 | | 1 116,67 | ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864 | 2944 | 1407 | 540 74 | 997 | 75,7 2,72 9,81 0,35 |
| 16 | Текущая цена | Радиатор; секц. | 81 | 381,36 | | | 381,36 | | 30890 | | | 30890 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|--|------|-------------------|---------------|----------|--|------|------|-----------|------|---------------|--------------|
| 17 | ФССЦ-301-1308 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Пробки радиаторные; шт. | 32 | 10,29 | | 10,29 | МАТ=2,448 | 806 | | | 806 | | |
| 18 | ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (ранее демонтированных); 100 м трубопровода 391,69 = 2 942,69 - 100 x 25,51 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (616 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (316 руб.) | 0,08 | 391,69 317,17 | 46,64 2,03 | 27,88 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014 | 454 | 406 | 37 3 | 11 | 32,97 0,15 | 2,64 0,01 |
| 19 | ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (ранее демонтированных); 100 м трубопровода 392,77 = 3 453,77 - 100 x 30,61 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1152 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (592 руб.) | 0,15 | 392,77 317,17 | 46,64 2,03 | 28,96 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=4,5368 | 849 | 761 | 69 5 | 19 | 32,97 0,15 | 4,85 0,02 |
| 20 | ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (ранее демонтированных); 100 м трубопровода 394,31 = 3 219,31 - 100 x 28,25 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1228 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (631 руб.) | 0,16 | 394,31 317,17 | 46,64 2,03 | 30,50 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4982 | 912 | 811 | 74 5 | 27 | 32,97 0,15 | 5,28 0,02 |
| 21 | ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (ранее демонтированных); 100 м трубопровода 534,42 = 4 846,42 - 100 x 43,12 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (10011 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (5143 руб.) | 1,05 | 534,42 393,65 | 90,82 2,57 | 49,95 | ОЗП=15,9886 ЭМ=10,3632 ЗПМ=15,5369 МАТ=4,1932 | 7817 | 6609 | 988 42 | 220 | 40,92 0,19 | 42,97 0,2 |
| 22 | ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (768 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (395 руб.) | 0,1 | 2352,62 317,17 | 46,64 2,03 | 1 988,81 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677 | 1640 | 507 | 46 3 | 1087 | 32,97 0,15 | 3,3 0,02 |
| 23 | ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (998 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (513 руб.) | 0,13 | 2730,08 317,17 | 46,64 2,03 | 2 366,27 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5493 | 2426 | 659 | 60 4 | 1707 | 32,97 0,15 | 4,29 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|---|--------|-------------------|---------------|----------|--|-------|------|-----|------|---------------|---------------|
| 24 | ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3380 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1737 руб.) | 0,44 | 2942,69 317,17 | 46,64 2,03 | 2 578,88 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014 | 8222 | 2231 | 202 | 5789 | 32,97 0,15 | 14,51 0,07 |
| 25 | ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (768 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (395 руб.) | 0,1 | 3219,31 317,17 | 46,64 2,03 | 2 855,50 | ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4982 | 2123 | 507 | 46 | 1570 | 32,97 0,15 | 3,3 0,02 |
| 26 | ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1431 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (735 руб.) | 0,15 | 4846,42 393,65 | 90,82 2,57 | 4 361,95 | ОЗП=15,9885 ЭМ=10,3632 ЗПМ=15,5369 МАТ=4,1932 | 3829 | 944 | 141 | 2744 | 40,92 0,19 | 6,14 0,03 |
| 27 | ФССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 260 | 11,99 | | 11,99 | МАТ=2,4003 | 7483 | | | 7483 | | |
| 28 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3242 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1865 руб.) | 2,31 | 107,11 58,32 | 44,51 | 4,28 | ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967 | 2703 | 2155 | 506 | 42 | 5,01 | 11,57 |
| 29 | ФЕРр65-23-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы; 1000 м3 объема здания НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1273 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (808 руб.) | 11,664 | 10,83 10,83 | | | ОЗП=15,9889 | 2020 | 2020 | | | 1,27 | 14,81 |
| 30 | ФЕРр65-23-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой; 100 отремонтированных приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (713 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (452 руб.) | 0,35 | 202,16 202,16 | | | ОЗП=15,9848 | 1131 | 1131 | | | 23,70 | 8,30 |
| 31 | ФЕР16-07-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2882 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1532 руб.) | 2 | 385,78 61,86 | 7 0,14 | 316,92 | ОЗП=15,9877 ЭМ=14,8585 ЗПМ=15 МАТ=4,4452 | 5004 | 1978 | 208 | 2818 | 8,43 0,01 | 12,86 0,02 |
| 32 | ФЕР16-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (12765 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6558 руб.) | 12 | 79,65 44,24 | 4,94 | 30,47 | ОЗП=15,9839 ЭМ=15,587 МАТ=4,7167 | 11134 | 8485 | 924 | 1724 | 4,46 | 53,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------|---|---|------|--------------------|-------------------|--------|--|-------|------|--------------|-------|-----------------|--------------|
| 33 | ФЕР16-07-003-03 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (10636 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5464 руб.) | 10 | 87,22 44,24 | 4,94 | 38,04 | ОЗП=15,9839 ЭМ=15,587 МАТ=5,1524 | 9801 | 7071 | 770 | 1960 | 4,46 | 44,60 |
| <i>Вспомогательные работы</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (455 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (284 руб.) | 0,43 | 274,36 82,21 | 9,43 0,1 | 202,72 | ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554 | 875 | 428 | 24 1 | 423 | 5,84 0,01 | 2,51 |
| 35 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (На 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) 50,30 = 322,24 - 0,019 x 14 312,87 НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1823 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1137 руб.) | 1,4 | 107,55 76,43 | 12,44 0,2 | 18,68 | ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЗПМ=15,7 МАТ=7,6802 | 2023 | 1711 | 112 4 | 200 | 8,43 0,02 | 11,8 0,03 |
| 36 | Прайс лист | Эмаль для металла и радиаторов отопления Радуга 178; кг | 34,5 | 314,41 | | 314,41 | | 10847 | | | 10847 | | |
| 37 | ФЕР46-03-010-05 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в бетонных потолках толщиной 300 мм отверстий 100x100; 100 отверстий (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При пробивке отверстий в конструкциях толщиной до 300 мм ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (7348 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3752 руб.) | 0,25 | 5318,64 1559,76 | 3758,88 406,32 | | ОЗП=15,9893 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5701 | 12406 | 6235 | 6171 1582 | | 164,01 40,38 | 41 10,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--|---|------|--------------------------|-------------------------|----------|---|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------------------|
| 38 | ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 500 мм отверстий 100x100; 100 отверстий (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: до 500 мм ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (703 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (359 руб.) | 0,02 | 6454,5 <u>1853,15</u> | 4601,35 <u>497,4</u> | | ОЗП=15,9894 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5694 | 1197 | 593 | 604 <u>155</u> | | 194,85 <u>49,46</u> | 3,9 <u>0,99</u> |
| 39 | ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (84 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (51 руб.) | 0,17 | 57,11 <u>46,83</u> | 10,28 | | ОЗП=15,9846 ЭМ=5,3005 | 137 | 128 | 9 | | 5,49 | 0,93 |
| 40 | ФЕРр69-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1; 100 отверстий (ТЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.); ТЗ=8; ТЗМ=8)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (772 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (468 руб.) | 0,17 | 525,04 <u>430,56</u> | 94,48 | | ОЗП=15,986 ЭМ=5,3048 | 1255 | 1170 | 85 | | 50,48 | 8,58 |
| 41 | ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (738 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (377 руб.) | 0,11 | 1743,13 <u>446,24</u> | 21,67 | 1.275,22 | ОЗП=15,984 ЭМ=11,0253 МАТ=4,9024 | 1499 | 785 | 26 | 688 | 55,16 | 6,07 |
| 42 | ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (10435 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5418 руб.) | 0,75 | 1001,69 <u>606,53</u> | 15,69 | 379,47 | ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084 | 8866 | 7271 | 132 | 1483 | 70,20 | 52,65 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | 316024 | 108671 | 21769 | 185584 | 743,76 | |
| | | | | | | | | | | 2212 | | 13,36 | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 352673 | 136104 | 28985 | 185584 | 940,33 | |
| | | | | | | | | | | 2296 | | 13,78 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 144090 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 75168 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Ремонт системы отопления | | | | | | | | 571931 | | | | 940,33 | |
| | | | | | | | | | | | | 13,78 | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 329617 | 121293 | 22169 | 186155 | 838,78 | |
| | | | | | | | | | | 2269 | | 13,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--------|-------|--------|----|----------------|
| Итого прямые затраты по смете с учётом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 366266 | 150726 | 29385 | 186155 | | 1035,35 |
| | | | | | | | | | | 2353 | | | 14,06 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152078 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 80240 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | 598584 | | | | | 1035,35 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,06 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | 186155 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 29385 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 153079 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 152078 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 80240 | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | 107745,12 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 706329,12 | | | | | 1035,35 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,06 |

Составил: _____ /Сухарева А.С./
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

