

СОГЛАСОВАНО: Начальник О-133 (ПЭО) ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"

Н.В. Поползухина

2016 г.

АО НПО НИИИП-НЗиК

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Ремонт стояков Ст1, Ст15, Ст16, Ст39 системы отопления в корпусе №2 (коридор и ЛК);  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №30, Техническое задание

Сметная стоимость	250 233,16	руб
Средства на оплату труда	46 002,00	руб
Сметная трудоемкость	318,01	чел.ч

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабо чел.-ч, не заняты обслуж машин	
				Всего	экспл. машин			Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие ма	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						в т.ч. оплаты труда	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>													
1	ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1043 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (662 руб.)	0,08	1362,87 1243,46	119,41 51,57		ОЗП=16 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5702	1685	1592	93 64		158 3,82	1
2	ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (913 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (580 руб.)	0,07	1362,87 1243,46	119,41 51,57		ОЗП=16 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5702	1474	1393	81 56		158 3,82	1
3	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (2243 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1424 руб.)	0,77	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	3744	3545	39 16	160	34,86 0,1	2
4	ФССЦгр-01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза. НР 0%=0%*0.65 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,3	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	565			565		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								7468	6530	778 136	160		
Накладные расходы								4200					
Сметная прибыль								2666					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								14334					
<b>Раздел 2. Ремонтные работы по монтажу стояков отопления</b>													
5	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4421 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2526 руб.)	0,2848	34183,59 679,03	387,89 36,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7489 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	69229	3091	1188 163	64950	75,7 2,72	
6	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140; высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-28,48	320,00		320,00	МАТ=6,6391	-60506			-60506		
7	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (14 секций); ранее демонтированный; шт	1										
8	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (4 секций); шт	1	1 457,63		1 457,63		1458			1458		
9	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (7 секций); шт	2	2 550,85		2 550,85		5102			5102		
10	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (9 секций); шт	6	3 279,66		3 279,66		19678			19678		
11	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (10 секций); шт	2	728,81		728,81		1458			1458		
12	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (12 секций); шт	2	4 372,88		4 372,88		8746			8746		
13	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (14 секций); шт	1	5 101,69		5 101,69		5102			5102		
14	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (16 секций); шт	1	5 830,51		5 830,51		5831			5831		
15	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (18 секций); шт	1	6 559,32		6 559,32		6559			6559		
16	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (451 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (258 руб.)	17	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	3816	333		3483	0,12	
17	ФЕР18-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (70 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (40 руб.)	0,01	2352,62 317,17	46,64 2,03	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	164	51	5	108	32,97 0,15	
18	ФЕР18-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (172 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (99 руб.)	0,025	2730,08 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5493	467	127	11 1	329	32,97 0,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6629 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3788 руб.)	0,96	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 578,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	17939	4868	441 30	12630	32,97 0,15	3
20	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x 3 450,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5478 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3130 руб.)	19	18,49 13,33	3,71	1,45	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	5388	4050	1178	160	1,47	2
21	прайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм (ИТАР); шт	1	211,53		211,53				212		212	
22	прайс	Кран шаровый муфтовый с накидной гайкой Ду20мм (ИТАР); шт	9	314,64		314,64				2832		2832	
23	прайс	Вентиль ручной прямой регулирующий Ду 20мм (ИТАР); шт	9	241,27		241,27				2171		2171	
24	ФЕРМ12-12-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм; 1 шт. НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (602 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (425 руб.)	1	58,36 46,18	4,54	7,64	ОЗП=15,9872 ЭМ=18,403 МАТ=5,0183	860	738	84	38	4,80	
25	прайс	Клапан ручной балансировочный Баллорекс Ду25мм; шт	1	1 963,56		1 963,56				1964		1964	
26	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1243 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (710 руб.)	0,985	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	1153	919	216	18	5,01	
27	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14 руб.)	0,021	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	43	21	1	21	5,841 0,01	
28	ФЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (18 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12 руб.)	0,021	483,44 57,46	24,42 0,2	401,56	ОЗП=15,9888 ЭМ=6,2424 ЗПМ=15,7 МАТ=8,0233	90	19	3	68	6,338 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6111 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2826 руб.)	0,55	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	6300	5535	18 1	747	71,08 0,01	3
30	ФССЦ-101-1825 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Олифа натуральная; кг	-1,485	32,60		32,60	МАТ=2,6457	-128			-128		
31	ФССЦ-101-0456 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т	-0,0135	15 707,00		15 707,00	МАТ=2,8978	-614			-614		
32	прайс	Эмаль радиаторная Радуга 178; кг	15	314,41		314,41		-4716			4716		
33	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами; 10 м трубопровода  НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (772 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (481 руб.)	1,3	2101,83 34,92	22,63	2 044,28	ОЗП=15,9822 ЭМ=11,019 МАТ=1,4836	4939	726	324	3869	3,52	
34	ФССЦ-101-2466 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Краска «Армофиниш»; л	-1,869	269,51		269,51	МАТ=2,7613	-1391			-1391		
35	ФССЦ-506-0879 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм; кг	-0,0429	60,23		60,23	МАТ=3,9003	-10			-10		
36	ФССЦ-113-0394 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очиститель для клея «Армофлекс»; л	-0,026	200,58		200,58	МАТ=4,0458	-21			-21		
37	ФССЦ-104-0169 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клипсы (зажимы); шт.	-39	0,98		0,98	МАТ=1,6545	-63			-63		
38	ФССЦ-104-0162 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108x13 мм; м	-14,3	142,45		142,45	МАТ=0,921	-1876			-1876		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Цена поставщика	Цилиндры теплоизоляционные кашированные из минеральной ваты EneGorol! толщ. 40мм Ду 32x40; м	14,3	150,85		150,85		2157			2157		
40	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен листом листом из тонколистовой стали; 100 м2 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (138 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (116 руб.)	0,0432	340,32 268,75	38,21 1,62	13,36	ОЗП=15,9851 ЭМ=8,3936 ЗПМ=15,5679 МАТ=3,5883	215	199	14 1	2	32,59 0,12	
41	Цена поставщика	Листо из тонколистовой оцинкованной стали толщ 0,5мм; м2	4,5	291,53		291,53		1312			1312		
42	ФЕР46-03-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий при толщине: стен до 25 см; 100 шт. НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (151 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86 руб.)	0,02	1783,63 420,17	1363,46 147,08		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5692	314	134	180 46		45,77 14,62	
43	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3733 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2168 руб.)	0,3	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	3554	2909	53	592	70,20	2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								119180	23720	3716	91724		16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								129651	32474	5453	91724		22
Накладные расходы								30006					
Сметная прибыль								16677					
Итого по разделу 2 Ремонтные работы по монтажу стояков отопления								176334					22
<b>Раздел 3. Ремонтно-строительные работы (сопутствующие)</b>													
44.	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовка стен из пластиковых панелей и МДФ с демонтажом каркаса; 100 м2 облицовки (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций (МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (396 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (183 руб.)	0,07	447,35 368,3	79,05 1,19		ОЗП=15,9879 ЭМ=9,3657 ЗПМ=15,5167 МАТ=2,1263	464	412	52 1		40,12 0,088	
45	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж решеток; 1 решетка (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) (МДС 81-36.2004, МДС 81-38.2004, пп.3.3.1) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (280 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (160 руб.)	2	7,85 6,39	1,46 0,06		ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5395	235	204	31 2		0,712 0,004	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФЕРр65-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка коробов; 100 м2 поверхности коробов. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (189 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (120 руб.)	0,034	635,35 542,29	93,06 10,06		ОЗП=15,9738 ЭМ=6,5873 ЗПМ=15,5695	-315	295	20 5		64,1 1	
47	ФЕР46-04-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка подвесных потолков из плит; 100 м2 НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (98 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (56 руб.)	0,012	646,53 577,76	68,77 29,7		ОЗП=15,9848 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5703	119	111	8 6		66,87 2,2	
48	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (199 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (128 руб.)	0,01	1408,65 1271,35	137,3 8,02		ОЗП=15,9828 ЭМ=9,0642 ЗПМ=15,5846 МАТ=5,8226	-216	204	12 4		128,16 0,594	
49	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из мраморных плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (67 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (53 руб.)	0,01	641 596,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	-100	96	4 3		69,87 1,44	
50	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов из мраморной плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (24 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (19 руб.)	0,02	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	36	36			14,28	
51	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж шкафов; 100 шт. изделий (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (101 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)	0,01	697,67 482,16	215,51 18,69		ОЗП=15,9876 ЭМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	101	77	24 3		60,12 1,384	
52	ФЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов; по деревянной обрешетке; 100 м2 облицовки НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (571 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (264 руб.)	0,07	10434,41 460,38	98,81 1,49	9 875,22	ОЗП=15,9879 ЭМ=9,3657 ЗПМ=15,5167 МАТ=2,1263	2050	515	65 2	1470	50,16 0,11	
53	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороны; 1000 м2	-0,0071	-89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	-1193			-1193		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФССЦ-101-1862 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пластик бумажно-слоистый 2-с декоративной стороной; 1000 м2.	0,005	89 300,00		89 300,00	МАТ=1,881	840			840		
55	ФССЦ-101-3426 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Панели декоративные МДФ; м2	2,54	58,89		58,89	МАТ=4,0309	603			603		
56	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных ранее демонтированных; 1 решетка  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (696 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (398 руб.)	2	27,33 15,97	3,65 0,14	7,71	ОЗП=15,9818 ЭМ=10,6575 ЗПМ=15 МАТ=5,5386	674	510	78 4	86	1,78 0,01	
57	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж коробов, облицованных декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею; 100 м2 облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (918 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (425 руб.)	0,034	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	1514	831	18 1	665	166,47 0,08	
58	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» из ранее снятых плиток; 100 м2 поверхности облицовки  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (208 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (96 руб.)	0,012	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	465	185	57 2	223	102,46 0,76	
59	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»; м2	-1,236	51,80		51,80	МАТ=3,476	-223			-223		
60	ФЕРм06-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый; на профиле; количество ламп в светильнике до 4. Ранее демонтированный; 100 шт.  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (331 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (213 руб.)	0,01	3366,91 2118,91	228,84 13,37	1 019,16	ОЗП=15,9828 ЭМ=9,0642 ЗПМ=15,5646 МАТ=5,8226	419	339	21 2	59	213,6 0,99	
61	ФЕР11-01-031-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.; 100 м2 покрытия  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (667 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (362 руб.)	0,01	60432,79 3164,63	260,91 53,59	57 007,25	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,931 ЗПМ=15,757 МАТ=4,1169	2876	506	23 8	2347	371 4,93	
62	ФЕР11-01-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка плинтусов из мраморных плит; 1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)  НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (581 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (315 руб.)	0,3	695,3 93,43	0,87	601,00	ОЗП=15,9904 ЭМ=11,2643 МАТ=4,1022	1191	448	3	740	8,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; простыми и средней плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (61 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,014	807,47 <u>244,89</u>	1,18 <u>0,14</u>	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,598	99	55		44	27,64 <u>-0,01</u>	
64	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-0,0158	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-43			-43		
65	ФССЦ-101-3935 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стеклообои елочка; 10 м2	0,158	491,50		491,50	МАТ=1,1898	92			92		
66	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками; 100 м2 поверхности стен  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.)	0,014	161,24 <u>161,24</u>			ОЗП=15,9877	36	36			16,76	
67	прайс	Краска Радуга 217 колерованная интерьерная особстойкая к мытью; кг	0,4	136,44		136,44		55			55		
68	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка шкафов ранее демонтированных; 100 шт. изделий  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (124 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (59 руб.)	0,01	2505,44 <u>602,7</u>	289,39 <u>23,36</u>	1.633,35	ОЗП=15,9876 ЭМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	167	96	29 <u>4</u>	42	75,15 <u>1,73</u>	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								11208	4956	445 <u>44</u>	5807		3
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								12895	6462	626 <u>59</u>	5807		4
Накладные расходы								5550					
Сметная прибыль								2946					
Итого по разделу 3 Ремонтно-строительные работы (сопутствующие)								21391					4
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								137836	35206	4939 <u>422</u>	97691		24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								150016	45467	6857 <u>535</u>	97691		31
Накладные расходы								39757					
Сметная прибыль								22290					
Итого по смете:													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								212062					31
В том числе:													
Материалы								97691					
Машины и механизмы								6857					
ФОТ								46002					
Накладные расходы								39757					
Сметная прибыль								22290					
НДС 18%								38171,16					
ВСЕГО по смете								250233,16					31

Составил:  /С.Э.Постникова/  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

