


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



/Полопузина Н.В.

201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Форма 1

АО НПО НИИИИП-НЭИК
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

Ремонт помещений в корпусе №21 по адресу г. Новосибирск, Планетная 32.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка №252/108 от 13.10.2016, Дефектная ведомость 07/10 от 13.10.16г.

Сметная стоимость 380 603,10 руб.
 Средства на оплату труда 81 805,00 руб.
 Сметная трудоемкость 567,10 чел.ч.

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)		Затраты труда работ чел.-ч, не занятые обслуж. машин				
				Всего	экспл. машин в т.ч, оплаты труда		Материалов	Всего	оплаты труда в т.ч, оплаты труда	Материалов	на един.	все	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт склада													
1	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1326 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (677 руб.)	0,496	178 178			ОЗП=15,9867	1411	1411			22,62	
2	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной прониновения: за 1 раз потолков: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (117 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (48 руб.)	0,076	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	96	95	1		8,1 0,01	
3	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывные поверхностей грунтовой глубиной прониновения: за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (520 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (216 руб.)	0,42	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	429	423	5 1	1	6,55 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФСЦЦ-101-4243 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17, л.	7,44	29,93		29,93	MAT=1,6007	356			356		
5	ФЕР46-02-007-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³ ; 1 м ³ НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (644 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (431 руб.)	0,47	947,45 119,53	2,13	825,79	ОЗП=15,9763 ЗМ=4,8685 MAT=4,7493	2748	896	5	1843	14,63	
6	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м ² дверных полотен	0,0189	288,06			ОЗП=15,9963	87	87			36,28	
7	ФЕРр56-9-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9974 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	254	230	24 6		179,3 3,97	
8	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м ² стяжки	0,076	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЗМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 MAT=5,7035	902	381	32 20	489	39,51 1,27	
9	ФЕР11-01-011-02 до толщины 70 мм Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м ² стяжки (К=(70-20)/5 ПЗ=10; ОЗП=10; ЗМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	0,076	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЗМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 MAT=5,7141	1318	48	56 34	1214	5 2,1	
50	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т	0,0265	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 MAT=4,4533	757	47	9 1	701	12,64 0,16	
66	ФСЦЦ-204-0100 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-1, А-II, А-III; т	-0,0265	5 650,00		5 650,00	MAT=4,3685	-657					
67	ФСЦЦ-204-0069 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Арматурные сетки сварные; т	0,0265	7 200,00		7 200,00	MAT=4,6588	869					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕР11-01-047-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (4808 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2335 руб.)	0,076	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЗМ=19,1436 ЗПМ=15,9877 МАТ=2,6159	7078	3296	36	3746	310,42	2
11	ФЕР15-02-016-03 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (7189 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2988 руб.)	0,42	2040,67 806,9	103,38 69,88	1 130,39	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,1409 ЗПМ=15,9074 МАТ=5,6242	8659	5418	571	2670	85,84	3
12	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (920 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (216 руб.)	0,42	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	429	423	5	1	6,55	0,01
13	ФССЛ-101-2430 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг	5,5	13,08		13,08	МАТ=4,4197	318			318		
14	ФЕР15-04-021-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (942 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (391 руб.)	0,42	519,49 174,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,9871	1267	766	14	487	11,99	0,01
15	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3143 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1306 руб.)	0,42	1474,94 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9876 ЗМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	5109	2556	64	2489	43,56	0,02
16	ФЕР15-02-016-04 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону; улучшенная потолков; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1317 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (548 руб.)	0,076	2073,09 817,8	103,38 69,88	1 151,91	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,1409 ЗПМ=15,9074 МАТ=5,5907	1586	994	103	489	87	6,29
17	ФЕР15-04-006-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения; за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (117 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (46 руб.)	0,076	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	96	95	1		8,1	0,01
18	ФССЛ-101-2430 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/лр	Грунтовка: «Тифенгрунд»; КНАУФ; кг	1	13,08		13,08	МАТ=4,4197	58			58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (235 руб.) СП 37%=59%*(0.85*0.8) от ФОТ; (89 руб.)	0,076	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	287	191	3	93	16,5 0,01	
20	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (821 руб.) СП 37%=59%*(0.85*0.8) от ФОТ; (342 руб.)	0,076	1735,11 550,62	14,5 0,23	1 169,89	ОЗП=15,9874 ЭМ=11,2048 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4974	1170	669	12	489	63 0,02	
21	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора	0,03	1559,82 1553,82			ОЗП=16,0055	746	746			214,32	
22	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т	3	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	874	355		519	1,03	
24	ФССЦГ-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	3	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1305		1305		23,60	
25	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов: из плиток керамических; 100 м плитуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (521 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (253 руб.)	0,1	2722,4 224,44	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 МАТ=4,8313	1569	359	6	1204		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													17
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Ремонт склада													17
Раздел 2. Ремонт тамбура													
26	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (3272 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1671 руб.)	1,61	346,7 110,33	236,37 25,55		ОЗП=15,9856 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,571	5339	2840	2499		12,3 2,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью: 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (296 руб.) СП 50%=82%*0,8 от ФОТ; (211 руб.)	0,066	6729,28	24,08	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЗМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	2740	416	18	2306	44	
28	ФЕРР53-25-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий: 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (688 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (528 руб.)	0,041	11318,22	67,41	9 817,61	ОЗП=15,9849 ЗМ=8,8248 ЗПМ=15,5644 МАТ=5,2855	3091	938	24	2128	185,88	
29	ФЕРР61-28-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям: 100 м2 поверхности НР 67%=79%*0,85 от ФОТ; (239 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (142 руб.)	0,035	3938,41	11,50	3 290,43	ОЗП=15,9871 ЗМ=11,1539 МАТ=5,3043	972	366	4	612	81,60	
30	ФЕР46-02-009- 02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных: 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1265 руб.) СП 48%=79%*0,85 от ФОТ; (646 руб.)	0,473	178	178		ОЗП=15,9867	1346	1346			22,82	1
31	ФЕР15-04-006- 01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз потолков: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (112 руб.) СП 37%=55%*0,85 от ФОТ; (47 руб.)	0,073	79,28	1,18	0,18	ОЗП=15,9889 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	92	91	1		8,1	0,01
32	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (496 руб.) СП 37%=55%*0,85 от ФОТ; (206 руб.)	0,4	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	409	403	5	1	6,55	0,01
33	ФСЦЛ-101-4243 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17: л	7,095	29,93		29,93	МАТ=1,8007	340			340		
34	ФЕР15-02-016- 03 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен: 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (6846 руб.) СП 37%=55%*0,85 от ФОТ; (2846 руб.)	0,4	2040,67	103,38	1 130,39	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,1409 ЗПМ=15,9074 МАТ=5,6242	8247	5180	543	2544	85,84	6,29
35	ФЕР15-02-019- 05 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (808 руб.) СП 37%=55%*0,85 от ФОТ; (336 руб.)	0,0452	5224,66	53,53	4 297,73	ОЗП=15,9894 ЗМ=17,3353 ЗПМ=15,9205 МАТ=7,3982	2110	631	42	1437	91,84	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ФЕР10-06-039-02 Приказ Министра России от 11.12.15 №899/лр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволожистыми листами в два слоя (С 666); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (7363 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3166 руб.)	0,4	9871,77 834,44	14,12	9 023,21	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,7124 МАТ=5,7376	26072	5336	27	20709	92,00	3
38	ФЕР26-01-037-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов стен; 1 м3 изоляции 540,03 = 2 145,23 - 0,05 x 1 287,00 - 0,97 x 1 588,50 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (7232 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4084 руб.)	2	540,03 192,78	85,94	261,31	ОЗП=15,9889 ЭМ=9,1672 МАТ=4,396	10038	6165	1576	2297	20,04	4
39	ФССЦ-104-0319 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/лр	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки; П-15-У15-1250-600-100; м3	2,06	585,84		585,84	МАТ=3,8726	4674			4674		
44	ФЕР10-06-037-02 Приказ Министра России от 11.12.15 №899/лр	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволожистыми листами (С 663); двумя слоями; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1178 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (507 руб.)	0,0491	9025,94 1088,4	15,98	7 920,96	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,7628 МАТ=5,7485	3094	854	4	2236	120,00	
40	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Шпатлевка стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1007 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (418 руб.)	0,4491	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	1355	819	15	521	11,99 0,01	1
41	ФЕР15-04-007-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3362 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1397 руб.)	0,4491	1474,84 380,71	13,63 0,23	1 080,60	ОЗП=15,9878 ЭМ=11,201 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,4823	5463	2734	69 2	2860	43,56 0,02	1
45	ФЕР26-01-037-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей; покрытый и перекрытый снизу; 1 м3 изоляции 700,54 = 2 350,38 - 0,06 x 1 287,00 - 0,99 x 1 588,50 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (1663 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (939 руб.)	0,365	700,54 242,9	100,57	357,07	ОЗП=15,988 ЭМ=8,7487 МАТ=4,7604	2359	1417	321	621	25,84	

46	ФССЦ-104-0319 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-У15-1250-600-100, м ³	0,38	585,84		585,84	МАТ=3,8726	862		862								
47	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м ² поверхности облицовки НР 89%=105%*0,85 от ФОТ: (1397 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ: (581 руб.)	0,073	6731,95	433,43	5335,40	ОЗП=15,9883 ЗМ=11,0134 ЗПМ=15,3701 МАТ=3,476	2826	1124	1354	348	12	102,46	0,76				
68	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг», м ²	-7,519	51,80		51,80	МАТ=3,476	-1354		-1354								
69	ФССЦ-101-4192 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Панели потолочные с комплектующими: ARMRSTRONG, м ²	7,519	73,02		73,02	МАТ=3,607	1980		1980								
23	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Снятие дверных полотен: 100 м ² дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (64 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (39 руб.)	0,0168	288,06	288,06		ОЗП=15,9883	77	77				36,28					
36	ФЕР15-01-047- 15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах: 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (165 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (118 руб.)	0,01	1807,42	369,43	60,66	ОЗП=15,9874 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	254	230		24	6	179,3	3,97				
42	ФЕР09-04-013- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих: 1 м ² проема ОП 50%=62%*0,8 от ФОТ: (118 руб.) НР 70%=82%*0,85 от ФОТ: (165 руб.)	1,89	94,8	10,20	60,66	ОЗП=15,9966 ЗМ=13,746 МАТ=5,3626	1604	724		265		615	2,36				
43	ФЕР09-04-013- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	(Пил. 9.3 п.6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03; Пил. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (770 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (580 руб.)	1	12351,27		12351,27		12351					12351					
48	ФЕР09-04-013- 02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих: 1 м ² проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ: (1197 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ: (902 руб.)	2,52	91,4	11,46	51,95	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,0165 МАТ=5,7256	2253	1127		377		749	2,78				
49	прайс	Двери противопожарные двухстворчатые 1,2х2,1; шт	1	17060,99		17060,99		17061					17061					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки. НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (561 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (272 руб.)	0,073	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	866	366	31	469	39,51 1,27	
74	ФЕР11-01-011-02 до толщины 70 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (К=(70-20)/5 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (118 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (57 руб.)	0,073	2913,2 39,7	77,2 28,4	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	1266	46	54	1166	5 2,1	
51	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок: 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (56 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (28 руб.)	0,025	6084,69 111,98	37,1 2,16	5 936,60	ОЗП=15,9553 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	714	45	8	661	12,64 0,16	
75	ФСЦЦ-204-0100 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III; т	-0,025	5 650,00		5 650,00	МАТ=4,3885	-820			-620		
76	ФСЦЦ-204-0069 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Арматурные сетки сварные: т	0,025	7 200,00		7 200,00	МАТ=4,6588	839			839		
52	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (4619 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2243 руб.)	0,073	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	6799	3186	35	3598	310,42 1,72	
53	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плитусов: из плиток керамических; 100 м плитуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (521 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (253 руб.)	0,1	2722,4 224,44	5,23	2 492,79	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 МАТ=4,8313	1569	359	6	1204	23,60	
54	ФЕРР69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (653 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (517 руб.)	0,052	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0655	1293				214,32	1
55	ФЕРР69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Загаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (391 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (237 руб.)	5	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	1457	592		865	1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФССЦ-101-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т/груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,2	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	2262		2262			
57	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, 1 т конструкции НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2531 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1906 руб.)	0,245	1262,6 553,07	477,18 51,76	232,35	ОЗП=15,9873 ЗМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	3335	2166	773 198	396	63,28 3,82	
58	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Каркас козырька из трубы квадратной 40*40, т	0,245	10 508,00		10 508,00	МАТ=6,526	14224			14224		
59	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Огрунтовка металлических поверхностей, за один раз, грунтовкой (Ф-021), 100 м2 окрашиваемой поверхности (за 2 раза ПЗ=2, ЗМ=2 т расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (79 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (49 руб.)	0,041	537,4 113,1	18,86 0,2	405,44	ОЗП=15,9826 ЗМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	159	74	5	80	10,62 0,02	
60	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Монтаж кровельного покрытия: из профилерованного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (238 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (179 руб.)	0,04	944,74 310,27	480,51 37,43	153,96	ОЗП=15,9874 ЗМ=14,7292 ЗПМ=15,5794 МАТ=6,0773	519	198	283 23	38	35,5 2,61	
62	ФССЦ-101-3859 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Профилерованный настил оцинкованный: С44-1000-0,7, т	0,032	10 091,21		10 091,21	МАТ=4,3886	1417			1417		
61	ФССЦ-101-4651 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Шпурлы-саморезы кровельные оцинкованные: 5,5x32 мм, 100 шт.	0,4	40,10		40,10	МАТ=6,5231	105			105		
63	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство мелких покрытий (Грандмавурлы, парпеты, свесы и т.п.) на листовую оцинкованную сталь; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0,85 от ФОТ; (130 руб.) СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (56 руб.)	0,006	9875,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЗМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	272	92	1	179	112,75 0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм; Т	-0,0047	11 200,00		11 200,00	MAT=3,3294	-175			-175		
65	ФССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кронек для кровли оцинкованный, размером 300x300 мм; шт.	1	47,04		47,04	MAT=7,5344	354			354		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													28
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 2 Ремонт тамбура													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого													58
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18%													
ВСЕГО по смете													58

Составил:  /С.Э. Постникова/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]