


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



// Пополузина Н.В.

201\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

АО "НПО НИИИП-НЭИК"  
(наименование строки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01**

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ Ремонт ограждения у корпуса №13, г. Новосибирск, ул. Панетная, 32

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 386 509,00 руб.  
Средства на оплату труда 80 569,00 руб.  
Сметная трудоемкость 541,36 чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количества	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	эспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда в т.ч. оплаты труда	эспл. машин	материалов	на едн.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Ремонт ограждения у корпуса №13</b>													
<b>Демонтажные работы</b>													
1	ФЕР07-01-054-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж железобетонных оград. из панелей длиной : 4 м. 100 м ограды  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (33111 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (17301 руб.)	1,48	4283,7 <u>888,48</u>	3395,22 <u>382,13</u>		ОЗП=15,9853 ЗМ=7,5914 ЗПМ=15,5784 МАТ=4,8664	59166 <u>21020</u>	21020 <u>38146</u>	8810 <u>799</u>		100,28 <u>28,43</u>	148,41 <u>42,08</u>
2	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов отрывания; 1 т конструкции  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (3035 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2286 руб.)	0,602	2044,67 <u>326,54</u>	1718,13 <u>85,13</u>		ОЗП=15,9901 ЗМ=5,929 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	9276 <u>3143</u>	3143 <u>6133</u>	799 <u>799</u>		32,46 <u>6,08</u>	19,54 <u>3,66</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР07-01-054-13 Пojка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических стоек по железобетонным столбам: из колючей проволоки; 100 м ограды  (МДС86 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций: СИП=0.7; ЗМ=0.7 к раск.; СИП=0.7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7)	1.48	1740.22 681.82	1078.4 123.61	8941.09	СИП=15,9833 ЗМ=7,1283 СИП=15,5703 МАТ=5,1956	27034	15657	11377 2848	1205	74.7 9.16	110.56 13.56
4	ФЕР06-15-5 Пojка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2; 100 м2  (ОТ п.1.68.2 Три выполнения работ по ремонту дорожных оснований и тротуаров в условиях непрекращающегося движения транспорта СИП=1.2; ЗМ=1.2 к раск.; СИП=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2)  НР 89%= <u>104%</u> от ФОТ; (758 руб.) СП 48%= <u>60%</u> от ФОТ; (413 руб.)	0.025	11881.09 1724.16	1215.84 151.91	8941.09	СИП=15,9856 ЗМ=6,9789 СИП=15,8313 МАТ=5,3521	2106	699	212 60	1205	207.48 13.85	5.19 0.35
5	ФЕР06-19-1 Пojка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных конструкций при помощи стобойных молотков, бетон марки: 100; 1 м3 бетона  НР 66%= <u>78%</u> от ФОТ; (11935 руб.) СП 40%= <u>50%</u> от ФОТ; (7233 руб.)	11.84	244.17 83.08	161.09		СИП=15,9851 ЗМ=5,0004	25261	15724	9537		9.74	115.32
6	ФЕР06-04-001-04 Пojка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных стен: 1 м3  НР 94%= <u>110%</u> от ФОТ; (2186 руб.) СП 48%= <u>70%</u> (0.65*0.8) от ФОТ; (1116 руб.)	1.5	180.03 73.01	107.02 11.57		СИП=15,9846 ЗМ=6,5672 СИП=15,5678	2806	1751	1054 270		8.24 1.15	12.36 1.73
7	ФЕР067-4-5 Пojка Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп: 100 шт.  НР 72%= <u>85%</u> от ФОТ; (306 руб.) СП 52%= <u>68%</u> от ФОТ; (221 руб.)	0.16	145.98 143.48	2.5 1.08		СИП=15,9873 ЗМ=9,736 СИП=15,574	371	367	4 3		17.89 0.08	2.86 0.01
8	ФССЦп-01-01-01-003 Пojка Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона: бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза  НР 0%= <u>0%</u> от ФОТ (руб.) СП 0%= <u>0%</u> от ФОТ	64.38	10.71	10.71		ЗМ=10.83	7467		7467			
9	ФССЦп-01-01-01-015 Пojка Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (сорота), 1 т груза  НР 0%= <u>0%</u> от ФОТ (руб.) СП 0%= <u>0%</u> от ФОТ	0.602	22.33	22.33		ЗМ=10.74	144		144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФССИП-01-01-01-045 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	20,6	17,95	17,95	3698	ЭМ=10	3698		3698			
11	ФССИП-01-01-01-041 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: муфта, строительного с грузом вручную: 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	8,9	42,98	42,98	3871	ЭМ=10,12	3871		3871			
12	ФССИП-03-31-01-005 Приказ Минстрой России от 11.12.15 №959/пр	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (плит, панелей) пантевоном на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т на расстоянии: до 5 км; класс груза 1: 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	64,982	8,24	8,24	3753	ЭМ=7,01	3753		3753			
13	ФССИП-03-21-01-015 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка груза автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающий вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза: 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	29,5	13,38	13,38	3612	ЭМ=9,15	3612		3612			
14	ФССИП-01-01-02-003 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	64,38	10,71	10,71	7467	ЭМ=10,83	7467		7467			
15	ФССИП-01-01-02-015 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (ворота), 1 т груза НР 0%= $0\% \cdot 0,85$ от ФОТ руб.) СП 0%= $0\% \cdot 0,8$ от ФОТ	0,602	22,33	22,33	144	ЭМ=10,74	144		144			
Однородные у корпуса №13													
16	ФЭРР-08-001-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание: 100 столбов НР 77%= $90\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (683 руб.) СП 58%= $85\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (514 руб.)	0,07	3985,46	3448,35	2777	ЭМ=15,9847 ЭМ=9,7055 ЭМ=15,9827 МАТ=5,7866	2777	340	2343	94	35,64	2,49
17	ФЭРР-06-05-008-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг - устройство сварочных деталей опрессовки из углерода 50х50; 1 т металлоконструкций НР 94%= $110\% \cdot 0,85$ от ФОТ: (4371 руб.) СП 48%= $70\% \cdot (0,85 \cdot 0,8)$ от ФОТ: (700 руб.)	0,102	1117,75	256,30	1550	ЭМ=15,9981 ЭМ=9,5996 МАТ=3,5319	1550	1268	251	31	84,69	8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФОСЦ-201-078 Прияк Минстрой России от 12.11.14. №703/пр.	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (детали из углока 50x50 и трубы квадратной 100 с изготовлением); т	0,354	10 508,00			МАТ=5,525	20552					
19	ФОСЦ-401-0061 Прияк Минстрой России от 12.11.14. №703/пр	Бетон тяжелый, прочность заполнителя: 20 МПа, класс В3,5 (М50); м3	1,12	520,00			МАТ=5,382	3134			3134		
20	ФЕР09-05-001-01 Прияк Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стальными профилированными листами: 100 М2 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (974 руб.) СЛ 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (734 руб.)	0,206	340,32 288,75	38,21 1,62	13,36	ОЗП=15,9853 ЗМ=8,3936 ЗПМ=15,5679 МАТ=3,5883	1027	951	66 5	10	32,59 0,12	6,71 0,02
21	Текущая цена	Профнастил с полимерным покрытием толщиной 0,8; М2	20,6	542,37		542,37		11173			11173		
22	ФЕР15-04-030-04 Прияк Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1754 руб.) СЛ 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (729 руб.)	0,148	1107,48 629,69	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЗМ=11,076 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	1695	1490	5	200	71,06 0,01	10,52
23	ФЕР07-01-054-13 Прияк Минстрой Рф от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам; из колючей проволоки; 100 м ограды (Поправка на состав работ ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР 111%=130%*0,85 от ФОТ; (1129 руб.) СЛ 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (590 руб.)	0,085	3527,4 472,73	770,29 88,29	2 284,39	ОЗП=15,9853 ЗМ=7,1283 ЗПМ=15,5703 МАТ=5,1956	2118	642	467 117	1009	53,36 6,94	4,54 0,56
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				200201		63042		99751			37408		447,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				207197		67117		102672			37408		63,49
Накладные расходы								13216					476,63
Сметная прибыль								13452					64,73
Итого по смете:				77782				13452					64,73
Итого Строительные работы:				42571									
Итого Монтажные работы				326596									473,34
Итого				954									3,29
В том числе:													0,01
Материалы				327550									476,63
Машины и механизмы				37408									64,73
				102672									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ФОТ								80589					
Накладные расходы								7782					
Сметная прибыль								4271					
НДС 18%								58959					
ВСЕГО по смете								386509,007					476,63
													84,73

Составил:

 // Гухарова А.С.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]