

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик:

Поползухина Н.В. /Поползухина Н.В./

"___" _____ 201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Поставка и монтаж системы местных отсосов от галтовочных барабанов в П-2М корпус №8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №32, Техническое задание

Сметная стоимость	226 427,84	руб
Средства на оплату труда	13 457,00	руб
Сметная трудоемкость	89,39	чел.ч


Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда работ, чел.-ч, не занятые обслуж. машин	
				Всего	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ФЕР20-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих; 1 агрегат НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1195 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (614 руб.)	1	328,66 49,69	18,56	260,41	ОЗП=15,9869 ЭМ=10,0183 МАТ=4,4923	2150	794	186	1170	6,03	
2	Цена поставщика	Пылеулавливающий агрегат ПУ 2500; шт	1	77 616,00		77 616,00		77616			77616		
3	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	690	612	62 2	16	3,98 0,01	
4	Цена поставщика	Вентилятор FUK 4700; шт	1	34 902,00		34 902,00		34902			34902		
5	ФЕР20-02-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка отсосов от оборудования; 100 кг отсосов НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (522 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (268 руб.)	0,581	56,8 37,32	8,72	10,76	ОЗП=15,9874 ЭМ=11,2419 МАТ=8,0195	454	347	57	50	3,97	
6	Цена поставщика	Панель равномерного всасывания 1П6; шт	1	3 177,97		3 177,97		3178			3178		
7	Цена поставщика	Панель равномерного всасывания 1П9; шт	1	4 122,03		4 122,03		4122			4122		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1382 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (710 руб.)	0,039	2045,07 <u>1467,1</u>	143,32 <u>7,02</u>	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	1092	915	58 <u>4</u>	121	167,86 <u>0,52</u>	
9	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали на фланцах толщиной 0,5мм Д160мм; м2	1	1 313,56		1 313,56		1314			1314		
10	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали на фланцах толщиной 0,5мм Д200мм; м2	2,9	1 313,56		1 313,56		3809			3809		
11	ФЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (7482 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3844 руб.)	0,211	2045,07 <u>1467,1</u>	143,32 <u>7,02</u>	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	5910	4949	305 <u>23</u>	656	167,86 <u>0,52</u>	
12	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали на фланцах толщиной 0,5мм Д250мм; м2	7,85	1 313,56		1 313,56		10311			10311		
13	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали на фланцах толщиной 0,5мм Д355мм; м2	13,25	1 313,56		1 313,56		17405			17405		
14	Цена поставщика	Шибер диам.160 мм; шт.	1	690,68		690,68		691			691		
15	Цена поставщика	Шибер диам.200 мм; шт	1	1 064,41		1 064,41		1064			1064		
16	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	1	19,56 <u>13,1</u>	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,8997	256	209	30	17	1,46	
17	Цена поставщика	Решетка РГ315; шт	1	822,88		822,88		823			823		
18	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	1	47,13 <u>47,13</u>			ОЗП=15,9921	754	754			3,60	
19	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 <u>97,39</u>			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	
20	ФЕРп03-01-032-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Агрегат индивидуальный обеспыливающий; 1 устройство НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (167 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (97 руб.)	1	18,94 <u>18,94</u>			ОЗП=15,9936	303	303			1,44	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								168401	10440	696 <u>29</u>	157265		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								171723	13414	1044 <u>43</u>	157265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы								13257					
Сметная прибыль								6908					
Итого по разделу 1								191888					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								168401	10440	696	157265		
										29			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								171723	13414	1044	157265		
										43			
Накладные расходы								13257					
Сметная прибыль								6908					
Итого по смете:													
Итого								191888					
В том числе:													
Материалы								157265					
Машины и механизмы								1044					
ФОТ								13457					
Накладные расходы								13257					
Сметная прибыль								6908					
НДС 18%								34539,84					
ВСЕГО по смете								226427,84					

Составил:



/С.Э.Постникова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

