

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

" " 201 г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы в помещениях санузлов в корпусе №1 на 6,7 этажах;  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги 36, Техническое задание

Сметная стоимость	1 033 218,62	руб.
Средства на оплату труда	228 477,00	руб.
Сметная трудоемкость	1 616,25	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. 7 этаж. Женский с/у</b>													
<i>Демонтажные работы</i>													
1	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16  535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
2	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (176 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (126 руб.)	0,0546	288,06  288,06			ОЗП=15,9963	252	252			36,28	1,98
3	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников, доборных элементов; 100 м наличников  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (59 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (42 руб.)	0,157	33,43  33,43			ОЗП=15,9949	84	84			4,21	0,66
4	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (990 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (426 руб.)	0,083	893,65  621,59	272,06		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	1075	825	250		71,12	5,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж постаментов из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (127 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (65 руб.)	0,1	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	187	117	70 18		8,24 1,15	0,82 0,12
6	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1511 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (930 руб.)	0,24	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=16 ЭМ=6,779 ЗПМ=15,5647	2512	2246	266 79		74,3 1,99	17,83 0,48
7	ФЕРр67-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1096 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (670 руб.)	0,164	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	1634	1562	72 50		69,87 1,44	11,46 0,24
8	ФЕРр67-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (192 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (153 руб.)	0,159	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	263	283			14,28	2,27
9	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований бетонных полов; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (3655 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1866 руб.)	1,92	502,19 82,49	419,7 45,37		ОЗП=15,9837 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5697	7824	2532	5292 1356		9,67 4,51	18,57 8,66
10	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (824 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (499 руб.)	0,0502	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	1248	1248			214,32	10,76
11	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (368 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (223 руб.)	4,71	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	1372	558		814	1,03	4,85
12	ЕНиР1-19-01-А Общее расстояние 100м	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (432 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (262 руб.)	5,02	130,24 130,24				654	654			1,10	5,52
13	ЕНиР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малоемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (1271 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (770 руб.)	5,02	383,58 383,58				1926	1926			3,24	16,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,02	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	2183		2183			
15	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	5,02	13,38	13,38		ЭМ=9,15	615		615			
<b>Ремонтные работы:</b>													
16	ФЕР10-06-031-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1382 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (594 руб.)	0,064	11304,08 979,56	38,88	10 285,84	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1251 МАТ=5,608	4704	1002	10	3692	108,00	6,91
17	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (6462 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2779 руб.)	0,468	6972,98 625,83	12,72	6 334,43	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,4454	20853	4683	27	16143	69,00	32,29
18	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (10846 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4509 руб.)	0,372	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	25627	8718	179 104	16730	159,67 1,65	59,4 0,61
19	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (1040 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (432 руб.)	0,216	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8998 ЗПМ=15 МАТ=5,598	1527	846	3	678	27,64 0,01	5,97
20	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2.	-0,2441	458,00		-458,00	МАТ=5,8738	-657			-657		
21	Текущая цена	Стеклохолст; м2	24,41	12,20		12,20		298			298		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлёвка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (484 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (201 руб.)	0,216	519,49 114,02	2,93 -0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	652	394	7	251	11,99 0,01	2,59
23	ФССЦ-101-1667 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлёвка масляно-клеевая; т	-0,0063	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-119			-119		
24	Текущая цена	Шпатлевка "Радуга 024"; кг	32,4	51,79		51,79		1678			1678		
25	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (268 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (111 руб.)	0,216	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	221	218	3		6,55 0,01	1,41
26	Текущая цена	Грунтовка "Радуга 017"; кг	3,24	60,42		60,42		196			196		
27	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами: улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1229 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (511 руб.)	0,216	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,9852 ЭМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,2126	1649	1001	22	626	32,73 0,01	7,07
28	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая; ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0065	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-283			-283		
29	Текущая цена	Краска Радуга 26 колерованная; кг	6,5	136,44		136,44		887			887		
30	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею: 100 п. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (34 руб.)	0,064	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	195	58		137	6,70	0,43
31	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-0,64	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-87			-87		
32	ФССЦ-101-5959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм; 10 м	0,64	32,40		32,40	МАТ=5,2959	110			110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕР 13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка: бетонных поверхностей пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (435 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (271 руб.)	0,164	411,7 156,04	18,86 0,2	236,80	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=7,8766	734	409	19 1	306	14,86 0,02	2,44
34	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит; т	-0,0054	6 667,00		6 667,00	МАТ=7,4948	-270			-270		
35	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30; т	-0,0018	1 525,50		1 525,50	МАТ=12,8854	-35			-35		
36	Текущая цена	Грунтовка "Церезит СТ 17"; кг	6,56	53,47		53,47		351			351		
37	ФЕР11-01-011-06 Общая толщина 30 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: легобетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1599 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (777 руб.)	0,164	1639 402,84	44,42 17,15	1 191,74	ОЗП=15,9877 ЭМ=9,5594 ЗПМ=15,5655 МАТ=6,7111	2438	1056	70 44	1312	50,23 1,27	8,24 0,21
38	ФССЦ-401-0644 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100); м3	-0,3346	580,00		580,00	МАТ=6,7283	-1306			-1306		
39	ФЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05; 100 м2 стяжки  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (54 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26 руб.)	0,164	615,06 8,02	15,44 5,68	591,60	ОЗП=15,9875 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=6,7283	698	21	24 14	653	1 0,42	0,16 0,07
40	ФССЦ-401-0644 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100); м3	-0,1673	580,00		580,00	МАТ=6,7283	-653			-653		
41	Текущая стоимость	Грубый ровнитель для пола "Геркулес GF-37"; кг	547,76	11,89		11,89		6513			6513		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ФЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом; 100 м2 изолируемой поверхности  (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2451 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1273 руб.)	0,164	3868,48 651,7	69,74	3 147,02	ОЗП=15,9845 ЭМ=11,2451 МАТ=5,8137	4838	1708	129	3001	76,40	12,53
43	ФССЦ-402-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25; м3	-1,017	463,30		463,30	МАТ=5,1067	-2406			-2406		
44	ФССЦ-113-0368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стекло жидкое калийное; т	-0,0164	2 734,60		2 734,60	МАТ=13,2463	-594			-594		
45	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	32,8	282,88		282,88		9278			9278		
46	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция вертикальная обмазочная цементно-полимерная в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (147 руб.)	0,061	1176,02 201,61	75,93	898,46	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	1025	197	27	801	21,20	1,29
47	ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика битумная кровельная горячая; т	-0,0146	3 390,00		3 390,00	МАТ=13,9935	-693			-693		
48	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	12,2	282,88		282,88		3451			3451		
49	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 100 м2 покрытия  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (10380 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5042 руб.)	0,164	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	15274	7113	78 46	8083	310,42 1,72	50,91 0,28
50	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный непопированный; размером 400x400x9 мм; м2	-16,73	140,45		140,45	МАТ=2,1406	-5030			-5030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	ФССЦ-101-4485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм: м2	16,73	194,45		194,45	MAT=2,1406	6964			6964		
52	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов.  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (366 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157 руб.)	0,016	25379,25 <u>1031,55</u>	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 МАТ=8,3865	3546	264	61	3221	115,00	1,84
53	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Петля накладная; шт.	2	12,00		12,00	MAT=1,7133	41			41		
54	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	1	20,24		20,24	MAT=1,7025	34			34		
55	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндриковым механизмом из латуни; компл.	1	92,52		92,52	MAT=5,7985	536			536		
56	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (313 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (184 руб.)	0,05	1092,7 <u>576,32</u>	0,87	515,51	ОЗП=15,9872 ЭМ=11,2643 МАТ=2,2199	518	461		57	85,94	3,30
57	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3137 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1304 руб.)	0,164	6731,95 <u>963,12</u>	433,43 <u>10,26</u>	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	6350	2525	783 <u>26</u>	3042	102,46 <u>0,76</u>	16,8 <u>0,12</u>
58	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-16,89	51,80		51,80	MAT=3,476	-3041			-3041		
59	Текущая цена	Панели потолочные влагостойкие с комплектующими RETAIL BOARD 600x600x12mm с подсистемой JAVELIN Армстронг 24 в сборе с углом и подвесом; м2	16,89	398,31		398,31		6727			6727		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников, доборов; 100 м коробок блоков НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (203 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,144	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,2349 МАТ=9,6019	773	147	6	620	7,82	1,13
61	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Защитка канализационных стояков листами ГКЛ по оцинкованному металлическому каркасу по системе "Кнауф"; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (349 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (150 руб.)	0,026	5947,82 607,69	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	1064	253	2	809	67,00	1,74
62	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючка сантехнического; 1 решетка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,8997	256	209	30	17	1,46	1,46
63	Текущая цена	Лючок ревизионный 150x200; шт	1	349,15		349,15		349			349		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								137116	43656	10228	83232		315,46
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								149785	55533	11020	83232		398,21
Накладные расходы								52435					11,43
Сметная прибыль								25025					
Итого по разделу 1 7 этаж. Женский с/у								227245					398,21
													11,43
<b>Раздел 2. 6-ой этаж. Мужской с/у(правое крыло)</b>													
<i>Демонтажные работы</i>													
64	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	535,16 535,16			ОЗП=15,996	86	86			67,40	0,67
65	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (176 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (126 руб.)	0,0546	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	252	252			36,28	1,98
66	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников, доборных элементов; 100 м наличников НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (59 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (42 руб.)	0,157	33,43 33,43			ОЗП=15,9949	84	84			4,21	0,66
67	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1253 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (539 руб.)	0,105	893,65 621,59	272,06		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	1360	1044	316		71,12	7,47



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	ФЕР46-04-001-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж элементов из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (152 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (78 руб.)	0,12	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	224	140	84 22		8,24 1,15	0,99 0,14
69	ФЕРр63-7-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1379 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (848 руб.)	0,219	748,3 584,74	163,58 21,23		ОЗП=16 ЭМ=6,779 ЗПМ=15,5647	2292	2048	243 72		74,3 1,99	16,27 0,44
70	ФЕРр57-2-3 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1076 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (855 руб.)	0,161	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	1604	1534	70 49		69,87 1,44	11,25 0,23
71	ФЕРр57-3-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (189 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (150 руб.)	0,156	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	278	278			14,28	2,23
72	ФЕР46-04-003-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований бетонных полов; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1532 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (782 руб.)	0,805	502,19 82,49	419,7 45,37		ОЗП=15,9837 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5697	3280	1061	2219 569		9,67 4,51	7,78 3,63
73	ФЕРр69-9-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (412 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (250 руб.)	0,0251	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	624	624			214,32	5,38
74	ФЕРр69-15-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Затаривание строительного мусора в мешки; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (167 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (101 руб.)	2,14	23,81 7,41		16,40	ОЗП=15,9784 МАТ=10,5457	623	253		370	1,03	2,20
75	ЕНиР1-19-01-А Общее расстояние 63 м	Переноска навалочных грузов на носилках и другой маломемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (211 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (128 руб.)	2,45	130,24 130,24				319	319			1,10	2,70
76	ЕНиР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой маломемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т (ПЗ=5,3 (ОЗП=5,3; ЭМ=5,3 к раск.; ЗПМ=5,3; МАТ=5,3 к раск.; ТЗ=5,3; ТЗМ=5,3)) НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (365 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (221 руб.)	2,45	225,89 225,89				553	553			1,91	4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,45	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1066		1066			
78	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км   класс груза: 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2,45	13,38	13,38		ЭМ=9,15	300		300			
<i>Ремонтные работы</i>													
79	ФЕР10-06-031-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1382 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (594 руб.)	0,064	11304,08 979,56	38,68	10 285,84	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1251 МАТ=5,608	4704	1002	10	3692	108,00	6,91
80	ФЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (7318 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3147 руб.)	0,53	6972,98 625,83	12,72	-6 334,43	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,4454	23615	5303	31	18281	69,00	36,57
81	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (10758 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4473 руб.)	0,369	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	25420	8647	177 103	16596	159,87 1,85	58,92 0,61
82	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсбетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1352 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (582 руб.)	0,281	807,47 244,89	1,18 0,14	561,40	ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,598	1987	1100	4 1	883	27,64 0,01	7,77
83	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои обыкновенного качества; 100 м2	-0,3175	458,00		458,00	МАТ=5,8738	-854			-854		
84	Текущая цена	Стеклохолст; м2	-31,75	12,20		12,20		387			387		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (630 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (262 руб.)	0,281	519,49 114,02	2,83 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,076 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	848	512	9	327	11,99 0,01	3,37
86	ФССЦ-101-1667 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0081	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-153			-153		
87	Текущая цена	Шпатлевка "Радуга 024"; кг	42,15	51,79		51,79		2183			2183		
88	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (348 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (145 руб.)	0,281	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	287	283	4		6,55 0,01	1,84
89	Текущая цена	Грунтовка "Радуга 017"; кг	4,215	60,42		60,42		255			255		
90	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1601 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (666 руб.)	0,281	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,9862 ЭМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,2126	2146	1303	28	815	32,73 0,01	9,20
91	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК.2180, ВГТ; т	-0,0084	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-366			-366		
92	Текущая цена	Краска Радуга 26 колерованная; кг	8,4	136,44		136,44		1146			1146		
93	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 п. м  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (80 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (34 руб.)	0,064	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 МАТ=6,3822	195	58		137	6,70	0,43
94	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-0,64	29,90		29,90	МАТ=4,5224	-87			-87		
95	ФССЦ-101-5959 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм; 10 м	0,64	32,40		32,40	МАТ=5,2959	110			110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных поверхностей пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (427 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (266 руб.)	0,161	411,7 156,04	18,86 0,2	236,80	ОЗП=15,9894 ЭМ=6,9926 ЗПМ=15,7 МАТ=7,8766	720	402	18 1	300	14,86 0,02	2,39
97	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30; т	-0,0018	1 525,50		1 525,50	МАТ=12,8854	-35			-35		
98	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит; т	-0,0053	6 667,00		6 667,00	МАТ=7,4948	-265			-265		
99	Текущая цена	Грунтовка "Церезит СТ 17"; кг	6,44	53,47		53,47		344			344		
100	ФЕР11-01-011-05 Общая толщина 30 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1572 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (763 руб.)	0,161	1639 402,84	44,42 17,15	1 191,74	ОЗП=15,9877 ЭМ=9,5594 ЗПМ=15,5655 МАТ=6,7111	2393	1037	68 43	1288	50,23 1,27	8,09 0,2
101	ФССЦ-401-0644 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100); м3	-0,3284	580,00		580,00	МАТ=6,7283	-1282			-1282		
102	ФЕР11-01-011-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05; 100 м2 стяжки  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (54 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26 руб.)	0,161	615,06 8,02	15,44 5,68	591,60	ОЗП=15,9875 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=6,7283	685	21	24 14	640	1 0,42	0,16 0,07
103	ФССЦ-401-0644 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100); м3	-0,1642	580,00		580,00	МАТ=6,7283	-641			-641		
104	Текущая стоимость	Грубый ровнитель для пола "Геркулес GF-37"; кг	537,74	11,89		11,89		6394			6394		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	ФЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом; 100 м2 изолируемой поверхности  (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2408 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1250 руб.)	0,161	3888,46 651,7	69,74	3 147,02	ОЗП=15,9845 ЭМ=11,2451 МАТ=5,8137	4749	1677	126	2946	76,40	12,30
106	ФССЦ-113-0368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стекло жидкое калийное; т	-0,0161	2 734,60		2 734,60	МАТ=13,2463	-583			-583		
107	ФССЦ-402-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки; 25; м3	-0,9982	463,30		463,30	МАТ=5,1067	-2362			-2362		
108	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	32,2	282,88		282,88		9109			9109		
109	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция вертикальная обмазочная цементно-полимерная в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (287 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (149 руб.)	0,062	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	1042	200	27	815	21,20	1,31
110	ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика битумная кровельная горячая; т	-0,0149	3 390,00		3 390,00	МАТ=13,9935	-707			-707		
111	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	12,4	282,88		282,88		3508			3508		
112	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см; 100 м2 покрытия  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (10188 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4949 руб.)	0,161	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	14994	6983	77 45	7934	310,42 1,72	49,98 0,28
113	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм; м2.	-16,42	140,45		140,45	МАТ=2,1406	-4937			-4937		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	ФССЦ-101-4485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм; м2	16,42	194,45		194,45	MAT=2,1406	6835			6835		
115	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (365 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157 руб.)	0,016	25379,25 <u>1031,55</u>	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,248 MAT=8,3665	3548	264	61	3221	115,00	1,84
116	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Петля накладная; шт.	2	12,00		12,00	MAT=1,7133	41			41		
117	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	1	20,24		20,24	MAT=1,7025	34			34		
118	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндриковым механизмом из латуни; компл.	1	92,52		92,52	MAT=5,7985	536			536		
119	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (313 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (184 руб.)	0,05	1092,7 <u>576,32</u>	0,87	515,51	ОЗП=15,9872 ЭМ=11,2643 MAT=2,2199	518	461		57	65,94	3,30
120	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (3080 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1281 руб.)	0,161	6731,95 <u>963,12</u>	433,43 <u>10,26</u>	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 MAT=3,476	6234	2479	769 <u>26</u>	2989	102,46 <u>0.76</u>	16,5 <u>0.12</u>
121	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»; м2	-16,58	51,80		51,80	MAT=3,476	-2985			-2985		
122	Текущая цена	Панели потолочные влагостойкие с комплектующими RETAIL BOARD.600x600x12mm с подсистемой JAVELIN Армстронг 24 в сборе с углом и подвесом; м2	16,58	398,31		398,31		6604			6604		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников, доборов; 100 м коробок блоков НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (203 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,144	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,2349 МАТ=9,6019	773	147	6	620	7,82	1,13
124	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Заявка канализационных стояков листами ГКЛ по оцинкованному металлическому каркасу по системе "Кнауф"; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (402 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (173 руб.)	0,03	5947,82 607,69	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	1228	291	2	935	67,00	2,01
125	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючка санитарного; 1 решетка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,6997	256	209	30	17	1,46	1,46
126	Текущая цена	Лючок ревизионный 150x200; шт	1	349,15		349,15		349			349		
127	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высота помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (2240 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1163 руб.)	0,161	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	1908	1561	28	319	70,20	11,30
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								133771	42217	5797	85757		301,04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								147517	55148	6612	85757		391,25
Накладные расходы								52353					
Сметная прибыль								24654					
Итого по разделу 2 6-ой этаж. Мужской с/у								224524					391,25
													6,36
<b>Раздел 3. Женский с/у 6 этаж ( правое крыло)</b>													
<i>Демонтажные работы</i>													
128	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (332 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (169 руб.)	0,124	178 178			ОЗП=15,9867	353	353			22,82	2,83
129	ФЕР16-01-049-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж обшивки низа стен из панелей, радиаторной решетки из ДСП по деревянному каркасу; 100 м2 облицовки стен (МДС38 п.3,3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1250 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (519 руб.)	0,189	484,31 384,97	99,34 2,36		ОЗП=15,9893 ЭМ=10,5808 ЗПМ=15,569 МАТ=1,8712	1362	1163	199		40,48 0,18	7,65 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (123 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (88 руб.)	0,0379	288,06 288,06			ОЗП=15,9953	175	175			36,28	1,38
131	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок; в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (86 руб.)	0,02	535,16 535,16			ОЗП=15,996	171	171			67,40	1,35
132	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (39 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,104	33,43 33,43			ОЗП=15,9949	56	56			4,21	0,44
133	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (966 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (415 руб.)	0,081	893,65 621,59	272,06		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0557	1049	805	244		71,12	5,76
134	ФЕР10-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка зашивки перегородки фанерой; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (121 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (52 руб.)	0,052	157,03 120,63	36,40		ОЗП=15,988 ЭМ=11,2237 МАТ=4,0046	122	101	21		14,64	0,76
135	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж постаментов из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (203 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (104 руб.)	0,16	180,03 73,01	107,02		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	299	187	112		8,24	1,32
					11,57					29		1,15	0,18
136	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов; из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (830 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (659 руб.)	0,124	641 595,99	45,01		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	1236	1182	54		69,87	8,66
					19,44					38		1,44	0,18
137	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов; цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (235 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (186 руб.)	0,194	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	345	345			14,28	2,77
138	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований полов; 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (2360 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1205 руб.)	1,24	502,19 82,49	419,7		ОЗП=15,9837 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5697	5053	1635	3418		9,67	11,99
					45,37					876		4,51	5,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора  НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (670 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (406 руб.)	0,0408	1553,82  1553,82			ОЗП=16,0055	1015	1015			214,32	8,74
140	ЕНиР1-19-01-А Общее расстояние 70 м	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малосемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: на первые 10 м; 1 т  НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (350 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (212 руб.)	4,08	130,24  130,24				531	531			1,10	4,49
141	ЕНиР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой малосемкой таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием; добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т  (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))  НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (688 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	4,08	255,72  255,72				1043	1043			2,16	8,61
142	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,08	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1775		1775			
143	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	4,08	13,38	13,38		ЭМ=9,15	500		500			
<b>Ремонтные работы</b>													
144	ФЕРр54-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укрепление существующей подшивки потолка; 100 м2 подшивки  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (189 руб.) СП 64%=80%*0.8 от ФОТ; (168 руб.)	0,124	450,64  132,22	8,72	309,70	ОЗП=15,9995 ЭМ=11,2419 МАТ=3,8952	424	262	12	150	16,80	2,08
145	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм; 100 м2 потолка  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1685 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (682 руб.)	0,124	1959,32  579,74	47,71	1 331,87	ОЗП=15,985 ЭМ=11,1668 МАТ=3,9531	1668	1149	66	653	67,10	8,32
146	ФЕР26-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности  НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (2652 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1498 руб.)	0,372	6863,51  380,24	147,05	6 336,22	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,9017 МАТ=3,616	11107	2261	323	8523	41,42	15,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	ФССЦ-113-0506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Композиция огнезащитная пропиточная: «КЛОД-01»; кг	-24,18	97,20		97,20	MAT=3,6947	-8448			-8448		
148	Текущая цена	ТЕКС "Огнебиостол"; л	22,32	55,17		55,17		1231			1231		
149	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2371 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (986 руб.)	0,124	6731,95 963,12	433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 MAT=3,476	4801	1909	592 20	2300	102,46 0,76	12,71 0,09
150	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с одним дверным проемом; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1116 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (480 руб.)	0,041	11902,7 1233,52	20,50	10 648,68	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,979 MAT=6,9224	3835	809	4	3022	136,00	5,58
151	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (7454 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3205 руб.)	0,556	5947,82 607,69	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 MAT=5,8499	22762	5402	32	17328	67,00	37,25
152	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючка сантехнического; 1 решетка  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (314 руб.) СП 55%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (161 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 MAT=3,8997	256	209	30	17	1,46	1,46
153	Текущая цена	Лючок ревизионный; шт	1	349,15		349,15		349			349		
154	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (9592 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3988 руб.)	0,329	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8624 MAT=4,8934	22665	7710	158 92	14797	159,87 1,65	52,53 0,54
155	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2100 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (873 руб.)	0,36	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 MAT=3,1693	5217	1709	5 1	3503	32,74 0,01	11,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,414	2 616,00		2 616,00	MAT=3,1868	-3451			-3451		
157	Текущая цена	Стеклохолст; м2	41,4	15,25		15,25		631			631		
158	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стек, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (806 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (335 руб.)	0,36	519,49	2,93	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 MAT=2,8871	1086	656	12	418	11,99	4,32
				114,02	0,14					1		0,01	
159	ФССЦ-101-1687 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,0104	2 898,50		2 898,50	MAT=6,5036	-196			-196		
160	Текущая цена	Шпатлевка "Радуга 024"; кг	54	51,79		51,79		2797			2797		
161	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стек; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (446 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,36	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 MAT=11,1111	368	363	5		6,55	2,36
				63,01	0,14					1		0,01	
162	Текущая цена	Грунтовка "Радуга 017"; кг	5,4	60,42		60,42		326			326		
163	ФЕР15-04-007-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (3004 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1249 руб.)	0,36	1326,48	11,89	889,83	ОЗП=15,9875 ЭМ=11,1909 ЗПМ=16,1304 MAT=5,409	4225	2445	48	1732	48,6	17,5
				424,76	0,23					1		0,02	0,01
164	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0108	4 434,40		4 434,40	MAT=9,8356	-471			-471		
165	Текущая цена	Краска акриловая "Радуга 26"; кг	10,8	82,31		82,31		889			889		
166	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка поверхности пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (328 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (204 руб.)	0,124	411,7	18,86	236,80	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 MAT=7,8766	555	309	14	232	14,86	1,84
				156,04	0,2							0,02	
167	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30; т	-0,0014	1 525,50		1 525,50	MAT=12,8854	-28			-28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	ФССЦ-101-1292 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит; т	-0,0041	6 667,00		6 667,00	MAT=7,4948	-205			-205		
169	Текущая цена	Грунтовка "Церезит СТ 17"; кг	4,98	53,47		53,47		265			265		
170	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных: толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (952 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (463 руб.)	0,124	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 MAT=5,7035	1472	622	52 33	798	39,51 1,27	4,9 0,16
171	ФССЦ-402-0005 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки; 150; м3	-0,253	548,30		548,30	MAT=5,714	-793			-793		
172	Текущая стоимость	Грубый ровнитель для пола "Геркулес GF-37"; кг	414,16	11,89		11,89		4924			4924		
173	ФЕР08-01-003-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом; 100 м2 изолируемой поверхности (В 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; MAT=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1854 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (963 руб.)	0,124	3868,46 651,7	69,74	3 147,02	ОЗП=15,9845 ЭМ=11,2451 MAT=5,8137	3658	1292	97	2269	76,40	9,47
174	ФССЦ-113-0368 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Стекло жидкое калийное; т	-0,0124	2 734,60		2 734,60	MAT=13,2463	-449			-449		
175	ФССЦ-402-0001 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки; 25; м3	-0,7688	463,30		463,30	MAT=5,1067	-1819			-1819		
176	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	17,36	282,88		282,88		4911			4911		
177	ФЕР08-01-003-07 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция вертикальная обмазочная цементно- полимерная в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (260 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (135 руб.)	0,056	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 MAT=14,6285	941	181	25	735	21,20	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика битумная кровельная горячая; т	-0,0134	3 390,00		3 390,00	MAT=13,9935	-636			-636		
179	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	7,84	282,88		282,88		2218			2218		
180	ФЕР11-01-047- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 100 м2 покрытия  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (7848 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3812 руб.)	0,124	21577,57 <u>2713,07</u>	24,86 <u>17,39</u>	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 MAT=2,6169	11549	5378	59 <u>34</u>	6112	310,42 <u>1,72</u>	38,49 <u>0,21</u>
181	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм; м2	-12,65	140,45		140,45	MAT=2,1406	-3803			-3803		
182	ФССЦ-101-4485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм; м2	12,65	194,45		194,45	MAT=2,1406	5265			5265		
183	ФЕР10-01-039- 03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах; в перегородках и деревянных нерубленых стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (319 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (137 руб.)	0,014	25379,25 <u>1031,55</u>	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,246 MAT=8,3865	3103	231	54	2818	115,00	1,61
184	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Петля накладная; шт.	2	12,00		12,00	MAT=1,7133	41			41		
185	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	1	20,24		20,24	MAT=1,7025	34			34		
186	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндриковым; механизмом из латуни; компл.	1	92,52		92,52	MAT=5,7985	536			536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (238 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (140 руб.)	0,038	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=15,9872 ЭМ=11,2643 МАТ=2,2199	394	350		44	65,94	2,51
188	ФЕР08-07-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1724 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (895 руб.)	0,124	1001,69 606,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	1469	1202	22	245	70,20	8,70
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								120958	43211	7933	69814		306,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								135124	56482	8828	69814		399,25
Накладные расходы								53444					
Сметная прибыль								25107					
Итого по разделу 3 Женский с/у 6 этаж (правое крыло)								213675					399,25
													7,5
Раздел 4. Мужской с/у 6 этаж (правое крыло)													
Демонтажные работы													
189	ФЕР10-05-011- 02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка подшивки потолка из ГКЛ; 100 м2 потолка  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1608 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (691 руб.)	0,119	719,87 703,83	16,04		ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	1348	1340	8		77,60	9,23
190	ФЕР15-01-049- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж обшивки низа стен из панелей, радиаторной решетки из ДСП по деревянному каркасу; 100 м2 облицовки стен  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (1019 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (424 руб.)	0,154	484,31 384,97	99,34 2,38		ОЗП=15,9893 ЭМ=10,5808 ЗПМ=15,569 МАТ=1,8712	1110	948	162 6		40,48 0,18	6,23 0,03
191	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (197 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (141 руб.)	0,0611	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	282	282			36,28	2,22
192	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (120 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (86 руб.)	0,02	535,16 535,16			ОЗП=15,996	171	171			67,40	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников; 100 м наличников НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (39 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (28 руб.)	0,104	33,43 33,43			ОЗП=15,9949 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	56	56			4,21	0,44
194	ФЕР10-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах; 100 м2 перегородок и барьеров (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1298 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (558 руб.)	0,1089	893,65 621,59	272,06		ОЗП=15,9873 ЭМ=11,0721 МАТ=4,0657	1410	1082	328		71,12	7,75
195	ФЕР10-01-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка зашивки перегородки фанерой; 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (180 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (77 руб.)	0,078	157,03 120,63	36,40		ОЗП=15,988 ЭМ=11,2237 МАТ=4,0046	182	150	32		14,64	1,14
196	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж постаментов из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (304 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (155 руб.)	0,24	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	449	280	169 43		8,24 1,15	1,98 0,28
197	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (796 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (632 руб.)	0,119	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	1186	1134	52 36		69,87 1,44	8,31 0,17
198	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (247 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (196 руб.)	0,204	111,38 111,38			ОЗП=15,9877	363	363			14,28	2,91
199	ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных оснований полов; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (2265 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1157 руб.)	1,19	502,19 82,49	419,7 45,37		ОЗП=15,9837 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5697	4849	1569	3280 841		9,67 4,51	11,51 5,37
200	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т мусора НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (581 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (352 руб.)	0,0354	1553,82 1553,82			ОЗП=16,0055	880	880			214,32	7,59
201	ЕНиР1-19-01-А Общее расстояние 70 м	Переноска навальных грузов на носилках и другой малогабаритной таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием; на первые 10 м; 1 т НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (304 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (184 руб.)	3,54	130,24 130,24				461	461			1,10	3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	ЕНиР1-19-01-Б	Переноска навалочных грузов на носилках и другой маловеской таре с погрузкой броском, выгрузкой броском или опрокидыванием: добавлять на каждые следующие 10 м; 1 т  (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))  НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (597 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (362 руб.)	3,54	255,72 <u>255,72</u>					905	905		2,16	7,65
203	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,54	42,98 <u>42,98</u>	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	1540		1540			
204	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	3,54	13,38 <u>13,38</u>	13,38		ЭМ=9,15	433		433			
Ремонтные работы													
205	ФЕРр54-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укрепление существующей подшивки потолка; 100 м2 подшивки  НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (181 руб.) СП 64%=80%*0,8 от ФОТ; (151 руб.)	0,119	450,64 <u>132,22</u>	8,72	309,70	ОЗП=15,9995 ЭМ=11,2419 МАТ=3,8952	407	252	12	143	16,80	2,00
206	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм; 100 м2 потолка  НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (1522 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (654 руб.)	0,119	1959,32 <u>579,74</u>	47,71	1 331,87	ОЗП=15,985 ЭМ=11,1668 МАТ=3,9531	1793	1103	63	627	67,10	7,98
207	ФЕР26-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций; 100 м2 обрабатываемой поверхности  НР 85%=100%*0,85 от ФОТ; (2546 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1438 руб.)	0,357	6863,51 <u>380,24</u>	147,05	6 336,22	ОЗП=15,9878 ЭМ=5,9017 МАТ=3,616	10660	2170	310	8180	41,42	14,79
208	ФССЦ-113-0506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Композиция огнезащитная пропиточная: «КЛОД-01»; кг	-23,21	97,20		97,20	МАТ=3,5947	-8110			-8110		
209	Текущая цена	ТЕКС "Огнебиостол"; л	21,42	55,17		55,17		1182			1182		
210	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2276 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (946 руб.)	0,119	6731,95 <u>963,12</u>	433,43 <u>10,28</u>	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,6701 МАТ=3,476	4607	1832	568 <u>19</u>	2207	102,46 <u>0,76</u>	12,19 <u>0,09</u>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	ФЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с одним дверным проемом; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1061 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (456 руб.)	0,039	11902,7 1233,52	20,50	10 648,68	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,979 МАТ=6,9224	3648	769	4	2875	136,00	5,30
212	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (7454 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3205 руб.)	0,556	5947,82 607,69	12,72	5 327,41	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,5628 МАТ=5,8499	22762	5402	32	17328	67,00	37,25
213	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючка сантехнического; 1 решетка  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	1	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,8997	256	209	30	17	1,46	1,46
214	Текущая цена	Лючок ревизионный; шт	1	349,15		349,15		349			349		
215	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (9155 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3806 руб.)	0,314	10688,2 1465,77	31,75 17,52	9 190,68	ОЗП=15,988 ЭМ=15,1401 ЗПМ=15,8824 МАТ=4,8934	21631	7359	151 87	14121	159,67 1,65	50,14 0,52
216	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стеклохолстом стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям; тисненными и плотными; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2007 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (834 руб.)	0,344	3368,58 296,95	1,18 0,14	3 070,45	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,1693	4985	1633	4 1	3348	32,74 0,01	11,26
217	ФССЦ-101-1992 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои высококачественные; 100 м2	-0,3956	2 616,00		2 616,00	МАТ=3,1868	-3298			-3298		
218	Текущая цена	Стеклохолст; м2	39,56	15,25		15,25		603			603		
219	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (771 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (320 руб.)	0,344	519,49 114,02	2,93 0,14	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	1038	627	11 1	400	11,99 0,01	4,12


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	ФССЦ-101-1667 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шпатлевка масляно-клеевая; т	-0,01	2 898,50		2 898,50	МАТ=6,5036	-189			-189		
221	Текущая цена	Шпатлевка "Радуга 024"; кг	51,6	51,79		51,79		2672			2672		
222	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (427 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (178 руб.)	0,344	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	352	347	4	1	6,55	2,25
				63,01	0,14					1		0,01	
223	Текущая цена	Грунтовка "Радуга 017"; кг	5,16	60,42		60,42		312			312		
224	ФЕР15-04-007-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (2869 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1193 руб.)	0,344	1328,48	11,89	889,83	ОЗП=15,9875 ЭМ=11,1909 ЗПМ=16,1304 МАТ=5,409	4038	2338	46	1656	48,6	16,72
				424,76	0,23					1		0,02	0,01
225	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0103	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-449			-449		
226	Текущая цена	Краска акриловая "Радуга 26"; кг	10,32	82,31		82,31		849			849		
227	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка поверхности пола; 100 м2 окрашиваемой поверхности (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (316 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (197 руб.)	0,119	411,7	18,86	236,80	ОЗП=15,9894 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=7,8766	532	297	13	222	14,86	1,77
				156,04	0,2							0,02	
228	ФССЦ-101-0074 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30; т	-0,0013	1 525,50		1 525,50	МАТ=12,8854	-26			-26		
229	ФССЦ-101-1292 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уайт-спирит; т	-0,0039	6 667,00		6 667,00	МАТ=7,4948	-195			-195		
230	Текущая цена	Грунтовка "Церезит СТ 17"; кг	4,76	53,47		53,47		255			255		
231	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0,85 от ФОТ; (916 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (445 руб.)	0,119	1485,02	44,24	1 127,07	ОЗП=16,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	1412	597	50	765	39,51	4,7
				313,71	17,15					32		1,27	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
232	ФССЦ-402-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	-0,2428	548,30		548,30	МАТ=5,714	-761			-761		
233	Текущая стоимость	Грубый ровнитель для пола "Геркулес GF-37"; кг	397,46	11,89		11,89		4726			4726		
234	ФЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная: цементная с жидким стеклом; 100 м2 изолируемой поверхности  (В:2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1779 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (924 руб.)	0,119	3868,46 651,7	69,74	3 147,02	ОЗП=15,9845 ЭМ=11,2451 МАТ=5,8137	3510	1240	93	2177	76,40	9,09
235	ФССЦ-402-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25; м3	-0,7378	463,30		463,30	МАТ=5,1067	-1746			-1746		
236	ФССЦ-113-0368 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Стекло жидкое калийное; т	-0,0119	2 734,60		2 734,60	МАТ=13,2463	-431			-431		
237	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	16,66	282,88		282,88		4713			4713		
238	ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция вертикальная обмазочная цементно-полимерная в 2 слоя; 100 м2 изолируемой поверхности  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (250 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (130 руб.)	0,054	1176,02 201,61	75,93	898,48	ОЗП=15,9896 ЭМ=5,8139 МАТ=14,6285	908	174	24	710	21,20	1,14
239	ФССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мастика битумная кровельная горячая; т	-0,013	3 390,00		3 390,00	МАТ=13,9935	-617			-617		
240	Текущая стоимость	Эластичная полимерная гидроизоляция "Церезит CL 51"; кг	7,56	282,88		282,88		2139			2139		
241	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30x30 см; 100 м2 покрытия  НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (7531 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3658 руб.)	0,119	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	11083	5162	57 33	5864	310,42 1,72	36,94 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм; м2	-12,14	140,45		140,45	MAT=2,1408	-3650			-3650		
243	ФССЦ-101-4485 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300x300x8 мм; м2	12,14	194,45		194,45	MAT=2,1408	5053			5053		
244	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах; площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов:  НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (319 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (137 руб.)	0,014	25379,25 <u>1031,55</u>	339,96	24 007,74	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,248 MAT=8,3865	3103	231	54	2818	115,00	1,61
245	ФССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Петля накладная; шт.	2	12,00		12,00	MAT=1,7133	41			41		
246	ФССЦ-101-0953 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт.	1	20,24		20,24	MAT=1,7025	34			34		
247	ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни; компл.	1	92,52		92,52	MAT=5,7985	536			536		
248	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления; за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (236 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (140 руб.)	0,038	1092,7 <u>576,32</u>	0,87	515,51	ОЗП=15,9872 ЭМ=11,2643 MAT=2,2199	394	350		44	65,94	2,51
249	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (1656 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (860 руб.)	0,119	1001,69 <u>606,53</u>	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 MAT=5,2084	1410	1154	21	235	70,20	8,35
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								118146	42865	7651	67730		303,77
										1101		6,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								132131	55974	8427	67730		394,94
										1190			7,33
Накладные расходы								53146					
Сметная прибыль								24889					
Итого по разделу 4 Мужской с/у 6 этаж (правое крыло)								210166					394,94
													7,33
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								509991	171949	31509	306533		1227,29
										4920			30,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								564548	223138	34877	306533		1583,64
										5339			32,61
Накладные расходы								211382					
Сметная прибыль								99679					
Итого по смете:													
Итого								875609					1583,64
													32,61
В том числе:													
Материалы								306533					
Машины и механизмы								34877					
ФОТ								228477					
Накладные расходы								211382					
Сметная прибыль								99679					
НДС 18%								157609,62					
ВСЕГО по смете								1033218,62					1583,64
													32,61

Составил:

 /Сухарева А.С./  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_/ /  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик


 /Н.В.Поползухина/

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

 на Ремонт сети отопления, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации в помещениях санузлов в корпусе № 1 на 6,7 этажах;  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги 36, Техническое задание

Сметная стоимость	401 394,70	руб.
Средства на оплату труда	65 670,00	руб.
Сметная трудоемкость	447,62	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес т в о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Санузел в осях Д-Г/22-25 на 6 этаже. Ремонт системы водоснабжения и канализации</b>													
1	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	71	70	1 1		51,3 0,26	0,51
2	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (277 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (176 руб.)	0,05	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7265 ЗПМ=15,551	440	436	4 3		63,84 0,29	3,19 0,01
3	ФЕРр65-4-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (98 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (62 руб.)	0,03	326,13 318	8,13 3,51		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	155	153	2 2		37,28 0,26	1,12 0,01
4	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (203 руб.)	0,11	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	535	506	6 2	23	34,66 0,1	3,81 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (529 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (336 руб.)	0,09	587,05 <u>582,05</u>	5 <u>2,16</u>		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,734 ЗПМ=15,5694	841	837	4 <u>3</u>		68,8 <u>0,16</u>	6,19 <u>0,01</u>
6	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (876 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (556 руб.)	0,12	731,64 <u>721,64</u>	10 <u>4,32</u>		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,735 ЗПМ=15,5694	1395	1383	12 <u>8</u>		85,3 <u>0,32</u>	10,24 <u>0,04</u>
7	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (627 руб.)	0,09	1635,86 <u>583,25</u>	9,53 <u>0,73</u>	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	1519	810	7 <u>1</u>	702	59,92 <u>0,06</u>	5,39 <u>0,01</u>
8	ФССЦ-507-4329 Приказ Минстроя	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром; 50 мм; м	-8,982	10,38		10,38	МАТ=7,2697	-678			-678		
9	Цена поставщика	Труба канализационная ПП 50 х 1,8; мп	9	91,12		91,12		820			820		
10	ФССЦ-103-1179 Приказ Минстроя	Клипса для крепежа трубы; 10 шт.	1	13,10		13,10	МАТ=3,2641	43			43		
11	Цена поставщика	Хомут сантехнический М8 Д50; шт	6	24,82		24,82		149			149		
12	Цена поставщика	Отвод РР 50х50 90гр; шт	5	20,25		20,25		101			101		
13	Цена поставщика	Тройник РР 50х50 45гр; шт	2	40,50		40,50		81			81		
14	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1526 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (784 руб.)	0,12	4966,99 <u>524,8</u>	40,61 <u>3,44</u>	4 401,58	ОЗП=15,9883 ЭМ=8,8702 ЗПМ=15,561 МАТ=5,3768	3890	1007	43 <u>6</u>	2840	55,83 <u>0,28</u>	5,7 <u>0,03</u>
15	ФССЦ-507-4330 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/лр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм; м	-11,98	43,52		43,52	МАТ=5,2913	-2759			-2759		
16	Цена поставщика	Труба канализационная ПП 110х2,7; мп	12	241,52		241,52		2898			2898		
17	ФССЦ-103-1179 Приказ Минстроя	Клипса для крепежа трубы; 10 шт.	0,8	13,10		13,10	МАТ=3,2641	34			34		
18	Цена поставщика	Хомут сантехнический М8 Д110; шт	5	75,49		75,49		377			377		
19	Цена поставщика	Отвод РР 110х110 90гр; шт	1	67,98		67,98		68			68		
20	Цена поставщика	Тройник РР 110х110 45гр; шт	4	124,04		124,04		496			496		
21	Цена поставщика	Тройник РР 110х50х110 45гр; шт	3	76,65		76,65		230			230		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Цена поставщика	Заглушка РР 110; шт	1	37,45		37,45		37			37		
23	Цена поставщика	Компенсационный патрубок Ду110; шт	1	129,61		129,61		130			130		
24	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1492 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (767 руб.)	0,11	1635,86 563,25	9,53 0,73	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	1856	991	9 1	856	59,92 0,06	6,59 0,01
25	ФССЦ-507-4329 Приказ Минстроя России от	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм; м	-10,98	10,38		10,38	МАТ=7,2697	-829			-829		
26	Цена поставщика	Труба ПП 20x2,3 для водоснабжения; мп	11	34,41		34,41		379			379		
27	ФЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода.  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (86 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (44 руб.)	0,01	3268,28 356,61	54,77 2,03	2 856,90	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=5,0084	206	57	5	144	37,07 0,15	0,37
28	ФЕР16-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (863 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (444 руб.)	0,1	4015,36 356,61	54,77 2,03	3 603,98	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=4,9721	2417	570	55 3	1792	37,07 0,15	3,71 0,02
29	Цена поставщика	Переход ПП 20 x сталь Д15мм; шт	3	46,86		46,86		141			141		
30	Цена поставщика	Опора одинарная РР для труб Д25; шт	10	4,75		4,75		48			48		
31	ФССЦ-101-2589 Приказ Минстроя	Дюбель-гвоздь 6/40 мм; 100 шт.	0,15	70,00		70,00	МАТ=1,0217	11			11		
32	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.  42,25 = 75,85 - 2 x 16,80  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2565 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1318 руб.)	8	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9908 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	3371	1705	496	1170	1,47	11,76
33	Цена поставщика	Кран шаровый с разъем. Соед.латунный В-Н 1/2"; шт	8	232,68		232,68		1861			1861		
34	Цена поставщика	Угольник РР 20 90гр; шт	9	4,75		4,75		43			43		
35	Цена поставщика	Тройник РР 20x20x20; шт	5	7,12		7,12		36			36		
36	Цена поставщика	Муфта переходная с вн.мет.рез 20-1/2"; шт	8	35,59		35,59		285			285		
37	Цена поставщика	Перекрещивание (Обвод 20) ПП 20; шт	2	17,20		17,20		34			34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	ФЕР17-01-001-22 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка трапов диаметром : 50 мм; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (119 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61 руб.)	0,1	1381,02 48,68	9,65 0,41	1 322,69	ОЗП=15,9876 ЭМ=11,1046 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,1277	767	78	11 1	678	5,06 0,03	0,61
39	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (507 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (260 руб.)	0,1	1609,25 208,27	23,63 1,76	1 377,35	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8836 ЗПМ=15,5284 МАТ=6,9883	1321	333	26 3	962	21,65 0,13	2,17 0,01
40	ФССЦ-301-0825 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком; овальные со скрытыми установочными поверхностями без слипки размером 550x480x150 мм; компл.	-1	130,00		130,00	МАТ=7,1554	-930			-930		
41	Цена поставщика	Раковина SanteK Пилот-60 (накладная на столешницу); шт	1	2 881,36		2 881,36		2881			2881		
42	ФССЦ-301-7787 Приказ Минстроя	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющей выпускком; компл.	1	24,87		24,87	МАТ=4,7096	117			117		
43	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка смесителей; 10 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (162 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (83 руб.)	0,1	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	1531	108		1423	7,00	0,70
44	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1724 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (886 руб.)	0,3	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	10008	1124	144 20	8740	24,64 0,32	7,39 0,1
45	ФССЦ-301-1521 Приказ Минстроя	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	-3	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-8442			-8442		
46	Цена поставщика	Унитаз со смыыв.бачком Jika Tigra; компл	3	7 577,97		7 577,97		22734			22734		
47	ФССЦ-301-1272 Приказ Минстроя	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410; шт.	3	17,32		17,32	МАТ=5,3672	279			279		
48	ФЕР17-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка писсуаров: настенных; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (473 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (243 руб.)	0,2	1498,13 97,01	16,59 1,35	1 384,53	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8155 ЗПМ=15,5703 МАТ=10,085	3139	310	36 4	2793	10,32 0,1	2,06 0,02
49	ФССЦ-301-0529 Приказ Минстроя	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном; без сифона; компл.	-2	131,80		131,80	МАТ=10,4008	-2742			-2742		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ФССЦ-301-0530 Приказ Минстроя	Писсуары полупарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном; с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм; шт.	2	217,12		217,12	MAT=9,8272	4267			4267		
51	ФССЦ-101-2450 Приказ Минстроя	Манжеты резиновые к унитазу; шт.	4	3,50		3,50	MAT=14,4657	203			203		
52	Цена поставщика	Гибкая подводка длиной 0,5м, 1/2", в-н; шт	5	106,03		106,03		530			530		
53	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (308 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (158 руб.)	0,22	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 MAT=4,2967	257	205	48	4	5,01	1,10
54	ФЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2127 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1093 руб.)	2	97,49 44,24	4,94	48,31	ОЗП=15,9839 ЭМ=15,587 MAT=7,5154	2294	1414	154	726	4,46	8,92
55	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1833 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (942 руб.)	1	212,63 76,28	0,87	135,50	ОЗП=15,9843 ЭМ=11,2643 MAT=6,4028	2096	1219	10	867	8,94	8,94
<i>Вспомогательные работы</i>													
56	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (28 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14 руб.)	0,01	549,08 144,27	404,81		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5699	50	23	27		15,17	0,15
					43,76					7		4,35	0,04
57	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2; 100 отверстий НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (64 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (33 руб.)	0,01	1173,55 336,94	836,61		ОЗП=15,9894 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5694	109	54	55		35,43	0,35
					90,44					14		8,99	0,09
58	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,3	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	130		130			
59	ФССЦпг-03-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,3	14,03	14,03		ЭМ=8,95	38		38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								61369	13393	1323	46653		91,87
										79			0,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								65665	17167	1845	46653		117,07
										99			0,51
Накладные расходы								17240					
Сметная прибыль								9117					
Итого по разделу 1 Санузел в осях Д-Г/22-25 на 6 этаже, Ремонт системы водоснабжения и канализации								92022					117,07
													0,51
<b>Раздел 2. Санузел в осях Д-Г/22-25 на 6 этаже. Ремонт системы отопления</b>													
60	ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (130 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (83 руб.)	0,01	1362,87 1243,48	119,41 51,57			ОЗП=16 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5702	211 199	12 8		156 3,82	1,58 0,04
61	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (350 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (222 руб.)	0,12	328,71 288,02	7,09 1,35	33,80	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	584	553	6 3	25	34,66 0,1	4,16 0,01
62	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (286 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (152 руб.)	0,017	34183,59 679,03	387,89 96,72	33 116,87	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=8,8864	4132	185	71 10	3876	75,7 2,72	1,29 0,05
63	ФСЦ-301-0555 Приказ Минстроя	Радиаторы отопительные чугунные, марка: МС-140, высота полная 568 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-1,7	320,00		320,00	МАТ=6,6391				-3612		
64	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (10 секций); шт	1	3 644,07		3 644,07		3644			3644		
65	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (198 руб.)	0,05	3453,77 317,17	46,64 2,03	3 089,96	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=4,5368	977	254	23 2	700	32,97 0,15	1,65 0,01
66	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (198 руб.)	0,05	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 678,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	934	254	23 2	657	32,97 0,15	1,65 0,01
67	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (153 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (78 руб.)	0,02	2352,62 317,17	46,64 2,03	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	328	101	9 1	218	32,97 0,15	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	ФЕР16-05-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (641 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (329 руб.)	2	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	843	426	124	293	1,47	2,94
69	прайс	Клапан термостатический Д=15мм; шт	1	421,07		421,07		421			421		
70	прайс	Кран запорный Д15 мм; шт	1	232,68		232,68		233			233		
71	ФЕР18-07-001-05 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (31 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	224	20		204	0,12	0,12
72	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП л.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (22 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (13 руб.)	0,02	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	41	20	1	20	5,841 0,01	0,12
73	ФЕР15-04-030-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (544 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (226 руб.)	0,044	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	504	443	1	60	71,06 0,01	3,13
74	ФЕР16-07-005-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100-м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (169 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (87 руб.)	0,12	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	140	112	26	2	5,01	0,60
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								9604	2567	296	6741		17,9
										26			0,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								10432	3257	434	6741		22,53
										34			0,16
Накладные расходы								3106					
Сметная прибыль								1602					
Итого по разделу 2 Санузел в осях Д-Г/22-25 на 6 этаже. Ремонт системы отопления								15140					22,53
													0,16
Раздел 3. Санузел в осях Д-Г/22-25 на 7 этаже. Ремонт системы водоснабжения и канализации													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7261 ЗПМ=15,5698	71	70	1 1		51,3 0,26	0,51
76	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (166 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (105 руб.)	0,03	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7265 ЗПМ=15,551	264	261	3 2		63,84 0,29	1,92 0,01
77	ФЕРр65-4-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (98 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (62 руб.)	0,03	326,13 318	8,13 3,51		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	155	153	2 2		37,28 0,26	1,12 0,01
78	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (203 руб.)	0,11	328,71 288,02	7,09 1,35	33,80	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	535	506	6 2	23	34,66 0,1	3,81 0,01
79	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (294 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (187 руб.)	0,05	587,05 582,05	5 2,16		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,734 ЗПМ=15,5694	467	465	2 2		68,8 0,16	3,44 0,01
80	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (657 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	0,09	731,64 721,64	10 4,32		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,735 ЗПМ=15,5694	1046	1037	9 6		85,3 0,32	7,68 0,03
81	ФЕР16-04-004- 01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (679 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (349 руб.)	0,05	1635,86 563,25	9,53 0,73	1 083,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	844	450	4 1	380	59,92 0,06	3,00
82	ФССЦ-507-4329 Приказ Минстроя России от	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм; м	-4,99	10,38		10,38	МАТ=7,2697					-377	
83	Цена поставщика	Труба канализационная ПП 50 x 1,8; мп	5	91,12		91,12		456				456	
84	ФССЦ-103-1179 Приказ Минстроя	Клипса для крепежа трубы; 10 шт.	0,2	13,10		13,10	МАТ=3,2641	9				9	
85	Цена поставщика	Хомут сантехнический М8 Д50; шт	2	24,82		24,82		50				50	
86	Цена поставщика	Отвод РР 50x50 90гр; шт	2	20,25		20,25		41				41	
87	Цена поставщика	Тройник РР 50x50 45гр; шт	4	40,50		40,50		162				162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м. трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (587 руб.)	0,09	4966,99 524,8	40,61 3,44	4 401,58	ОЗП=15,9883 ЭМ=8,8702 ЗПМ=15,561 МАТ=5,3768	2918	755	32 5	2131	55,83 0,28	5,02 0,03
89	ФССЦ-507-4330 Приказ Минстроя	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм; м	-8,982	43,52		43,52	МАТ=5,2913	-2068			-2068		
90	Цена поставщика	Труба канализационная ПП 110x2,7; мп	9	241,52		241,52		2174			2174		
91	ФССЦ-103-1179 Приказ Минстроя	Клипса для крепежа трубы; 10 шт.	0,6	13,10		13,10	МАТ=3,2641	26			26		
92	Цена поставщика	Хомут сантехнический МВ Д110; шт	5	75,49		75,49		377			377		
93	Цена поставщика	Отвод РР 110x110 90гр; шт	2	67,98		67,98		136			136		
94	Цена поставщика	Тройник РР 110x110 45гр; шт	2	124,04		124,04		248			248		
95	Цена поставщика	Тройник РР 110x50x110 45гр; шт	2	76,65		76,65		153			153		
96	Цена поставщика	Заглушка РР 110; шт	1	37,45		37,45		37			37		
97	Цена поставщика	Компенсационный патрубок Ду110; шт	1	129,61		129,61		130			130		
98	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (1492 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (767 руб.)	0,11	1635,86 563,25	9,53 0,73	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	1856	991	9 1	856	59,92 0,06	6,59 0,01
99	ФССЦ-507-4329 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм; м.	-10,98	10,38		10,38	МАТ=7,2697	-829			-829		
100	Цена поставщика	Труба ПП 20x2,3 для водоснабжения; мп.	11	34,41		34,41		379			379		
101	ФЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (86 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)	0,01	3268,28 356,61	54,77 2,03	2 856,90	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=5,0084	206	57	5	144	37,07 0,15	0,37
102	ФЕР16-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (863 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (444 руб.)	0,1	4015,36 356,61	54,77 2,03	3 603,98	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=4,9721	2417	570	55 3	1792	37,07 0,15	3,71 0,02
103	Цена поставщика	Переход ПП 20 x сталь Д15мм; шт	3	46,86		46,86		141			141		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	Цена поставщика	Опора одинарная PP для труб Д25; шт	8	4,75		4,75		38			38		
105	ФССЦ-101-2589 Приказ Минстроя	Дюбель-гвоздь 6/40 мм; 100 шт.	0,08	70,00		70,00	MAT=1,0217	6			6		
106	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1-шт.  42,25 = 75,85 - 2 x 16,80  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2244 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1153 руб.)	7	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 MAT=5,801	2950	1492	434	1024	1,47	10,29
107	Цена поставщика	Кран шаровый с разъем. Соед.латунный В-Н 1/2"; шт	7	232,68		232,68		1629			1629		
108	Цена поставщика	Угольник PP 20 90гр; шт	4	4,75		4,75		19			19		
109	Цена поставщика	Тройник PP 25x20x25; шт	1	11,86		11,86		12			12		
110	Цена поставщика	Тройник PP 20x20x20; шт	4	7,12		7,12		28			28		
111	Цена поставщика	Муфта переходная с вн.мет.рез 20-1/2"; шт	2	35,59		35,59		71			71		
112	Цена поставщика	Перекрещивание (Обвод 20) ПП 20; шт	3	17,20		17,20		52			52		
113	ФЕР17-01-001-22 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка трапов диаметром : 50 мм; 10 компл.  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (119 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (61 руб.)	0,1	1381,02 48,68	9,65 0,41	1 322,69	ОЗП=16,9876 ЭМ=11,1046 ЗПМ=15,3902 MAT=5,1277	767	78	1,1 1	678	5,06 -0,03	0,51
114	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1009 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (519 руб.)	0,2	1609,25 208,27	23,63 1,76	1 377,35	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8836 ЗПМ=15,5284 MAT=6,9883	2643	666	51 5	1926	21,65 0,13	4,33 0,03
115	ФССЦ-301-0825 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с хронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм; компл.	-2	130,00		130,00	MAT=7,1554	-1860			-1860		
116	Цена поставщика	Раковина Santek Пилот-60 (накладная на столешницу); шт	1	2 881,36		2 881,36		2881			2881		
117	ФССЦ-301-0577 Приказ Минстроя России от	Раковина для технички; шт.	1	188,10		188,10	MAT=7,1554	1346			1346		
118	ФССЦ-301-7787 Приказ Минстроя России от	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющей выпуск; компл.	2	24,87		24,87	MAT=4,7096	234			234		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка смесителей; 10 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (323 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (166 руб.)	0,2	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	3062	215		2847	7,00	1,40
120	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов; с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1147 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (589 руб.)	0,2	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	6672	749	96 13	5827	24,64 0,32	4,93 0,06
121	ФССЦ-301-1521 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	-2	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-5628			-5628		
122	Цена поставщика	Унитаз со смывч.бачком Jika Tigo; компл	2	7 577,97		7 577,97		15156			15156		
123	ФССЦ-301-1272 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/пр	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410; шт.	2	17,32		17,32	МАТ=5,3672	186			186		
124	ФССЦ-101-2450 Приказ Минстроя России от 30.01.14 №31/пр	Манжеты резиновые к унитазу; шт.	4	3,50		3,50	МАТ=14,4657	203			203		
125	Цена поставщика	Гибкая подводка длиной 0,5м, 1/2", в-н; шт	6	106,03		106,03		636			636		
126	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (308 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (158 руб.)	0,22	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	257	205	48	4	5,01	1,10
127	ФЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2127 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1093 руб.)	2	97,49 44,24	4,94	48,31	ОЗП=15,9839 ЭМ=15,587 МАТ=7,5154	2294	1414	154	726	4,46	8,92
128	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1833 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (942 руб.)	1	212,63 76,26	0,87	135,50	ОЗП=15,9843 ЭМ=11,2643 МАТ=6,4028	2096	1219	10	867	8,94	8,94
<b>Вспомогательные работы</b>													
129	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (84 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	0,03	549,08 144,27	404,81 43,78		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5699	149	69	80 20		15,17 4,35	0,46 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ФЕР46-03-010-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах: толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup> ; 100 отверстий  НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (64 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33 руб.)	0,01	1173,55 <u>336,94</u>	836,61 <u>90,44</u>		ОЗП=15,8894 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5694	109	54	55 <u>14</u>		35,43 <u>8,99</u>	0,35 <u>0,09</u>
131	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,3	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	130		190			
132	ФССЦпр-03-01-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,3	14,03	14,03		ЭМ=6,95	38		38			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								48200	11476	1235 <u>78</u>	35489		78,4 <u>0,44</u>
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								52021	14843	1689 <u>92</u>	35489		100,87 <u>0,52</u>
Накладные расходы								15102					
Сметная прибыль								7950					
Итого по разделу 3 Санузел в осях Д-Г/22-25 на 7 этаже, Ремонт системы водоснабжения и канализации								75073					100,87 <u>0,52</u>
<b>Раздел 4. Санузел в осях Д-Г/22-25 на 7 этаже, Ремонт системы отопления</b>													
133	ФЕРр65-19-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт.  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (130 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (83 руб.)	0,01	1362,87 <u>1243,46</u>	119,41 <u>51,57</u>		ОЗП=16 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5702	211	199	12 <u>8</u>		158 <u>3,82</u>	1,58 <u>0,04</u>
134	ФЕРр65-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (379 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	0,13	328,71 <u>288,02</u>	7,09 <u>1,35</u>	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	632	599	7 <u>3</u>	26	34,66 <u>0,1</u>	4,51 <u>0,01</u>
135	ФЕР18-03-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (284 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (136 руб.)	0,0153	34183,59 <u>678,03</u>	387,89 <u>36,72</u>	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	3719	166	64 <u>9</u>	3489	75,7 <u>2,72</u>	1,16 <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт.	-1,53	320,00		320,00	МАТ=6,6391	-3251			-3251		
137	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (9 секций): шт	1	3 279,66		3 279,66		3280			3280		
138	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (198 руб.)	0,05	3453,77 317,17	46,64 2,03	3 089,96	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=4,5368	977	254	23 2	700	32,97 0,15	1,65 0,01
139	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (386 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (198 руб.)	0,05	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 578,86	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	934	254	23 2	657	32,97 0,15	1,65 0,01
140	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (230 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (118 руб.)	0,03	2352,62 317,17	46,64 2,03	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	492	152	14 1	326	32,97 0,15	0,99
141	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.  42,25 = 75,85 - 2 * 16,80  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (641 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (329 руб.)	2	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	843	426	124	293	1,47	2,94
142	прайс	Клапан термостатический Д=15мм; шт	1	421,07		421,07		421			421		
143	прайс	Кран запорный Д15 мм; шт	1	232,68		232,68		233			233		
144	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл.  НР 109%=126%*0.85 от ФОТ; (31 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	224	20		204	0,12	0,12
145	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (22 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.)	0,02	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	41	20	1	20	5,841 0,01	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	ФЕР15-04-030-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (519 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (216 руб.)	0,042	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	481	423	1	57	71,06 0,01	2,98
147	ФЕР16-07-005-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (182 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.)	0,13	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	152	121	28	3	5,01	0,65
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								9389	2634	297	6458		18,35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам:										25			0,11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам:								10224	3331	435	6458		23,02
Накладные расходы:								3170		33			0,15
Сметная прибыль:								1642					
Итого по разделу 4 Санузел в осях Д-Г/22-25 на 7 этаже. Ремонт системы отопления:								15036					23,02
													0,15
<b>Раздел 5. Санузел в осях Р-С/17-21 на 6 этаже. Ремонт системы водоснабжения и канализации</b>													
<i>Демонтажные работы</i>													
148	ФЕРр65-4-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (89 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (56 руб.)	0,02	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	141	140	1		51,3 0,26	1,03 0,01
149	ФЕРр65-4-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (332 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (211 руб.)	0,06	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7265 ЗПМ=15,551	528	523	5		63,84 0,29	3,83 0,02
150	ФЕРр65-4-10 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазах; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (129 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (82 руб.)	0,04	326,13 318	8,13 3,51		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7281 ЗПМ=15,5698	206	203	3		37,28 0,26	1,49 0,01
151	ФЕРр65-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (874 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (555 руб.)	0,3	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	1459	1381	15	63	34,66 0,1	10,4 0,03
152	ФЕРр65-2-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (261 руб.)	0,07	587,05 582,05	5 2,16		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,734 ЗПМ=15,5694	654	651	3		68,8 0,16	4,82 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (657 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	0,09	731,64 <hr/> 721,64	10 <hr/> 4,32		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,735 ЗПМ=15,5694	1046	1037	9 <hr/> 6		85,3 <hr/> 0,32	7,68 <hr/> 0,03
<i>Сантехнические работы</i>													
154	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (949 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (488 руб.)	0,07	1635,86 <hr/> 563,25	9,53 <hr/> 0,73	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	1181	630	6 <hr/> 1	545	59,92 <hr/> 0,06	4,19
155	ФССЦ-507-4329 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм; м	-6,988	10,38		10,38	МАТ=7,2697	-527			-527		
156	Цена поставщика	Труба канализационная ПП 50 х1,8; мп	7	91,12		91,12		638			638		
157	ФССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Клипса для крепежа трубы; 10 шт.	1	13,10		13,10	МАТ=3,2641	43			43		
158	Цена поставщика	Хомут сантехнический М8 Д50; шт	6	24,82		24,82		149			149		
159	Цена поставщика	Отвод РР 50х50 90гр; шт	5	20,25		20,25		101			101		
160	Цена поставщика	Тройник РР 50х50 45гр; шт	3	40,50		40,50		122			122		
161	Цена поставщика	Заглушка РР 50; шт	1	23,56		23,56		24			24		
162	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1143 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (587 руб.)	0,09	4966,99 <hr/> 524,8	40,61 <hr/> 3,44	4 401,58	ОЗП=15,9883 ЭМ=8,8702 ЗПМ=15,561 МАТ=5,3768	2918	755	32 <hr/> 5	2131	55,83 <hr/> 0,28	5,02 <hr/> 0,03
163	ФССЦ-507-4330 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм; м	-8,982	43,52		43,52	МАТ=5,2913	-2068			-2068		
164	Цена поставщика	Труба канализационная ПП 110х2,7; мп	9	241,52		241,52		2174			2174		
165	ФССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Клипса для крепежа трубы; 10 шт.	0,6	13,10		13,10	МАТ=3,2641	26			26		
166	Цена поставщика	Крестовина РР 110х110х110; шт	1	173,53		173,53		174			174		
167	Цена поставщика	Хомут сантехнический М8 Д110; шт	4	75,49		75,49		302			302		
168	Цена поставщика	Отвод РР 110х110 90гр; шт	3	67,98		67,98		204			204		
169	Цена поставщика	Тройник РР 110х110 45гр; шт	5	124,04		124,04		620			620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	Цена поставщика	Тройник РР 110х50х110 45гр; шт	1	76,65		76,65		77			77		
171	Цена поставщика	Переход РР 110х50; шт	1	105,08		105,08		105			105		
172	Цена поставщика	Заглушка РР 110; шт	2	37,45		37,45		75			75		
173	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4069 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2090 руб.)	0,3	1635,86 563,25	9,53 0,73	1 063,06	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	5062	2702	25 3	2335	59,92 0,06	17,98 0,02
174	ФССЦ-507-4329 Приказ Минстроя	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметр: 50 мм; м	-29,94	10,38		10,38	МАТ=7,2697	-2259			-2259		
175	Цена поставщика	Труба ПП 20х2,3 для водоснабжения; мп	20	34,41		34,41		688			688		
176	Цена поставщика	Труба ПП 25х2,3 для водоснабжения; мп	10	56,95		56,95		570			570		
177	ФЕР16-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (86 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)	0,01	3268,28 356,61	54,77 2,03	2 856,90	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0283 ЗПМ=15,532 МАТ=5,0084	206	57	5	144	37,07 0,15	0,37
178	ФЕР16-02-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (777 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (399 руб.)	0,07	6641,41 458,2	98,14 2,84	6 085,07	ОЗП=15,9885 ЭМ=10,3485 ЗПМ=15,5422 МАТ=4,9201	2680	513	71 3	2096	47,63 0,21	3,33 0,01
179	Цена поставщика	Переход ПП 20 х сталь Д15мм; шт	3	46,86		46,86		141			141		
180	Цена поставщика	Тройник РР 25х20х25 90гр; шт	2	11,86		11,86		24			24		
181	Цена поставщика	Опора одинарная РР для труб Д25; шт	30	4,75		4,75		143			143		
182	ФССЦ-101-2589 Приказ Минстроя	Дюбель-гвоздь 6/40 мм; 100 шт.	0,5	70,00		70,00	МАТ=1,0217	36			36		
183	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных; кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,65 - 2 х 16,80 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4168 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2141 руб.)	13	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	5478	2771	806	1901	1,47	19,11
184	Цена поставщика	Кран шаровый с разъем. Соед.латунный В-Н 3/4"; шт	2	346,37		346,37		693			693		
185	Цена поставщика	Кран шаровый с разъем. Соед.латунный В-Н 1/2"; шт	11	232,68		232,68		2559			2559		
186	Цена поставщика	Угольник РР 25 90гр; шт	5	9,49		9,49		47			47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	Цена поставщика	Угольник РР 20 90гр; шт	10	4,75		4,75		48			48		
188	Цена поставщика	Тройник РР 20x20x20; шт	6	7,12		7,12		43			43		
189	Цена поставщика	Муфта переходная с вн.мет.рез.20-1/2"; шт	11	35,59		35,59		391			391		
190	Цена поставщика	Муфта комбинированная с вн.мет.рез.20-3/4"; шт	1	46,86		46,86		47			47		
191	Цена поставщика	Муфта комбинированная с вн.мет.рез.25-3/4"; шт	1	46,27		46,27		46			46		
192	Цена поставщика	Перекрещивание (Обвод 20) ПП 20; шт	3	17,20		17,20		52			52		
193	Цена поставщика	Перекрещивание (Обвод 25) ПП 25; шт	3	24,92		24,92		75			75		
194	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1009 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (519 руб.)	0,2	1609,25 208,27	23,63 1,76	1 377,35	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8836 ЗПМ=15,5284 МАТ=6,9883	2643	666	51 5	1926	21,65 0,13	4,33 0,03
195	ФССЦ-301-0825 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускком: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм; компл.	-2	130,00		130,00	МАТ=7,1554	-1860			-1860		
196	Цена поставщика	Раковина Santek Пилот-60 (накладная на столешницу); шт	2	2 881,36		2 881,36		5763			5763		
197	ФССЦ-301-7787 Приказ Минстроя	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющей выпускком; компл.	2	24,87		24,87	МАТ=4,7096	234			234		
198	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка смесителей; 10 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (323 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (166 руб.)	0,2	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	3062	215		2847	7,00	1,40
199	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2300 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1182 руб.)	0,4	3702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	13344	1499	193 27	11652	24,64 0,32	9,86 0,13
200	ФССЦ-301-1521 Приказ	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	-4	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-11256			-11256		
201	Цена поставщика	Унитаз со смывн.бачком Jika Tigo; компл	4	7 577,97		7 577,97		30312			30312		
202	ФССЦ-301-1272 Приказ Минстроя	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410; шт;	4	17,32		17,32	МАТ=5,3672	372			372		
203	ФССЦ-101-2450 Приказ Минстроя	Манжеты резиновые к унитазу; шт.	4	3,50		3,50	МАТ=14,4657	203			203		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	ФЕР17-01-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка писсуаров: настенных; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (473 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (243 руб.)	0,2	1498,13 97,01	16,59 1,35	1 384,53	ОЗП=15,9879 ЭМ=10,8155 ЗПМ=15,5703 МАТ=10,085	3139	310	36 4	2793	10,32 0,1	2,06 0,02
205	ФССЦ-301-0529 Приказ Минстроя	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: без сифона; компл.	-2	131,80		131,80	МАТ=10,4008				-2742		
206	ФССЦ-301-0530 Приказ Минстроя России от	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм; шт.	-2	217,12		217,12	МАТ=9,8272				4267		
207	ФССЦ-101-2450 Приказ Минстроя	Манжеты резиновые к унитаду; шт.	6	3,50		3,50	МАТ=14,4657				304		
208	Цена поставщика	Гибкая подводка длиной 0,5м, 1/2", в-н; шт	8	106,03		106,03					848		
209	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (532 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (273 руб.)	0,38	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	445	354	83	8	5,01	1,90
210	ФЕР16-07-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2127 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1093 руб.)	2	97,49 44,24	4,94	48,31	ОЗП=15,9839 ЭМ=15,587 МАТ=7,5154	2294	1414	154	726	4,46	8,92
211	ФЕР16-07-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации, диаметром: 100 мм; 1 врезка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1933 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (942 руб.)	1	212,63 76,26	0,87	135,50	ОЗП=15,9843 ЭМ=11,2843 МАТ=6,4028	2096	1219	10	867	8,94	8,94
<i>Вспомогательные работы</i>													
212	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (275 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (141 руб.)	0,03	1830,08 466,62	1363,46 147,08		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5692	494	224	270 69		50,83 14,62	1,52 0,44
213	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 125 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. (К=120/50 ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4)) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (112 руб.)	0,01	4392,19 1119,89	3272,3 352,99		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5692	395	179	216 55		121,992 35,088	1,22 0,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см <sup>2</sup> ; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (56 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (29 руб.)	0,02	549,08 144,27	404,81 43,76		ОЗП=15,9891 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5699	99	48	53 14		15,17 4,35	0,3 0,09
215	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	217		217			
216	ФССЦпр-03-01-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,5	14,03	14,03		ЭМ=8,95	63		63			
217	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup> ; 100 отверстий НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (64 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33 руб.)	0,01	1173,55 336,94	836,61 90,44		ОЗП=15,9894 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5694	109	54	55 14		35,43 6,99	0,35 0,09
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								81987	17543	2382 221	62062	120,05 1,32	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								87703	22523	3118 245	62062	153,26 1,44	
Накладные расходы								22899					
Сметная прибыль								12064					
Итого по разделу 5 Санузел в осях Р-С/17-21 на 6 этаже. Ремонт системы водоснабжения и канализации								122666				153,26 1,44	
<b>Раздел 6. Санузел в осях Р-С/17-21 на 6 этаже. Ремонт системы отопления</b>													
218	ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (261 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (166 руб.)	0,02	1362,87 1243,46	119,41 51,57		ОЗП=16 ЭМ=9,7318 ЗПМ=15,5702	421	398	23 16		158 3,82	3,16 0,08
219	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (379 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	0,13	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1868	632	599	7 3	26	34,66 0,1	4,51 0,01
220	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (528 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (270 руб.)	0,0306	34183,59 679,03	387,89 36,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	7438	332	128 17	6978	75,7 2,72	2,32 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	ФСЦЛ-301-0555 Приказ Минстроя России от	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт.	-3,06	320,00		320,00	МАТ=6,6391	-6501			-6501		
222	Цена поставщика	Радиатор Чугунный МС-140-500 (9 секций); шт	2	3 279,66		3 279,66		6559			6559		
223	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (845 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (434 руб.)	0,11	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 578,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	2056	558	51 3	1447	32,97 0,15	3,63 0,02
224	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (153 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (78 руб.)	0,02	2352,62 317,17	46,64 2,03	1 988,81	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,4677	328	101	9 1	218	32,97 0,15	0,66
225	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт.  42,25 = 75,85 - 2 х 16,80  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (641 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (329 руб.)	2	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	843	426	124	293	1,47	2,94
226	прайс	Клапан термостатический Д=15мм; шт	1	421,07		421,07		421			421		
227	прайс	Кран запорный Д15 мм; шт	1	232,68		232,68		233			233		
228	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл.  НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (31 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (16 руб.)	1	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	224	20		204	0,12	0,12
229	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (11 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7 руб.)	0,01	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	20	10	1	9	5,841 0,01	0,08
230	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 89%=106%*0,85 от ФОТ; (742 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (309 руб.)	0,06	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	687	804	2	81	71,06 0,01	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (182 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (94 руб.)	0,13	107,11 58,32	44,51	4,28	ОЗП=15,9938 ЭМ=4,9213 МАТ=4,2967	152	121	28	3	5,01	0,65
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах:								13513	3169	373	9971		22,31
										40			0,19
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								14511	3895	545	9971		27,87
										50			0,25
Накладные расходы:								3770					
Сметная прибыль								1943					
Итого по разделу в Санузел в осях Р-С/17-21 на 6 этаже. Ремонт системы отопления								20224					27,87
													0,25
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								224062	50782	5906	167374		348,88
										469			2,59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								240559	65117	8068	167374		444,61
										553			3,01
Накладные расходы								65287					
Сметная прибыль								34319					
Итого по смете:													
Итого:								340165					444,61
													3,01
В том числе:													
Материалы								167374					
Машины и механизмы								8068					
ФОТ								65670					
Накладные расходы								65287					
Сметная прибыль								34319					
НДС 18%								61229,7					
ВСЕГО по смете								401394,7					444,61
													3,01

Составил:



/С.Э.Постникова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

" " 201 г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Восстановление системы вентиляции в помещениях санузлов в корпусе №1 на 6,7 этажах;  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги 36, Техническое задание

Сметная стоимость	155 918,12	руб.
Средства на оплату труда	27 054,00	руб.
Сметная трудоемкость	184,15	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	эксpl. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	эксpl. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш.	
												на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
1	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	690	612	62 2	16	3,98 0,01	3,98 0,01
2	Цена поставщика	Вентилятор CFk 315 max; шт	1	9 844,07		9 844,07		9844			9844		
3	Цена поставщика	Быстроразъемный хомут FCCr 315; шт	2	238,98		238,98		478			478		
4	ФЕР20-02-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм; 1 дефлектор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (707 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (363 руб.)	1	37,51 29,43	3,34	4,74	ОЗП=15,984 ЭМ=6,7365 МАТ=8,5611	533	470	23	40	3,45	3,45
5	Цена поставщика	Дефлектор диаметр 315 мм; шт	1	2 118,64		2 118,64		2119			2119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕР20-02-001-01 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2834 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1456 руб.)	10	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=12,5856 МАТ=6,7317	2870	1884	507	479	1,33	13,30
7	Цена поставщика	Диффузор DVS126; шт	10	174,58		174,58		1746			1746		
8	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка гибких воздухопроводов диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1392 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (715 руб.)	0,03925	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	1099	921	57 4	121	167,86 0,52	6,59 0,02
9	Цена поставщика	Гибкие воздухопроводы Д125; м	10	104,24		104,24		1042			1042		
10	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5760 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2959 руб.)	0,1624	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	4549	3809	235 18	505	167,86 0,52	27,26 0,08
11	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Д100, включая фасонные изделия и крепеж; м2	1,88	805,08		805,08		1514			1514		
12	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Д125, включая фасонные изделия и крепеж; м2	2,36	805,08		805,08		1900			1900		
13	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Д160, включая фасонные изделия и крепеж; м2	12	805,08		805,08		9661			9661		
14	ФЕР20-01-001-02 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм; периметром до 600 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (7717 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3965 руб.)	0,2176	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	6095	5104	315 24	676	167,86 0,52	36,53 0,11
15	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм Д315мм, включая фасонные изделия и крепеж; м2	21,76	805,08		805,08		17519			17519		
16	Цена поставщика	Дроссель-клапан 100; шт	1	362,71		362,71		363			363		
17	Цена поставщика	Дроссель-клапан 160; шт	3	406,78		406,78		1220			1220		
18	ФЕР26-01-054-02 Приказ Министроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на мастике; 100 м2 поверхности покрытия изоляции (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (1683 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (950 руб.)	0,22	451,5 407,81	43,69		ОЗП=15,9848 ЭМ=10,8626 МАТ=9,0717	1539	1435	104		47,20	10,38
19	Цена поставщика	Тепло-огнезащитное покрытие воздухопроводов МБОР-5Ф (Е160); м2	25,3	210,17		210,17		5317			5317		
20	Цена поставщика	Огнезащитный клей Плазас (Е160)-расход 1кг/м2; кг	22	65,25		65,25		1436			1436		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой СОЕ-07; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (60 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (50 руб.)	0,1	58,58 47,41	11,17 0,1		ОЗП=15,9921 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	83	76	7		4,334 0,01	0,43
22	Цена поставщика	Грунтовка СОЕ-07-расход 0,2кг/м2; кг	2	123,73		123,73		247			247		
23	ФЕР13-03-004-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной; 100 м2 окрашиваемой поверхности  (МАТ=0 к расх.; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (1817 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1133 руб.)	0,1	1306 1059,55	246,45 9,15		ОЗП=15,9879 ЭМ=9,9141 ЗПМ=15,577 МАТ=1,804	1938	1694	244 14		116,82 0,91	11,68 0,09
24	Цена поставщика	Огнезащитная эмаль для воздухопроводов САЭ-5БМ (Е160)-расход 2,1кг/м2; кг	20	211,86		211,86		4237			4237		
25	ФЕР46-03-002-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм; 100 отверстий  НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (147 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (75 руб.)	0,01	6565,59 456,95	1711,66 522	4 396,98	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,1565 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,5023	262	73	122 83	67	47,5 45	0,48 0,45
26	ФЕР46-03-002-28 до 400 мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12; 100 отверстий  (К=(400-200)/10 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20))  НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (105 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (54 руб.)	0,01	6132,6 180,8	1554,8 522	4 397,00	ОЗП=15,9933 ЭМ=6,7436 ЗПМ=15,98 МАТ=1,5023	200	29	105 83	66	18,8 45	0,19 0,45
27	ФЕР46-03-002-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм; 100 отверстий  НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (591 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (302 руб.)	0,03	10614,77 615,68	2229,91 696	7 769,18	ОЗП=15,9885 ЭМ=7,0606 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,354	1083	295	472 334	316	64 60	1,92 1,8
28	ФЕР46-03-002-32 до 400мм Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16; 100 отверстий  (К=(400-200)/10 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20))  НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (432 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (221 руб.)	0,03	10103,8 261,6	2073 696	7 769,20	ОЗП=15,9923 ЭМ=6,7438 ЗПМ=15,9801 МАТ=1,354	860	126	419 334	315	27,2 60	0,82 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР46-03-009-08 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых при толщине стен 700 мм; 100 шт.  (К=700/510.ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.); ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37))  НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (964 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (492 руб.)	0,04	4852,88 <u>1221,56</u>	3631,12 <u>391,7</u>		ОЗП=15,988 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5693	1739	781	958 <u>244</u>		133,0681 <u>38,9354</u>	5,32 <u>1,56</u>
30	ФЕРр69-3-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных; 100 отверстий  НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (70 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (42 руб.)	0,01	885,6 <u>661,93</u>	223,67		ОЗП=15,9847 ЭМ=5,3913	118	106	12		77,60	0,78
31	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Резка стального профилированного настила; 1 м реза  НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (57 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (43 руб.)	1,099	3,6 <u>3,05</u>	0,55		ОЗП=15,9836 ЭМ=5,109	57	54	3		0,34	0,37
32	ФЕРп03-01-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Вентилятор осевой с входными элементами сети; установленный в воздуховоде; шахте, проеме или крышечного типа; № 4-8; 1 устройство  НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (415 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (241 руб.)	1	47,13 <u>47,13</u>			ОЗП=15,9921	754	754			3,60	3,60
33	ФЕРп03-01-022-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5; 1 вентиляционная сеть  НР 55%=65%*0.85 от ФОТ; (856 руб.) СП 32%=40%*0.8 от ФОТ; (498 руб.)	1	97,39 <u>97,39</u>			ОЗП=15,992	1557	1557			7,20	7,20
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								84669	19780	3645 <u>1140</u>	61244		134,28 <u>6,37</u>
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								91551	25882	4425 <u>1172</u>	61244		177,62 <u>6,53</u>
Накладные расходы								26550					
Сметная прибыль								14033					
Итого по разделу 1								132134					177,62 <u>6,53</u>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								84669	19780	3645 <u>1140</u>	61244		134,28 <u>6,37</u>
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								91551	25882	4425 <u>1172</u>	61244		177,62 <u>6,53</u>
Накладные расходы								26550					
Сметная прибыль								14033					
Итого по смете:													
Итого								132134					177,62 <u>6,53</u>



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
В том числе:													
	Материалы							61244					
	Машины и механизмы							4425					
	ФОТ							27054					
	Накладные расходы							26550					
	Сметная прибыль							14033					
	НДС 18%							23784,12					
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>155918,12</b>					<b>177,62</b>
													<b>6,53</b>

Составил:



/С.Э.Постникова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗик

/Поползухина Н.В./

"\_\_\_" \_\_\_ 201\_\_ г.

АО "НПО НИИИП-НЗик"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Ремонт сети электроснабжения в помещениях санузлов в корпусе №1 на 6,7-м этажах;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги 36, Техническое задание

Сметная стоимость	73 346,44	руб.
Средства на оплату труда	11 903,00	руб.
Сметная трудоемкость	79,18	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес т в о	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
					в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1.</b>													
1	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (867 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (626 руб.)	1	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,8064 ЗПМ=15	1205	1202	3 2		9,64 0,01	9,64 0,01
2	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (42 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (30 руб.)	0,08	45,55 45,55			ОЗП=15,9879	58	58			5,84	0,47
3	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп, 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (17 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (12 руб.)	0,01	145,98 143,48	2,5 1,08		ОЗП=15,9873 ЭМ=9,736 ЗПМ=15,574	23	23			17,89 0,08	0,18
4	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (29 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (21 руб.)	0,05	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=15,9858 ЭМ=9,7127 ЗПМ=15,3902	40	40			6,32 0,03	0,32
5	ФЕРм08-02-390- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2409 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1546 руб.)	1	237,65 154,92	31,2 0,14	51,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=5,5032 ЗПМ=15 МАТ=5,1267	2913	2477	172 2	264	16,29 0,01	16,29 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2713 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1741 руб.)	1,5	205,77 115,06	45,42 1,35	45,29	ОЗП=15,9877 ЭМ=12 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,0423	3851	2759	818 32	274	12,24 0,1	18,36 0,15
7	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1634 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1049 руб.)	0,08	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771	1858	1664	152 17	42	131,2 0,99	10,5 0,08
8	ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (217 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (139 руб.)	0,04	465,46 348,49	13,78 0,41	103,19	ОЗП=15,9828 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,7785	238	223	4	11	35,13 0,03	1,41
9	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (373 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (240 руб.)	0,07	463,04 342,84	13,78 0,41	106,42	ОЗП=15,9826 ЭМ=6,3976 ЗПМ=15,3902 МАТ=2,8056	411	384	6	21	34,58 0,03	2,42
10	ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электрополотенце; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (600 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (385 руб.)	4	14,58 9,62	2,55 0,14	2,51	ОЗП=15,9884 ЭМ=8,196 ЗПМ=15 МАТ=2,7649	720	609	84 8	27	0,96 0,01	3,84 0,04
11	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм <sup>2</sup> ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (622 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (399 руб.)	0,24	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	840	639	5 1	196	16,8 0,01	4,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								12157	10078	1244 62	835		67,46 0,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								14156	11829	1492 74	835		78,83 0,35
Накладные расходы								9522					
Сметная прибыль								6190					
Итого по разделу 1								29868					78,83 0,35
<b>Раздел 2. Материалы неучтенные ценником</b>													
12	Прайс	Розетка одноместная оу с з.к.; шт	7	72,03		72,03		504			504		
13	Прайс	Кабель ВВГ-нг LS 3x2,5; м	50	41,53		41,53		2077			2077		
14	Прайс	Кабель ВВГ-нг LS 3x1,5; м	100	26,34		26,34		2634			2634		
15	Прайс	Лампа люминисцентная Philips G13; шт	32	74,58		74,58		2387			2387		
16	Прайс	Светильник встраиваемый ARS/R 418; шт	8	1 635,59		1 635,59		13085			13085		
17	Прайс	Кабельный канал 25x25 мм; м	100	25,51		25,51		2551			2551		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Прайс	Коробка распределительная о.у. РУ D70x40 IP55-4 вводом; шт	8	17,80		17,80		142			142		
19	Прайс	СИЗ-2 3,0-10,0; шт	30	1,27		1,27		38			38		
20	Прайс	Рукосушитель GSX TURBO P=2кВ; шт	4	2 110,17		2 110,17		8441			8441		
21	Прайс	Выключатель двухклавишный о/у; шт	4	107,63		107,63		431			431		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								32290			32290		
Итого по разделу 2 Материалы неучтенные ценником								32290					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								44447	10078	1244	33125		67,46
										62			0,29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								46446	11829	1492	33125		78,83
										74			0,35
Накладные расходы								9522					
Сметная прибыль								6190					
Итого по смете:													
Итого								62158					78,83
													0,35
В том числе:													
Материалы								33125					
Машины и механизмы								1492					
ФОТ								11903					
Накладные расходы								9522					
Сметная прибыль								6190					
НДС 18%								11188,44					
ВСЕГО по смете								73346,44					78,83
													0,35

Составил:

/С.О.Постникова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

