

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПЭО



/Поползухина Н.В./

201\_\_г.

УТВЕРЖДАЮ:

Форма № 4

АО "НПО НИИПГ-НЭИК"

(наименование стройки)

"\_\_" "\_\_" 201\_\_г.

//

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(продольная смета)

на \_\_\_\_\_ Замена дверей в корпусах Общества на площадке №1: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Служебная записка №297/108 от 07.11.2016, Дефектная ведомость №18/10

Сметная стоимость 973 090,54 руб.  
Средства на оплату труда 56 001,00 руб.  
Сметная трудоемкость 371,59 чел.час

Составлен в ценах

N г/л норматива	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество 0	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих маш. на един.		
				Всего оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего оплаты труда	эксп. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Корпус №4</b>													
1	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж обрамления откосов: 1 т (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	0,077649	293,14 276,28	16,86 3,59		ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	358 343	343	15 4		30,8 0,27	2,39 0,02
2	ФЕРР53-13-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка откосов проемов кирпичом: 1 м2 откосов (Толщина стены 500 мм ПЗ=7,7 (ОЗП=7,7; ЭМ=7,7 к раск.; ЗПМ=7,7; МАТ=7,7 к раск.; ТЗ=7,7; ТЗМ=7,7)) НР 73%=86%*0,85 от ФОТ; (973 руб.) СП 56%=70%*0,8 от ФОТ; (746 руб.)	1	558,33 72,53	6,70	479,10	ОЗП=15,9808 ЭМ=11,2643 МАТ=4,7508	3511 1159	1159	75	2277	8,39	8,39
3	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью: 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (400 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (286 руб.)	0,077649	6729,28 394,68	24,08 5,13	6 310,52	ОЗП=15,9855 ЭМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	3223 430	430	22 6	2711	44 0,36	3,42 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФСЦЛ-101-0996 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3сп; Т	-0,0761	6 102,00		6 102,00	MAT=5,5847	-2584			-2584		
5	ФСЦЛ-101-0882 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Пойсовый горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп; Т	-0,0039	5 650,00		5 650,00	MAT=5,1435	-113			-113		
6	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности цветками; 1 м2 очищаемой поверхности	1,88	7,68		7,68	ОЗП=15,9791	206	206			0,90	1,57
7	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)	0,0168	274,36	9,43	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЭПМ=15,7 MAT=4,8554	34	17	1	16	5,84	0,10
8	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)	0,0168	651,43	12,44	562,56	ОЗП=15,987 ЭМ=6,4131 ЭПМ=15,7 MAT=7,6802	94	21	1	72	8,43	0,14
9	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министров России от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз откосов; 100 м2 покрытия	0,05	64,37	1,18	0,18	ОЗП=15,9868 ЭМ=10,8898 ЭПМ=15 MAT=11,1111	51	50	1		6,55	0,33
10	ФСЦЛ-101-2416 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт»; КНАУФ; кг	1,4	15,09		15,09	MAT=2,5102	59			59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) для сухих растворов смеси толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (1006 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (418 руб.)	0,05	5224,66	53,53	4 297,73	ОЗТ=15,9834 ЗМ=17,3353 ЗПМ=15,9205 МАТ=7,3982	2334	698		46	1590	91,84	4,59
12	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстрой Р.о.от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (512 руб.) СП 37% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (213 руб.)	0,05	1460,04	9,9	987,48	ОЗТ=15,9878 ЗМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	541	370	6	165	57,01	0,01	2,55
13	ФЕР056-19-1 Приказ Минстрой Р.о.от 30.01.14 №31/пр	Монтаж к полу двери резных накладок на саморезах; 100 м2 обшивки НР 70% = 82% * 0,85 от ФОТ; (21 руб.) СП 50% = 62% * 0,8 от ФОТ; (15 руб.)	0,0026	9099,63		8 483,63	ОЗТ=15,9848 МАТ=6,3379	165	26		139	71,18	0,19	
14	ФССЦ-101-1932 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Войлок строительный толщиной 15 мм. м2	-0,3328	21,10		21,10	МАТ=10,2127	-72			-72			
15	ФССЦ-101-1670 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Дерматин. м2	-0,3931	37,97		37,97	МАТ=4,5185	-67			-67			
16	Техула стоимость	Резиновая накладка шт	1	97,46		97,46		97			97			
17	ФЕР069-19-1 Приказ Минстрой Р.о.от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных полов; 1 м3 бетона НР 66% = 78% * 0,85 от ФОТ; (31 руб.) СП 40% = 50% * 0,8 от ФОТ; (19 руб.)	0,03	244,17	161,09		ОЗТ=16,2823 ЗМ=3,5033	58	41	17		9,74	0,29	
18	ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстрой Р.о.от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрывной бетонных толщиной 30 мм. 100 м2 покрывной НР 105% = 123% * 0,85 от ФОТ; (278 руб.) СП 51% = 75% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (135 руб.)	0,03	2573,26	208,81	2 043,44	ОЗТ=15,9964 ЗМ=7,6313 ЗПМ=15,5629 МАТ=4,8886	502	154	48	300	40,43	1,27	
19	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстрой Р.о.от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетоник; 1 т НР 89% = 105% * 0,85 от ФОТ; (21 руб.) СП 44% = 55% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (11 руб.)	0,0087	6084,65	37,1	5 935,60	ОЗТ=15,9853 ЗМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	248	16	3	229	12,54	0,11	
20	ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстрой Р.о.от 30.01.14 №31/пр	Монтаж швов и блоков встроенных/плоскешло с настолью из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения; 1 т конструкции НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ; (590 руб.) СП 58% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (444 руб.)	0,12168	703,36	376,14	100,76	ОЗТ=15,9929 ЗМ=6,1766 ЗПМ=15,589 МАТ=4,9573	779	441	283	55	22,18	2,7	
				226,46	25,67					49		1,89	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФССЦ-201-0778 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т, т	0,12168	10 508,00	10 508,00	10 508,00	MAT=5,525	7064			7064		
22	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ФФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (71 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (44 руб.)	0,0592	274,35 62,21	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	120	59	3	58	5,84 0,01	0,35
23	ФЕР15-04-030-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 85%=105%*0,85 от ФОТ; (470 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (185 руб.)	0,0592	837,52 359,63	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9852 ЭМ=11,075 ЗПМ=19 МАТ=2,8604	423	340	2	81	40,59 0,01	2,40
24	ФЕР16-04-012-03 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (1379 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (704 руб.)	0,0845	1082,58 840,63	241,55 104,49	25,72	ОЗП=15,9839 ЭМ=9,7317 ЗПМ=15,5703	1336	1137	199 138	103,91 7,74	8,79 0,85	19,66
25	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 77%=50%*0,85 от ФОТ; (3796 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2859 руб.)	8,19	66,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=16,2889 ЭМ=12,3319 МАТ=4,6084	6073	3176	1926	971	2,40	19,66
26	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-х створчатая утепленная с нажимным гарнитуром. Простой короб, внутри помещения. 1 замок, гардиан-цилиндровый, Левая ленивая, правая рабочая. 1780x2450; шт	1	30 045,76		30 045,76		30046			30046		
27	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-х створчатая утепленная с нажимным гарнитуром. Простой короб, внутри помещения. 1 замок, гардиан-цилиндровый. Левая ленивая, правая рабочая. 1710x2240; шт	1	28 222,88		28 222,88		28223			28223		
28	ФССЦ(п-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,27	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	117		117			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								82620	8744	2765	71311		59,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								89757	12289	239	75059		1,19
Накладные расходы										4409			82,35
Сметная прибыль								10187		325			1,63
							6501						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 1 Корпус №4													
Раздел 2. Корпус №34													
29	ФЕР15-02-007-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отделочных участков кирпичных стен: укладка порога. 1 м3 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (145 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (74 руб.)	0,07	947,45 119,53	2,13	825,79	О3П=15,9763 ЗМ=4,9695 МАТ=4,7493	409	134	1	274	14,63	1,02
30	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывные поверхности (грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз откосов: 100 м2 покрытия) НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (17 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (7 руб.)	0,012	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	О3П=15,9888 ЗМ=10,8898 МАТ=11,1111	12	12			6,55 0,01	0,08
31	ФСЦ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовоке: «Бетонконтакт», КНАУФ; кг	0,24	15,09		15,09	МАТ=2,5102	9			9		
32	ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуркой) на сухих, растворных смеси толщ. до 10 мм: оштукатуривание и дверных откосов плоских; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 99%=105%*0,85 от ФОТ; (243 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (101 руб.)	0,012	5224,66 873,4	53,53 34,47	4,297,73	О3П=15,9894 ЗМ=17,3353 ЗПМ=15,9205 МАТ=7,3982	560	168	11	981	91,84 3,33	1,1
33	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (123 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (51 руб.)	0,012	1460,04 462,96	9,9 0,14	997,46	О3П=15,9678 ЗМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454	130	89	1	40	51,01 0,01	0,61
34	ФЕР15-06-9-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (380 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (272 руб.)	0,02	1807,42 1437,99	399,43 39,94		О3П=15,9874 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,9698	508	460	48	12	179,3 3,97	3,69 0,08
35	ФЕР15-06-10-1 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (134 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (96 руб.)	0,036	288,06 288,06			О3П=15,9963	166	166			36,28	1,31
36	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1961 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1477 руб.)	4,23	68,6 23,81	19,07	25,72	О3П=16,2889 ЗМ=12,3319 МАТ=4,6084	3137	1641	995	501	2,40	10,15
37	Тендерная стоимость	Двери стальные 1-створчатая утепленная с нажимными гарнитурами. На улицу; короб сложный; 1 замок; парадный цилиндрический. Длева; 1000х2060; шт	1	21 221,19		21 221,19		21221			21221		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
38	Текущая стоимость	Дверь стальная 1- створчатая утепленная с несъемным гарнитуром. На улицу, короб сложный, 1 замок, гардина-цилиндрической. Права, 1050х2070; шт.	1	21 221,19		21 221,19		21221			21221							
39	ФЕР09-03-050-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из пьютого профиля, 100 м плинтуса. НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (234 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (176 руб.)	0,1033	176 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	230	196	14	20	12,80	1,32					
40	Текущая стоимость	Стеложный угол стальной в цвет дверей; м	10,33	144,07		144,07		1488			1488							
41	ФОСЦ/пр-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,25	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	109	4144	1887	46473		19,18 0,12 27,4 0,16					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													49200	2866	1179	45155		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													52504	4144	1887	46473		
Накладные расходы:													3238					
Сметная прибыль													2255					
Итого по разделу 2. Корпус №34													57597				27,4	0,16
<b>Раздел 3. Корпус №12</b>																		
42	ФЕР69-19-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бетонных полов; 1 м3 бетона. НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (20 руб.) СП 49%=50%*0.8 от ФОТ; (12 руб.)	0,02	244,17 83,08	161,09		ОЗП=16,2923 ЗМ=3,5033	38	27	11		9,74	0,19					
43	ФЕР11-01-015-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (186 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (90 руб.)	0,02	2573,26 321,01	208,81 31,44	2 043,44	ОЗП=15,9964 ЗМ=7,6313 ЗПМ=15,5628 МАТ=4,8866	334	103	32	199	40,43	0,81 0,06					
44	ФЕР06-01-015-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок; 1 т. НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (14 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7 руб.)	0,0058	6084,69 111,99	37,1 2,16	5 985,60	ОЗП=15,9853 ЗМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	166	10	2	154	12,64	0,07 0,16					
45	ФЕР09-03-031-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж цитов и блоков встроанных площадок с настликом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения; 1 т конструкции НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (607 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (457 руб.)	0,12502	703,36 226,46	376,14 25,67	100,76	ОЗП=15,9929 ЗМ=6,1766 ЗПМ=15,569 МАТ=4,5573	801	453	290	58	22,18	2,77 0,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ФСОСЦ-201-0778 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т. т.	0,12502	10 508,00		10 508,00	МАТ=5,525		7258			7258	
47	ФЕР-13-03-002-04 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Структовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОП=1,1; ТЗ=1,1)	0,06	274,36 62,21	9,43 0,1	202,72	ОСП=15,9826 ЗМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554		122	60	3	59	0,35
48	ФЕР-15-04-030-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей количеством окраски: 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (477 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (198 руб.)	0,06	837,52 359,63	2,93 0,14	474,96	ОСП=15,9852 ЗМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604		428	345	2	81	2,44
49	ФЕР-15-04-006-03 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой гудроного промазочной: за 1 раз откосов; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (35 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (14 руб.)	0,025	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОСП=15,9888 ЗМ=10,8988 ЗПМ=15 МАТ=11,1111		26	25	1	1	0,16
50	ФОСЦ-101-2416 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт»; КНАУФ; кг	0,5	15,09		15,09	МАТ=2,5102		19			19	
51	ФЕР-15-02-019-05 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских; 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (603 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (209 руб.)	0,025	5224,66 873,4	53,53 34,47	4 297,73	ОСП=15,9894 ЗМ=17,3353 ЗПМ=15,9205 МАТ=7,3982		1167	349	23	795	2,3
52	ФЕР-15-04-025-08 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (256 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (107 руб.)	0,025	1460,04 462,66	9,9 0,14	987,48	ОСП=15,9878 ЗМ=11,2 ЗПМ=15 МАТ=3,3454		270	165	3	82	1,28
53	ФЕР-09-04-012-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических дверей; 1 м2 проема МДСЭБ п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОСП=0,7; ЗМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1250 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (942 руб.)	4,43	30,02 16,67	13,35		ОСП=16,2899 ЗМ=12,3319 МАТ=4,6084		1932	1203	729	1,68	7,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (2054 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1547 руб.)	4,43	58,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=16,2689 ЗМ=12,3319 МАТ=4,6084	3285	1718	1042	525	2,40	10,63
55	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-х створчатая утепленная с нажимным гарантуром. Сложный короб, на улицу. 1 замок, герметизирующий, левая левинная, правая рабочая. 1970x2250; ЦТ	1	50 899,75		50 899,75		50899			50899		
56	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж стальных плинтусов из круглого профиля; 100 м. плинтуса НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (152 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (114 руб.)	0,0668	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	149	127	9	13	12,80	0,86
57	Текущая стоимость	Отделочный уголок стальной в цвет дверей; м	6,68	144,07		144,07		962			962		
58	ФССЦг-01-01-01-041 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,147	42,98	42,98			64		64			
2-ой этаж													
59	ФЕР053-25-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР 73%=66%*0.85 от ФОТ; (764 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (586 руб.)	0,05658	1050,43 1003,24	47,19 3,31			931	907	24		116,12	6,57 0,02
59	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1166 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (595 руб.)	0,8	180,03 73,01	107,02 11,57			1496	934	562		8,24	6,59 0,92
61	ФЕР053-25-1 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=66%*0.85 от ФОТ; (1061 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (837 руб.)	0,05658	11318,22 1433,2	67,41 4,73			4265	1296	34	2936	165,88	9,39 0,03
62	ФССЦ-101-1411 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Шпильки оцинкованные стержневые диаметром; 22 мм длиной 600; 700-1050 мм; т	0,0116	12 632,81		12 632,81		992			992		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	ФССЦ-101-2577 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ботлы с гайками и шайбами диаметр: 20-22 мм. т	0,00176	13 560,00									
64	ФЕР-Р56-23-1 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/пр	Обработка проемов угловой стали: 1 т НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (207 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (148 руб.)	0,040472	6729,28 394,68	24,08 5,13	6 310,52	ОЗТ=15,9855 ЗМ=11,5357 ЗПМ=15,5711 МАТ=5,5344	1680	255	11	1414	44 0,38	1,78 0,02
65	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/пр	Покрyткие поверхности грунтовой трубокoго проникновения: за 1 раз откосов: 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (55 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (23 руб.)	0,0397	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗТ=15,9888 ЗМ=10,8898 ЗПМ=15,1111 МАТ=11,1111	41	40	1		6,55 0,01	0,26
66	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	0,794	15,09		15,09	МАТ=2,5102	30			30		
67	ФЕР15-02-019- 05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное штукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских: 100 м2 штукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (799 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (332 руб.)	0,0397	5224,66 873,4	53,53 34,47	4 297,73	ОЗТ=15,9894 ЗМ=17,3353 ЗПМ=15,9205 МАТ=7,3982	1854	554	37 22	1263	91,84 3,33	3,65 0,13
68	ФЕР15-04-025- 08 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов: 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0,85 от ФОТ; (406 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (169 руб.)	0,0397	1460,04 462,66	9,9 0,14	987,48	ОЗТ=15,9878 ЗМ=11,2 ЗПМ=15,9205 МАТ=3,3454	429	284	4	131	51,01 0,01	2,03
69	ФЕР16-04-012- 03 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/пр	Работка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных: 100 м2 НР 94%=110%*0,85 от ФОТ; (871 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (445 руб.)	0,0535	1082,58 840,63	241,95 104,49		ОЗТ=15,9839 ЗМ=9,7317 ЗПМ=15,5703	845	719	126 87	103,91 7,74	5,56 0,41	
70	ФЕР08-04-011- 01 Приказ Минстроя Рф от 30.01.14 №31/пр	Монтаж каркаса ворот быстропролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания: 1 т конструкций (Прил.9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗТ=1,03; ТЗ=1,03) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1875 руб.) СП 58%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1412 руб.)	0,161	3425,17 480,47	2454,47 121,61	490,23	ОЗТ=15,9901 ЗМ=5,529 ЗПМ=15,5967 МАТ=4,9288	3969	1237	2343 305	389	47,76 8,66	7,66 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ФЕРи08-01-081-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппарат (кнопка, ключ, управление), замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концев: до 2; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (147 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (95 руб.)	1	20,5 10,87	8,87 0,54	0,76	ОЗП=15,9898 ЭМ=6,6741 ЗПМ=15,574 МАТ=11,2763	259	174	77	8	1,13 0,04	1,13 0,04
72	Текущая стоимость	Конструкция секционных батовых ворот Doorhan RSD02 (ГОСТ 31174-2003) Подъемно-поворотные гаражные ворота, 1910х3280, притолока 1800 (стандартный подъем), пружинка 25000 циклов, цвет по RAL8014 (коричневый) с ручным приводом.; шт	1	54 730,51		54 730,51	54731				54731		
73	ФССПг-01-01-01-041 Приказ Министр России от 12.11.14. №703/пр	Поправочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,8	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	783		783			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								140500	11015	6212	123273		73,95
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								150756	15094	650	126471		3,35 100,56
Накладные расходы								13005					4,88
Сметная прибыль								8384					
Итого по разделу 3. Корпус №12								172145					100,56 4,88
<b>Раздел 4. Корпус №28</b>													
74	ФЕРр56-9-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=92%*0.85 от ФОТ; (190 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (136 руб.)	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	254	230	24		179,3 3,97	1,79 0,04
75	ФЕРр56-10-1 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (63 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (45 руб.)	0,017	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	78	78			36,28	0,62
76	ФЕРр09-04-012-01 Приказ Министр РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (2620 руб.) СП 58%=85%*0.85*0.8 от ФОТ; (1973 руб.)	5,65	66,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=16,2889 ЭМ=12,3319 МАТ=4,6084	4190	2191	1329	670	2,40	13,56
77	Текущая стоимость	Дверь стальная 1-створчатая утепленная с приварной ручкой с 2-х сторон. На улицу, короб сложный: 1 замок, гардман-цилиндровый, без защелки. Левая, 830х2060; шт	1	20 558,47		20 558,47		20558			20558		
78	Текущая стоимость	Доборник; шт	1	1 728,81		1 728,81		1729			1729		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (214 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (161 руб.)	1	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=16,2924 ЗМ=15,6202 МАТ=3,8194	227	179	45	28223	3	1,11 1,11
80	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-ох створчатая угловая с накладным гарнитуром. Простой корб, без порога, 1 замок, гардиан-цилиндрический. Левая левизна, правая рабочая 1720x2290. шт	1	28 222,88		28 222,88	28223				28223		
81	ФССЦПР-01-01-01-04-1 Приказ Минстрой России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с грузовой ручьями, 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,12	42,98	42,98	0,12	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	52	4034	6	52698		0,04 25,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к этапам:													
Итого прямые затраты по разделу 4 Корпус №28													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к этапам:													
Итого по разделу 4 Корпус №28													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 4 Корпус №28													
Итого по разделу 5 Корпус №30													

82	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбывкой штукатурки в откосах: 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (190 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (136 руб.)	0,01	1807,42 1437,99	369,43 39,94	0,01	ОЗП=15,9874 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	254	230	24		179,3 3,97	1,79 0,04
83	ФЕР09-10-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен: 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (90 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (64 руб.)	0,024	288,06 288,06		0,024	ОЗП=15,9863	111	111			36,26	0,87
84	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы: 1 м2 проема НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (1123 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (846 руб.)	2,42	68,6 23,81	19,07	25,72	ОЗП=16,2889 ЗМ=12,3319 МАТ=4,6084	1795	939	599	287	2,40	5,61
85	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстрой РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (214 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (161 руб.)	1	14,6 11,01	2,87	0,72	ОЗП=16,2924 ЗМ=15,6202 МАТ=3,8194	227	179	45	3	1,11	1,11
86	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-ох створчатая угловая с приварной ручкой с 2-х сторон, место под доводчик, простой корб, внутри помещения, 1 замок, гардиан-цилиндрический, без замка. Левая левизна, правая рабочая, 1720x2290. шт	1	21 221,19		21 221,19	21221				21221		
87	Текущая стоимость	Доводчик, шт	1	1 728,81		1 728,81	1729				1729		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	ФЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля; 100 м плитуса Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (121 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (91 руб.)	100 м	0,0531	178 118,91	22,49	38,60	ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	118	101	7	10	12,80	0,68
89	Текущая стоимость Отделочный уголок стальной в цвет дверей; м		5,31	144,07		144,07		765			765		
90	ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ		0,12	42,98	42,98	ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	52			52			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 5 Корпус №30													
Раздел 6. Корпус №21													
91	ФЕР056-9-1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (190 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (136 руб.)		0,01	1807,42 1437,99	359,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЗМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	254	230	24		179,3 3,97	1,79 0,04
92	ФЕР056-10-1 Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (158 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (113 руб.)		0,0425	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	196	196			36,28	1,54
93	ФЕР09-04-013-02 Установка противопожарных дверей; двухпольных глухих; 1 м2 проема Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2272 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1712 руб.)		4,25	91,4 27,97	11,48	51,95	ОЗП=15,9882 ЗМ=13,0165 МАТ=5,7256	3800	1901	635	1264	2,78	11,82
94	Текущая стоимость Дверь стальная 2-х створчатая утепленная ДМП-Е160. Сложный короб, на улицу. Левая левая, правая рабочая. Без наличников. 1880x2280; шт.		1	43 911,86		43 911,86		43912			43912		
95	ФЕР09-03-050-01 Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля; 100 м плитуса Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (146 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (110 руб.)	100 м	0,064	178 118,91	22,49	36,60	ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	142	122	9	11	12,80	0,82
96	Текущая стоимость Отделочный уголок стальной в цвет дверей; м		6,4	144,07		144,07		922			922		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	ФЭС/Д/Пр-01-01-01-041 Плакка Министрор Росси от 12.1.14 №703/Пр	Полупрозрачные работы при автомобильных перевозках: Мусора строительного с подгрузкой вручную; 1 т груза  НР 0% = 0% * 0,85 от ФОТ (руб.) СП 0% = 0% * 0,8 от ФОТ	0,15	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЗМ=10,12	65					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								49291	2449	733	46109	15,97	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								52264	3630	1180	47454	23,46	
Накладные расходы								2766		7		0,05	
Сметная прибыль								2070				23,46	
Итого по разделу 6 Корпус №21								57100				0,05	
<b>Раздел 7. Корпус №10</b>													
98	ФЕР/Р56-9-1 Плакка Министрор РФ от 30.01.14 №31/Пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбихом шурупов в откосах; 100 коробок  НР 70% = 82% * 0,85 от ФОТ; (951 руб.) СП 50% = 62% * 0,8 от ФОТ; (680 руб.)	0,05	1807,42	389,43		ОЗП=15,9874 ЗМ=6,5674 МАТ=15,5688	1271	1150	121		179,3	6,97
99	ФЕР/Р56-9-4 Плакка Министрор РФ от 30.01.14 №31/Пр	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках; 100 коробок  НР 70% = 82% * 0,85 от ФОТ; (70 руб.) СП 50% = 62% * 0,8 от ФОТ; (60 руб.)	0,01	535,16			ОЗП=16,3021	87	87	31		3,97	0,2
100	ФЕР/Р56-10-1 Плакка Министрор РФ от 30.01.14 №31/Пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 Дверных полотен  НР 70% = 82% * 0,85 от ФОТ; (811 руб.) СП 50% = 62% * 0,8 от ФОТ; (580 руб.)	0,2187	288,06	288,06		ОЗП=15,9863	1008	1008	635	1284	2,78	11,82
101	ФЕР/Р09-04-013-02 Плакка Министрор РФ от 30.01.14 №31/Пр	Установка противопожарных Дверей; Двухслойных глухих; 1 м2 проема  НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ; (2272 руб.) СП 53% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1712 руб.)	4,25	91,4	11,48		ОЗП=15,9882 ЗМ=13,0165 МАТ=5,7256	3800	1901	635	1284	2,78	11,82
102	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-х створчатая утепленная ДИП-Е/Б0. Сложный короб, на улицу, левая левая, правая рабочая, без наличников, 1890x2260, шт	1	43 911,86				43912			43912		
103	ФЕР/Р09-04-012-01 Плакка Министрор РФ от 30.01.14 №31/Пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; 1 м2 проема.  НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ; (1600 руб.) СП 58% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (1205 руб.)	3,45	68,6	19,07		ОЗП=16,2889 ЗМ=12,3319 МАТ=4,6084	2556	1338	811	409	2,40	8,28
104	Текущая стоимость	Дверь стальная 2-х створчатая утепленная с нажимным гарнитуром, простой короб, без порога, 1 замок, гардиан-цилиндры, левая левая, правая рабочая 1800x2300, шт	1	25 680,51				25681			25681		
105	ФЕР/Р09-03-050-01 Плакка Министрор РФ от 30.01.14 №31/Пр	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля; 100 м плинтуса  НР 77% = 90% * 0,85 от ФОТ; (1214 руб.) СП 58% = 85% * (0,85 * 0,8) от ФОТ; (915 руб.)	0,5342	178	22,49		ОЗП=15,9883 ЗМ=6,2401 МАТ=4,9811	1188	1016	75	97	12,80	6,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	Текущая стоимость	Отделочный уголок стальной в цвет дверей, м	53,42	144,07		144,07		7696			7696		
107	ФЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блока из алюминия в наружных и внутренних дверных проемах; в каменных стенах площадью проема более 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (3969 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1707 руб.)	0,1455	162401,5 1091,71	399,31 7,02	160 320,48	ОЗП=15,9874 ЭМ=10,2569 ЗПМ=15,5698 МАТ=3,4477	83845	2539	581 16	80725	124,91 0,52	18,17 0,08
108	ФССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные; с заполнением; стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002); м2	-14,55	1 529,15		1 529,15	МАТ=3,4554	-76880			-76880		
109	Текущая стоимость	Дверь КТТ74 в фасад тип 17 1710 x 2170; шт	1	53 260,51		53 260,51		53261			53261		
110	Текущая стоимость	Дверь КТТ74 в фасад тип 17 1690 x 2170; шт	1	52 666,27		52 666,27		52666			52666		
111	Текущая стоимость	Дверь КТ45 1560 x 2170; шт	1	48 666,61		48 666,61		48667			48667		
112	Текущая стоимость	Дверь КТ45 1740 x 2170; шт	1	54 265,42		54 265,42		54265			54265		
113	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках; мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ (руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,8	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	348		348			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по разделу 7 Корпус №10													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы													
Итого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	В том числе:												
	Материалы							671250					
	Машины и механизмы							24225					
	ФОТ							56001					
	Накладные расходы							44906					
	Сметная прибыль							29656					
	НДС 18%							148437,54					
	ВСЕГО по смете							973090,54					364,39
													7,2

Составил:  /Сухарева А.С./  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

