


Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗиК

 /Поползухина Н.В./
"___" _____ 201__ г.

АО НПО "НИИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Общестроительные работы по ремонту помещений медсанчасти в корпусе №2;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №39, Техническое задание

Сметная стоимость	2 370 092,54	руб.
Средства на оплату труда	478 328,00	руб.
Сметная трудоемкость	3 339,94	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
<i>Стены и потолок</i>													
1	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: кирпичных стен; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (4826 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2464 руб.)	3,8112	180,03 73,01	107,02 11,57		ОЗП=15,9845 ЭМ=6,5672 ЗПМ=15,5678	7126	4448	2678 686		8,24 1,15	31,4 4,38
2	ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (6502 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3320 руб.)	3,2	346,7 110,33	236,37 25,55		ОЗП=15,9856 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,571	10611	5644	4967 1273		12,3 2,54	39,36 8,13
3	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности стен; 100 м2 расчищенной поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (9335 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (5491 руб.)	5,2927	162,24 162,24			ОЗП=15,9871	13728	13728			20,80	110,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности потолков; 100 м2. расчищенной поверхности (Ребристые плиты перекрытия ПЗ=1,6 (ОЗП=1,6; ЭМ=1,6 к расх.; ЗПМ=1,6; МАТ=1,6 к расх.; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6)) НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (3070 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (1806 руб.)	1,088	259,58 259,58			ОЗП=15,9871	4515	4515			33,28	36,21
Окна													
5	ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов остекленных; 100 м2 оконных переплетов НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (779 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (557 руб.)	0,1822	388,87 369,8	29,07 12,56		ОЗП=15,9876 ЭМ=9,7323 ЗПМ=15,5644	1129	1077	52 36		46,11 0,93	8,4 0,17
6	ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (601 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (430 руб.)	0,05	1208,52 1051,72	156,8 24,04		ОЗП=15,9768 ЭМ=7,0092 ЗПМ=15,5678	895	840	55 19		128,73 2,15	6,44 0,11
7	ФЕРр56-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок; 100 м2 НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1002 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (716 руб.)	0,042	2283,64 2116,61	147,03 15,89		ОЗП=15,9908 ЭМ=6,5675 ЗПМ=15,5745	1482	1422	40 10		275,6 1,58	11,58 0,07
Двери													
8	ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (1322 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (945 руб.)	0,08	1807,42 1437,99	369,43 39,94		ОЗП=15,9874 ЭМ=6,5674 ЗПМ=15,5688	2033	1839	194 50		179,3 3,97	14,34 0,32
9	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен НР 70%=82%*0,85 от ФОТ; (564 руб.) СП 50%=62%*0,8 от ФОТ; (403 руб.)	0,175	288,06 288,06			ОЗП=15,9963	806	806			36,28	6,35
Пол													
10	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (362 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (287 руб.)	1,131	29,41 29,41			ОЗП=15,985	532	532			3,77	4,26
11	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов из линолеума и резины; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (795 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (631 руб.)	0,8078	92,9 88,84	4,06 1,76		ОЗП=15,9875 ЭМ=9,7413 ЗПМ=15,5284	1179	1147	32 22		11,39 0,13	9,2 0,11
12	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0,85 от ФОТ; (1873 руб.) СП 54%=68%*0,8 от ФОТ; (1487 руб.)	0,2802	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7325 ЗПМ=15,5704	2792	2669	123 85		69,87 1,44	19,58 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (13723 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (10898 руб.)	1,088	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=15,9846 ЭМ=6,6639 ЗПМ=15,5769	29859	16497	13362 3684		111,2 21	120,99 22,85
14	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов из досок, 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1195 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (949 руб.)	0,8078	136,03 136,03			ОЗП=15,9874	1757	1757			17,44	14,09
15	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка оснований покрытия полов лаг, 100 м2 основания НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (526 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	0,8078	59,83 59,83			ОЗП=15,9861	773	773			7,67	6,20
<i>Очистка помещений от мусора</i>													
16	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	25,15	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	10938		10939			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								90138	57694	32442			438,49
Накладные расходы								46475		5865			36,54
Сметная прибыль								30801					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								167412					438,49
													36,54
Раздел 2. Проемы, перегородки													
17	ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т металлоконструкций перемычек НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (567 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (435 руб.)	0,0294	11318,22 1433,2	67,41 4,73	9 817,61	ОЗП=15,9849 ЭМ=6,8248 ЗПМ=15,5644 МАТ=5,2855	2217	674	17 2	1526	-165,88 0,47	4,88 0,01
18	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков стен и заделка проемов при объеме кладки в одном месте до 5 м3; 1 м3 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (4355 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2224 руб.)	2,11	947,45 119,53	2,13	825,79	ОЗП=15,9763 ЭМ=4,8685 МАТ=4,7493	12326	4029	22	8275	14,63	30,87
19	ФССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100; 1000 шт.	-0,844	1 752,60		1 752,60	МАТ=4,8266	-6844			-6844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	ФСЦ-403-0037 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сибит; м3.	1	1 016,39		1 016,39	MAT=4,08	4147			4147		
21	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса; улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (320 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (133 руб.)	0,014	6014,47 <u>1192,94</u>	53,24 <u>18,96</u>	4 768,29	ОЗП=15,988 ЭМ=9,2749 ЗПМ=15,569 MAT=5,098	614	267	7 <u>4</u>	340	129,95 <u>1,44</u>	1,82 <u>0,02</u>
22	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (34 руб.) СП.37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14 руб.)	0,014	700,17 <u>128,2</u>	7,13	564,84	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,1037 MAT=4,2544	63	29	1	33	13,80	0,19
23	ФСЦ-101-3469 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ; т	-0,0005	6 865,00		6 865,00	MAT=5,4824	-19			-19		
24	Текущая стоимость	Краска ПУФАС фасадная; кг	0,5	138,91		138,91		69			69		
25	ФЕР08-03-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м; 1 м3 кладки НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (11412 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5925 руб.)	10,39	826,5 <u>36,63</u>	30,24 <u>4,73</u>	759,63	ОЗП=15,9866 ЭМ=7,952 ЗПМ=15,5539 MAT=5,057	48495	6084	2498 <u>764</u>	39913	4,24 <u>0,35</u>	44,05 <u>3,64</u>
26	ФЕР10-05-010-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626); с дверным проёмом; 100 м2 стен (за вычетом проёмов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (834 руб.) СП 43%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (359 руб.)	0,0431	7811,01 <u>761,88</u>	14,12	7 035,01	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,7124 MAT=6,4372	2480	525	3	1952	84,00	3,62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								63548	11608	2548 <u>770</u>	49392		85,43 <u>3,67</u>
Итого прямые затраты по разделу с учётом коэффициентов к итогам								70053	16288	4373 <u>1326</u>	49392		119,42 <u>6,32</u>
Накладные расходы								17521					
Сметная прибыль								9090					
Итого по разделу 2 Проемы, перегородки								96664					119,42 <u>6,32</u>
Раздел 3. Окна													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ФЕР10-01-034-08 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (5679 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2442 руб.)	0,196	218773,47 1303,66	413,79 8,91	217.056,02	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,0188 ЗПМ=15,5701 МАТ=1,3466	62186	4085	813 27	57288	149,16 0,66	29,24 0,13
28	ФССЦ-203-1073 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр.	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2; м2	-19,6	2 085,07		2 085,07	МАТ=1,2639	-51652			-51652		
29	Текущая стоимость	Блок оконный пластиковый из трехкамерного профиля; шт	5	14 678,66		14 678,66		73393			73393		
30	ФЕР10-01-035-03 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м; 100 п.м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (303 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (130 руб.)	0,075	6487,61 182,37	28,34 0,95	6 276,90	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,1287 ЗПМ=15,4842 МАТ=3,5185	1899	219	24 1	1656	21,38 0,07	1,6 0,01
31	Текущая стоимость	Доска подоконная ПВХ; м	7,5	724,69		724,69		5435			5435		
32	ФЕР15-01-050-04 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями; 100 м2 облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (6307 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2622 руб.)	0,21	11481,71 1528,19	46,33 1,08	9 907,19	ОЗП=15,988 ЭМ=11,1333 ЗПМ=15,574 МАТ=1,9779	9354	5131	108 4	4115	166,47 0,08	34,96 0,02
33	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (733 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (316 руб.)	0,0338	9675,72 961,76	23,38 2,7	8 890,58	ОЗП=15,9847 ЭМ=8,8122 ЗПМ=15,5703 МАТ=3,3555	1535	520	7 1	1008	112,75 0,2	3,81 0,01
34	ФЕР11-01-040-01 Применительно Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство уголка пластикового; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1424 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (692 руб.)	0,7	1375,71 87,74	2,62	1 285,35	ОЗП=15,9973 ЭМ=11,2251 МАТ=2,6391	3378	983	21	2374	8,99	6,29
35	ФССЦ-101-4852 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм; м	-70,7	12,30		12,30	МАТ=2,5073	-2180			-2180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ФССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 40x40 мм; 10 м	3,5	44,30		44,30	MAT=4,6688	724			724		
37	ФССЦ-101-5966 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 95x20 мм; 10 м	3,5	98,80		98,80	MAT=4,3846	1516			1516		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								105588	10938	973	93677		75,9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								110231	15095	33	93677		0,17
Накладные расходы								14446					
Сметная прибыль								6202					
Итого по разделу 3 Окна								130879		49			104,74
													0,27
Раздел 4. Двери													
38	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проёмах; в каменных стенах.площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов НР 100%=118%*0,85 от ФОТ; (6141 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2641 руб.)	0,155	169087,21	473,75	166 832,60	ОЗЛ=15,9853 ЗМ=9,5489 ЗПМ=15,5648 MAT=3,4457	94216	4412	701	89103	201	31,16
				1780,86	14,18				34			1,05	0,16
39	ФССЦ-203-8084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002); м2	-15,5	1 529,15		1 529,15	MAT=3,4554	-81899			-81899		
40	Текущая стоимость	Дверная коробка "Aquadoor" В60 (5,25) белый; шт	9	1 565,95		1 565,95		14094			14094		
41	Текущая стоимость	Дверное полотно 800"Aquadoor" белый Ф; шт	6	5 663,52		5 663,52		33981			33981		
42	Текущая стоимость	Дверное полотно 900"Aquadoor" белый Ф; шт	3	5 715,71		5 715,71		17147			17147		
43	Текущая стоимость	Накладка на цилиндр PUERTO ник.мат./ник.бл.; шт	9	209,80		209,80		1888			1888		
44	Текущая стоимость	Замок врезной RENZ хр.бл.; шт	9	370,41		370,41		3334			3334		
45	Текущая стоимость	Цилиндр RENZ ник.мат.; шт	9	413,57		413,57		3722			3722		
46	Текущая стоимость	Петля "ARS" хром (2 шт.); шт	9	216,82		216,82		1951			1951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Текущая стоимость	Ручка дв. PUERTO ник. мат.; шт	9	527,00		527,00		4743			4743		
48	Текущая стоимость	Порог 50*20*2,5 RAL 9016 (1м) белый; шт	9	401,53		401,53		3614			3614		
49	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков. НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (626 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (269 руб.)	0,445	516,04 63,89	3,49	448,66	ОЗП=15,9765 ЭМ=11,2349 МАТ=9,6019	2389	454	17	1918	7,82	3,48
50	ФССЦ-203-0359 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм; м	-49,84	3,93		3,93	МАТ=9,7251	-1905			-1905		
51	Текущая стоимость	Уголок-опанелка "Aquadoor" 35 (5,5) белый; компл	18	485,85		485,85		8745			8745		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								106020	4868	718	100436		34,64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										34			0,16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								106229	6715	1078	100436		47,81
Накладные расходы										52			0,24
Сметная прибыль													
Итого по разделу 4 Двери								117906					47,81
													0,24
Раздел 5. Потолок													
52	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (18189 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7562 руб.)	-0,951	6731,95 963,12	-433,43 10,26	5 335,40	ОЗП=15,9883 ЭМ=11,0134 ЗПМ=15,5701 МАТ=3,476	36821	14644	4540 152	17637	102,46 0,76	97,44 0,72
53	ФССЦ-101-2414 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»; м2	-97,95	51,80		51,80	МАТ=3,476	-17637			-17637		
54	Текущая стоимость	Кассетный потолок с алюминиевыми панелями Албес; м2	97,95	720,34		720,34		70557			70557		
55	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка. НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (2659 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1143 руб.)	0,137	5937,11 879,79	20,05	5 037,27	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,4433 МАТ=5,809	5948	1927	12	4009	97,00	13,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлёвка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (423 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (176 руб.)	0,137	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	516	344	6	166	16,5 0,01	2,26
57	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков; 100 м2 покрытия; НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (210 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)	0,137	79,28 77,92	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9889 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	173	171	2		8,1 0,01	1,11
58	ФСЦЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	1,8	13,08		13,08	МАТ=4,4197	104			104		
59	ФЕР15-06-001-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка потолков стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности; НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (423 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (176 руб.)	0,137	798,03 157	1,18 0,14	639,85	ОЗП=15,9884 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=3,8604	684	344	2	338	16,32 0,01	2,24
60	ФСЦЦ-101-1868 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Обои потолочные; 100 м2	-0,1548	534,00		534,00	МАТ=3,9567	-327			-327		
61	Текущая стоимость	Стеклохолст, м2	15,48	12,20		12,20		189			189		
62	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлёвка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (423 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (176 руб.)	0,137	571,95 156,92	3,8 0,14	411,23	ОЗП=15,9889 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 МАТ=2,9636	516	344	6	166	16,5 0,01	2,26
63	ФЕР15-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (952 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (396 руб.)	0,137	969,04 354,22	8,99 0,12	605,83	ОЗП=15,9854 ЭМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,245	1225	776	14	435	39,98 0,01	5,48
64	ФСЦЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ; т	-0,0045	4 434,40		4 434,40	МАТ=9,8356	-196			-196		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Текущая стоимость	Акриловая краска для учреждений белая матовая; кг	4,5	112,12		112,12		505			505		
66	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции НР 104%=122%*0.85 от ФОТ; (15138 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7860 руб.)	1,088	1001,69 608,53	15,69	379,47	ОЗП=15,9848 ЭМ=11,2466 МАТ=5,2084	12891	10548	192	2151	70,20	76,38
<i>Торкретирование</i>													
67	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка слабозакрепленного бетона с потолка; 100 м2 НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (40 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21 руб.)	0,015	178 178			ОЗП=15,9867	43	43			22,82	0,34
68	ФЕР13-08-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка арматуры от ржавчины пескоструйным аппаратом; 1 м2 очищаемой поверхности (Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для подготовительных работ ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (283 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (177 руб.)	1,5	64,2 7,13	46,2 3,76	10,87	ОЗП=15,9922 ЭМ=7,8235 ЗПМ=15,5701 МАТ=6,4615	819	171	542 88	106	0,84 0,37	1,26 0,56
69	ФЕР13-03-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расх.) Прил.13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (15 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.)	0,015	70,89 57,37	13,52 0,12		ОЗП=15,9921 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=2,5323	15	14	1		5,24 0,01	0,08
70	Текущая стоимость	Colusa! МК; кг	0,51	1 309,32		1 309,32		668			668		
71	ФЕР08-01-067-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нанесение однокомпонентного, модифицированного полимерами цементного раствора Nafufill GTS способом сухого торкретирования(СПСС); 100 м2 поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (228 руб.)	0,015	5354,74 1118,61	4236,13 419,86		ОЗП=15,9886 ЭМ=7,3868 ЗПМ=15,6889 МАТ=9,7421	738	268	470 99		116,28 40,14	1,74 0,6
72	Текущая стоимость	Модифицированный полимерно-цементный раствор Nafufill GTS; кг	37,5	130,93		130,93		4910			4910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР15-04-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевание поверхности составом Nafufill KM 103; 100 м2 окрашиваемой поверхности 334,27 = 380,65 - 0,016 x 2 898,50 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (34 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14 руб.)	0,015	334,27 115,07	2,06 0,14	217,14	ОЗП=15,9896 ЭМ=10,9951 ЗПМ=15 МАТ=2,7369	37	28		9	12,1 0,01	0,18
74	Текущая стоимость	Шпатлевка Nafufill KM 103; кг	3,75	82,92		82,92		311			311		
75	ФЕР13-03-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка поверхности составом Betonflair Uniprimer первый слой; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МАТ=0 к расч.; Прил.13.2 п.3,5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для грунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расч.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (28 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.)	0,015	122,69 110,4	12,29 0,11		ОЗП=15,9907 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,8542	28	27	1		10,98 0,01	0,16
76	Текущая стоимость	Состав Betonflair Uniprimer; кг	0,3	305,51		305,51		92			92		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								119630	29649	5788	84193		204,22
										339			1,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								133777	40900	6684	84193		281,71
										509			2,82
Накладные расходы								39280					
Сметная прибыль								18043					
Итого по разделу 5 Потолок								191100					281,71
													2,82
Раздел 6. Стены													
77	ФЕР10-05-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя; 100 м2 стен (за вычетом проемов) НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (84882 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (36499 руб.)	4,766	7632,95 807,23	23,37	6 802,35	ОЗП=15,9878 ЭМ=4,1822 МАТ=6,3682	268432	61509	466	206457	69,00	424,17
78	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен; 100 м2 поверхности НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (1041 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (588 руб.)	0,418	247,16 132,33	9,38 0,41	105,45	ОЗП=15,9883 ЭМ=8,6737 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,1366	1145	884	34 3	227	16,06 0,03	6,71 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ФССЦ-104-0439 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 2000x1200x100; м3	4,18	779,01		779,01	МАТ=4,7133	15348			15348		
80	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (11754 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4887 руб.)	4,766	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	15267	9558	170 11	5539	13,19 0,01	62,86 0,05
81	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен; 100 м2 покрытия НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (5911 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2458 руб.)	4,766	64,37 63,01	1,18 0,14	0,18	ОЗП=15,9888 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=11,1111	4872	4802	61 10	9	6,56 0,01	31,22 0,05
82	ФССЦ-101-2430 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ; кг	62	13,08		13,08	МАТ=4,4197	3584			3584		
83	ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка стен стеклохолстом; 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 289,93 = 807,47 - 1,13 x 458,00 НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (22929 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9532 руб.)	4,766	289,93 244,89	1,18 0,14	43,86	ОЗП=15,9853 ЭМ=10,8898 ЗПМ=15 МАТ=5,598	19889	18657	61 10	1171	27,64 0,01	131,73 0,05
84	Текущая стоимость	Стеклохолст; м2	538,6	12,20		12,20		6571			6571		
85	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности (Прил.15.10 п.3.20Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (11754 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4887 руб.)	4,766	531,18 125,42	3,22 0,15	402,54	ОЗП=15,9901 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8871	15267	9558	170 11	5539	13,19 0,01	62,86 0,05
86	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (19719 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8198 руб.)	3,462	855,31 289,99	8,99 0,12	556,33	ОЗП=15,9852 ЭМ=11,2169 ЗПМ=15,4166 МАТ=5,2126	26437	16048	349 6	10040	32,73 0,01	113,31 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	ФССЦ-101-3512 Приказ Минстроя России от 12.11.14. №703/пр	Краска акриловая; ВД-АК2180, ВГТ; т	-0,1039	4 434,40		4 434,40	MAT=9,8356	-4532			-4532		
88	Текущая стоимость	Акриловая краска для медучреждений белая матовая; кг	103,9	112,12		112,12		11649			11649		
89	ФЕР15-04-025- 10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7924 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3294 руб.)	1,304	1167,24 309,29	3,8 0,14	854,15	ОЗП=15,9877 ЭМ=11,1184 ЗПМ=15 MAT=2,8524	9880	6448	55 3	3177	34,1 0,01	44,47 0,01
90	ФЕР15-01-019- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки (Прил.15.10 п.3.11) Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов. ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (41818 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (17385 руб.)	1,124	9797,1 1883,74	26,84 10,3	7 886,52	ОЗП=15,988 ЭМ=9,4409 ЗПМ=15,5673 MAT=5,0949	79300	33852	265 180	45163	205,2 0,77	230,64 0,87
91	ФЕР10-01-036- 01 Применительно Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство тримов в санузле; 100 п. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (246 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (106 руб.)	0,195	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	595	178		417	6,70	1,31
92	ФССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 12.11.14. №703/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм; 10 м	-1,95	29,90		29,90	MAT=4,5224	-264			-264		
93	Текущая стоимость	Трим 7 мм; м	19,5	9,49		9,49		185			185		
94	ФЕР10-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка уголков ПВХ на клею; 100 л. м НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (314 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (135 руб.)	0,25	392,15 57,15		335,00	ОЗП=15,9851 MAT=6,3822	763	228		535	6,70	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	ФЕР15-01-049-03 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство отбойной доски 76 м; 100 м2 облицовки стѐн НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (7189 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2989 руб.)	0,1248	17712,79 2929,08	141,49 4,05	14 642,22	ОЗП=15,9894 ЭМ=10,6354 ЗПМ=15,5703 МАТ=2,8326	11209	5845	188 8	5176	308 0,3	38,44 0,04
96	ФЕР10-01-059-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторной решетки; 100 шт. изделий НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (1385 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (596 руб.)	0,1	2505,44 602,7	269,39 23,36	1 633,35	ОЗП=15,9876 ЭМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	1669	964	295 36	410	75,15 1,73	7,52 0,17
97	Текущая стоимость	Решетка радиаторная ПВХ 0,6x1,2; шт	5	296,61		296,61		1483			1483		
98	Текущая стоимость	Решетка радиаторная ПВХ 0,9x1,2; шт	5	344,92		344,92		1725			1725		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								490274	168531	2134	319609		1156,92
										278			1,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								555384	232573	3202	319609		1596,55
										418			1,99
Накладные расходы								216864					
Сметная прибыль								91551					
Итого по разделу 6 Стены								863799					1596,55
													1,99
Раздел 7. Пол													
99	ФЕР11-01-008-03 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой; 1 м3 изоляции. НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (2018 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (980 руб.)	3,6	232,06 18,77	29,92 5,15	183,37	ОЗП=15,9813 ЭМ=8,1677 ЗПМ=15,5592 МАТ=14,1619	11308	1080	880 288	9348	2,2 0,45	7,92 1,62
100	ФЕР11-01-005-01 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой; 100 м2 изолируемой поверхности НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (13500 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6557 руб.)	0,36	4254,3 1563,97	84,59 49,79	2 605,74	ОЗП=15,9931 ЭМ=18,8593 ЗПМ=15,9614 МАТ=5,9631	15173	9005	574 286	5594	153,18 4,91	55,14 1,77
101	ФЕР11-01-011-01 Общая толщина 70мм Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (8370 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4065 руб.)	1,088	1485,02 313,71	44,24 17,15	1 127,07	ОЗП=15,9962 ЭМ=9,5653 ЗПМ=15,5655 МАТ=5,7035	12914	5460	460 290	6994	39,51 1,27	42,99 1,38


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 стяжки (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (1758 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (854 руб.)	1,088	2913,2 <u>39,7</u>	77,2 <u>28,4</u>	2 796,30	ОЗП=15,9974 ЭМ=9,4948 ЗПМ=15,5422 МАТ=5,7141	18873	691	798 <u>480</u>	17384	5 <u>2,1</u>	5,44 <u>2,28</u>
103	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки; 1 т НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (709 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (351 руб.)	0,31552	6084,69 <u>111,99</u>	37,1 <u>2,16</u>	5 935,60	ОЗП=15,9853 ЭМ=9,1598 ЗПМ=15,5694 МАТ=4,4533	9012	565	107 <u>11</u>	8340	12,64 <u>0,16</u>	3,99 <u>0,05</u>
104	ФССЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм; т	0,31552	2 476,76		2 476,76	МАТ=3,1097	2430			2430		
105	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30см; 100 м2 покрытия НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (68858 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33445 руб.)	1,088	21577,57 <u>2713,07</u>	24,86 <u>17,39</u>	18 839,64	ОЗП=15,9874 ЭМ=19,1436 ЗПМ=15,9677 МАТ=2,6159	101329	47192	518 <u>302</u>	53619	310,42 <u>1,72</u>	337,74 <u>1,87</u>
106	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм; м2	-111	140,45		140,45	МАТ=2,1406	-33372			-33372		
107	ФССЦ-101-4489 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300; м2	111	253,09		253,09	МАТ=2,5735	72298			72298		
108	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт»; КНАУФ; кг	27,2	15,09		15,09	МАТ=2,5102	1030			1030		
109	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов из плиток керамических; 100 м плинтуса НР 105%=123%*0.85 от ФОТ; (5882 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2857 руб.)	1,131	2722,4 <u>224,44</u>	5,23	2 492,73	ОЗП=15,9892 ЭМ=11,2466 МАТ=4,8313	17746	4059	67	13620	23,60	26,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								228741	68052	3404	157285		479,91
										1657			8,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								256303	93912	5108	157285		662,28
										2487			13,45
Накладные расходы								101091					
Сметная прибыль								49108					
Итого по разделу 7 Пол								406502					662,28
													13,45
Раздел 8. Козырёк													
110	ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство каркаса навеса; 1 т конструкций НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (2543 руб.) СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1916 руб.)	0,257	1262,6	477,18	232,35	ОЗП=15,9873 ЭМ=6,6154 ЗПМ=15,583 МАТ=6,9407	3498	2272	811	415	63,28	16,26
				553,07	51,76					207		3,82	0,98
111	ФССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Металлический каркас из трубы 40х40х5, 80х80х5, 80х40х5; т	0,257	10 508,00		10 508,00	МАТ=5,525	14921			14921		
112	ФССЦ-101-4477 применительно. Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный размер: 16,0х400; 100 шт. (400/220 ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8))	0,06	1 848,60		1 848,60	МАТ=8,0548	672			672		
113	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (90 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (56 руб.)	0,09	274,36	9,43	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	183	89	5	89	5,84	0,53
				62,21	0,1							0,01	
114	ФЕР13-03-004-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей; 100 м2 окрашиваемой поверхности (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 77%=90%*0,85 от ФОТ; (75 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (47 руб.)	0,09	3030,62	22,34	2 957,60	ОЗП=15,9865 ЭМ=6,8146 ЗПМ=15,7 МАТ=3,5522	1032	73	14	945	5,58	0,50
				50,68	0,2							0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	ФЕР12-01-023-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам; средней сложности; 100 м2 кровли НР 102%=120%*0.85 от ФОТ; (317 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (137 руб.)	0,04	10417,47 356,23	115,24 10,67	9 948,00	ОЗП=15,9848 ЭМ=8,5418 ЗПМ=15,5632 МАТ=3,5823	1692	228	39 7	1425	41,23 0,79	1,65 0,03
116	ФССЦ-101-4136 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Металлочерепица «Монтеррей»; м2	-6,12	70,50		70,50	МАТ=3,3048	-1193			-1193		
117	Текущая стоимость	Металлочерепица (RAL 8017) 1190x2250; лист	2	600,00		600,00		1200			1200		
118	ФССЦ-101-5468 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм; шт.	1	47,04		47,04	МАТ=7,5344	354			354		
119	ФССЦ-101-7315 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм; шт.	4	84,42		84,42	МАТ=2,7922	943			943		
120	Текущая стоимость	Планка торцевая ст.1,5мм (RAL 8017) 2м; шт	2	779,66		779,66		1559			1559		
121	ФСЭМ-031050 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч. НР 56%=66%*0.85 от ФОТ; (278 руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	2	142,70	142,7 13,5		ЭМ=6,4105 ЗПМ=15,9807	1830		1830 431			
122	ФЕР07-01-037-04 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Герметизация мастикой швов; вертикальных; 100 м шва 637,10 = 1 472,65 - 85 x 9,83 НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (134 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (70 руб.)	0,032	637,1 176,51	460,59		ОЗП=15,9881 ЭМ=1,0321 МАТ=4,6205	106	91	15		19,00	0,61
123	Текущая стоимость	Герметик полиуретановый (мастика водосталликующая); шт	2	139,83		139,83		260			280		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								27077	2753	2714	21610		19,55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								28628	3641	3377	21610		25,87
Накладные расходы								3437		804			1,48
Сметная прибыль								2226					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 8 Козырёк								34291					25,87
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1231014	354091	50721	826202		1,46
										9621			2495,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								1352739	466818	59719	826202		53,73
										11510			3276,87
Накладные расходы								445883					63,07
Сметная прибыль								209931					
Итого по смете:													
Итого								2008553					3276,87
													63,07
В том числе:													
Материалы								826202					
Машины и механизмы								59719					
ФОТ								478328					
Накладные расходы								445883					
Сметная прибыль								209931					
НДС 18%								361539,54					
ВСЕГО по смете								2370092,54					3276,87
													63,07


Составил:

 /А.С.Сухарева/
[должность, подпись (инициалы), фамилия]

Проверил:

_____/_____
[должность, подпись (инициалы), фамилия]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЭИК


 /Голопузихина Н.В./

201 г.

АО НПО НИИИП-НЭИК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Ремонт сети электроснабжения медсанчасти в корпусе №2 на 1-ом этаже (оси 9/10-Б/Д);

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги 39, Техническое задание

Сметная стоимость	309 845,58	руб.
Средства на оплату труда	43 366,00	руб.
Сметная трудоемкость	290,84	чел. час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А; 1 шт. (МДС 37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (692 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (444 руб.)	10	4,79 4,45	0,34		ОЗП=15,9845 ЭМ=17,5132 МАТ=7,6131	771	712	59		0,47	4,68
2	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт. (МДС 37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (113 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (73 руб.)	1	15,43 6,9	8,53 0,41		ОЗП=15,986 ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954	203	111	92 6		0,696 0,03	0,7 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж кабеля; 100 м	1,2	75,5	0,31		ОЗП=15,9876	1446	1443	3		9,64	11,57
		НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (1041 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (752 руб.)		75,19	0,14		ЭМ=9,8064 ЗПМ=15			3		0,01	0,01
4	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт.	0,25	50,24	0,94		ОЗП=15,9858	199	197	2		6,32	1,58
		НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (143 руб.) СП 52%=85%*0.8 от ФОТ; (103 руб.)		49,3	0,41		ЭМ=9,7127 ЗПМ=15,3902			2		0,03	0,01
5	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт.	0,17	45,55			ОЗП=15,9879	124	124			5,84	0,99
		НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (89 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (64 руб.)		45,55									
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах.								2743	2587	156			19,52
										11			0,05
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								2938	2752	186			20,6
										12			0,08
Накладные расходы								2080					
Сметная прибыль								1437					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								6455					20,6
													0,06
Раздел 2. Монтажные работы													
6	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф); устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт.	2	228,37	28,42	176,94	ОЗП=15,986	2906	736	614	1556	2,32	4,64
		НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (756 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (485 руб.)		23,01	1,35		ЭМ=10,8099 ЗПМ=15,5703 МАТ=4,3954			42		0,1	0,2
7	ФЕРм08-03-539-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж динрейки; 1 шт.	1	81,19	4,16	62,54	ОЗП=15,991	565	232	55	278	1,56	1,56
		НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (227 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (146 руб.)		14,49	0,14		ЭМ=13,2307 ЗПМ=15 МАТ=4,4513			2		0,01	0,01
8	ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж нулевой шины; 1 шт.	2	20,32	8,87	0,58	ОЗП=15,9898	515	348	154	13	1,13	2,26
		НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (355 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (228 руб.)		10,87	0,54		ЭМ=8,6741 ЗПМ=15,574 МАТ=11,862			17		0,04	0,08
9	ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1; 1 шт.	2	7,46	2,22	0,81	ОЗП=15,9706	196	142	38	16	0,46	0,92
		НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (142 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (91 руб.)		4,43	0,14		ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=10,1358			4		0,01	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (345 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (222 руб.)	1	62 22,06	3,57 0,14	36,37	ОЗП=15,9918 ЭМ=11,2745 ЗПМ=15 МАТ=6,5867	633	353	40 2	240	2,32 0,01	2,32 0,01
11	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4380 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2812 руб.)	19	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=15,9845 ЭМ=17,5132 МАТ=7,6131	7792	4507	376	2909	1,56	29,64
12	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Независимый расцепитель на ток до 25 А; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (230 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (148 руб.)	1	36,08 14,84	1,13	20,11	ОЗП=15,9845 ЭМ=17,5132 МАТ=7,6131	410	237	20	153	1,56	1,56
13	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2. Светосигнальный индикатор; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (885 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (568 руб.)	5	20,5 10,87	8,87 0,54	0,76	ОЗП=15,9898 ЭМ=8,6741 ЗПМ=15,574 МАТ=11,2763	1297	869	385 42	43	1,13 0,04	5,65 0,2
14	ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2. Переключатель на дверцу; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (885 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (568 руб.)	5	20,5 10,87	8,87 0,54	0,76	ОЗП=15,9898 ЭМ=8,6741 ЗПМ=15,574 МАТ=11,2763	1297	869	385 42	43	1,13 0,04	5,65 0,2
15	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1629 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1046 руб.)	0,4	371,08 258,69	88,75 3,51	25,64	ОЗП=15,9881 ЭМ=10,1876 ЗПМ=15,5698 МАТ=5,624	2088	1654	354 22	58	27,52 0,26	11,01 0,1
16	ФЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6. Устройство коммутационное УК-ВК/03; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (185 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (119 руб.)	1	29,2 10,87	17,75 1,08	0,58	ОЗП=15,9898 ЭМ=8,6687 ЗПМ=15,574 МАТ=11,862	335	174	154 17	7	1,13 0,08	1,13 0,08
17	ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электрополотенце; 1 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (901 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (578 руб.)	6	14,58 9,52	2,55 0,14	2,51	ОЗП=15,9884 ЭМ=8,196 ЗПМ=15 МАТ=2,7649	1080	913	125 13	42	0,96 0,01	5,76 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5530 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3550 руб.)	2,55	219,89 139,54	63,56	16,79	ОЗП=15,9875; ЭМ=5,7075 МАТ=8,9636	6998	5689	925	384	15,20	38,76
19	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1341 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (861 руб.)	1,45	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	ОЗП=15,9871; ЭМ=8,6766 ЗПМ=15,3902 МАТ=8,0383	1719	1371	84 9	264	6,29 0,03	9,12 0,04
20	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (791 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (508 руб.)	1	69,6 50,67	4,44 0,27	14,49	ОЗП=15,9869; ЭМ=8,6644 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,6252	945	810	38 4	97	5,39 0,02	5,39 0,02
21	ФЕРм08-02-412-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм ² ; 100 м НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (858 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (551 руб.)	0,4	270,84 135,36	44,36 2,7	91,12	ОЗП=15,9883; ЭМ=8,672 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,9987	1275	866	154 17	255	14,4 0,2	5,78 0,08
22	ФЕРм10-06-037-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установочная коробка, размер: до 200x200 мм; 1 шт. НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (5002 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3060 руб.)	33	10,9 9,3	0,27	1,33	ОЗП=15,9806; ЭМ=4,9259 МАТ=4,8834	5141	4904	44	193	1,09	35,97
23	ФЕР20-04-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка тепловой завесы; 1 калорифер НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (858 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (491 руб.)	1	116,19 45,29	13,47 0,41	57,43	ОЗП=15,9863; ЭМ=9,481 ЗПМ=15,3902 МАТ=5,7572	1182	724	128 6	330	5,31 0,03	5,31 0,03
24	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4492 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2864 руб.)	0,22	1571,9 1301,5	219,6 13,37	50,80	ОЗП=15,9829; ЭМ=8,6712 ЗПМ=15,5646 МАТ=10,1771	5109	4576	419 46	114	131,2 0,99	28,86 0,22
25	ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (246 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (158 руб.)	0,02	1561,89 774,55	271,51 14,58	515,83	ОЗП=15,9829; ЭМ=8,2433 ЗПМ=15,5706 МАТ=2,5966	319	248	45 5	26	78,08 1,08	1,58 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1034 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (664 руб.)	0,22	370,36 <u>302,36</u>	5,78 <u>0,41</u>	82,22	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=11,3998	1230	1063	11 <u>1</u>	156	30,48 <u>0,03</u>	6,71 <u>0,01</u>
27	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (359 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (230 руб.)	0,09	296,27 <u>255,54</u>	5,78 <u>0,41</u>	34,95	ОЗП=15,9828 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7296	418	368	4 <u>1</u>	46	25,76 <u>0,03</u>	2,32
28	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (41 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (26 руб.)	0,01	301,13 <u>260,3</u>	5,78 <u>0,41</u>	35,05	ОЗП=15,9829 ЭМ=8,2871 ЗПМ=15,3902 МАТ=14,7312	47	42		5	26,24 <u>0,03</u>	0,26
29	ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (267 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (172 руб.)	0,05	488,26 <u>344,22</u>	15,76 <u>0,14</u>	128,26	ОЗП=15,983 ЭМ=5,9581 ЗПМ=15 МАТ=7,6885	329	275	5	49	34,7 <u>0,01</u>	1,74
30	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² ; 100 жил НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1528 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (981 руб.)	0,59	273,07 <u>166,66</u>	2,22 <u>0,14</u>	104,19	ОЗП=15,9824 ЭМ=8,6621 ЗПМ=15 МАТ=7,8584	2066	1572	11 <u>1</u>	483	16,8 <u>0,01</u>	9,91 <u>0,01</u>
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								45870	33542	4568 <u>293</u>	7760		223,77 <u>1,39</u>
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								53493	40251	5482 <u>351</u>	7760		268,52 <u>1,67</u>
Накладные расходы								33271					
Сметная прибыль								21148					
Итого по разделу 2 Монтажные работы								107912					268,52 <u>1,67</u>

Раздел 3. Материалы неучтенные ценником


31	Цена поставщика	Щит металлический с DIN рейкой и шинами N и PE, ЩРН-36а-1 УХЛ3, 540х310х120; шт	1	1 980,51		1 980,51		1981			1981		
32	Цена поставщика	Щитс монтажной панелью ЩМП-01-0 395х310х220; шт	1	821,19		821,19		821			821		
33	Цена поставщика	DIN рейка L=600 мм; шт	1	34,11		34,11		34			34		
34	Цена поставщика	Шина нулевая на д-х угловых изоляторах ШНИ-5х9-6; шт	2	93,22		93,22		186			186		
35	Цена поставщика	Вводной автоматический выключатель ВА47-100 ЗС. (н.р.=80А; шт	1	1 088,98		1 088,98		1089			1089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Цена поставщика	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=16А; шт	3	73,78		73,78		221			221		
37	Цена поставщика	Автоматический выключатель ВА47-29 3С In.p.=25А; шт	1	242,99		242,99		243			243		
38	Цена поставщика	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=8А; шт	1	112,09		112,09		112			112		
39	Цена поставщика	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=4А; шт	1	112,09		112,09		112			112		
40	Цена поставщика	Автоматический выключатель ВА47-29 1С In.p.=1А; шт	4	144,07		144,07		576			576		
41	Цена поставщика	Автоматический выключатель диф.тока In.p.=25А Id=30мА; шт	9	647,46		647,46		5827			5827		
42	Цена поставщика	Расцепитель независимый РММ47; шт	1	694,92		694,92		695			695		
43	Цена поставщика	Светосигнальный индикатор зеленый AD-22DS 220В; шт	5	83,25		83,25		416			416		
44	Цена поставщика	Переключатель ALC-22 "I-O" U=220В; шт	5	244,86		244,86		1224			1224		
45	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5x16; м	40	394,07		394,07		15763			15763		
46	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5x2,5; м	15	68,64		68,64		1030			1030		
47	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5; м	130	39,83		39,83		5178			5178		
48	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5; м	95	26,34		26,34		2502			2502		
49	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 2x1,5; м	5	18,56		18,56		93			93		
50	Цена поставщика	Труба гофрированная Д16; м	255	4,91		4,91		1252			1252		
51	ФССЦ-507-3338 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба из полипропилена PN 10/32; м	40	18,19		18,19	MAT=3,6833	2680			2680		
52	ФССЦ-509-6402 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Повороты, колена на 90 град, пластиковые для жестких труб диаметром 32 мм; шт.	5	5,29		5,29	MAT=8,9434	237			237		
53	ФССЦ-507-5009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм; шт.	10	1,29		1,29	MAT=8,9434	115			115		
54	ФССЦ-301-7157 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм; шт.	30	5,92		5,92	MAT=13,2804	2359			2359		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	ФССЦ-507-2838 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомутки для крепления труб; 100 шт.	2	150,00		150,00	MAT=5.7217	1717			1717		
56	Цена поставщика	Держатель с защелкой (клипса) CF16; шт	300	1,23		1,23		369			369		
57	Цена поставщика	Распаячная коробка HP70; шт	42	26,58		26,58		1116			1116		
58	Цена поставщика	Зажим Wago 2273-204; шт	126	12,97		12,97		1634			1634		
59	Цена поставщика	Светодиодная панель LP-U универсальная встроенная в Армстронг в закрытом корпусе (мат.стекло); шт	19	1 409,32		1 409,32		26777			26777		
60	Цена поставщика	Светодиодная панель V-A1-080-036-6500 К встроенная в Армстронг в закрытом корпусе с БАП IP54; шт	1	8 735,59		8 735,59		8736			8736		
61	Цена поставщика	Светодиодный светильник СПП-2102 с встроенными датчиками движения IP65; шт	1	908,47		908,47		908			908		
62	Цена поставщика	Светодиодная панель EL-ДВО-01-020-0305-20X встроенная в Армстронг в закрытом корпусе (мат.стекло); шт	2	1 576,27		1 576,27		3153			3153		
63	Цена поставщика	Светильник настенно-потолочный НПП1301 IP54; шт	1	284,75		284,75		285			285		
64	Цена поставщика	Лампа люминисцентная NCL-SH-25-840-E27 P=25Вт; шт	1	128,00		128,00		128			128		
65	Цена поставщика	Устройство коммутационное УК-ВК03; шт	1	417,12		417,12		417			417		
66	Цена поставщика	Розетка одноместная PC16-264-би с/у с з/к (бел.) сер.Рондо; шт	1	68,58		68,58		69			69		
67	Цена поставщика	Розетка одноместная PC16-264-си с/у с з/к (беж.) сер.Рондо; шт	2	68,58		68,58		137			137		
68	Цена поставщика	Розетка с крышкой одноместная PC16-121-би с/у с з/к (бел.) сер.Рондо; шт	5	75,31		75,31		377			377		
69	Цена поставщика	Розетка двухместная PC16-756-би с/у с з/к (бел.) сер.Рондо; шт	13	78,72		78,72		1023			1023		
70	Цена поставщика	Розетка двухместная PC16-228-си с/у с з/к (беж.) сер.Рондо; шт	1	103,41		103,41		103			103		
71	Прайс	Выключатель одноклавишный С16-067-би с/у(бел.) серия "Рондо"; шт	9	67,76		67,76		610			610		
72	Прайс	Выключатель двухклавишный С56-062-би с/у (бел.) серия "Рондо"; шт	1	82,58		82,58		83			83		
73	Прайс	Установочная коробка для гипсокартона KPL64-40/2LD 2л.; шт	14	60,17		60,17		842			842		
74	Прайс	Установочная коробка для гипсокартона KPL64-40/LD 1л.; шт	19	26,67		26,67		507			507		
75	Прайс	Электросушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W; шт	6	6 461,86		6 461,86		38771			38771		
76	Прайс	Клемный блок K4700 (112-16021); шт	1	67,80		67,80		68			68		
77	Прайс	Тепловая завеса Тепломах КЭВ-6П2022Е; шт	1	15 338,98		15 338,98		15339			15339		
78	Прайс	Шпилька полнорезная M8x2000 DIN 976; шт	4	60,57		60,57		242			242		
79	Прайс	забиваемый анкер M8/10x30; шт	4	4,83		4,83		19			19		
80	Прайс	Гайка шестигранная M8 DIN-EN-ISO 4032; шт	8	1,19		1,19		10			10		
81	Прайс	Шайба увеличенная; шт	8	3,49		3,49		28			28		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								148214			148214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 3 Материалы неучтеные ценником								148214					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								196827	36129	4724	155974		243,29
										304			1,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам.								204644	43002	5668	155974		289,11
										364			1,73
Накладные расходы								35351					
Сметная прибыль								22586					
Итого по смете:													
Итого								262581					289,11
													1,73
В том числе:													
Материалы								155974					
Машины и механизмы								5668					
ФОТ								43366					
Накладные расходы								35351					
Сметная прибыль								22586					
НДС 18%								47264,58					
ВСЕГО по смете								309845,58					289,11
													1,73

Составил:



/С.Э.Постникова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗиК

Поползухина Н.В.
/Поползухина Н.В./
" " 201 г.

АО "НПО НИИИП - НЗиК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Ремонт системы отопления в корпусе №2 на 1 этаже в/о Б-Д/8-10;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №39, Техническое задание

Сметная стоимость	163 518,50	руб.
Средства на оплату труда	20 911,00	руб.
Сметная трудоемкость	146,05	чел.час


Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг; 100 шт. НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1304 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (828 руб.)	0,1	1362,87 1243,46	119,41 51,57		ОЗП=16; ЭМ=9,7318; ЗПМ=15,5702	2106	1990	116 80		156 3,82	15,8 0,38
2	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1341 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (851 руб.)	0,46	328,71 288,02	7,09 1,35	33,60	ОЗП=15,9857 ЭМ=7,1805 ЗПМ=15,5703 МАТ=6,1866	2237	2118	23 10	96	34,66 0,1	15,94 0,05
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								4343	4108	139 90	96		31,74 0,43
Накладные расходы								2645					
Сметная прибыль								1679					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								8667					31,74 0,43
Раздел 2. Ремонт системы отопления													
3	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1304 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (670 руб.)	0,17	2730,06 317,17	46,64 2,03	2 366,27	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,5493	3173	862	78 5	2233	32,97 0,15	5,6 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (2227 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1144 руб.)	0,29	2942,69 317,17	46,64 2,03	2 578,88	ОЗП=15,9886 ЭМ=9,8527 ЗПМ=15,532 МАТ=5,1014	5419	1471	133 9	3815	32,97 0,15	9,56 0,04
5	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка радиаторов: чугунных; 100 кВт радиаторов и конвекторов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3406 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1750 руб.)	0,1973	34183,59 -679,03	387,89 -36,72	33 116,67	ОЗП=15,9854 ЭМ=10,7499 ЗПМ=15,5705 МАТ=6,8864	47959	2142	823 113	44994	75,7 2,72	14,94 0,54
6	ФССЦ-301-0555 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм; кВт	-19,73	320,00		320,00	МАТ=6,6391	-41917			-41917		
7	Цена поставщика	Радиатор чугунный Koppeг 300 по 12 секций евродизайн; шт	2	6 610,17		6 610,17		13220			13220		
8	Цена поставщика	Радиатор чугунный Koppeг 500 по 10 секций евродизайн; шт	4	5 677,97		5 677,97		22712			22712		
9	Цена поставщика	Радиатор отопления чугунный МС 140-500 12 секций; шт	1	4 576,27		4 576,27		4576			4576		
10	Цена поставщика	Радиатор отопления чугунный МС 140-500 10 секций; шт	5	3 813,56		3 813,56		19068			19068		
11	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (8336 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4283 руб.)	26	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 МАТ=5,801	10957	5542	1613	3802	1,47	38,22
12	прайс	Кран регулировочный с американкой д=20 мм; шт	13	305,51		305,51		3972			3972		
13	прайс	Кран шаровый запорный с американкой д=20 мм; шт	13	288,05		288,05		3745			3745		
14	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка кранов воздушных; 1 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (323 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (166 руб.)	11	27,16 1,23		25,93	ОЗП=15,9268 МАТ=7,9016	2469	215		2254	0,12	1,32
15	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (63 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (39 руб.)	0,065	268,7 56,55	9,43 0,1	202,72	ОЗП=15,9826 ЭМ=5,9925 ЗПМ=15,7 МАТ=4,8554	126	59	4	63	5,31 0,01	0,35
16	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 89%=105%*0.85 от ФОТ; (2065 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (858 руб.)	0,167	1107,48 629,59	2,93 0,14	474,96	ОЗП=15,9853 ЭМ=11,075 ЗПМ=15 МАТ=2,8604	1913	1681	5	227	71,06 0,01	11,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								97392	11972	2656	82764		81,86
										127			0,61
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								103270	16522	3984	82764		112,97
										191			0,91
Накладные расходы								17727					
Сметная прибыль								8911					
Итого по разделу 2 Ремонт системы отопления								129908					112,97
													0,91
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								101735	16080	2795	82860		113,6
										217			1,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								107613	20630	4123	82860		144,71
										281			1,34
Накладные расходы								20372					
Сметная прибыль								10590					
Итого по смете:													
Итого								138575					144,71
													1,34
В том числе:													
Материалы								82860					
Машины и механизмы								4123					
ФОТ								20911					
Накладные расходы								20372					
Сметная прибыль								10590					
НДС 18%								24943,5					
ВСЕГО по смете								163518,5					144,71
													1,34

Составил:


 /С.Э.Постникова/
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 //
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗиК

Поползухина Н.В.
/Поползухина Н.В./

201__ г.

АО "НПО НИИИП - НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Ремонт системы водоснабжения и канализации в медсанчасти корпус №2;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги №39, техническое задание

Сметная стоимость	296 596,54	руб.
Средства на оплату труда	33 850,00	руб.
Сметная трудоемкость	231,53	чел.час

Составлен в ценах:

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения													
1	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1108 руб.) СП-40%=50%*0.8 от ФОТ; (703 руб.)	0,38	328,71 288,02	7,09 1,35	33,80	ОЗП=15,9657 ЭМ=7,1805 ЗГМ=15,5703 МАТ=6,1868	1848	1750	19 8	79	34,66 0,1	13,17 0,04
2	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (46 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		ОЗП=15,9847 ЭМ=9,7281 ЗГМ=15,5698	71	70	1 1		51,3 0,26	0,51
3	ФЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (4279 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2199 руб.)	0,54	4032,44 328,91	42,94 0,54	3 660,59	ОЗП=15,9884 ЭМ=10,4303 ЗГМ=15,574 МАТ=5,1301	13222	2840	242 5	10140	34,19 0,04	18,46 0,02
4	ФССЦ-103-1089 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adellant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.; м	-49,79	38,92		38,92	МАТ=5,103	-9889			-9889		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-101-4894 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей марки "Griffon HT-120" Adesant; л	-0,0437	364,68		364,68	MAT=5,1753	-82			-82		
6	Цена поставщика	Трубы подопроводные из ПП Д20х1,9; м	54	21,36		21,36		1153			1153		
7	Цена поставщика	Отвод ПП Д20 90 град (угольник); шт	20	9,49		9,49		190			190		
8	Цена поставщика	Тройник ПП Д20х20х90 град; шт	34	7,12		7,12		242			242		
9	Цена поставщика	Тройник ПП переходной Д25х20; шт	2	11,86		11,86		24			24		
10	Цена поставщика	Опора одинарная Д20; шт	12	3,56		3,56		43			43		
11	Цена поставщика	Опора двойная Д20; шт	68	5,93		5,93		403			403		
12	Цена поставщика	Перекрещивание (обвод) Д20; шт	9	17,20		17,20		155			155		
13	Цена поставщика	Герметик силиконовый универсальный Soudal 60мл; шт.	1	419,58		419,58		420			420		
14	ФЕР16-05-001- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; 1 шт. 42,25 = 75,85 - 2 x 16,80 НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (6732 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3459 руб.)	21	42,25 13,33	3,71	25,21	ОЗП=15,9909 ЭМ=16,7169 MAT=5,801	8850	4476	1302	3072	1,47	30,87
15	Цена поставщика	Кран шаровый с накидной гайкой НВ Д20; шт	21	346,37		346,37		7274			7274		
16	Цена поставщика	Переходник с металлической резьбой внутренней Д20х1/2"; шт	4	67,03		67,03		268			268		
17	Цена поставщика	Переходник с металлической резьбой наружной Д20х1/2"; шт	25	75,34		75,34		1884			1884		
18	ФЕР16-02-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (44 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (22 руб.)	0,005	3268,28 356,61	54,77 2,03	2 856,90	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,0263 ЗПМ=15,532 MAT=5,0084	103	29	3	71	37,07 0,15	0,19
19	Цена поставщика	Резьбовая стальная заглушка; шт	2	7,12		7,12		14			14		
20	ФЕР18-06-007- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка фильтров диаметром до 25-мм; 10 фильтров НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (741 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (381 руб.)	0,4	4948,69 76,89	54,15 0,14	4 817,65	ОЗП=15,8886 ЭМ=14,1388 ЗПМ=15 MAT=1,5763	3836	492	306 1	3038	8,18 0,01	3,27
21	ФССЦ-301-5601 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм; шт.	23	6,29		6,29	MAT=2,2228	322			322		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	ФССЦ-101-4945 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпилька М8-180; шт.	23	0,70		0,70	МАТ=13,0257	210			210		
23	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.; 100 шт. изделий НР 100%=118%*0.85 от ФОТ; (138 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (59 руб.)	0,01	2505,44 602,7	269,39 23,36	1 633,35	ОЗП=15,9876 ЭМ=10,9419 ЗПМ=15,5672 МАТ=2,5129	167	96	29 4	42	75,15 1,73	0,75 0,02
24	ФЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка моек; на два отделения; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (605 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (311 руб.)	0,1	7391,55 243,48	54,39 8,64	7 093,68	ОЗП=15,9887 ЭМ=10,6449 ЗПМ=15,5706 МАТ=1,7684	1702	389	58 13	1255	25,31 0,64	2,53 0,06
25	ФССЦ-301-0502 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами М42К, размером 800x800x204 мм; компл.	-1	697,80		697,80	МАТ=1,7413	-1215			-1215		
26	Цена поставщика	Тумба медицинская МТ -2 в комплекте с 2-х чашечной мойкой из нержавеющей стали; шт	1	14 694,49		14 694,49		14694			14694		
27	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка раковин; 10 компл. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1052 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (540 руб.)	0,5	1209,32 86,48	14,78 0,95	1 108,06	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8592 ЗПМ=15,4842 МАТ=5,5133	3826	691	80 7	3055	8,99 0,07	4,5 0,04
28	ФССЦ-301-0572 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раковины стальные эмалированные; компл.	-5	101,70		101,70	МАТ=5,6657	-2881			-2881		
29	Цена поставщика	Раковина из нержавеющей стали Smeg VS34/P3; шт	5	9 059,32		9 059,32		45297			45297		
30	ФЕР17-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка смесителей; 10 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (972 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (500 руб.)	0,6	1512,97 67,34	0,20	1 445,43	ОЗП=15,9885 ЭМ=4,9 МАТ=9,8452	9185	646	1	8538	7,00	4,20
31	ФССЦ-301-1527 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения; шт.	-6	143,00		143,00	МАТ=9,9119	-8504			-8504		
32	Цена поставщика	Смеситель настенный Lemark LM 4611C; шт	1	3 212,71		3 212,71		3213			3213		
33	Цена поставщика	Смеситель Smрт Тренд (однорычажковый); шт	5	2 918,64		2 918,64		14593			14593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	ФССЦ-301-1264 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм; шт.	13	12,38		12,38	МАТ=6,1776	994			994		
35	ФЕР19-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка водонагревателей: емкостных; 1 прибор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (3035 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1559 руб.)	2	1618,97 62,82	13,7 0,27	1 542,45	ОЗП=15,9882 ЭМ=11,1773 ЗПМ=15,5555 МАТ=6,4842	22318	2009	306 8	20003	6,53 0,02	13,06 0,04
36	ФССЦ-301-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные; шт.	-2	1 035,00		1 035,00	МАТ=7,6061	-15745			-15745		
37	Цена поставщика	Водонагреватель накопительный V=30л (TERMEX, W=1.5кВт) Н30 О (код 7202); шт	1	6 651,69		6 651,69		6652			6652		
38	Цена поставщика	Водонагреватель накопительный V=50л (TERMEX, W=2кВт) IS 50 V (22) (код 9359); шт	1	8 688,14		8 688,14		8688			8688		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								133545	13488	2347	117710		91,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								139143	17922	47	117710		0,22
Накладные расходы								18754		67			0,32
Сметная прибыль								9763					
Итого по разделу 1 Ремонт системы водоснабжения								167660					121,08
													0,32

Раздел 2. Ремонт системы канализации

39	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1096 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (696 руб.)	0,15	731,64 721,64	10 4,32		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,735 ЗПМ=15,5694	1744	1729	15 10		86,3 0,32	12,8 0,05
40	ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (261 руб.)	0,07	587,05 582,05	5 2,16		ОЗП=15,9739 ЭМ=9,734 ЗПМ=15,5694	654	651	3 2		68,8 0,16	4,82 0,01
41	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж унитазов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (56 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (35 руб.)	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7265 ЗПМ=15,561	88	87	1 1		63,84 0,29	0,64
42	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1901 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (977 руб.)	0,14	1635,86 563,25	9,53 0,73	1 063,08	ОЗП=15,9882 ЭМ=8,6253 ЗПМ=15,6438 МАТ=7,3229	2362	1261	12 2	1089	59,92 0,06	8,39 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (4576 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (2351 руб.)	0,36	4966,99	40,61	4 401,58	ОЗП=15,9883 ЭМ=8,8702 ЗПМ=15,564 МАТ=5,3768	11670	3021	130	8519	55,83	20,1
				524,8	3,44					19		0,28	0,1
44	ФЕР16-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм; 100 м трубопровода НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (2931 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1506 руб.)	0,22	29322,89	9,43	28 760,61	ОЗП=15,988 ЭМ=8,5015 ЗПМ=15,4947 МАТ=2,3353	16738	1945	18	14775	59,51	13,09
				552,85	0,95					3		0,07	0,02
45	Цена поставщика	Отвод ПП Д50*87 град; шт	11	10,32		10,32		114			114		
46	Цена поставщика	Отвод ПП Д50*45 град; шт	10	10,32		10,32		103			103		
47	Цена поставщика	Отвод ПП Д110*45 град; шт	7	36,37		36,37		255			255		
48	Цена поставщика	Отвод ПП Д110*87 град; шт	1	42,92		42,92		43			43		
49	Цена поставщика	Отвод ПЭ Д160; шт	1	292,37		292,37		292			292		
50	Цена поставщика	Тройник ПП Д50x50x45град; шт	1	24,58		24,58		25			25		
51	Цена поставщика	Тройник ПП Д50x50x87град; шт	9	24,58		24,58		221			221		
52	Цена поставщика	Крестовина ПП 110x50x50x87град; шт	1	249,60		249,60		250			250		
53	Цена поставщика	Крестовина ПП 110x110x45град; шт	1	203,73		203,73		204			204		
54	Цена поставщика	Тройник ПП Д110x110x110x45град; шт	5	58,98		58,98		295			295		
55	Цена поставщика	Тройник ПП Д110x110x110x87град; шт	3	58,98		58,98		177			177		
56	Цена поставщика	Заглушка ПП Д110; шт	1	7,86		7,86		8			8		
57	Цена поставщика	Прочистка ПП Д50 (заглушка); шт	4	4,44		4,44		18			18		
58	Цена поставщика	Прочистка ПП Д110 (заглушка); шт	5	7,86		7,86		39			39		
59	Цена поставщика	Ревизия Д110; шт	1	55,05		55,05		55			55		
60	Цена поставщика	Переход эксцентрический увеличивающий Д50x110; шт	1	17,80		17,80		18			18		
61	Цена поставщика	Редукция ПЭ Д160-Д125; шт	1	447,46		447,46		447			447		
62	ФССЦ-301-5605 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм; шт.	14	7,91		7,91	МАТ=2,7905	309			309		
63	ФССЦ-301-5609 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм; шт.	33	18,55		18,55	МАТ=2,3363	1430			1430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	ФССЦ-101-4950 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпилька резьбовая М10-1000; шт.	47	14,45		14,45	МАТ=6,2152	4221			4221		
65	ФССЦ-301-1272 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гофра для унитаза , длиной от 200 мм до 410; шт.	1	17,32		17,32	МАТ=5,3672	93			93		
66	ФССЦ-301-7791 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94); компл.	7	20,95		20,95	МАТ=7,8902	1157			1157		
67	Цена поставщика	Переход с чугунной канализации на полипропиленовую Д125х110; шт	1	71,19		71,19		71			71		
68	Цена поставщика	Труба ПВХ (кембрик) 8х11; м	8	11,02		11,02		88			88		
69	ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 компл.: НР 109%=128%*0,85 от ФОТ; (576 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (286 руб.)	0,1	9702,25 234,33	44,39 4,32	3 423,53	ОЗП=15,9892 ЭМ=10,8499 ЗПМ=15,5694 МАТ=8,509	3338	375	48 7	2913	24,64 0,32	2,46 0,03
70	ФССЦ-301-1521 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»; компл.	1	318,00		318,00	МАТ=8,8493	-2814			-2814		
71	Цена поставщика	Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком Jika Tigro; шт	1	8 824,58		8 824,58		8825			8825		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								52536	9069	227 44	43240		62,3 0,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								55148	11577	331 60	43240		79,04 0,3
Накладные расходы								11543					
Сметная прибыль								6120					
Итого по разделу 2 Ремонт системы канализации								72811					79,04 0,3
Раздел 3. Вспомогательные работы													
72	ФЕРр69-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич; 100 отверстий НР 66%=78%*0,85 от ФОТ; (563 руб.) СП 40%=50%*0,8 от ФОТ; (341 руб.)	0,08	666,9 666,9			ОЗП=15,9871	853	853			85,50	6,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕРр69-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (166 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (101 руб.)	0,04	393,9 <u>393,9</u>			ОЗП=15,9871	252	252			50,50	2,02
74	ФЕР46-03-010- 04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий (Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. до 300 мм ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (400 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (204 руб.)	0,04	1616,36 <u>428,91</u>	1187,45 <u>128,37</u>		ОЗП=15,989 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5689	586	274	312 <u>80</u>		45,1 <u>12,76</u>	1,8 <u>0,51</u>
75	ФЕР46-03-010- 06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2; 100 отверстий (Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (717 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (366 руб.)	0,02	5746,26 <u>1548,23</u>	4198,03 <u>453,82</u>		ОЗП=15,9894 ЭМ=6,5673 ЗПМ=15,5696	1046	495	551 <u>141</u>		162,8 <u>45,111</u>	3,26 <u>0,9</u>
76	ФЕРр69-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов; 100 отверстий НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (1276 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (773 руб.)	0,18	1066,73 <u>670,97</u>	1,56 <u>0,68</u>	394,20	ОЗП=15,9847 ЭМ=9,75 ЗПМ=15,4558 МАТ=4,6157	2261	1931	3 <u>2</u>	327	78,66 <u>0,05</u>	14,16 <u>0,01</u>
77	ФССЦпг-01-01- 01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1,5	42,98	42,98		ОЗП=10,12 ЭМ=10,12	652			652		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								5650	3805	1518	327		28,08
										223			1,42
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								5977	3959	1691	327		29,09
										267			1,7
Накладные расходы								3122					
Сметная прибыль								1785					
Итого по разделу 3 Вспомогательные работы								10884					29,09
													1,7
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								191731	26362	4092	161277		181,89
										314			1,86
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								200268	33458	5533	161277		229,21
										392			2,32
Накладные расходы								33418					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль							17667					
	Итого по смете:												
	Итого							251353					229,21
													2,32
	В том числе:												
	Материалы							161277					
	Машины и механизмы							5533					
	ФОТ							33850					
	Накладные расходы							33418					
	Сметная прибыль							17667					
	НДС 18%							45243,54					
	ВСЕГО по смете							296596,54					229,21
													2,32

Составил:



/С.Э.Постникова/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано: Начальник ПЭО (О-133) АО НПО НИИИП-НЗиК

/Поползухина Н.В./

"___" ___ 201__ г.

АО "НПО НИИИП-НЗиК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05

(локальная смета)

на Восстановление системы вентиляции в помещениях медсанчасти корпус №2 (оси 9/10-Б/Д);
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявка на торги, Техническое задание

Сметная стоимость	504 557,38	руб.
Средства на оплату труда	71 699,00	руб.
Сметная трудоемкость	482,04	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
<i>Демонтаж воздуховодов</i>													
1	ФЕРр65-30-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (423 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (269 руб.)	0,12	363,8 <hr/> 340,35	23,45 <hr/> 10,13		ОЗП=15,9846 ЭМ=9,7296 ЗПМ=15,5626	680	653	27 <hr/> 19		39,9 <hr/> 0,75	4,79 <hr/> 0,09
<i>Система В1</i>													
2	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5532 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2842 руб.)	0,156	2045,07 <hr/> 1467,1	143,32 <hr/> 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	4370	3659	226 <hr/> 17	485	167,86 <hr/> 0,52	26,19 <hr/> 0,08
3	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5 мм Д100мм, включая фасонные изделия и крепеж; м2	1,9	805,08		805,08		1530			1530		
4	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5 мм Д125мм, включая фасонные изделия и крепеж; м2	13,7	805,08		805,08		11030			11030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д100; шт	3	362,71		362,71		1088			1088		
6	ФЕР20-01-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка гибких воздухопроводов, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (419 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (215 руб.)	0,0118	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	331	277	17 1	37	167,86 0,52	1,98 0,01
7	Цена поставщика	Гибкие воздухопроводы Д125 мм; м	3	104,92		104,92		315			315		
8	ФЕР20-03-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	690	612	62 2	16	3,98 0,01	3,98 0,01
9	Цена поставщика	Вентилятор CFK 160 max; шт	1	5 905,08		5 905,08		5905			5905		
10	Цена поставщика	Быстроразъемный хомут FCCr 160; шт	2	141,53		141,53		283			283		
11	ФЕР20-02-004-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных; диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,3214 МАТ=7,9732	220	146	14	60	1,03	1,03
12	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 125; шт	1	332,20		332,20		332			332		
13	ФЕР20-02-001-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха; в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (850 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (437 руб.)	3	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=12,5856 МАТ=6,7317	861	565	152	144	1,33	3,99
14	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS-E125; шт	3	166,95		166,95		501			501		
15	ФЕР26-01-018-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»); вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (373 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (211 руб.)	0,3	103,65 66,17	37,48		ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	444	318	126		6,67	2,00
16	Цена поставщика	Теллоизоляция Пенофол С5; м2	3,3	147,31		147,31		485			486		
17	ФЕР20-02-009-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (53 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=11,9935 МАТ=6,6568	101	69	19	13	0,47	0,47
18	Цена поставщика	Зонт diam. 125 мм; шт	1	266,10		266,10		266			266		

Система В-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (4361 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2241 руб.)	0,123	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	3445	2885	178 13	382	167,86 0,52	20,65 0,06
20	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ 0,5 мм Д100мм, включая фасонные изделия и крепеж; м2	12,3	805,08		805,08		9902			9902		
21	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д100; шт	1	362,71		362,71		363			363		
22	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка гибких воздуховодов; диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (137 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (71 руб.)	0,0039	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	109	91	6	12	167,86 0,52	0,65
23	Цена поставщика	Гибкие воздуховоды Д125 мм; м	1	104,92		104,92		105			105		
24	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,28	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	690	612	62 2	16	3,98 0,01	3,98 0,01
25	Цена поставщика	Вентилятор CFk 125 max; шт	1	4 698,31		4 698,31		4698			4698		
26	Цена поставщика	Быстроразъемный хомут FCCr 125; шт	2	132,20		132,20		264			264		
27	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных; диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,3214 МАТ=7,9732	220	146	14	60	1,03	1,03
28	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 100; шт	1	277,97		277,97		278			278		
29	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха; в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (282 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (145 руб.)	1	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=12,5856 МАТ=6,7317	287	188	51	48	1,33	1,33
30	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS-E125; шт	1	166,95		166,95		167			167		
31	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (373 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (211 руб.)	0,3	103,65 66,17	37,48		ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	444	318	126		6,67	2,00
32	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенофол С5; м2	3,3	147,31		147,31		486			486		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (53 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=11,9935 МАТ=6,6568	101	69	19	13	0,47	0,47
34	Цена поставщика	Зонт диам.100 мм; шт	1	266,10		266,10		266			266		
Система В-3													
35	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5852 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3007 руб.)	0,165	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	4622	3870	239 18	513	167,86 0,52	27,7 0,09
36	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5 мм Д125мм, включая фасонные изделия и крепеж, м2	16,5	805,08		805,08		13284			13284		
37	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д125; шт	1	380,51		380,51		381			381		
38	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка гибких воздуховодов, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (178 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (91 руб.)	0,005	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	140	117	7 1	16	167,86 0,52	0,84
39	Цена поставщика	Гибкие воздуховоды Д160 мм; м	1	127,12		127,12		127			127		
40	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	890	612	62 2	16	3,98 0,01	3,98 0,01
41	Цена поставщика	Вентилятор CFk 160 max; шт	1	5 905,08		5 905,08		5905			5905		
42	Цена поставщика	Быстроразъемный хомут FCCr 160; шт	2	141,53		141,53		283			283		
43	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных, диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,3214 МАТ=7,9732	220	146	14	60	1,03	1,03
44	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 125; шт	1	332,20		332,20		332			332		
45	ФЕР20-02-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм; 1 шт. НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (231 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (119 руб.)	1	16,3 9,66	1,71	4,93	ОЗП=15,9813 ЭМ=8,269 МАТ=8,073	208	154	14	40	1,09	1,09
46	Цена поставщика	Шумоглушитель SCr 125/900; шт	1	2 049,15		2 049,15		2049			2049		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (282 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (145 руб.)	1	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=12,5856 МАТ=6,7317	287	188	51	48	1,33	1,33
48	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS-E160; шт	1	260,17		260,17		260			260		
49	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (434 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (245 руб.)	0,35	103,65 66,17	37,48		ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	518	370	148		6,67	2,33
50	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенофол С5; м2	3,85	147,31		147,31		567			567		
51	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (53 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=11,9935 МАТ=6,6568	101	69	19	13	0,47	0,47
52	Цена поставщика	Зонт диам.125 мм; шт	1	266,10		266,10		266			266		
<i>Система В-4</i>													
53	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (5672 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2914 руб.)	0,16	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	4482	3753	232 17	487	167,86 0,52	26,86 0,08
54	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5 мм Д100мм, включая фасонные изделия и крепеж; м2	1,5	805,08		805,08		1208			1208		
55	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,5 мм Д125мм, включая фасонные изделия и крепеж; м2	14,5	805,08		805,08		11674			11674		
56	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д100; шт	1	362,71		362,71		363			363		
57	Цена поставщика	Дроссель-клапан Д125; шт	1	380,51		380,51		381			381		
58	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка гибких воздуховодов, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (278 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (143 руб.)	0,00785	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	220	184	11 1	25	167,86 0,52	1,32
59	Цена поставщика	Гибкие воздуховоды Д125 мм, м	2	104,92		104,92		210			210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т; 1 вентилятор НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (925 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (475 руб.)	1	47,77 38,29	7,45 0,14	2,03	ОЗП=15,9874 ЭМ=8,2684 ЗПМ=15 МАТ=8,0837	690	612	62 2	16	3,98 0,01	3,98 0,01
61	Цена поставщика	Вентилятор CFK 160 max; шт	1	5 905,08		5 905,08		5905			5905		
62	Цена поставщика	Быстроразъемный хомут FCCr 160; шт.	2	141,53		141,53		283			283		
63	ФЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм; 1 клапан НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (220 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (113 руб.)	1	18,3 9,13	1,68	7,49	ОЗП=15,978 ЭМ=8,3214 МАТ=7,9732	220	146	14	60	1,03	1,03
64	Цена поставщика	Обратный клапан RSK 125; шт	1	332,20		332,20		332			332		
65	ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха; в рабочую зону, массой до 20 кг; 1 воздухораспределитель НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (568 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (292 руб.)	2	22,93 11,78	4,03	7,12	ОЗП=15,9906 ЭМ=12,5856 МАТ=6,7317	574	377	101	98	1,33	2,66
66	Цена поставщика	Диффузор вытяжной DVS-E125; шт	2	166,95		166,95		334			334		
67	ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); 10 м2 изолируемой поверхности (МАТ=0 к расх.) НР 85%=100%*0.85 от ФОТ; (434 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (245 руб.)	0,35	103,65 66,17	37,48		ОЗП=15,982 ЭМ=11,2467 МАТ=3,3187	518	370	148		6,67	2,33
68	Цена поставщика	Теплоизоляция Пенофол С5; м2	3,85	147,31		147,31		567			567		
69	ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (53 руб.)	1	7,91 4,31	1,56	2,04	ОЗП=16,0046 ЭМ=11,9935 МАТ=6,6568	101	69	19	13	0,47	0,47
70	Цена поставщика	Зонт diam.125 мм; шт	1	266,10		266,10		266			266		
<i>Системы П1-П4</i>													
71	ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100 м2 поверхности воздухопроводов НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (568 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (292 руб.)	0,016	2045,07 1467,1	143,32 7,02	434,65	ОЗП=15,9873 ЭМ=10,1022 ЗПМ=15,5698 МАТ=7,152	448	375	23 2	50	167,66 0,52	2,69 0,01
72	Цена поставщика	Воздуховоды из оцинкованной стали тощ.0,5 мм Д125мм; включая фасонные изделия и крепеж; м2	1,6	805,08		805,08		1288			1288		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр.	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час; 1 камера НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (38901 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (19986 руб.)	4	704,61 401,26	106,36 2,97	196,99	ОЗП=15,9879 ЭМ=6,9085 ЗПМ=15,569 МАТ=6,8309	34834	25661	3790 185	5383	43,71 0,22	174,84 0,88
74	Цена поставщика	Приточная вентиляционная установка с обеззараживанием и очисткой воздуха Тiон В120; шт	4	29 406,78		29 406,78		117627			117627		
75	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка НР 109%=128%*0.85 от ФОТ; (1260 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (647 руб.)	4	19,56 13,1	2,37	4,09	ОЗП=15,9809 ЭМ=12,8101 МАТ=3,8997	1023	837	121	65	1,46	5,84
76	Цена поставщика	Решетка PGC 125; шт	4	749,15		749,15		2997			2997		
<i>Прочие работы:</i>													
77	Цена поставщика	Кронштейн комбинированный для крепления 4-х шахт воздухопроводов; шт	6	1 652,54		1 652,54		9915			9915		
78	ФЕР46-03-009-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100 шт. НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1583 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (808 руб.)	0,09	3542,1 891,65	2650,45 285,91		ОЗП=15,988 ЭМ=6,5842 ЗПМ=15,5693	2856	1283	1573 401		97,13 28,42	8,74 2,56
79	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см; 100 шт. НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1100 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (562 руб.)	0,12	1830,08 466,62	1363,46 147,08		ОЗП=15,9879 ЭМ=6,5942 ЗПМ=15,5692	1974	895	1079 275		50,83 14,62	6,1 1,75
80	ФСЭМ-031050 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вышка телескопическая 25 м; маш.-ч НР 94%=110%*0.85 от ФОТ; (1622 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (828 руб.)	8	142,70	142,7 13,5		ЭМ=6,4105 ЗПМ=15,9807	7318		7318 1726			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								290106	50696	16144	223266		350,17
										2684			5,65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам:								311367	68883	19218	223266		475,77
										2816			6,27
Накладные расходы								76699					
Сметная прибыль								39525					
Итого по разделу 1								427591					475,77
													6,27
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								290106	50696	16144	223266		350,17
										2684			5,65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								311367	68883	19218	223266		475,77
										2816			6,27
Накладные расходы								76699					
Сметная прибыль								39525					
Итого по смете:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого								427591					475,77
													6,27
В том числе:													
Материалы								223266					
Машины и механизмы								19218					
ФОТ								71699					
Накладные расходы								76699					
Сметная прибыль								39525					
НДС 18%								76966,38					
ВСЕГО по смете								504557,38					475,77
													6,27

Составил:



/Постникова С.Э./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

//

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]